



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podrobný rozpočet projektu

Hlavná aktivita projektu - *Podpora inteligentných inovácií*

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
Výrobná linka na sušienky	022 Samostatné hnuťelné vecí a súbory hnuťelných vecí	počet	1,0	830 000,00	830 000,00	Kapacita stroja min. 200 kg/hod., Rozmery koláčov max. 12 x 12 x 6 mm, Váha koláčov max. 0,5 g, Rozmery linky max. 4,5 x 40 x 4 m, Čas pečenia max. 5 min. / ks, Objem mixéra 200 - 1600 l, Ochrana bezpečnostnými systémami áno -, Oceľový rám áno -, Vykĺpanie misy áno -, Dávkovač cesta áno -, Kapacita dávkovača min. 400 kg/hod., Plastové dopravníky dávkovača áno -, Dávkovač ovládateľný z hlavnej linky áno -, Doplnkový dopravník áno -, Detektor kovov na dopravníku áno -, Dopravník v plastovom prevedení áno -, Ovládateľný z hlavnej linky áno -, Farebný dotykový displej detektora áno -, Výmena signálu detektora s hlavným riadením linky áno -, Nezávislá motorizácia hlavných súčastí stroja áno -, Pneumatický systém na zasunutie valčekových foriem áno -, Nosná konštrukcia zo zliatiny áno -, Ochranné kryty z nehrdzavejúcej ocele áno -, Možnosť umiestnenia aj iných druhov formovacích valcov áno -, Dotková obrazovka na ovládacom paneli áno -, Priečny dopravník na reguláciu nadmerného množstva cesta áno -, Rúrovitý nakladač dopravník s elektronickým ovládaním áno -, Cyklotermická dvojzónová pec áno -, Rozmery pece max. 1 x 25 m, Kryty z nehrdzavejúcej ocele, tepelne odizolované áno -, Pec vybavená snímačmi áno -, Modulačné horáky s elektronickým zapáľovaním áno -, Elektronické ovládanie a nastavenie pece áno -, Vypúšťací dopravník z rúry vybavený nožom áno -, Odolnosť dopravníka voči vysokým teplotám áno -, Elektronicky kontrolovateľný dopravník áno -, Plastový dopravný pás potravinárskej triedy áno -, Ovládanie a nastavenie cez hlavnú linku áno -, Rozmery max. 0,5 x 15 m, Oceľový rám áno -, Ovládacie prvky v samostatných častiach áno -, Vybavenie dotykovými panelmi áno -, Vedenie inštalácie pozdĺž linky áno -, Možnosť nastavenia linky z každého panelu linky áno -, Možnosť optimalizácie softvéru pre celú linku áno -, Automatizované softvérové riadenie s optimalizáciou systému áno -, Doprava áno -, Inštalácia áno -,
Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)					830 000,00	