



## DODATOK č. 5

### k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/006/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

#### Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení<sup>2</sup>

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO : 35653001  
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
poštová adresa<sup>1</sup> : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

#### Prijímateľom

názov : TERMAL DS, s.r.o.  
sídlo : Hlavná č. 52, 991 02 Dolná Strehová, Slovenská republika  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.,  
odd.: Sro, vl.č. 15056/S  
konajúci : Ing. Dušan Mališ - konateľ  
JUDr. Michal Ševčík - konateľ  
IČO : 35973625  
DIČ : 2022120210  
banka :  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  
poštová adresa<sup>1</sup> :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## 1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Na základe žiadosti prijímateľa došlo k zmene zdrojov financovania projektu a to z vlastných zdrojov na úverové zdroje, pričom úver bol poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou a.s.
- b) Doterajšia príloha č. 1 **Všeobecné zmluvné podmienky**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novými **Všeobecnými zmluvnými podmienkami**, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- c) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- d) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

## 2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0801/006/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.5 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 5 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 5 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Ing. Dušan Mališ - konateľ

Podpis: .....

JUDr. Michal Ševčík – konateľ

**Prílohy:**

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ  
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

**PRE**

**OPERAČNÝ PROGRAM:** Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
**PRIORITNÁ OS 3 :** Cestovný ruch  
**OPATRENIE 3.1:** Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

**Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne predpisy EÚ:
    - (i) Nariadenie 1080
    - (ii) Nariadenie 1083
    - (iii) Implementačné nariadenie
    - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
    - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
  - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
  - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
  - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

### **Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
  - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
  - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
  - a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
  - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
  - a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
  - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
  - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
  - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
  - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

## **Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.
3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
  - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
  - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
  - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
  - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
  - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňom 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
  - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
  - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
  - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
  - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
  - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
  - e) Predmetom zálohu môže byť:
    - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
    - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:
- (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
- (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
  2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
  3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
  4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
    - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
    - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok

u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.

(vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

#### 7. Prijímateľ je povinný:

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## **Článok 8      REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

- okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolností vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
  4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
  5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
    - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
    - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
    - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
    - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
    - e) v prípade začatia trestného stíhania:
      - (i) Prijímateľa,
      - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
      - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
  6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
  7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
  - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
  - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
    - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
    - (ii) zániku Okolností vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
    - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
    - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
  - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

### **1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

### **2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
  - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
  - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
  - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

- j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
  - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA**

### **1. Prijímateľ je povinný:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
  - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo
  - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
  - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
  - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

## **Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
  - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
  - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
  - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

### **Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručенú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručенé, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
  - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

- e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
  - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
  - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

## **Článok 16 PLATBY**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

## **Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## **Článok 18 ZMENA VZP**

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                    |                                                                                   |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov Projektu                                     | Prestavba, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska "PRAMEN", Dolná Strehová |                       |
| Kód ITMS                                           | 25130120006                                                                       |                       |
| Operačný program                                   | Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast                          |                       |
| Spolufinancovaný z                                 | ERDF                                                                              |                       |
| Prioritná os                                       | 3 Cestovný ruch                                                                   |                       |
| Opatrenie                                          | 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu                             |                       |
| Prioritná téma                                     | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                          | Forma financovania    |
| 57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu | 100%                                                                              | 01 Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                    | Územná oblasť         |
| 22 iné nešpecifikované služby                      | 100%                                                                              | 05 vidiecke oblasti   |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| NUTS II  | Stredné Slovensko    |
| NUTS III | Banskobystrický kraj |
| Okres    | Veľký Krtíš          |
| Obec     | Dolná Strehová       |
| Ulica    | Hlavná               |
| Číslo    | 52                   |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Využitie geotermálneho prameňa pre rozvoj celoročnej prevádzky s komplexnými službami pre zákazníka |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Komplexná prestavba a dostavba existujúceho areálu                                                  |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Skvalitnenie ponuky a úrovne poskytovaných služieb s celoročným využitím                            |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu                                                     |

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky |                                                          |       |       |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                                 | Názov <sup>1</sup>                                       | MJ    | Rok n | Východisková hodnota 2011         | Plánovaná hodnota 2016            |
| Dopad                                               | Nárast tržieb                                            | EUR   | 2011  | € 1 792 471,62<br>(54 000 000 Sk) | € 2 886 775,54<br>(86 967 000 Sk) |
|                                                     | Počet novovytvorených pracovných miest                   | počet | 2011  | 0                                 | 35                                |
|                                                     | Nárast pridanej hodnoty                                  | EUR   | 2011  | € 910 841,13<br>(27 440 000 Sk)   | € 1 467 204,41<br>(44 201 000 Sk) |
|                                                     | Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK       | počet | 2011  | 0                                 | 4                                 |
|                                                     | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  | počet | 2011  | 0                                 | 17                                |
|                                                     | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet | 2011  | 0                                 | 18                                |

| Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky |                                                          |       |       |                           |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------|
| Typ                                                 | Názov                                                    | MJ    | Rok n | Východisková hodnota 2008 | Plánovaná hodnota 2011 |
| Výsledok                                            | Počet vytvorených produktov CR                           | počet | 2008  | 0                         | 3                      |
|                                                     | Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK       | počet | 2008  | 0                         | 0                      |
|                                                     | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  | počet | 2008  | 0                         | 0                      |
|                                                     | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet | 2008  | 0                         | 0                      |

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

| Názov aktivity                  |                 | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                 |                                                                                 |                |                 |
| 1                               | Aktivity 1 – 15 | Počet vytvorených produktov CR                                                  | počet          | 3               |

<sup>1</sup> Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

| Názov aktivity                                                   | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)             |                                        |                                         |
| Aktivita 1 – SO 01 Relaxačno – športové a ubytovacie centrum     | 04/2009                                | 05/2011                                 |
| Aktivita 2 – SO 02 Vonkajšie bazény                              | 02/2010                                | 04/2011                                 |
| Aktivita 3 – SO 03 Šatne a sociálno – hygienické zariadenie      | 11/2009                                | 03/2011                                 |
| Aktivita 4 – SO 04 Parkoviská a spevnené plochy                  | 06/2010                                | 04//2011                                |
| Aktivita 5 – SO 05 Oplotenie                                     | 03/2010                                | 04/2011                                 |
| Aktivita 6 – SO 06 Terénne úpravy + potok + detské ihrisko       | 05/2010                                | 05//2011                                |
| Aktivita 7 – SO 07 Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody   | 08/2009                                | 03/2011                                 |
| Aktivita 8 – SO 08 Kanalizácia splašková + lapač tukov           | 10/2009                                | 11//2010                                |
| Aktivita 9 – SO 09 Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok | 10/2009                                | 03/2011                                 |
| Aktivita 10 – SO 10 Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN     | 10/2009                                | 01/2011                                 |
| Aktivita 11 – SO 11 Pripojovací plynovod                         | 09/2009                                | 10/2010                                 |
| Aktivita 12 – SO 12 Stravovacie objekty                          | 04/2010                                | 04/2011                                 |
| Aktivita 13 – PS 01 Bazénová technológia                         | 01/2010                                | 05/2011                                 |
| Aktivita 14 – Búracie práce a demolácie                          | 04/2009                                | 09/2010                                 |
| Aktivita 15 - Vybavenie                                          | 09/2010                                | 05/2011                                 |
| Podporné aktivity                                                |                                        |                                         |
| Riadenie projektu <sup>2</sup>                                   | 04/2009                                | 05/2011                                 |
| Publicita a informovanosť                                        | 04/2009                                | 05/2011                                 |

**7. Rozpočet projektu**

| Skupina výdavkov                                                        | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 124 564,83                | 0                           | 124 564,83                       | Vybavenie                                           |
| 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 7 096 773,94              | 0                           | 7 096 773,94                     | SO 01, SO 12, PS 01                                 |
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia                                     | 1 807 040,76              | 0                           | 1 807 040,76                     | SO 02                                               |
| 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy                            | 1 326 520,89              | 0                           | 1 326 520,89                     | SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO |

<sup>2</sup> Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

|         |               |   |               |                                               |
|---------|---------------|---|---------------|-----------------------------------------------|
|         |               |   |               | 10,<br>SO 11,<br>Búracie práce<br>a demolácie |
| CELKOVO | 10 354 900,42 | 0 | 10 354 900,42 |                                               |

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

| Aktivita                        |                                                       | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                       |                   |                     |                 |
| 1                               | SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum       | 5 587 985,09      | 0                   | 5 587 985,09    |
| 2                               | SO 02 - Vonkajšie bazény                              | 1 807 040,76      | 0                   | 1 807 040,76    |
| 3                               | SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie        | 236 053,23        | 0                   | 236 053,23      |
| 4                               | SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy                  | 243 233,29        | 0                   | 243 233,29      |
| 5                               | SO 05 - Oplotenie                                     | 22 174,77         | 0                   | 22 174,77       |
| 6                               | SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko       | 303 333,91        | 0                   | 303 333,91      |
| 7                               | SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody   | 95 122,66         | 0                   | 95 122,66       |
| 8                               | SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov           | 45 978,81         | 0                   | 45 978,81       |
| 9                               | SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok | 71 650,75         | 0                   | 71 650,75       |
| 10                              | SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN      | 119 697,57        | 0                   | 119 697,57      |
| 11                              | SO 11 - Pripojovací plynovod                          | 23 519,95         | 0                   | 23 519,95       |
| 12                              | SO 12 - Stravovacie objekty                           | 179 723,96        | 0                   | 179 723,96      |
| 13                              | PS 01 Bazénová technológia                            | 1 329 064,89      | 0                   | 1 329 064,89    |
| 14                              | Búracie práce a demolácie                             | 165 755,95        | 0                   | 165 755,95      |
| 15                              | Vybavenie                                             | 124 564,83        | 0                   | 124 564,83      |
| Podporné aktivity               |                                                       |                   |                     |                 |
| Riadenie projektu               |                                                       |                   |                     |                 |
| Publicita a informovanosť       |                                                       |                   |                     |                 |
| CELKOVO                         |                                                       | 10 354 900,42     | 0                   | 10 354 900,42   |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                                                                                                            | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom       |            | Oprávnený výdavok |            | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP          |           | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------|------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                                                                                                          |    | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk         | v Eur      | v Sk              | v Eur      | v Sk                | v Eur |                  | v Sk         | v Eur     | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 1.   | SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum                                                                                                          |    |                 |          |                 |              |            |                   |            |                     |       |                  |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 2.   | Architektonicko-stavebné riešenie                                                                                                                        |    |                 |          |                 |              |            |                   |            |                     |       |                  |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 3.   | Základy                                                                                                                                                  |    |                 |          |                 |              |            |                   |            |                     |       |                  |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 4.   | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                                                              | M3 | 950,00          | 31,53    | 192,344         | 182 726,80   | 6 065,42   | 182 726,80        | 6 065,42   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 91 363,40    | 3 032,71  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 5.   | Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pátiiek, blokov, a základových múrov, prostý tr.B20(zn.III)                                                    | M3 | 3 200,00        | 106,22   | 1389,450        | 4 446 240,00 | 147 588,13 | 4 446 240,00      | 147 588,13 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 223 120,00 | 73 794,06 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 6.   | Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiiek a blokov, zhotovenie-dielce                                                                       | M2 | 420,00          | 13,94    | 1470,600        | 617 652,00   | 20 502,29  | 617 652,00        | 20 502,29  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 308 826,00   | 10 251,15 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 7.   | Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiiek a blokov, odstránenie-dielce                                                                      | M2 | 75,00           | 2,49     | 1470,600        | 110 295,00   | 3 661,12   | 110 295,00        | 3 661,12   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 55 147,50    | 1 830,56  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 8.   | Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10505                                                                                             | T  | 42 000,00       | 1 394,14 | 34,736          | 1 458 912,00 | 48 427,01  | 1 458 912,00      | 48 427,01  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 729 456,00   | 24 213,50 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 9.   | Zvislé konštrukcie                                                                                                                                       |    |                 |          |                 | 0,00         |            |                   |            |                     |       |                  |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 10.  | Príplatok za zaoblenie murovaného muríva s vnútorným polomerom pôdorysu nad 5 do 15 m(murované z tehly,žel.bet.murivo,žel.bet.murivo,atika,dto           | m3 | 100,00          | 3,32     | 1333,825        | 133 382,50   | 4 427,49   | 133 382,50        | 4 427,49   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 66 691,25    | 2 213,74  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 11.  | Atikové murivo (Murivo)                                                                                                                                  | m2 | 2 035,00        | 67,55    | 484,260         | 985 469,10   | 32 711,58  | 985 469,10        | 32 711,58  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 492 734,55   | 16 355,79 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 12.  | Atikové murivo (Lešenie fasád. mont.+demontáž.Zateplovací systém)                                                                                        | m2 | 1 000,00        | 33,19    | 484,260         | 484 260,00   | 16 074,49  | 484 260,00        | 16 074,49  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 242 130,00   | 8 037,24  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 13.  | Atikové murivo (Omietka,Zvislá izolácia)                                                                                                                 | m2 | 325,00          | 10,79    | 484,260         | 157 384,50   | 5 224,21   | 157 384,50        | 5 224,21   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 78 692,25    | 2 612,10  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 14.  | Obvodové tehelné murivo o hr. 400 mm v oblúku (murivo)                                                                                                   | m2 | 2 315,00        | 76,84    | 1980,767        | 4 585 475,61 | 152 209,91 | 4 585 475,61      | 152 209,91 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 292 737,80 | 76 104,95 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 15.  | Obvodové tehelné murivo o hr. 400 mm v oblúku(Lešenie fasád.mont.+demontáž.Zateplovací systém)                                                           | m2 | 1 000,00        | 33,19    | 1980,767        | 1 980 767,00 | 65 749,42  | 1 980 767,00      | 65 749,42  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 990 383,50   | 32 874,71 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 16.  | Obvodové tehelné murivo o hr. 400 mm v oblúku(Vyrovnávací postrek na murivo,Omietka,Zabudované omietniky,Prirážka za rohovníky,Malby)                    | m2 | 300,00          | 9,96     | 1980,767        | 594 230,10   | 19 724,83  | 594 230,10        | 19 724,83  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 297 115,05   | 9 862,41  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 17.  | Obvodové žel.bet. murivo o hr. 400 mm v oblúku - podzem.podlažie(Lešenie fasád. mont.+demontáž.Zateplovací systém)                                       | m2 | 3 727,00        | 123,71   | 510,256         | 1 901 724,11 | 63 125,68  | 1 901 724,11      | 63 125,68  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 950 862,06   | 31 562,84 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 18.  | Obvodové žel.bet. murivo o hr. 400 mm v oblúku - podzem.podlažie(Lešenie fasád. mont.+demontáž.Zateplovací systém)                                       | m2 | 1 000,00        | 33,19    | 510,256         | 510 256,00   | 16 937,40  | 510 256,00        | 16 937,40  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 255 128,00   | 8 468,70  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 19.  | Obvodové žel.bet. murivo o hr. 400 mm v oblúku - podzem.podlažie(Vyrovnávací postrek na murivo,Omietka,Zabudované omietniky,Prirážka za rohovníky,Malby) | m2 | 300,00          | 9,96     | 510,256         | 153 076,80   | 5 081,22   | 153 076,80        | 5 081,22   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 76 538,40    | 2 540,61  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 20.  | Obvod. murivo žel.bet. o hr. 400 mm rovné s izolác. Primurovkou(Železobet. Murivo,Oceľová výstuž,Debnenie+ oddebnenie)                                   | m2 | 3 887,00        | 129,02   | 67,600          | 262 761,20   | 8 722,07   | 262 761,20        | 8 722,07   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 131 380,60   | 4 361,04  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 21.  | Obvod. murivo žel.bet. o hr. 400 mm rovné s izolác. Primurovkou(Izolácia primurovka,Hľadka omietka,Penetračný náter+3x asfaltový náter+2x Bitagit.)      | m2 | 980,00          | 32,53    | 67,600          | 66 248,00    | 2 199,03   | 66 248,00         | 2 199,03   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 33 124,00    | 1 099,52  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 22.  | Obvod. murivo žel.bet. o hr. 400 mm rovné s izolác. Primurovkou(Vyrovnávací postrek na murivo,Omietka,Zabudované omietniky,Prirážka za rohovníky,Malby)  | m2 | 320,00          | 10,62    | 67,600          | 21 632,00    | 718,05     | 21 632,00         | 718,05     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 816,00    | 359,03    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 23.  | Obvod.murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm v oblúku (Murivo z bet. tvárnic s bet. Výplňou,Oceľové prúty,Dlaťáčna výplň.)                                     | m2 | 3 835,00        | 127,30   | 269,487         | 1 033 482,65 | 34 305,34  | 1 033 482,65      | 34 305,34  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 516 741,32   | 17 152,67 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 24.  | Obvod murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm v oblúku (Lešenie fasád. mont.+demontáž,Vyrovnávací maltovinová úprava)                                           | m2 | 280,00          | 9,29     | 269,487         | 75 456,36    | 2 504,69   | 75 456,36         | 2 504,69   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 37 728,18    | 1 252,35  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 25.  | Obvod. murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm v oblúku (Malby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky)                                       | m2 | 320,00          | 10,62    | 269,487         | 86 235,84    | 2 862,51   | 86 235,84         | 2 862,51   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 43 117,92    | 1 431,25  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 26.  | Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr.400mm - podzem.podlažie(Železobet. Murivo,Oceľová výstuž)                                                            | m2 | 1 927,00        | 63,96    | 95,666          | 184 348,38   | 6 119,25   | 184 348,38        | 6 119,25   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 92 174,19    | 3 059,62  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 27.  | Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr.400mm - podzem.podlažie(Debnenie+ oddebnenie)                                                                        | m2 | 500,00          | 16,60    | 95,666          | 47 833,00    | 1 587,76   | 47 833,00         | 1 587,76   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 23 915,50    | 793,88    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 28.  | Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr.400mm - podzem.podlažie(Malby,Štuková omietka,Zabudované omietniky)                                                  | m2 | 600,00          | 19,92    | 95,666          | 57 399,60    | 1 905,32   | 57 399,60         | 1 905,32   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 28 699,80    | 952,66    | april 09          | máj 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                                                                                                                                                    | MJ  | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom        |            | Oprávnený výdavok |            | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP          |            | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                                                                                                                                                  |     | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk          | v Eur      | v Sk              | v Eur      | v Sk                | v Eur |                     | v Sk         | v Eur      | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 29.  | Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr. 250 mm - podzem. Podlažie (.Železobet. Murivo,Oceľová výstuž.)                                                                                              | m2  | 1 887,00        | 62,64     | 444,078            | 837 975,19    | 27 815,68  | 837 975,19        | 27 815,68  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 418 987,59   | 13 907,84  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 30.  | Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr. 250 mm - podzem. Podlažie (Debnenie+ oddebnenie)                                                                                                            | m2  | 540,00          | 17,92     | 444,078            | 239 802,12    | 7 959,97   | 239 802,12        | 7 959,97   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 119 901,06   | 3 979,99   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 31.  | Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr. 250 mm - podzem. Podlažie (Malby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Hladká omietka - pod plast. úpravu vo vyrovnávac. nádržiach)                          | m2  | 600,00          | 19,92     | 444,078            | 266 446,80    | 8 844,41   | 266 446,80        | 8 844,41   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 133 223,40   | 4 422,21   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 32.  | Vnútor. murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm - rovné(Murivo z bet. tvárnic s bet. Výpňou,Oceľové pruhy)                                                                                              | m2  | 2 427,00        | 80,56     | 1051,102           | 2 551 024,55  | 84 678,50  | 2 551 024,55      | 84 678,50  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 275 512,28 | 42 339,25  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 33.  | Vnútor. murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm - rovné(Malby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Vyrovnávacia maltovinová úprava.)                                                                    | m2  | 600,00          | 19,92     | 1051,102           | 630 661,20    | 20 934,12  | 630 661,20        | 20 934,12  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 315 330,60   | 10 467,06  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 34.  | Železobetónové stĺpy pravouhlé 400x400(Debnenie + oddebnenie,Betón,Oceľ)                                                                                                                         | m   | 2 732,00        | 90,69     | 219,300            | 599 127,60    | 19 887,39  | 599 127,60        | 19 887,39  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 299 563,80   | 9 943,70   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 35.  | Železobetónové stĺpy pravouhlé 400x400(Malby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované uholníky)                                                                                           | m   | 500,00          | 16,60     | 219,300            | 109 650,00    | 3 639,71   | 109 650,00        | 3 639,71   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 54 825,00    | 1 819,86   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 36.  | Železobetónové stĺpy okružie s priemerom 450 mm(Debnenie + oddebnenie,Betón,Oceľ)                                                                                                                | m   | 2 905,00        | 96,43     | 184,900            | 537 134,50    | 17 829,60  | 537 134,50        | 17 829,60  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 268 567,25   | 8 914,80   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 37.  | Železobetónové stĺpy okružie s priemerom 450 mm(Malby,Štuková omietka,Zabudované omietniky)                                                                                                      | m   | 500,00          | 16,60     | 184,900            | 92 450,00     | 3 068,78   | 92 450,00         | 3 068,78   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 46 225,00    | 1 534,39   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 38.  | Stĺpy z rúr oceľových D 250 mm s betón.výpňou(Oceľová rúra,Betón)                                                                                                                                | M   | 3 705,00        | 122,98    | 215,000            | 796 575,00    | 26 441,45  | 796 575,00        | 26 441,45  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 398 287,50   | 13 220,72  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 39.  | Stĺpy z rúr oceľových D 250 mm s betón.výpňou(Odhŕdzavenie oceľ. Rúry,Náter základný+2x náter synt. s 1x emailovaním,Protipožiarň náter)                                                         | M   | 500,00          | 16,60     | 215,000            | 107 500,00    | 3 568,35   | 107 500,00        | 3 568,35   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 53 750,00    | 1 784,17   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 40.  | Prirážka za zaoblenie priečok                                                                                                                                                                    | M2  | 100,00          | 3,32      | 2427,200           | 242 720,00    | 8 056,83   | 242 720,00        | 8 056,83   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 121 360,00   | 4 028,41   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 41.  | Priečky z tehál df. 290mm hr. 140mm(Tehelná priečka)                                                                                                                                             | m2  | 1 250,00        | 41,49     | 3034,234           | 3 792 792,50  | 125 897,65 | 3 792 792,50      | 125 897,65 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 086 396,25 | 62 948,82  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 42.  | Priečky z tehál df. 290mm hr. 140mm(Malby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky,Vyrovnávacia maltovinová úprava)                                                             | m2  | 450,00          | 14,94     | 3034,234           | 1 365 405,30  | 45 323,15  | 1 365 405,30      | 45 323,15  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 682 702,65   | 22 661,58  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 43.  | Priečky z tehál df. 290mm hr 100 mm(Tehelná priečka)                                                                                                                                             | M2  | 1 150,00        | 38,17     | 228,385            | 262 642,75    | 8 718,14   | 262 642,75        | 8 718,14   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 131 321,38   | 4 359,07   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 44.  | Priečky z tehál df. 290mm hr 100 mm(Malby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky,Vyrovnávacia maltovinová úprava)                                                             | M2  | 450,00          | 14,94     | 228,385            | 102 773,25    | 3 411,45   | 102 773,25        | 3 411,45   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 51 386,63    | 1 705,72   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 45.  | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                                                                            |     |                 |           |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 46.  | Železobetónové dosky hr.160 mm betón C25/30(Podporná konštrukcia,Debnenie stropov+oddebnenie,Pomocné lešenie, Betón,Oceľová výstuž,Osčtenie betónu,Zahľadenie bet. povrchu oceľ. hľadikom.strop) | m2  | 3 200,00        | 106,22    | 3592,277           | 11 495 286,40 | 381 573,60 | 11 495 286,40     | 381 573,60 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 747 643,20 | 190 786,80 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 47.  | Železobetónové dosky hr.160 mm betón C25/30(Malby,Sadrokartónový podhľad,Oceľová konštrukcia pod pre sadrokartón)                                                                                | m2  | 843,00          | 27,98     | 3592,277           | 3 028 289,51  | 100 520,80 | 3 028 289,51      | 100 520,80 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 514 144,76 | 50 260,40  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 48.  | Železobetónové dosky hr. 250 mm betón C25/30(Podporná konštrukcia,Debnenie stropov+oddebnenie, Pomocné lešenie, Betón,Oceľová výstuž,Osčtenie betónu,Zahľadenie bet. povrchu oceľ. hľadikom)     | m2  | 2 900,00        | 96,26     | 2238,560           | 6 491 824,00  | 215 489,08 | 6 491 824,00      | 215 489,08 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 245 912,00 | 107 744,54 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 49.  | Železobetónové dosky hr. 250 mm betón C25/30(Malby,Sadrokartónový podhľad,Oceľová konštrukcia pod pre sadrokartón)                                                                               | m2  | 801,00          | 26,59     | 2238,560           | 1 793 086,56  | 59 519,57  | 1 793 086,56      | 59 519,57  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 896 543,28   | 29 759,78  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 50.  | Žel.bet. prievalky 400x800 mm(Podporná konštrukcia,Debnenie stropov+oddebnenie.)                                                                                                                 | m   | 895,00          | 29,71     | 690,000            | 617 550,00    | 20 498,90  | 617 550,00        | 20 498,90  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 308 775,00   | 10 249,45  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 51.  | Žel.bet. prievalky 400x800 mm(Vyrovnávací postrek na betón,Betón,Oceľ. Výstuž)                                                                                                                   | m   | 3 105,00        | 103,07    | 690,000            | 2 142 450,00  | 71 116,31  | 2 142 450,00      | 71 116,31  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 071 225,00 | 35 558,16  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 52.  | Žel.bet. prievalky 400x800 mm(Malby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky)                                                                                                   | m   | 646,00          | 21,44     | 690,000            | 445 740,00    | 14 795,86  | 445 740,00        | 14 795,86  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 222 870,00   | 7 397,93   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 53.  | Koštrúcie saunových lavíc + sauny s vybavením                                                                                                                                                    |     |                 |           |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 54.  | Vymurovanie lavíc                                                                                                                                                                                | kus | 349 600,00      | 11 604,59 | 1,000              | 349 600,00    | 11 604,59  | 349 600,00        | 11 604,59  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 174 800,00   | 5 802,30   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 55.  | Parná sauna                                                                                                                                                                                      | kus | 905 000,00      | 30 040,50 | 1,000              | 905 000,00    | 30 040,50  | 905 000,00        | 30 040,50  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 452 500,00   | 15 020,25  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 56.  | Parná sauna (2)                                                                                                                                                                                  | kus | 795 000,00      | 26 389,17 | 1,000              | 795 000,00    | 26 389,17  | 795 000,00        | 26 389,17  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 397 500,00   | 13 194,58  | april 09          | máj 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                     | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                                                                                              | MJ  | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP          |           | termín realizácie |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
|                                                    |                                  |      |                                                                                                                                            |     | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk         | v Eur     | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 57.  | Suchá sauna                                                                                                                                | kus | 332 000,00      | 11 020,38 | 1,000              | 332 000,00   | 11 020,38 | 332 000,00        | 11 020,38 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 166 000,00   | 5 510,19  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 58.  | Ľadová sprcha                                                                                                                              | kus | 242 000,00      | 8 032,93  | 1,000              | 242 000,00   | 8 032,93  | 242 000,00        | 8 032,93  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 121 000,00   | 4 016,46  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 59.  | Tri druhy vody                                                                                                                             | kus | 2 414 000,00    | 80 130,12 | 1,000              | 2 414 000,00 | 80 130,12 | 2 414 000,00      | 80 130,12 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 207 000,00 | 40 065,06 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 60.  | Ochladzovací bazén                                                                                                                         | kus | 129 000,00      | 4 282,02  | 1,000              | 129 000,00   | 4 282,02  | 129 000,00        | 4 282,02  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 64 500,00    | 2 141,01  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 61.  | Podlahy a podlahové konštrukcie                                                                                                            |     |                 |           |                    | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                     |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 62.  | Podlahy s protišmykovou dlažbou(Cementový poter,Armopletivo)                                                                               | M2  | 450,00          | 14,94     | 3299,010           | 1 484 554,50 | 49 278,18 | 1 484 554,50      | 49 278,18 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 742 277,25   | 24 639,09 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 63.  | Podlahy s protišmykovou dlažbou(Fólia PE,Extrudovaný polystyrén,Hydroizolácia Bitagit,Penetračný náter)                                    | M2  | 630,00          | 20,91     | 3299,010           | 2 078 376,30 | 68 989,45 | 2 078 376,30      | 68 989,45 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 039 188,15 | 34 494,73 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 64.  | Podlahy s protišmykovou dlažbou(Protišmyková dlažba + sokel)                                                                               | M2  | 790,00          | 26,22     | 3299,010           | 2 606 217,90 | 86 510,59 | 2 606 217,90      | 86 510,59 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 303 108,95 | 43 255,29 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 65.  | Podlahy s kobercovým povrchom(Cementový poter,Armopletivo)                                                                                 | M2  | 440,00          | 14,61     | 1152,010           | 506 884,40   | 16 825,48 | 506 884,40        | 16 825,48 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 253 442,20   | 8 412,74  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 66.  | Podlahy s kobercovým povrchom(Extrudovaný polystyrén,Hydroizolácia Bitagit,Penetračný náter)                                               | M2  | 630,00          | 20,91     | 1152,010           | 725 766,30   | 24 091,03 | 725 766,30        | 24 091,03 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 362 883,15   | 12 045,51 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 67.  | Podlahy s kobercovým povrchom(Koberec + sokel)                                                                                             | M2  | 600,00          | 19,92     | 1152,010           | 691 206,00   | 22 943,84 | 691 206,00        | 22 943,84 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 345 603,00   | 11 471,92 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 68.  | Podlahy mozaikové(Cementový poter,Armopletivo)                                                                                             | M2  | 770,00          | 25,56     | 59,186             | 45 573,22    | 1 512,75  | 45 573,22         | 1 512,75  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 786,61    | 756,38    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 69.  | Podlahy mozaikové(Extrudovaný polystyrén,Hydroizolácia Bitagit,Penetračný náter)                                                           | M2  | 630,00          | 20,91     | 59,186             | 37 287,18    | 1 237,71  | 37 287,18         | 1 237,71  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 643,59    | 618,85    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 70.  | Podlahy mozaikové(Podlaha mozaiková)                                                                                                       | M2  | 1 200,00        | 39,83     | 59,186             | 71 023,20    | 2 357,54  | 71 023,20         | 2 357,54  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 35 511,60    | 1 178,77  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 71.  | Podlahy a strop z vodotes. fólie - vyrovnávacie nádrže(Steny riešené vo zvisl. Kon)                                                        | M2  | 4 000,00        | 132,78    | 291,188            | 1 164 752,00 | 38 662,68 | 1 164 752,00      | 38 662,68 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 582 376,00   | 19 331,34 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 72.  | Podlahy na terasách(Cementový poter,Karirohož)                                                                                             | M2  | 1 450,00        | 48,13     | 259,051            | 375 623,95   | 12 468,43 | 375 623,95        | 12 468,43 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 187 811,98   | 6 234,22  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 73.  | Podlahy na terasách(lepenka Bitagit, Penetračný náter, Cement. Poter, Fólia PE, Tvrdý polystyrén, Tekutá izolácia)                         | M2  | 1 200,00        | 39,83     | 259,051            | 310 861,20   | 10 318,70 | 310 861,20        | 10 318,70 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 155 430,60   | 5 159,35  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 74.  | Podlahy na terasách(Vymývané betón dlaždice na terčoch)                                                                                    | M2  | 790,00          | 26,22     | 259,051            | 204 650,29   | 6 793,15  | 204 650,29        | 6 793,15  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 102 325,15   | 3 396,57  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 75.  | Podlahy balkónov(Mrazuvzdorné lepidlo, Cementový poter s armopletivom)                                                                     | M2  | 790,00          | 26,22     | 204,552            | 161 596,08   | 5 364,01  | 161 596,08        | 5 364,01  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 80 798,04    | 2 682,00  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 76.  | Podlahy balkónov(Fólia PE, Tvrdý polystyrén, Tekutá izolácia, Zateplenie podlažou so stierkou, Žel.bet. konštruk. zahnutá vo vodorov. kon) | M2  | 1 095,00        | 36,35     | 204,552            | 223 984,44   | 7 434,92  | 223 984,44        | 7 434,92  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 111 992,22   | 3 717,46  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 77.  | Podlahy balkónov(Mrazuvzdorná protišmyk. dlažba + sokel)                                                                                   | M2  | 990,00          | 32,86     | 204,552            | 202 506,48   | 6 721,98  | 202 506,48        | 6 721,98  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 101 253,24   | 3 360,99  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 78.  | Strecha                                                                                                                                    |     |                 |           |                    | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                     |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 79.  | Strecha na žel.bet.konštrukcii(Cementový poter,Karirohož,Tvrdý polystyrén.)                                                                | M3  | 1 675,00        | 55,60     | 1595,000           | 2 671 625,00 | 88 681,70 | 2 671 625,00      | 88 681,70 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 335 812,50 | 44 340,85 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 80.  | Strecha na žel.bet.konštrukcii(Fólia Fatrafol,Fólia PE,Tekutá izolácia)                                                                    | M3  | 1 250,00        | 41,49     | 1595,000           | 1 993 750,00 | 66 180,38 | 1 993 750,00      | 66 180,38 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 996 875,00   | 33 090,19 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 81.  | Strecha na oceľových profiloch(Cementový poter,Karirohož,Trápový profil)                                                                   | m2  | 2 650,00        | 87,96     | 241,500            | 639 975,00   | 21 243,28 | 639 975,00        | 21 243,28 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 319 987,50   | 10 621,64 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 82.  | Strecha na oceľových profiloch(Fólia Fatrafol)                                                                                             | m2  | 650,00          | 21,58     | 241,500            | 156 975,00   | 5 210,62  | 156 975,00        | 5 210,62  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 78 487,50    | 2 605,31  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 83.  | Strecha na oceľových profiloch(Tepelná izolácia,Zavesený púodhľad vodotesný)                                                               | m2  | 1 150,00        | 38,17     | 241,500            | 277 725,00   | 9 218,78  | 277 725,00        | 9 218,78  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 138 862,50   | 4 609,39  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 84.  | Oceľová konštrukcia strechy + základ.+2x náter+protipož.náter(stĺpy sú riešené samostatne vo zvisl.konštr.,*HEA 240,HEA 320,*IPE )         | kg  | 75,00           | 2,49      | 8490,300           | 636 772,50   | 21 136,97 | 636 772,50        | 21 136,97 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 318 386,25   | 10 568,49 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 85.  | Obklady                                                                                                                                    |     |                 |           |                    | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                     |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 86.  | Obklady bežné                                                                                                                              | m2  | 850,00          | 28,21     | 3542,990           | 3 011 541,50 | 99 964,86 | 3 011 541,50      | 99 964,86 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 505 770,75 | 49 982,43 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 87.  | Obklady mozaikové stien                                                                                                                    | m2  | 2 000,00        | 66,39     | 409,500            | 819 000,00   | 27 185,82 | 819 000,00        | 27 185,82 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 409 500,00   | 13 592,91 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 88.  | Obklady mozaikové stropov                                                                                                                  | m2  | 2 000,00        | 66,39     | 75,000             | 150 000,00   | 4 979,09  | 150 000,00        | 4 979,09  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 75 000,00    | 2 489,54  | april 09          | máj 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                                                   | MJ  | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom        |            | Oprávnený výdavok |            | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomoci | NFP          |            | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                                                 |     | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk          | v Eur      | v Sk              | v Eur      | v Sk                | v Eur |                     | v Sk         | v Eur      | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 89.  | Výťahy                                                                                          |     |                 |           |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 90.  | Osobný výťah v schodišti 3 poschodia                                                            | kpl | 924 000,00      | 30 671,18 | 1,000              | 924 000,00    | 30 671,18  | 924 000,00        | 30 671,18  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 462 000,00   | 15 335,59  | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 91.  | Schodiská                                                                                       |     |                 |           |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 92.  | Schodisko vnútorné (Debnenie dosky, debnenie stupňov, podperná konštrukcia, oddebnenie)         | m2  | 1 700,00        | 56,43     | 168,465            | 286 390,50    | 9 506,42   | 286 390,50        | 9 506,42   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 143 195,25   | 4 753,21   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 93.  | Schodisko vnútorné (betonáž, omietka štuková, maľba)                                            | m2  | 1 200,00        | 39,83     | 168,465            | 202 158,00    | 6 710,42   | 202 158,00        | 6 710,42   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 101 079,00   | 3 355,21   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 94.  | Schodisko vonkajšie (Debnenie dosky, debnenie stupňov, podperná konštrukcia, oddebnenie,)       | m2  | 1 700,00        | 56,43     | 16,500             | 28 050,00     | 931,09     | 28 050,00         | 931,09     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 025,00    | 465,54     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 95.  | Schodisko vonkajšie (betonáž, omietka štuková, maľba)                                           | m2  | 1 200,00        | 39,83     | 16,500             | 19 800,00     | 657,24     | 19 800,00         | 657,24     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 900,00     | 328,62     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 96.  | Výplne otvorov                                                                                  |     |                 |           |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 97.  | Dvere jednokríd, drevené vnútorné + zárubeň+náter+prah 80/197                                   | ks  | 4 200,00        | 139,41    | 25,000             | 105 000,00    | 3 485,36   | 105 000,00        | 3 485,36   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 52 500,00    | 1 742,68   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 98.  | Dvere jednokríd, drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 70/197                                    | ks  | 4 200,00        | 139,41    | 105,000            | 441 000,00    | 14 638,52  | 441 000,00        | 14 638,52  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 220 500,00   | 7 319,26   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 99.  | Dvere jednokríd, drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 80/197                                    | ks  | 4 200,00        | 139,41    | 85,000             | 357 000,00    | 11 850,23  | 357 000,00        | 11 850,23  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 178 500,00   | 5 925,11   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 100. | Dvere jednokríd, drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 90/197                                    | ks  | 4 200,00        | 139,41    | 10,000             | 42 000,00     | 1 394,14   | 42 000,00         | 1 394,14   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 000,00    | 697,07     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 101. | Dvere hliníkové vnútor. dvojkríd. +zárubeň 140/197                                              | ks  | 63 100,00       | 2 094,54  | 10,000             | 631 000,00    | 20 945,36  | 631 000,00        | 20 945,36  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 315 500,00   | 10 472,68  | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 102. | Dvere hliníkové vnútor. dvojkríd. +zárubeň 160/197                                              | ks  | 71 400,00       | 2 370,05  | 6,000              | 428 400,00    | 14 220,27  | 428 400,00        | 14 220,27  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 214 200,00   | 7 110,14   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 103. | Dvere vnútor. oceľové + uholníková zárubeň+náter 70/197 jednok.                                 | ks  | 5 600,00        | 185,89    | 3,000              | 16 800,00     | 557,66     | 16 800,00         | 557,66     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 400,00     | 278,83     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 104. | Dvere vnútor. oceľové + uholníková zárubeň+náter 80/197 jednok.                                 | ks  | 5 600,00        | 185,89    | 3,000              | 16 800,00     | 557,66     | 16 800,00         | 557,66     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 400,00     | 278,83     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 105. | Dvere vnútor. oceľové + uholníková zárubeň+náter , dvojkrídlové 160/197                         | ks  | 16 200,00       | 537,74    | 1,000              | 16 200,00     | 537,74     | 16 200,00         | 537,74     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 100,00     | 268,87     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 106. | Dvere vonk. oceľové , zateplené+uholník. zárubeň+náter 70/197                                   | ks  | 8 000,00        | 265,55    | 1,000              | 8 000,00      | 265,55     | 8 000,00          | 265,55     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 000,00     | 132,78     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 107. | Dvere vonk. oceľové , zateplené+uholník. zárubeň+náter 80/197                                   | ks  | 9 000,00        | 298,75    | 3,000              | 27 000,00     | 896,24     | 27 000,00         | 896,24     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 500,00    | 448,12     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 108. | Dvere vonk. oceľové , zateplené+uholník. zárubeň+náter dvojkrídlové 160/197                     | ks  | 26 000,00       | 863,04    | 1,000              | 26 000,00     | 863,04     | 26 000,00         | 863,04     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00    | 431,52     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 109. | Hliníkové vonkajšie dvere celozasklené                                                          | M2  | 22 230,00       | 737,90    | 13,987             | 310 931,01    | 10 321,02  | 310 931,01        | 10 321,02  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 155 465,51   | 5 160,51   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 110. | Vnútorné plastové steny                                                                         | M2  | 3 800,00        | 126,14    | 208,960            | 794 048,00    | 26 357,56  | 794 048,00        | 26 357,56  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 397 024,00   | 13 178,78  | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 111. | Vonkajšie hliníkové steny                                                                       | M2  | 16 500,00       | 547,70    | 775,000            | 12 787 500,00 | 424 467,24 | 12 787 500,00     | 424 467,24 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 393 750,00 | 212 233,62 | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 112. | Plastové okná - fasáda                                                                          | M2  | 4 200,00        | 139,41    | 47,160             | 198 072,00    | 6 574,79   | 198 072,00        | 6 574,79   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 99 036,00    | 3 287,39   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 113. | Plastové balkónové dvere a okná                                                                 | M2  | 4 000,00        | 132,78    | 147,420            | 589 680,00    | 19 573,79  | 589 680,00        | 19 573,79  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 294 840,00   | 9 786,90   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 114. | Tekutá izolácia                                                                                 |     |                 | 0,00      |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 115. | Tekutá izolácia                                                                                 | M2  | 450,00          | 14,94     | 653,150            | 293 917,50    | 9 756,27   | 293 917,50        | 9 756,27   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 146 958,75   | 4 878,14   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 116. | Poplážna technika                                                                               |     |                 | 0,00      |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 117. | Hasiace prístroje práškovy                                                                      | ks  | 1 500,00        | 49,79     | 33,000             | 49 500,00     | 1 643,10   | 49 500,00         | 1 643,10   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 24 750,00    | 821,55     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 118. | Hasiace prístroje CO2                                                                           | ks  | 2 600,00        | 86,30     | 5,000              | 13 000,00     | 431,52     | 13 000,00         | 431,52     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 500,00     | 215,76     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 119. | Zemné práce                                                                                     |     |                 | 0,00      |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 120. | Výkop nezapálený jamy horn. 4 nad 1000 m3                                                       | M3  | 150,50          | 5,00      | 2574,088           | 387 400,24    | 12 859,33  | 387 400,24        | 12 859,33  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 193 700,12   | 6 429,67   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 121. | Príplatok k cenám za lepiivosť hominy                                                           | M3  | 34,50           | 1,15      | 2574,088           | 88 806,04     | 2 947,82   | 88 806,04         | 2 947,82   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 44 403,02    | 1 473,91   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 122. | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4                                                 | M3  | 133,20          | 4,42      | 2574,088           | 342 868,52    | 11 381,15  | 342 868,52        | 11 381,15  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 171 434,26   | 5 690,57   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 123. | Uloženie sypaniny súdržných hornín Proctor-Standard na 103 %                                    | M3  | 23,00           | 0,76      | 6816,534           | 156 780,28    | 5 204,15   | 156 780,28        | 5 204,15   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 78 390,14    | 2 602,08   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 124. | Strípkopiesok do náspov - ťažený                                                                | t   | 850,00          | 28,21     | 6816,534           | 5 794 053,90  | 192 327,36 | 5 794 053,90      | 192 327,36 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 897 025,95 | 96 163,68  | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 125. | Uloženie sypaniny na skládky                                                                    | M3  | 400,00          | 13,28     | 2574,088           | 1 029 635,20  | 34 177,63  | 1 029 635,20      | 34 177,63  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 514 817,60   | 17 088,81  | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 126. | Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných | M2  | 30,00           | 1,00      | 3241,470           | 97 244,10     | 3 227,91   | 97 244,10         | 3 227,91   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 48 622,05    | 1 613,96   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 127. | Konštrukcie klampiarske                                                                         |     |                 | 0,00      |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 128. | Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 500 mm                 | M   | 450,00          | 14,94     | 320,000            | 144 000,00    | 4 779,92   | 144 000,00        | 4 779,92   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 72 000,00    | 2 389,96   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 129. | Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 750 mm.                         | M   | 590,00          | 19,58     | 331,000            | 195 290,00    | 6 482,44   | 195 290,00        | 6 482,44   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 97 645,00    | 3 241,22   | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 130. | Čelné poplastované listy v podlahe terasy-profilované                                           | M   | 220,00          | 7,30      | 89,000             | 19 580,00     | 649,94     | 19 580,00         | 649,94     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 790,00     | 324,97     | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 131. | Konštrukcie kovové - doplnkové                                                                  |     |                 | 0,00      |                    | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |              |            | apríl 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 132. | Zábradlie oceľové + nátery (terasa,schodiská)                                                   | M   | 2 500,00        | 82,98     | 181,000            | 452 500,00    | 15 020,25  | 452 500,00        | 15 020,25  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 226 250,00   | 7 510,12   | apríl 09          | máj 11 |

# Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                                                                                                                                            | MJ  | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                                                                                                                                          |     | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 133. | Madlo oceľové s dreveným držiadlom                                                                                                                                                       | M   | 1 800,00        | 59,75     | 64,000             | 115 200,00 | 3 823,94  | 115 200,00        | 3 823,94  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 57 600,00  | 1 911,97 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 134. | Nerezové zábradlie v = 110 cm                                                                                                                                                            | M   | 8 500,00        | 282,15    | 64,001             | 544 008,50 | 18 057,77 | 544 008,50        | 18 057,77 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 272 004,25 | 9 028,89 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 135. | Samostatná vonkajšia terasa                                                                                                                                                              |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 136. | Kompletná konštrukcia terasy vrátane povrch. Úprav(výkopy,štrkové lôžko, betónomazaninaKarirohož, izolácia, betón mazan. +Karirohož, dlažba z premýv. bet. na terčoch, zábradlie, náter) | m2  | 2 500,00        | 82,98     | 82,430             | 206 075,00 | 6 840,44  | 206 075,00        | 6 840,44  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 103 037,50 | 3 420,22 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 137. | Kuchynské vybavenie - technológia                                                                                                                                                        |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 138. | plynový sporák s el. rúrou (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                         | kus | 141 187,50      | 4 686,57  | 1,000              | 141 187,50 | 4 686,57  | 141 187,50        | 4 686,57  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 70 593,75  | 2 343,28 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 139. | batéria do varného bloku (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                           | kus | 8 437,50        | 280,07    | 1,000              | 8 437,50   | 280,07    | 8 437,50          | 280,07    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 218,75   | 140,04   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 140. | elektrický kotol (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                   | kus | 131 512,50      | 4 365,42  | 1,000              | 131 512,50 | 4 365,42  | 131 512,50        | 4 365,42  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 65 756,25  | 2 182,71 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 141. | elektrická panvica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                 | kus | 124 650,00      | 4 137,62  | 1,000              | 124 650,00 | 4 137,62  | 124 650,00        | 4 137,62  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 62 325,00  | 2 068,81 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 142. | sporák (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                             | kus | 67 275,00       | 2 233,12  | 1,000              | 67 275,00  | 2 233,12  | 67 275,00         | 2 233,12  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 33 637,50  | 1 116,56 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 143. | elektrická opekacia platňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                         | kus | 61 762,50       | 2 050,14  | 1,000              | 61 762,50  | 2 050,14  | 61 762,50         | 2 050,14  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 30 881,25  | 1 025,07 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 144. | neutrálny diel (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                     | kus | 22 162,50       | 735,66    | 1,000              | 22 162,50  | 735,66    | 22 162,50         | 735,66    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 081,25  | 367,83   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 145. | elektrická fritéza (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                 | kus | 121 275,00      | 4 025,59  | 1,000              | 121 275,00 | 4 025,59  | 121 275,00        | 4 025,59  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 60 637,50  | 2 012,80 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 146. | digestor nad varným blokom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                         | kus | 76 500,00       | 2 539,33  | 1,000              | 76 500,00  | 2 539,33  | 76 500,00         | 2 539,33  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 38 250,00  | 1 269,67 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 147. | podlahový nerezový rošt (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                            | kus | 23 062,50       | 765,53    | 1,000              | 23 062,50  | 765,53    | 23 062,50         | 765,53    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 531,25  | 382,77   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 148. | pracovný stôl(súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                       | kus | 20 700,00       | 687,11    | 1,000              | 20 700,00  | 687,11    | 20 700,00         | 687,11    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 350,00  | 343,56   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 149. | elektrický konvektomat (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                             | kus | 374 175,00      | 12 420,33 | 1,000              | 374 175,00 | 12 420,33 | 374 175,00        | 12 420,33 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 187 087,50 | 6 210,17 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 150. | tukový filter (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                      | kus | 3 937,50        | 130,70    | 1,000              | 3 937,50   | 130,70    | 3 937,50          | 130,70    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 968,75   | 65,35    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 151. | podstavec s vedením na plechy (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                      | kus | 19 687,50       | 653,51    | 1,000              | 19 687,50  | 653,51    | 19 687,50         | 653,51    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 843,75   | 326,75   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 152. | sada gastronádob (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                   | kus | 22 500,00       | 746,86    | 1,000              | 22 500,00  | 746,86    | 22 500,00         | 746,86    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 250,00  | 373,43   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 153. | digestor nad konvektomatom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                         | kus | 20 250,00       | 672,18    | 1,000              | 20 250,00  | 672,18    | 20 250,00         | 672,18    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 125,00  | 336,09   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 154. | kombinovaná výlevka s umývadlom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                    | kus | 20 475,00       | 679,65    | 1,000              | 20 475,00  | 679,65    | 20 475,00         | 679,65    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 237,50  | 339,82   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 155. | pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                             | kus | 33 637,50       | 1 116,56  | 1,000              | 33 637,50  | 1 116,56  | 33 637,50         | 1 116,56  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 818,75  | 558,28   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 156. | batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                           | kus | 5 850,00        | 194,18    | 1,000              | 5 850,00   | 194,18    | 5 850,00          | 194,18    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 925,00   | 97,09    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 157. | nárezný stroj (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                      | kus | 32 625,00       | 1 082,95  | 1,000              | 32 625,00  | 1 082,95  | 32 625,00         | 1 082,95  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 312,50  | 541,48   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 158. | nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                    | kus | 6 525,00        | 216,59    | 1,000              | 6 525,00   | 216,59    | 6 525,00          | 216,59    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 262,50   | 108,30   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 159. | chladniaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                  | kus | 39 375,00       | 1 307,01  | 1,000              | 39 375,00  | 1 307,01  | 39 375,00         | 1 307,01  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 687,50  | 653,51   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 160. | pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                      | kus | 15 637,50       | 519,07    | 1,000              | 15 637,50  | 519,07    | 15 637,50         | 519,07    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 818,75   | 259,53   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 161. | nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                    | kus | 5 625,00        | 186,72    | 1,000              | 5 625,00   | 186,72    | 5 625,00          | 186,72    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 812,50   | 93,36    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 162. | regál nerezový (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                     | kus | 21 150,00       | 702,05    | 1,000              | 21 150,00  | 702,05    | 21 150,00         | 702,05    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 575,00  | 351,03   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 163. | stôl na odpadávanie riadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                          | kus | 12 262,50       | 407,04    | 1,000              | 12 262,50  | 407,04    | 12 262,50         | 407,04    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 131,25   | 203,52   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 164. | umývací drez s jednodelňou(súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                          | kus | 30 150,00       | 1 000,80  | 1,000              | 30 150,00  | 1 000,80  | 30 150,00         | 1 000,80  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 075,00  | 500,40   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 165. | sprchová stromová batéria (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                          | kus | 8 437,50        | 280,07    | 1,000              | 8 437,50   | 280,07    | 8 437,50          | 280,07    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 218,75   | 140,04   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 166. | univerzálny stroj (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                  | kus | 100 125,00      | 3 323,54  | 1,000              | 100 125,00 | 3 323,54  | 100 125,00        | 3 323,54  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 50 062,50  | 1 661,77 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 167. | nástavec na rezanie (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                | kus | 21 262,50       | 705,79    | 1,000              | 21 262,50  | 705,79    | 21 262,50         | 705,79    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 631,25  | 352,89   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 168. | pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                             | kus | 31 275,00       | 1 038,14  | 1,000              | 31 275,00  | 1 038,14  | 31 275,00         | 1 038,14  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 637,50  | 519,07   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 169. | batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                           | kus | 5 850,00        | 194,18    | 1,000              | 5 850,00   | 194,18    | 5 850,00          | 194,18    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 925,00   | 97,09    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 170. | pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                      | kus | 21 262,50       | 705,79    | 1,000              | 21 262,50  | 705,79    | 21 262,50         | 705,79    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 631,25  | 352,89   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 171. | nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                    | kus | 6 637,50        | 220,32    | 1,000              | 6 637,50   | 220,32    | 6 637,50          | 220,32    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 318,75   | 110,16   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 172. | pojazdny stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                                                                                                                                      | kus | 17 662,50       | 586,29    | 1,000              | 17 662,50  | 586,29    | 17 662,50         | 586,29    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 831,25   | 293,14   | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                           | MJ  | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomoci | NFP       |          | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------|----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                         |     | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur    | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 173. | kráčaj zeleniny (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                   | kus | 36 450,00       | 1 209,92 | 1,000              | 36 450,00  | 1 209,92 | 36 450,00         | 1 209,92 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 225,00 | 604,96   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 174. | sada nožov (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                        | kus | 9 900,00        | 328,62   | 1,000              | 9 900,00   | 328,62   | 9 900,00          | 328,62   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 950,00  | 164,31   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 175. | pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)            | kus | 21 037,50       | 698,32   | 1,000              | 21 037,50  | 698,32   | 21 037,50         | 698,32   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 518,75 | 349,16   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 176. | batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)          | kus | 5 850,00        | 194,18   | 1,000              | 5 850,00   | 194,18   | 5 850,00          | 194,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 925,00  | 97,09    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 177. | chladnička (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                        | kus | 10 125,00       | 336,09   | 1,000              | 10 125,00  | 336,09   | 10 125,00         | 336,09   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 062,50  | 168,04   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 178. | mraziaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                   | kus | 48 937,50       | 1 624,43 | 1,000              | 48 937,50  | 1 624,43 | 48 937,50         | 1 624,43 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 24 468,75 | 812,21   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 179. | pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                     | kus | 19 237,50       | 638,57   | 1,000              | 19 237,50  | 638,57   | 19 237,50         | 638,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 618,75  | 319,28   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 180. | nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                   | kus | 5 850,00        | 194,18   | 1,000              | 5 850,00   | 194,18   | 5 850,00          | 194,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 925,00  | 97,09    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 181. | umývací drez jednodielný (súčasť súboru kuchynského vybavenia)          | kus | 15 975,00       | 530,27   | 1,000              | 15 975,00  | 530,27   | 15 975,00         | 530,27   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 987,50  | 265,14   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 182. | batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)          | kus | 5 850,00        | 194,18   | 1,000              | 5 850,00   | 194,18   | 5 850,00          | 194,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 925,00  | 97,09    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 183. | chladený stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                     | kus | 97 762,50       | 3 245,12 | 1,000              | 97 762,50  | 3 245,12 | 97 762,50         | 3 245,12 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 48 881,25 | 1 622,56 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 184. | pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                     | kus | 19 237,50       | 638,57   | 1,000              | 19 237,50  | 638,57   | 19 237,50         | 638,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 618,75  | 319,28   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 185. | mikrovlná rúra (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                    | kus | 31 500,00       | 1 045,61 | 1,000              | 31 500,00  | 1 045,61 | 31 500,00         | 1 045,61 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 750,00 | 522,80   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 186. | pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                     | kus | 26 662,50       | 885,03   | 1,000              | 26 662,50  | 885,03   | 26 662,50         | 885,03   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 331,25 | 442,52   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 187. | nadstavba (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                         | kus | 4 387,50        | 145,64   | 1,000              | 4 387,50   | 145,64   | 4 387,50          | 145,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 193,75  | 72,82    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 188. | ohrievací stôl režón (súčasť súboru kuchynského vybavenia)              | kus | 33 187,50       | 1 101,62 | 1,000              | 33 187,50  | 1 101,62 | 33 187,50         | 1 101,62 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 593,75 | 550,81   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 189. | nadstavba (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                         | kus | 4 387,50        | 145,64   | 1,000              | 4 387,50   | 145,64   | 4 387,50          | 145,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 193,75  | 72,82    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 190. | pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                     | kus | 25 312,50       | 840,22   | 1,000              | 25 312,50  | 840,22   | 25 312,50         | 840,22   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 656,25 | 420,11   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 191. | nadstavba (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                         | kus | 4 387,50        | 145,64   | 1,000              | 4 387,50   | 145,64   | 4 387,50          | 145,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 193,75  | 72,82    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 192. | teplý výdajný vozík (súčasť súboru kuchynského vybavenia)               | kus | 38 812,50       | 1 288,34 | 1,000              | 38 812,50  | 1 288,34 | 38 812,50         | 1 288,34 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 406,25 | 644,17   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 193. | sada gastronádod do teplého pultu (súčasť súboru kuchynského vybavenia) | kus | 16 875,00       | 560,15   | 1,000              | 16 875,00  | 560,15   | 16 875,00         | 560,15   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 437,50  | 280,07   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 194. | chladniaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                 | kus | 41 512,50       | 1 377,96 | 1,000              | 41 512,50  | 1 377,96 | 41 512,50         | 1 377,96 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 756,25 | 688,98   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 195. | pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)            | kus | 33 637,50       | 1 116,56 | 1,000              | 33 637,50  | 1 116,56 | 33 637,50         | 1 116,56 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 818,75 | 558,28   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 196. | batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)          | kus | 5 850,00        | 194,18   | 1,000              | 5 850,00   | 194,18   | 5 850,00          | 194,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 925,00  | 97,09    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 197. | nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                   | kus | 6 525,00        | 216,59   | 1,000              | 6 525,00   | 216,59   | 6 525,00          | 216,59   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 262,50  | 108,30   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 198. | kávovar dvojpákový (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                | kus | 189 000,00      | 6 273,65 | 1,000              | 189 000,00 | 6 273,65 | 189 000,00        | 6 273,65 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 94 500,00 | 3 136,83 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 199. | mlynček na kávu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                   | kus | 16 875,00       | 560,15   | 1,000              | 16 875,00  | 560,15   | 16 875,00         | 560,15   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 437,50  | 280,07   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 200. | pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                     | kus | 21 037,50       | 698,32   | 1,000              | 21 037,50  | 698,32   | 21 037,50         | 698,32   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 518,75 | 349,16   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 201. | nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                   | kus | 6 525,00        | 216,59   | 1,000              | 6 525,00   | 216,59   | 6 525,00          | 216,59   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 262,50  | 108,30   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 202. | výrobník ľadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                     | kus | 30 375,00       | 1 008,27 | 1,000              | 30 375,00  | 1 008,27 | 30 375,00         | 1 008,27 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 187,50 | 504,13   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 203. | stôl na zber špinavého riadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)      | kus | 15 187,50       | 504,13   | 1,000              | 15 187,50  | 504,13   | 15 187,50         | 504,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 593,75  | 252,07   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 204. | predumývací stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)         | kus | 31 162,50       | 1 034,41 | 1,000              | 31 162,50  | 1 034,41 | 31 162,50         | 1 034,41 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 581,25 | 517,20   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 205. | sprchová strunová batéria (súčasť súboru kuchynského vybavenia)         | kus | 8 437,50        | 280,07   | 1,000              | 8 437,50   | 280,07   | 8 437,50          | 280,07   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 218,75  | 140,04   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 206. | umývačka skla (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                     | kus | 86 062,50       | 2 856,75 | 1,000              | 86 062,50  | 2 856,75 | 86 062,50         | 2 856,75 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 43 031,25 | 1 428,38 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 207. | umývačka riadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                    | kus | 157 387,50      | 5 224,31 | 1,000              | 157 387,50 | 5 224,31 | 157 387,50        | 5 224,31 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 78 693,75 | 2 612,15 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 208. | sada košov (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                        | kus | 5 625,00        | 186,72   | 1,000              | 5 625,00   | 186,72   | 5 625,00          | 186,72   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 812,50  | 93,36    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 209. | vyberací stôl z umývačky (súčasť súboru kuchynského vybavenia)          | kus | 13 275,00       | 440,65   | 1,000              | 13 275,00  | 440,65   | 13 275,00         | 440,65   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 637,50  | 220,32   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 210. | nerezový regál (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                    | kus | 16 200,00       | 537,74   | 2,000              | 32 400,00  | 1 075,48 | 32 400,00         | 1 075,48 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 200,00 | 537,74   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 211. | škrabka zemiakov (súčasť súboru kuchynského vybavenia)                  | kus | 41 625,00       | 1 381,70 | 1,000              | 41 625,00  | 1 381,70 | 41 625,00         | 1 381,70 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 812,50 | 690,85   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 212. | umývací stôl s odklad. plochou (súčasť súboru kuchynského vybavenia)    | kus | 28 350,00       | 941,05   | 1,000              | 28 350,00  | 941,05   | 28 350,00         | 941,05   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 175,00 | 470,52   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 213. | sprchová strunová batéria (súčasť súboru kuchynského vybavenia)         | kus | 8 437,50        | 280,07   | 1,000              | 8 437,50   | 280,07   | 8 437,50          | 280,07   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 218,75  | 140,04   | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                          | MJ  | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                        |     | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 214. | skladový regál (súčasť súboru kuchynského vybavenia)   | kus | 18 225,00       | 604,96   | 1,000              | 18 225,00  | 604,96   | 18 225,00         | 604,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 112,50   | 302,48   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 215. | chladíaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia) | kus | 39 375,00       | 1 307,01 | 4,000              | 157 500,00 | 5 228,04 | 157 500,00        | 5 228,04 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 78 750,00  | 2 614,02 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 216. | mraziaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)  | kus | 48 937,50       | 1 624,43 | 2,000              | 97 875,00  | 3 248,85 | 97 875,00         | 3 248,85 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 48 937,50  | 1 624,43 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 217. | skladový regál (súčasť súboru kuchynského vybavenia)   | kus | 3 937,50        | 130,70   | 4,000              | 15 750,00  | 522,80   | 15 750,00         | 522,80   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 875,00   | 261,40   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 218. | chladíaca skriňa                                       | kus | 41 512,50       | 1 377,96 | 1,000              | 41 512,50  | 1 377,96 | 41 512,50         | 1 377,96 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 756,25  | 688,98   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 219. | kávovar dvojpákový                                     | kus | 189 000,00      | 6 273,65 | 1,000              | 189 000,00 | 6 273,65 | 189 000,00        | 6 273,65 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 94 500,00  | 3 136,83 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 220. | mlynček na kávu                                        | kus | 16 875,00       | 560,15   | 1,000              | 16 875,00  | 560,15   | 16 875,00         | 560,15   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 437,50   | 280,07   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 221. | výrobník ľadu                                          | kus | 30 375,00       | 1 008,27 | 1,000              | 30 375,00  | 1 008,27 | 30 375,00         | 1 008,27 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 187,50  | 504,13   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 222. | kávovar - prekvapkač                                   | kus | 115 301,25      | 3 827,30 | 1,000              | 115 301,25 | 3 827,30 | 115 301,25        | 3 827,30 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 57 650,63  | 1 913,65 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 223. | umývačka skla                                          | kus | 55 350,00       | 1 837,28 | 1,000              | 55 350,00  | 1 837,28 | 55 350,00         | 1 837,28 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 675,00  | 918,64   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 224. | pl. sporák s el. rúrou                                 | kus | 92 812,50       | 3 080,81 | 1,000              | 92 812,50  | 3 080,81 | 92 812,50         | 3 080,81 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 46 406,25  | 1 540,41 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 225. | elektrická fritéza                                     | kus | 121 275,00      | 4 025,59 | 1,000              | 121 275,00 | 4 025,59 | 121 275,00        | 4 025,59 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 60 637,50  | 2 012,80 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 226. | indukčný wok                                           | kus | 61 875,00       | 2 053,87 | 1,000              | 61 875,00  | 2 053,87 | 61 875,00         | 2 053,87 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 30 937,50  | 1 026,94 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 227. | opekacia platňa                                        | kus | 42 637,50       | 1 415,31 | 1,000              | 42 637,50  | 1 415,31 | 42 637,50         | 1 415,31 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 318,75  | 707,05   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 228. | chladíaca skriňa                                       | kus | 39 375,00       | 1 307,01 | 3,000              | 118 125,00 | 3 921,03 | 118 125,00        | 3 921,03 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 59 062,50  | 1 960,52 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 229. | mraziaca skriňa                                        | kus | 48 937,50       | 1 624,43 | 2,000              | 97 875,00  | 3 248,85 | 97 875,00         | 3 248,85 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 48 937,50  | 1 624,43 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 230. | pracovný stôl                                          | kus | 21 037,50       | 698,32   | 6,000              | 126 225,00 | 4 189,90 | 126 225,00        | 4 189,90 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 63 112,50  | 2 094,95 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 231. | pracovný stôl s drezom                                 | kus | 33 637,50       | 1 116,56 | 2,000              | 67 275,00  | 2 233,12 | 67 275,00         | 2 233,12 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 33 637,50  | 1 116,56 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 232. | stôl na zber špinavého riadu                           | kus | 15 187,50       | 504,13   | 1,000              | 15 187,50  | 504,13   | 15 187,50         | 504,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 593,75   | 252,07   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 233. | predumývací stôl s drezom                              | kus | 31 162,50       | 1 034,41 | 1,000              | 31 162,50  | 1 034,41 | 31 162,50         | 1 034,41 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 581,25  | 517,20   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 234. | sprchová strunová batéria                              | kus | 8 437,50        | 280,07   | 1,000              | 8 437,50   | 280,07   | 8 437,50          | 280,07   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 218,75   | 140,04   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 235. | umývačka riadu                                         | kus | 157 387,50      | 5 224,31 | 1,000              | 157 387,50 | 5 224,31 | 157 387,50        | 5 224,31 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 78 693,75  | 2 612,15 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 236. | vyberací stôl z umývačky                               | kus | 13 275,00       | 440,65   | 1,000              | 13 275,00  | 440,65   | 13 275,00         | 440,65   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 637,50   | 220,32   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 237. | nerezový regál                                         | kus | 16 200,00       | 537,74   | 2,000              | 32 400,00  | 1 075,48 | 32 400,00         | 1 075,48 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 200,00  | 537,74   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 238. | umývací stôl s odklad. plochou                         | kus | 28 350,00       | 941,05   | 1,000              | 28 350,00  | 941,05   | 28 350,00         | 941,05   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 175,00  | 470,52   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 239. | sprchová strunová batéria                              | kus | 8 437,50        | 280,07   | 1,000              | 8 437,50   | 280,07   | 8 437,50          | 280,07   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 218,75   | 140,04   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 240. | Úprava vody pre konvektomat                            | kus | 3 375,00        | 112,03   | 1,000              | 3 375,00   | 112,03   | 3 375,00          | 112,03   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 687,50   | 56,01    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 241. | Úprava vody pre umývačku skla                          | kus | 4 050,00        | 134,44   | 2,000              | 8 100,00   | 268,87   | 8 100,00          | 268,87   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 050,00   | 134,44   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 242. | Úprava vody pre umývačku riadu                         | kus | 4 050,00        | 134,44   | 2,000              | 8 100,00   | 268,87   | 8 100,00          | 268,87   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 050,00   | 134,44   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 243. | Úprava vody pre kávovar                                | kus | 6 975,00        | 231,53   | 3,000              | 20 925,00  | 694,58   | 20 925,00         | 694,58   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 462,50  | 347,29   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 244. | Dopravné náklady                                       | kus | 225 000,00      | 7 468,63 | 1,000              | 225 000,00 | 7 468,63 | 225 000,00        | 7 468,63 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 112 500,00 | 3 734,32 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 245. | <b>Zdravotníctvo</b>                                   |     |                 |          |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 246. | Zemné práce                                            |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 247. | Výkop ryhy                                             | m   | 450,00          | 14,94    | 190,000            | 85 500,00  | 2 838,08 | 85 500,00         | 2 838,08 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 42 750,00  | 1 419,04 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 248. | Obsyp ryhy                                             | m   | 490,00          | 16,27    | 190,000            | 93 100,00  | 3 090,35 | 93 100,00         | 3 090,35 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 46 550,00  | 1 545,18 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 249. | Zásyp ryhy                                             | m   | 120,00          | 3,98     | 190,000            | 22 800,00  | 756,82   | 22 800,00         | 756,82   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 400,00  | 378,41   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 250. | Odvoz prebytočnej zeminy                               | m   | 499,00          | 16,56    | 190,000            | 94 810,00  | 3 147,12 | 94 810,00         | 3 147,12 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 47 405,00  | 1 573,56 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 251. | Uloženie spyaniny na skládky                           | m   | 180,00          | 5,97     | 190,000            | 34 200,00  | 1 135,23 | 34 200,00         | 1 135,23 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 100,00  | 567,62   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 252. | Vnútorná kanalizácia                                   |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 253. | Potrúbie z PVC kanalizačné dažď.DN 110                 | m   | 429,00          | 14,24    | 93,000             | 39 897,00  | 1 324,34 | 39 897,00         | 1 324,34 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 948,50  | 662,17   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 254. | Potrúbie z PVC kanalizačné dažď.DN 160                 | m   | 594,00          | 19,72    | 159,000            | 94 446,00  | 3 135,03 | 94 446,00         | 3 135,03 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 47 223,00  | 1 567,52 | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                               | MJ | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                             |    | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 255. | potrubie z PVC kanaliz.splašk.DN 110                                        | m  | 429,00          | 14,24     | 155,000            | 66 495,00  | 2 207,23 | 66 495,00         | 2 207,23 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 33 247,50  | 1 103,61 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 256. | potrubie z PVC kanaliz.splašk.DN 140                                        | m  | 484,00          | 16,07     | 129,000            | 62 436,00  | 2 072,50 | 62 436,00         | 2 072,50 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 218,00  | 1 036,25 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 257. | potrubie z PVC kanaliz.splašk.DN 160                                        | m  | 594,00          | 19,72     | 69,000             | 40 986,00  | 1 360,49 | 40 986,00         | 1 360,49 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 493,00  | 680,24   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 258. | kanalizačná šachtička 900*600 s poklopm a s osadením čistiacim kusom DN 160 | ks | 3 500,00        | 116,18    | 3,000              | 10 500,00  | 348,54   | 10 500,00         | 348,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 250,00   | 174,27   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 259. | pripájacie potrubie DN 50                                                   | m  | 352,00          | 11,68     | 174,000            | 61 248,00  | 2 033,06 | 61 248,00         | 2 033,06 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 30 624,00  | 1 016,53 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 260. | pripájacie potrubie DN 63                                                   | m  | 352,00          | 11,68     | 189,000            | 66 528,00  | 2 208,33 | 66 528,00         | 2 208,33 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 33 264,00  | 1 104,16 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 261. | zriadenie výpustiek DN 50                                                   | ks | 165,00          | 5,48      | 78,000             | 12 870,00  | 427,21   | 12 870,00         | 427,21   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 435,00   | 213,60   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 262. | zriadenie výpustiek DN 63                                                   | ks | 165,00          | 5,48      | 68,000             | 11 220,00  | 372,44   | 11 220,00         | 372,44   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 610,00   | 186,22   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 263. | zriadenie výpustiek DN 110                                                  | ks | 220,00          | 7,30      | 92,000             | 20 240,00  | 671,84   | 20 240,00         | 671,84   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 120,00  | 335,92   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 264. | zápachové uzávierky HL 510N                                                 | ks | 5 830,00        | 193,52    | 48,000             | 279 840,00 | 9 288,99 | 279 840,00        | 9 288,99 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 139 920,00 | 4 644,49 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 265. | podlahové vypust' HL 605                                                    | ks | 4 950,00        | 164,31    | 40,000             | 198 000,00 | 6 572,40 | 198 000,00        | 6 572,40 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 99 000,00  | 3 286,20 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 266. | zápachové uzávierky HL 431                                                  | ks | 1 760,00        | 58,42     | 20,000             | 35 200,00  | 1 168,43 | 35 200,00         | 1 168,43 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 600,00  | 584,21   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 267. | zápachové uzávierky HL 210                                                  | ks | 1 089,00        | 36,15     | 83,000             | 90 387,00  | 3 000,30 | 90 387,00         | 3 000,30 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 45 193,50  | 1 500,15 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 268. | zápachové uzávierky HL 135+HL15                                             | ks | 825,00          | 27,38     | 78,000             | 64 350,00  | 2 136,03 | 64 350,00         | 2 136,03 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 32 175,00  | 1 068,01 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 269. | strešné vtoky s vyhrievaním HL 63.1H                                        | ks | 8 910,00        | 295,76    | 9,000              | 80 190,00  | 2 661,82 | 80 190,00         | 2 661,82 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 40 095,00  | 1 330,91 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 270. | čistiace kusy na stupačkách DN 110                                          | ks | 539,00          | 17,89     | 18,000             | 9 702,00   | 322,05   | 9 702,00          | 322,05   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 851,00   | 161,02   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 271. | čistiace kusy na stupačkách DN 140                                          | ks | 748,00          | 24,83     | 48,000             | 35 904,00  | 1 191,79 | 35 904,00         | 1 191,79 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 952,00  | 595,90   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 272. | ventilačné hlavice HL 807                                                   | ks | 1 265,00        | 41,99     | 13,000             | 16 445,00  | 545,87   | 16 445,00         | 545,87   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 222,50   | 272,94   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 273. | skúška tesnosti vodou do DN 200                                             | m  | 25,00           | 0,83      | 965,000            | 24 125,00  | 800,80   | 24 125,00         | 800,80   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 062,50  | 400,40   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 274. | presun hmôt pre kanalizáciu                                                 | %  | 1 321 009,00    | 43 849,47 | 0,014              | 18 494,13  | 613,89   | 18 494,13         | 613,89   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 247,06   | 306,95   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 275. | Vnútorný vodovod                                                            |    |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 276. | potrubie oceľové pozinkované DN 80                                          | m  | 1 035,00        | 34,36     | 214,000            | 221 490,00 | 7 352,12 | 221 490,00        | 7 352,12 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 110 745,00 | 3 676,06 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 277. | potrubie oceľové pozinkované DN 50                                          | m  | 727,00          | 24,13     | 376,000            | 273 352,00 | 9 073,62 | 273 352,00        | 9 073,62 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 136 676,00 | 4 536,81 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 278. | potrubie oceľové pozinkované DN 40                                          | m  | 583,00          | 19,35     | 273,000            | 159 159,00 | 5 283,11 | 159 159,00        | 5 283,11 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 79 579,50  | 2 641,56 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 279. | potrubie oceľové pozinkované DN 25                                          | m  | 464,00          | 15,40     | 66,000             | 30 624,00  | 1 016,53 | 30 624,00         | 1 016,53 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 312,00  | 508,27   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 280. | potrubie oceľové pozinkované DN 15                                          | m  | 297,00          | 9,86      | 164,000            | 48 708,00  | 1 616,81 | 48 708,00         | 1 616,81 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 24 354,00  | 808,40   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 281. | izolácia potrubia DN 80                                                     | m  | 198,00          | 6,57      | 214,000            | 42 372,00  | 1 406,49 | 42 372,00         | 1 406,49 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 186,00  | 703,25   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 282. | izolácia potrubia DN 50                                                     | m  | 170,00          | 5,64      | 376,000            | 63 920,00  | 2 121,76 | 63 920,00         | 2 121,76 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 960,00  | 1 060,88 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 283. | izolácia potrubia DN 40                                                     | m  | 132,00          | 4,38      | 276,000            | 36 432,00  | 1 209,32 | 36 432,00         | 1 209,32 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 216,00  | 604,66   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 284. | izolácia potrubia DN 25                                                     | m  | 121,00          | 4,02      | 66,000             | 7 986,00   | 265,09   | 7 986,00          | 265,09   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 993,00   | 132,54   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 285. | izolácia potrubia DN 15                                                     | m  | 97,00           | 3,22      | 164,000            | 15 908,00  | 528,05   | 15 908,00         | 528,05   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 954,00   | 264,02   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 286. | vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15                                       | ks | 165,00          | 5,48      | 381,000            | 62 865,00  | 2 086,74 | 62 865,00         | 2 086,74 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 432,50  | 1 043,37 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 287. | nastienek pre výtokový ventil                                               | ks | 165,00          | 5,48      | 107,000            | 17 655,00  | 586,04   | 17 655,00         | 586,04   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 827,50   | 293,02   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 288. | nastienek pre batériu                                                       | ks | 253,00          | 8,40      | 137,000            | 34 661,00  | 1 150,53 | 34 661,00         | 1 150,53 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 330,50  | 575,27   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 289. | ventilov uzatváracích DN 40                                                 | ks | 792,00          | 26,29     | 81,000             | 64 152,00  | 2 129,46 | 64 152,00         | 2 129,46 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 32 076,00  | 1 064,73 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 290. | ventilov uzatváracích DN 25                                                 | ks | 528,00          | 17,53     | 45,000             | 23 760,00  | 788,69   | 23 760,00         | 788,69   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 880,00  | 394,34   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 291. | hlavného uzatváracieho ventilu DN 80                                        | ks | 1 650,00        | 54,77     | 1,000              | 1 650,00   | 54,77    | 1 650,00          | 54,77    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 825,00     | 27,38    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 292. | požiarny hydrant                                                            | ks | 16 720,00       | 555,00    | 10,000             | 167 200,00 | 5 550,02 | 167 200,00        | 5 550,02 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 83 600,00  | 2 775,01 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 293. | vodomer                                                                     | ks | 3 520,00        | 116,84    | 6,000              | 21 120,00  | 701,06   | 21 120,00         | 701,06   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 560,00  | 350,53   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 294. | šachtička pre uloženie vodomera s poklopm                                   | ks | 4 510,00        | 149,70    | 6,000              | 27 060,00  | 898,23   | 27 060,00         | 898,23   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 530,00  | 449,11   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 295. | tlakové skúšky potrubia do DN 80 a dezinfekcia potrubia                     | m  | 35,00           | 1,16      | 1093,000           | 38 255,00  | 1 269,83 | 38 255,00         | 1 269,83 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 127,50  | 634,92   | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                      | MJ  | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                    |     | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 296. | vytokové ventily pre napustenie bazenov                            | ks  | 1 650,00        | 54,77     | 6,000              | 9 900,00   | 328,62    | 9 900,00          | 328,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 950,00   | 164,31   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 297. | presun hmôt pre vodovod                                            | %   | 1 368 229,00    | 45 416,88 | 0,075              | 102 617,18 | 3 406,27  | 102 617,18        | 3 406,27  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 51 308,59  | 1 703,13 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 298. | Zariaďovacie predmety                                              |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 299. | kombi záchod                                                       | kus | 5 940,00        | 197,17    | 87,000             | 516 780,00 | 17 153,95 | 516 780,00        | 17 153,95 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 258 390,00 | 8 576,98 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 300. | umývadlo díturvitové+páková zmieš. batéria                         | kus | 4 345,00        | 144,23    | 78,000             | 338 910,00 | 11 249,75 | 338 910,00        | 11 249,75 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 169 455,00 | 5 624,88 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 301. | pisár s automatickým splachovaním so senzorom a napájacím zdrojom  | kus | 19 910,00       | 660,89    | 20,000             | 398 200,00 | 13 217,82 | 398 200,00        | 13 217,82 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 199 100,00 | 6 608,91 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 302. | výlevka díturvitová + vaňová zmieš. batéria                        | kus | 7 370,00        | 244,64    | 5,000              | 36 850,00  | 1 223,20  | 36 850,00         | 1 223,20  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 425,00  | 611,60   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 303. | sprchový kút 90*90cm                                               | kus | 11 750,00       | 390,03    | 48,000             | 564 000,00 | 18 721,37 | 564 000,00        | 18 721,37 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 282 000,00 | 9 360,69 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 304. | sprchová batéria páková + držiak sprchy                            | kus | 3 080,00        | 102,24    | 14,000             | 43 120,00  | 1 431,32  | 43 120,00         | 1 431,32  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 560,00  | 715,66   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 305. | Montáž a dodávka zápachových uzáverok pre umývadla, pisáre, sprchy | kus | 1 210,00        | 40,16     | 146,000            | 176 660,00 | 5 864,04  | 176 660,00        | 5 864,04  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 88 330,00  | 2 932,02 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 306. | Montáž zariaďovacích predmetov                                     | kus | 650,00          | 21,58     | 238,000            | 154 700,00 | 5 135,10  | 154 700,00        | 5 135,10  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 77 350,00  | 2 567,55 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 307. | lešenie pomocné                                                    | m2  | 88,00           | 2,92      | 500,000            | 44 000,00  | 1 460,53  | 44 000,00         | 1 460,53  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 000,00  | 730,27   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 308. | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety                              | %   | 2 273 220,00    | 75 457,08 | 0,060              | 136 393,20 | 4 527,42  | 136 393,20        | 4 527,42  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 68 196,60  | 2 263,71 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 309. | Plynoinštalácia                                                    |     |                 |           |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 310. | Vnútny plynovod                                                    |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 311. | Potrubie oceľ. DN 50                                               | m   | 594,00          | 19,72     | 35,000             | 20 790,00  | 690,10    | 20 790,00         | 690,10    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 395,00  | 345,05   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 312. | Potrubie akumuláč. DN 200                                          | m   | 4 950,00        | 164,31    | 2,000              | 9 900,00   | 328,62    | 9 900,00          | 328,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 950,00   | 164,31   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 313. | Vetracie potrubie vrátane závesov                                  | m   | 2 860,00        | 94,93     | 5,000              | 14 300,00  | 474,67    | 14 300,00         | 474,67    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 150,00   | 237,34   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 314. | Vetracie mriežky                                                   | ks  | 1 870,00        | 62,07     | 4,000              | 7 480,00   | 248,29    | 7 480,00          | 248,29    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 740,00   | 124,15   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 315. | Dymovod kotlov                                                     | ks  | 115 500,00      | 3 833,90  | 1,000              | 115 500,00 | 3 833,90  | 115 500,00        | 3 833,90  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 57 750,00  | 1 916,95 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 316. | Armatury pre plyn                                                  | ks  | 825,00          | 27,38     | 10,000             | 8 250,00   | 273,85    | 8 250,00          | 273,85    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 125,00   | 136,92   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 317. | Tlakomery                                                          | ks  | 1 958,00        | 64,99     | 5,000              | 9 790,00   | 324,97    | 9 790,00          | 324,97    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 895,00   | 162,48   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 318. | Úradná skúška a odsúhlasenie TI                                    | ks  | 22 000,00       | 730,27    | 1,000              | 22 000,00  | 730,27    | 22 000,00         | 730,27    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 000,00  | 365,13   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 319. | Lešenie pomocné                                                    | m2  | 88,00           | 2,92      | 125,000            | 11 000,00  | 365,13    | 11 000,00         | 365,13    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 500,00   | 182,57   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 320. | Tlakové hadice pre napojenie kotlov                                | ks  | 1 080,00        | 35,85     | 3,000              | 3 240,00   | 107,55    | 3 240,00          | 107,55    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 620,00   | 53,77    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 321. | Chráničky pre potrubie                                             | ks  | 1 650,00        | 54,77     | 1,000              | 1 650,00   | 54,77     | 1 650,00          | 54,77     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 825,00     | 27,38    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 322. | Nátery                                                             | m   | 56,10           | 1,86      | 35,000             | 1 963,50   | 65,18     | 1 963,50          | 65,18     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 981,75     | 32,59    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 323. | Konzoly a závesy                                                   | kg  | 110,00          | 3,65      | 50,000             | 5 500,00   | 182,57    | 5 500,00          | 182,57    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 750,00   | 91,28    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 324. | Tlakové skúšky                                                     | ks  | 3 850,00        | 127,80    | 1,000              | 3 850,00   | 127,80    | 3 850,00          | 127,80    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 925,00   | 63,90    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 325. | Stavebné úpravy                                                    | ks  | 9 900,00        | 328,62    | 1,000              | 9 900,00   | 328,62    | 9 900,00          | 328,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 950,00   | 164,31   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 326. | Regulácia                                                          | ks  | 27 500,00       | 912,83    | 1,000              | 27 500,00  | 912,83    | 27 500,00         | 912,83    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 750,00  | 456,42   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 327. | revízne správy pre plynoinštaláciu                                 | ks  | 16 500,00       | 547,70    | 1,000              | 16 500,00  | 547,70    | 16 500,00         | 547,70    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 250,00   | 273,85   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 328. | revízna kniha kotolne                                              | ks  | 38 500,00       | 1 277,97  | 1,000              | 38 500,00  | 1 277,97  | 38 500,00         | 1 277,97  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 250,00  | 638,98   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 329. | Presun hmôt pre plynovod                                           | %   | 327 613,50      | 10 874,78 | 0,060              | 19 656,81  | 652,49    | 19 656,81         | 652,49    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 828,41   | 326,24   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 330. | Vykurovanie                                                        |     |                 |           |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 331. | Kotolňa                                                            |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 332. | Plynový kotol 66KW                                                 | ks  | 167 000,00      | 5 543,38  | 3,000              | 501 000,00 | 16 630,15 | 501 000,00        | 16 630,15 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 250 500,00 | 8 315,08 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 333. | Montáž kotla                                                       | ks  | 6 050,00        | 200,82    | 3,000              | 18 150,00  | 602,47    | 18 150,00         | 602,47    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 075,00   | 301,23   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 334. | Plniaci systém pre nabíjaci zásob ohrev                            | ks  | 99 925,00       | 3 316,90  | 1,000              | 99 925,00  | 3 316,90  | 99 925,00         | 3 316,90  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 49 962,50  | 1 658,45 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 335. | Zásobník vody stojatý 1500l                                        | ks  | 125 895,00      | 4 178,95  | 1,000              | 125 895,00 | 4 178,95  | 125 895,00        | 4 178,95  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 62 947,50  | 2 089,47 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 336. | Rozdeľovač - zberač+hrdlá vrátane prírub                           | ks  | 38 775,00       | 1 287,09  | 1,000              | 38 775,00  | 1 287,09  | 38 775,00         | 1 287,09  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 387,50  | 643,55   | april 09          | máj 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                             | MJ | Jednotková cena |           | Počet jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |           | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------------|----|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|-----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                           |    | v Sk            | v Eur     |                 | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur     | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 337. | Expanzná nádob 200dm3                     | ks | 183 500,00      | 6 091,08  | 1,000           | 183 500,00   | 6 091,08  | 183 500,00        | 6 091,08  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 91 750,00  | 3 045,54  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 338. | Expanzná nádob 80dm3                      | ks | 17 900,00       | 594,17    | 1,000           | 17 900,00    | 594,17    | 17 900,00         | 594,17    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 950,00   | 297,09    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 339. | Teplé čerpadlo                            | ks | 565 710,00      | 18 778,13 | 1,000           | 565 710,00   | 18 778,13 | 565 710,00        | 18 778,13 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 282 855,00 | 9 389,07  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 340. | Príslušenstvo ku kotlu                    | ks | 88 726,00       | 2 945,16  | 1,000           | 88 726,00    | 2 945,16  | 88 726,00         | 2 945,16  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 44 363,00  | 1 472,58  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 341. | Príslušenstvo k ohrievaču                 | ks | 55 154,00       | 1 830,78  | 1,000           | 55 154,00    | 1 830,78  | 55 154,00         | 1 830,78  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 577,00  | 915,39    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 342. | Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu        | ks | 299 750,00      | 9 949,88  | 1,000           | 299 750,00   | 9 949,88  | 299 750,00        | 9 949,88  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 149 875,00 | 4 974,94  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 343. | Akumulačný zásobník vody                  | ks | 80 333,00       | 2 666,57  | 2,000           | 160 666,00   | 5 333,13  | 160 666,00        | 5 333,13  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 80 333,00  | 2 666,57  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 344. | Úradné skúšky tlakových nádob             | ks | 8 580,00        | 284,80    | 5,000           | 42 900,00    | 1 424,02  | 42 900,00         | 1 424,02  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 450,00  | 712,01    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 345. | Spustenie kotlov do prevádzky             | ks | 22 000,00       | 730,27    | 1,000           | 22 000,00    | 730,27    | 22 000,00         | 730,27    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 000,00  | 365,13    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 346. | Spustenie a nastavenie tepelného čerpadla | ks | 27 500,00       | 912,83    | 1,000           | 27 500,00    | 912,83    | 27 500,00         | 912,83    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 750,00  | 456,42    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 347. | Dodávka obehových čerpadel ÚK             | ks | 17 600,00       | 584,21    | 5,000           | 88 000,00    | 2 921,06  | 88 000,00         | 2 921,06  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 44 000,00  | 1 460,53  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 348. | Dodávka obehových čerpadel TUK+CIK        | ks | 8 250,00        | 273,85    | 4,000           | 33 000,00    | 1 095,40  | 33 000,00         | 1 095,40  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 500,00  | 547,70    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 349. | lešenie                                   | m2 | 88,00           | 2,92      | 45,000          | 3 960,00     | 131,45    | 3 960,00          | 131,45    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 980,00   | 65,72     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 350. | označenie tabuľkami                       | ks | 137,50          | 4,56      | 40,000          | 5 500,00     | 182,57    | 5 500,00          | 182,57    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 750,00   | 91,28     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 351. | Bezpečnostný uzáver tlakovej nádoby       | ks | 1 700,00        | 56,43     | 1,000           | 1 700,00     | 56,43     | 1 700,00          | 56,43     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 850,00     | 28,21     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 352. | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov | ks | 12 420,00       | 412,27    | 1,000           | 12 420,00    | 412,27    | 12 420,00         | 412,27    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 210,00   | 206,13    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 353. | Jednovchodový suchobežný vodomer          | ks | 1 300,00        | 43,15     | 2,000           | 2 600,00     | 86,30     | 2 600,00          | 86,30     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 300,00   | 43,15     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 354. | Presun hmôt pre kotoľu                    | %  | 2 378 011,00    | 78 935,50 | 0,030           | 71 340,33    | 2 368,07  | 71 340,33         | 2 368,07  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 35 670,17  | 1 184,03  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 355. | Vykurovací systém                         |    |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                     |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 356. | Potrúbie oceľové DN 32                    | m  | 495,00          | 16,43     | 840,000         | 415 800,00   | 13 802,03 | 415 800,00        | 13 802,03 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 207 900,00 | 6 901,02  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 357. | Pripíratok za pripojky                    | ks | 132,00          | 4,38      | 260,000         | 34 320,00    | 1 139,22  | 34 320,00         | 1 139,22  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 160,00  | 569,61    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 358. | zhotovenie rúrových prechodov             | ks | 495,00          | 16,43     | 35,000          | 17 325,00    | 575,08    | 17 325,00         | 575,08    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 662,50   | 287,54    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 359. | Odvzdušnenie                              | ks | 4 730,00        | 157,01    | 1,000           | 4 730,00     | 157,01    | 4 730,00          | 157,01    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 365,00   | 78,50     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 360. | Tlakové skúšky potrubia                   | m  | 22,00           | 0,73      | 840,000         | 18 480,00    | 613,42    | 18 480,00         | 613,42    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 240,00   | 306,71    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 361. | Nátery potrubia                           | m  | 94,00           | 3,12      | 840,000         | 78 960,00    | 2 620,99  | 78 960,00         | 2 620,99  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 480,00  | 1 310,50  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 362. | Izolácia tepelná potrubia                 | m  | 165,00          | 5,48      | 780,000         | 128 700,00   | 4 272,06  | 128 700,00        | 4 272,06  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 64 350,00  | 2 136,03  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 363. | Armatury uzatváracie                      | ks | 2 640,00        | 87,63     | 30,000          | 79 200,00    | 2 628,96  | 79 200,00         | 2 628,96  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 600,00  | 1 314,48  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 364. | Príslušenstvo k armatúram                 | ks | 9 350,00        | 310,36    | 1,000           | 9 350,00     | 310,36    | 9 350,00          | 310,36    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 675,00   | 155,18    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 365. | Montáž armatúr                            | ks | 880,00          | 29,21     | 30,000          | 26 400,00    | 876,32    | 26 400,00         | 876,32    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 200,00  | 438,16    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 366. | Termostatické ventily + hlavice           | ks | 1 078,00        | 35,78     | 260,000         | 280 280,00   | 9 303,59  | 280 280,00        | 9 303,59  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 140 140,00 | 4 651,80  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 367. | Odvzdušňovacie ventily radiátorové        | ks | 154,00          | 5,11      | 260,000         | 40 040,00    | 1 329,08  | 40 040,00         | 1 329,08  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 020,00  | 664,54    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 368. | Montáž termostatických hlavíc + ventil    | ks | 176,00          | 5,84      | 260,000         | 45 760,00    | 1 518,95  | 45 760,00         | 1 518,95  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 880,00  | 759,48    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 369. | Dod. Vykurovacích telies panelových       | ks | 5 100,00        | 169,29    | 218,000         | 1 111 800,00 | 36 905,00 | 1 111 800,00      | 36 905,00 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 555 900,00 | 18 452,50 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 370. | Dod. vykurovacích telies rebrikových      | ks | 4 620,00        | 153,36    | 42,000          | 194 040,00   | 6 440,95  | 194 040,00        | 6 440,95  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 97 020,00  | 3 220,47  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 371. | Konzoly pre vykurovacie telesá            | ks | 198,00          | 6,57      | 260,000         | 51 480,00    | 1 708,82  | 51 480,00         | 1 708,82  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 25 740,00  | 854,41    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 372. | Pripíratok za ventil kompaktný            | ks | 682,00          | 22,64     | 218,000         | 148 676,00   | 4 935,14  | 148 676,00        | 4 935,14  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 74 338,00  | 2 467,57  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 373. | Tlakové skúšky telies                     | ks | 143,00          | 4,75      | 260,000         | 37 180,00    | 1 234,15  | 37 180,00         | 1 234,15  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 590,00  | 617,07    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 374. | Montáž vykurovacích telies                | ks | 1 430,00        | 47,47     | 260,000         | 371 800,00   | 12 341,50 | 371 800,00        | 12 341,50 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 185 900,00 | 6 170,75  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 375. | Preplach potrubia                         | ks | 6 050,00        | 200,82    | 1,000           | 6 050,00     | 200,82    | 6 050,00          | 200,82    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 025,00   | 100,41    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 376. | Chemická úprava vody + doplňovanie        | ks | 71 500,00       | 2 373,37  | 1,000           | 71 500,00    | 2 373,37  | 71 500,00         | 2 373,37  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 35 750,00  | 1 186,68  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 377. | spustenie upravne vody                    | ks | 13 200,00       | 438,16    | 1,000           | 13 200,00    | 438,16    | 13 200,00         | 438,16    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 600,00   | 219,08    | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                                       | MJ  | Jednotková cena |            | Počet jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |           | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|-----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                                     |     | v Sk            | v Eur      |                 | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur     | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 378. | Podlahové vykurovanie wellness + izolačná doska                                     | m2  | 1 045,00        | 34,69      | 1150,000        | 1 201 750,00 | 39 890,79 | 1 201 750,00      | 39 890,79 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 600 875,00 | 19 945,40 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 379. | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie (skrinka + príslušenstvo)                      | ks  | 30 800,00       | 1 022,37   | 3,000           | 92 400,00    | 3 067,12  | 92 400,00         | 3 067,12  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 46 200,00  | 1 533,56  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 380. | Úpravy pre betonáž a plastifikátor                                                  | m3  | 4 410,00        | 146,39     | 230,000         | 1 014 300,00 | 33 668,59 | 1 014 300,00      | 33 668,59 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 507 150,00 | 16 834,30 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 381. | Tlaková skúška                                                                      | ks  | 8 250,00        | 273,85     | 1,000           | 8 250,00     | 273,85    | 8 250,00          | 273,85    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 125,00   | 136,92    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 382. | Montáž podlahového vykurovania                                                      | ks  | 96 800,00       | 3 213,17   | 1,000           | 96 800,00    | 3 213,17  | 96 800,00         | 3 213,17  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 48 400,00  | 1 606,59  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 383. | Stavebné úpravy, preriezy                                                           | HZS | 300,00          | 9,96       | 128,000         | 38 400,00    | 1 274,65  | 38 400,00         | 1 274,65  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 200,00  | 637,32    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 384. | Odvod kondenzátu od kotlov                                                          | ks  | 13 200,00       | 438,16     | 1,000           | 13 200,00    | 438,16    | 13 200,00         | 438,16    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 600,00   | 219,08    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 385. | lešenie pomocné                                                                     | m2  | 88,00           | 2,92       | 315,000         | 27 720,00    | 920,14    | 27 720,00         | 920,14    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 13 860,00  | 460,07    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 386. | Označenie tabuľkami                                                                 | ks  | 230,90          | 7,66       | 10,000          | 2 309,00     | 76,64     | 2 309,00          | 76,64     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 154,50   | 38,32     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 387. | Presun hmôt pre vykurovací systém                                                   | %   | 5 680 200,00    | 188 548,10 | 0,020           | 113 604,00   | 3 770,96  | 113 604,00        | 3 770,96  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 56 802,00  | 1 885,48  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 388. | <b>Elektorinštalácia</b>                                                            |     |                 |            |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 389. | <b>Elektromontáže</b>                                                               |     |                 | 0,00       |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 390. | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) - montáž                      | ks  | 31,00           | 1,03       | 676,000         | 20 956,00    | 695,61    | 20 956,00         | 695,61    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 478,00  | 347,81    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 391. | Krabica KU 68-1901                                                                  | ks  | 5,00            | 0,17       | 676,000         | 3 380,00     | 112,20    | 3 380,00          | 112,20    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 690,00   | 56,10     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 392. | Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová - montáž              | ks  | 154,00          | 5,11       | 692,000         | 106 568,00   | 3 537,41  | 106 568,00        | 3 537,41  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 53 284,00  | 1 768,70  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 393. | Krabica KU 68-1902                                                                  | ks  | 7,00            | 0,23       | 692,000         | 4 844,00     | 160,79    | 4 844,00          | 160,79    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 422,00   | 80,40     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 394. | Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením 97 kruhová - montáž                         | ks  | 156,00          | 5,18       | 28,000          | 4 368,00     | 144,99    | 4 368,00          | 144,99    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 184,00   | 72,50     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 395. | Krabica KO-97                                                                       | ks  | 10,00           | 0,33       | 28,000          | 280,00       | 9,29      | 280,00            | 9,29      | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 140,00     | 4,65      | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 396. | Spinač 2 vodotesný 3553-02750                                                       | ks  | 269,00          | 8,93       | 12,000          | 3 228,00     | 107,15    | 3 228,00          | 107,15    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 614,00   | 53,57     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 397. | Spinač 2 3553-02289 B1 lesklá biela                                                 | ks  | 170,00          | 5,64       | 304,000         | 51 680,00    | 1 715,46  | 51 680,00         | 1 715,46  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 25 840,00  | 857,73    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 398. | Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.                                                          | ks  | 157,00          | 5,21       | 121,000         | 18 997,00    | 630,58    | 18 997,00         | 630,58    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 9 498,50   | 315,29    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 399. | Zásuvka 4FN 15038 BM dvoj.                                                          | ks  | 176,00          | 5,84       | 272,000         | 47 872,00    | 1 589,06  | 47 872,00         | 1 589,06  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 23 936,00  | 794,53    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 400. | Zásuvka 5517-2610                                                                   | ks  | 239,00          | 7,93       | 13,000          | 3 107,00     | 103,13    | 3 107,00          | 103,13    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 553,50   | 51,57     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 401. | Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg                                        | ks  | 504,00          | 16,73      | 10,000          | 5 040,00     | 167,30    | 5 040,00          | 167,30    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 520,00   | 83,65     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 402. | Rozvádzač RP 1.1                                                                    | ks  | 37 500,00       | 1 244,77   | 1,000           | 37 500,00    | 1 244,77  | 37 500,00         | 1 244,77  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 18 750,00  | 622,39    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 403. | Rozvádzač RP 1.2                                                                    | ks  | 30 800,00       | 1 022,37   | 1,000           | 30 800,00    | 1 022,37  | 30 800,00         | 1 022,37  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 15 400,00  | 511,19    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 404. | Rozvádzač RP 1.3                                                                    | ks  | 32 300,00       | 1 072,16   | 1,000           | 32 300,00    | 1 072,16  | 32 300,00         | 1 072,16  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 16 150,00  | 536,08    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 405. | Rozvádzač RP 1.4                                                                    | ks  | 73 400,00       | 2 436,43   | 1,000           | 73 400,00    | 2 436,43  | 73 400,00         | 2 436,43  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 36 700,00  | 1 218,22  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 406. | Rozvádzač RP01.1                                                                    | ks  | 6 100,00        | 202,48     | 1,000           | 6 100,00     | 202,48    | 6 100,00          | 202,48    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 050,00   | 101,24    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 407. | Rozvádzač RP01.2                                                                    | ks  | 6 300,00        | 209,12     | 1,000           | 6 300,00     | 209,12    | 6 300,00          | 209,12    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 150,00   | 104,56    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 408. | Rozvádzač RP2.1                                                                     | ks  | 33 400,00       | 1 108,68   | 1,000           | 33 400,00    | 1 108,68  | 33 400,00         | 1 108,68  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 16 700,00  | 554,34    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 409. | Rozvádzač RP2.2                                                                     | ks  | 38 300,00       | 1 271,33   | 1,000           | 38 300,00    | 1 271,33  | 38 300,00         | 1 271,33  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 150,00  | 635,66    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 410. | Rozvádzač RP3.1                                                                     | ks  | 38 000,00       | 1 261,37   | 1,000           | 38 000,00    | 1 261,37  | 38 000,00         | 1 261,37  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 000,00  | 630,68    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 411. | Rozvádzač RP4.1                                                                     | ks  | 38 000,00       | 1 261,37   | 1,000           | 38 000,00    | 1 261,37  | 38 000,00         | 1 261,37  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 000,00  | 630,68    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 412. | Montáž rozvádzača skrinového panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg | ks  | 1 658,00        | 55,04      | 2,000           | 3 316,00     | 110,07    | 3 316,00          | 110,07    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 658,00   | 55,04     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 413. | Rozvádzač RH                                                                        | ks  | 447 900,00      | 14 867,56  | 1,000           | 447 900,00   | 14 867,56 | 447 900,00        | 14 867,56 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 223 950,00 | 7 433,78  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 414. | Rozvádzač Rk 150 kVA                                                                | ks  | 87 920,00       | 2 918,41   | 1,000           | 87 920,00    | 2 918,41  | 87 920,00         | 2 918,41  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 43 960,00  | 1 459,20  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 415. | Montáž elektroinštalácie kuchyne                                                    | ks  | 48 000,00       | 1 593,31   | 1,000           | 48 000,00    | 1 593,31  | 48 000,00         | 1 593,31  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 24 000,00  | 796,65    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 416. | Materiál elektroinštalácie kuchyne                                                  | ks  | 67 000,00       | 2 223,99   | 1,000           | 67 000,00    | 2 223,99  | 67 000,00         | 2 223,99  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 33 500,00  | 1 112,00  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 417. | 5- Svetidlo žiarivkové - 4 x 20 W, strop né, vaničkové                              | ks  | 2 058,00        | 68,31      | 93,000          | 191 394,00   | 6 353,12  | 191 394,00        | 6 353,12  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 95 697,00  | 3 176,56  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 418. | 6- Svetidlo žiarivkové - 1 x 58 W, strop né, vaničkové                              | ks  | 1 505,00        | 49,96      | 21,000          | 31 605,00    | 1 049,09  | 31 605,00         | 1 049,09  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 15 802,50  | 524,55    | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                              | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |          | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                            |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur    | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 419. | 1- Svetidlo žiarivkové 2 x 58 W, strop né, vaničkové                       | ks  | 1 749,00        | 58,06    | 22,000          | 38 478,00  | 1 277,24  | 38 478,00         | 1 277,24  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 239,00  | 638,62   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 420. | 10- Svetidlo žiarivkové - 1x13 W, stropné                                  | ks  | 1 470,00        | 48,80    | 44,000          | 64 680,00  | 2 146,98  | 64 680,00         | 2 146,98  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 32 340,00  | 1 073,49 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 421. | 11- Svetidlo žiarovkové 1x60W, stropné                                     | ks  | 886,00          | 29,41    | 105,000         | 93 030,00  | 3 088,03  | 93 030,00         | 3 088,03  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 46 515,00  | 1 544,02 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 422. | 12,15,17- Svetidlo žiarivkové 2 x 18 W, strop né                           | ks  | 2 252,00        | 74,75    | 161,000         | 362 572,00 | 12 035,19 | 362 572,00        | 12 035,19 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 181 286,00 | 6 017,59 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 423. | 13,14- Svetidlo žiarivkové 2 x 26 W, strop né                              | ks  | 3 185,00        | 105,72   | 92,000          | 293 020,00 | 9 726,48  | 293 020,00        | 9 726,48  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 146 510,00 | 4 863,24 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 424. | 4,16- Svetidlo žiarovkové - 1 x 75 W, strop né, nástenné                   | ks  | 1 166,00        | 38,70    | 70,000          | 81 620,00  | 2 709,29  | 81 620,00         | 2 709,29  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 40 810,00  | 1 354,64 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 425. | 20,21- Svetidlo žiarivkové 2 x 32 W, strop né                              | ks  | 2 507,00        | 83,22    | 36,000          | 90 252,00  | 2 995,82  | 90 252,00         | 2 995,82  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 45 126,00  | 1 497,91 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 426. | Núdzový zdroj do svetidla                                                  | ks  | 984,00          | 32,66    | 55,000          | 54 120,00  | 1 796,45  | 54 120,00         | 1 796,45  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 27 060,00  | 898,23   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 427. | Detektor pohybu 360st                                                      | ks  | 962,00          | 31,93    | 84,000          | 80 808,00  | 2 682,33  | 80 808,00         | 2 682,33  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 40 404,00  | 1 341,17 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 428. | 6 - Svetidlo žiarivkové P236 2 x 36 W, priem. stropná                      | ks  | 1 581,00        | 52,48    | 13,000          | 20 553,00  | 682,23    | 20 553,00         | 682,23    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 276,50  | 341,12   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 429. | Vodič uložený pod omietkou CYY 16                                          | m   | 79,00           | 2,62     | 425,000         | 33 575,00  | 1 114,49  | 33 575,00         | 1 114,49  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 16 787,50  | 557,24   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 430. | Vodič medený CYY 16 zelenožltý                                             | m   | 79,00           | 2,62     | 446,000         | 35 234,00  | 1 169,55  | 35 234,00         | 1 169,55  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 17 617,00  | 584,78   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 431. | Kábel silový medený CHKE-R-J 3x01,5                                        | m   | 72,00           | 2,39     | 5090,000        | 366 480,00 | 12 164,91 | 366 480,00        | 12 164,91 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 183 240,00 | 6 082,45 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 432. | Kábel silový medený CHKE-R-J 3x02,5                                        | m   | 77,00           | 2,56     | 3300,000        | 254 100,00 | 8 434,57  | 254 100,00        | 8 434,57  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 127 050,00 | 4 217,29 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 433. | Kábel silový medený CHKE-R-J 4x10                                          | m   | 246,00          | 8,17     | 560,000         | 137 760,00 | 4 572,79  | 137 760,00        | 4 572,79  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 68 880,00  | 2 286,40 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 434. | Kábel silový medený CHKE-R-J 4x16                                          | m   | 363,00          | 12,05    | 130,000         | 47 190,00  | 1 566,42  | 47 190,00         | 1 566,42  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 23 595,00  | 783,21   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 435. | Kábel silový medený CHKE-R-J 5x6                                           | m   | 221,00          | 7,34     | 230,000         | 50 830,00  | 1 687,25  | 50 830,00         | 1 687,25  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 25 415,00  | 843,62   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 436. | Kábel silový medený CYKY 4Bx25                                             | m   | 275,00          | 9,13     | 48,000          | 13 200,00  | 438,16    | 13 200,00         | 438,16    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 600,00   | 219,08   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 437. | Kábel silový medený CYKY 3Bx50+35                                          | m   | 813,00          | 26,99    | 185,000         | 150 405,00 | 4 992,53  | 150 405,00        | 4 992,53  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 75 202,50  | 2 496,27 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 438. | Kábel silový medený CHKE-R-J 4x70                                          | m   | 2 114,00        | 70,17    | 135,000         | 285 390,00 | 9 473,21  | 285 390,00        | 9 473,21  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 142 695,00 | 4 736,61 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 439. | Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70                                      | m   | 313,00          | 10,39    | 98,000          | 30 674,00  | 1 018,19  | 30 674,00         | 1 018,19  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 15 337,00  | 509,10   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 440. | Dopravné náklady                                                           | kus | 56 000,00       | 1 858,86 | 1,000           | 56 000,00  | 1 858,86  | 56 000,00         | 1 858,86  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 28 000,00  | 929,43   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 441. | Murárske výpomoci                                                          | HZS | 300,00          | 9,96     | 665,000         | 199 500,00 | 6 622,19  | 199 500,00        | 6 622,19  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 99 750,00  | 3 311,09 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 442. | Podružný materiál                                                          | %   | 31 500,00       | 1 045,61 | 3,000           | 94 500,00  | 3 136,83  | 94 500,00         | 3 136,83  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 47 250,00  | 1 568,41 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 443. | Podiel pridružených výkonov                                                | %   | 40 750,00       | 1 352,65 | 1,000           | 40 750,00  | 1 352,65  | 40 750,00         | 1 352,65  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 20 375,00  | 676,33   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 444. | Ostatné                                                                    |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                  |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 445. | Revízie                                                                    | kpl | 25 500,00       | 846,44   | 1,000           | 25 500,00  | 846,44    | 25 500,00         | 846,44    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 12 750,00  | 423,22   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 446. | Bleskozvod                                                                 |     |                 |          |                 | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                  |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 447. | Elektromontáže                                                             |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                  |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 448. | Rúrka chýbná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm       | m   | 38,00           | 1,26     | 150,000         | 5 700,00   | 189,21    | 5 700,00          | 189,21    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 850,00   | 94,60    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 449. | Skatula odbočná s vieškom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                | ks  | 125,00          | 4,15     | 10,000          | 1 250,00   | 41,49     | 1 250,00          | 41,49     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 625,00     | 20,75    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 450. | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn | m   | 150,00          | 4,98     | 288,000         | 43 200,00  | 1 433,98  | 43 200,00         | 1 433,98  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 21 600,00  | 716,99   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 451. | Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do 8 mm                            | m   | 165,00          | 5,48     | 478,000         | 78 870,00  | 2 618,00  | 78 870,00         | 2 618,00  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 39 435,00  | 1 309,00 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 452. | HR-Podpera PV 01                                                           | ks  | 16,00           | 0,53     | 16,000          | 256,00     | 8,50      | 256,00            | 8,50      | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 128,00     | 4,25     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 453. | HR-Svorka SS                                                               | ks  | 18,00           | 0,60     | 40,000          | 720,00     | 23,90     | 720,00            | 23,90     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 360,00     | 11,95    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 454. | HR-Podpera PV 21                                                           | ks  | 59,00           | 1,96     | 40,000          | 2 360,00   | 78,34     | 2 360,00          | 78,34     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 180,00   | 39,17    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 455. | HR-Svorka SP 1                                                             | ks  | 99,00           | 3,29     | 48,000          | 4 752,00   | 157,74    | 4 752,00          | 157,74    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 376,00   | 78,87    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 456. | HR-Svorka SK                                                               | ks  | 145,00          | 4,81     | 21,000          | 3 045,00   | 101,08    | 3 045,00          | 101,08    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 522,50   | 50,54    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 457. | HR-Svorka SZ                                                               | ks  | 176,00          | 5,84     | 10,000          | 1 760,00   | 58,42     | 1 760,00          | 58,42     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 880,00     | 29,21    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 458. | HR-Svorka SO                                                               | ks  | 145,00          | 4,81     | 10,000          | 1 450,00   | 48,13     | 1 450,00          | 48,13     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 725,00     | 24,07    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 459. | Dopravné náklady                                                           | ks  | 8 000,00        | 265,55   | 1,000           | 8 000,00   | 265,55    | 8 000,00          | 265,55    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 000,00   | 132,78   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 460. | Podružný materiál                                                          | %   | 571,00          | 18,95    | 3,000           | 1 713,00   | 56,86     | 1 713,00          | 56,86     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 856,50     | 28,43    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 461. | Podiel pridružených výkonov                                                | %   | 1 329,00        | 44,11    | 1,000           | 1 329,00   | 44,11     | 1 329,00          | 44,11     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 664,50     | 22,06    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 462. | Ostatné                                                                    |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                  |            |          | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                               | MJ  | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom       |            | Oprávnený výdavok |            | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP          |           | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                             |     | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk         | v Eur      | v Sk              | v Eur      | v Sk                | v Eur |                     | v Sk         | v Eur     | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 463. | Revízia                                                                     | kus | 7 000,00        | 232,36    | 1,000              | 7 000,00     | 232,36     | 7 000,00          | 232,36     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 500,00     | 116,18    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 464. | Vzdutechnika                                                                |     |                 |           |                    | 0,00         |            |                   |            |                     |       |                     |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 465. | VZT jednotka pre vetranie vlhkých prevádzok MENERGA ThermoCond 37 19 01     | ks  | 2 898 999,00    | 96 229,14 | 1,000              | 2 898 999,00 | 96 229,14  | 2 898 999,00      | 96 229,14  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 449 499,50 | 48 114,57 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 466. | VZT jednotka MENERGA Resolair 64 05 01                                      | ks  | 1 121 501,00    | 37 227,01 | 1,000              | 1 121 501,00 | 37 227,01  | 1 121 501,00      | 37 227,01  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 560 750,50   | 18 613,51 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 467. | VZT jednotka pre vetranie vlhkých prevádzok MENERGA Thermocond 19 25 01     | ks  | 664 903,00      | 22 070,74 | 1,000              | 664 903,00   | 22 070,74  | 664 903,00        | 22 070,74  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 332 451,50   | 11 035,37 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 468. | VZT jednotka MENERGA Resolair 68 07 01                                      | ks  | 1 748 579,00    | 58 042,19 | 2,000              | 3 497 158,00 | 116 084,38 | 3 497 158,00      | 116 084,38 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 748 579,00 | 58 042,19 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 469. | VZT jednotka MENERGA Resolair 66 38 01                                      | ks  | 1 215 276,00    | 40 339,77 | 1,000              | 1 215 276,00 | 40 339,77  | 1 215 276,00      | 40 339,77  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 607 638,00   | 20 169,89 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 470. | VZT jednotka pre vetranie kuchynských prevádzok MENERGA Assolair 56 10 01 S | ks  | 1 846 209,00    | 61 282,91 | 1,000              | 1 846 209,00 | 61 282,91  | 1 846 209,00      | 61 282,91  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 923 104,50   | 30 641,46 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 471. | Odvodný ventilátor do potrubia                                              | ks  | 12 375,00       | 410,77    | 3,000              | 37 125,00    | 1 232,32   | 37 125,00         | 1 232,32   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 562,50    | 616,16    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 472. | Odvodný ventilátor do podlahy                                               | ks  | 4 420,00        | 146,72    | 42,000             | 185 640,00   | 6 162,12   | 185 640,00        | 6 162,12   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 92 820,00    | 3 081,06  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 473. | Protidážďová žalúzia, 19,000 m3/h                                           | ks  | 12 600,00       | 418,24    | 2,000              | 25 200,00    | 836,49     | 25 200,00         | 836,49     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 600,00    | 418,24    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 474. | Tímič hluku THP                                                             | ks  | 8 808,00        | 292,37    | 28,000             | 246 624,00   | 8 186,42   | 246 624,00        | 8 186,42   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 123 312,00   | 4 093,21  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 475. | Protipožiarna klapka s teplotným a ručným spúšťaním s koncovým spínačom     | ks  | 9 640,00        | 319,99    | 32,000             | 308 480,00   | 10 239,66  | 308 480,00        | 10 239,66  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 154 240,00   | 5 119,83  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 476. | Prívodná štrbina do podlahy Menerga,                                        | bm  | 4 466,00        | 148,24    | 50,000             | 223 300,00   | 7 412,20   | 223 300,00        | 7 412,20   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 111 650,00   | 3 706,10  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 477. | Prívodná štrbinová výustka, 7000 m3/h                                       | bm  | 5 040,00        | 167,30    | 20,000             | 100 800,00   | 3 345,95   | 100 800,00        | 3 345,95   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 50 400,00    | 1 672,97  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 478. | Odvodný anemostat s reguláciou, 1,000 m3/h                                  | ks  | 6 862,00        | 227,78    | 6,000              | 41 172,00    | 1 366,66   | 41 172,00         | 1 366,66   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 586,00    | 683,33    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 479. | Odvodná mreža, 4,000 m3/h                                                   | ks  | 13 050,00       | 433,18    | 2,000              | 26 100,00    | 866,36     | 26 100,00         | 866,36     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 050,00    | 433,18    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 480. | Odvodný tanier. ventil sprchy, 250 m3/h                                     | ks  | 697,00          | 23,14     | 20,000             | 13 940,00    | 462,72     | 13 940,00         | 462,72     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 970,00     | 231,36    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 481. | Protidážďová žalúzia, 5,000 m3/h                                            | ks  | 5 366,00        | 178,12    | 2,000              | 10 732,00    | 356,24     | 10 732,00         | 356,24     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 366,00     | 178,12    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 482. | Anemostat s reguláciou, 200-250m3/h                                         | ks  | 4 342,00        | 144,13    | 57,000             | 247 494,00   | 8 215,30   | 247 494,00        | 8 215,30   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 123 747,00   | 4 107,65  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 483. | Protidážďová žalúzia, 2,500m3/h                                             | ks  | 6 772,00        | 224,79    | 2,000              | 13 544,00    | 449,58     | 13 544,00         | 449,58     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 772,00     | 224,79    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 484. | Protidážďová žalúzia, 7,500 m3/h                                            | ks  | 17 063,00       | 566,39    | 6,000              | 102 378,00   | 3 398,33   | 102 378,00        | 3 398,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 51 189,00    | 1 699,16  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 485. | Anemostat s reguláciou, 300-350 m3/h                                        | ks  | 6 885,00        | 228,54    | 24,000             | 165 240,00   | 5 484,96   | 165 240,00        | 5 484,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 82 620,00    | 2 742,48  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 486. | Anemostat s reguláciou, 250-300 m3/h                                        | ks  | 5 906,00        | 196,04    | 27,000             | 159 462,00   | 5 293,17   | 159 462,00        | 5 293,17   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 79 731,00    | 2 646,58  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 487. | Protidážďová žalúzia, 3,800 m3/h                                            | ks  | 5 940,00        | 197,17    | 2,000              | 11 880,00    | 394,34     | 11 880,00         | 394,34     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 940,00     | 197,17    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 488. | Digestor                                                                    | ks  | 100 505,00      | 3 336,15  | 2,000              | 201 010,00   | 6 672,31   | 201 010,00        | 6 672,31   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 100 505,00   | 3 336,15  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 489. | Tanierový ventil                                                            | ks  | 699,00          | 23,20     | 43,000             | 30 057,00    | 997,71     | 30 057,00         | 997,71     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 028,50    | 498,85    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 490. | Štvorhranné potrubie z pozink. plechu                                       | m2  | 1 277,00        | 42,39     | 2463,000           | 3 145 251,00 | 104 403,21 | 3 145 251,00      | 104 403,21 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 572 625,50 | 52 201,60 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 491. | Spiro                                                                       | bm  | 616,00          | 20,45     | 180,000            | 110 880,00   | 3 680,54   | 110 880,00        | 3 680,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 55 440,00    | 1 840,27  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 492. | Hlukovo-tepel. izolácia hr.20mm                                             | m2  | 604,00          | 20,05     | 1502,000           | 907 208,00   | 30 113,79  | 907 208,00        | 30 113,79  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 453 604,00   | 15 056,89 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 493. | Teplná izolácia s oplechovaním                                              | m2  | 1 406,00        | 46,67     | 40,000             | 56 240,00    | 1 866,83   | 56 240,00         | 1 866,83   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 28 120,00    | 933,41    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 494. | Dopravné náklady                                                            | kus | 237 831,00      | 7 894,54  | 1,000              | 237 831,00   | 7 894,54   | 237 831,00        | 7 894,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 118 915,50   | 3 947,27  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 495. | Odkúšanie, nastavenie, spustenie a záverečná dokumentácia                   | kus | 480 517,00      | 15 950,24 | 1,000              | 480 517,00   | 15 950,24  | 480 517,00        | 15 950,24  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 240 258,50   | 7 975,12  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 496. | Slaboprúd                                                                   |     |                 |           |                    | 0,00         |            |                   |            |                     |       |                     |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 497. | Ozvučenie vonkajšie - areál                                                 |     |                 | 0,00      |                    | 0,00         |            |                   |            |                     |       |                     |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 498. | Rúra HDP/40                                                                 | m   | 91,00           | 3,02      | 350,000            | 31 850,00    | 1 057,23   | 31 850,00         | 1 057,23   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 925,00    | 528,61    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 499. | Oceľový stĺžiar pozinkovaný 5,5 m                                           | ks  | 7 348,00        | 243,91    | 10,000             | 73 480,00    | 2 439,09   | 73 480,00         | 2 439,09   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 36 740,00    | 1 219,54  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 500. | Reproduktor tlakový vonkajší 2 pasmový                                      | ks  | 4 816,00        | 159,86    | 29,000             | 139 664,00   | 4 636,00   | 139 664,00        | 4 636,00   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 69 832,00    | 2 318,00  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 501. | Kábel CYKY 3x2,5                                                            | m   | 62,00           | 2,06      | 400,000            | 24 800,00    | 823,21     | 24 800,00         | 823,21     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 400,00    | 411,60    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 502. | Konzola na reproduktor /stĺp/                                               | ks  | 547,00          | 18,16     | 29,000             | 15 863,00    | 526,56     | 15 863,00         | 526,56     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 931,50     | 263,28    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 503. | Ozvučenie vnútorné - Wellness                                               |     |                 | 0,00      |                    | 0,00         |            |                   |            |                     |       |                     |              |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 504. | Reproduktor stropný kruhový 2,5-5-10 V , al. kryt                           | ks  | 1 232,00        | 40,89     | 34,000             | 41 888,00    | 1 390,43   | 41 888,00         | 1 390,43   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 944,00    | 695,21    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 505. | Reproduktor stropný kruhový oddolný voči vode                               | ks  | 2 171,00        | 72,06     | 9,000              | 19 539,00    | 648,58     | 19 539,00         | 648,58     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 769,50     | 324,29    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 506. | Reproduktor stropný kruhový /sauna/                                         | ks  | 3 384,00        | 112,33    | 3,000              | 10 152,00    | 336,98     | 10 152,00         | 336,98     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 076,00     | 168,49    | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                                                                                                                                                             | MJ | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                                                                                                                                                                           |    | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 507. | Reproduktor na stenu plast, čierny moll., 6/3/1,5W                                                                                                                                                        | ks | 1 232,00        | 40,89    | 2,000              | 2 464,00   | 81,79    | 2 464,00          | 81,79    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 232,00   | 40,89    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 508. | Kábel CYKY 3x1,5                                                                                                                                                                                          | m  | 50,00           | 1,66     | 790,000            | 39 500,00  | 1 311,16 | 39 500,00         | 1 311,16 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 750,00  | 655,58   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 509. | Kábel CYKY 2x2,5                                                                                                                                                                                          | m  | 43,00           | 1,43     | 220,000            | 9 460,00   | 314,01   | 9 460,00          | 314,01   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 730,00   | 157,01   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 510. | Zariadenia - ozvučenie                                                                                                                                                                                    |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 511. | Rozhlasová ústredňa                                                                                                                                                                                       | ks | 172 480,00      | 5 725,29 | 1,000              | 172 480,00 | 5 725,29 | 172 480,00        | 5 725,29 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 86 240,00  | 2 862,64 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 512. | Zosilovač 100V 180W                                                                                                                                                                                       | ks | 7 863,00        | 261,00   | 5,000              | 39 315,00  | 1 305,02 | 39 315,00         | 1 305,02 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 657,50  | 652,51   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 513. | Puif DO                                                                                                                                                                                                   | ks | 17 910,00       | 594,50   | 3,000              | 53 730,00  | 1 783,51 | 53 730,00         | 1 783,51 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 26 865,00  | 891,75   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 514. | DC/MP3, Tuner                                                                                                                                                                                             | ks | 4 200,00        | 139,41   | 2,000              | 8 400,00   | 278,83   | 8 400,00          | 278,83   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 200,00   | 139,41   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 515. | Riadiaca jednotka pre DO                                                                                                                                                                                  | ks | 9 950,00        | 330,28   | 1,000              | 9 950,00   | 330,28   | 9 950,00          | 330,28   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 975,00   | 165,14   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 516. | Strukturovaná kabeláž / tel. rozvod                                                                                                                                                                       |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 517. | Rack 19" 42U                                                                                                                                                                                              | ks | 24 584,00       | 816,04   | 1,000              | 24 584,00  | 816,04   | 24 584,00         | 816,04   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 292,00  | 408,02   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 518. | Kábel FTP cat.6                                                                                                                                                                                           | m  | 52,00           | 1,73     | 1556,000           | 80 912,00  | 2 685,79 | 80 912,00         | 2 685,79 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 40 456,00  | 1 342,89 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 519. | Optický kábel zemný MM 50/125 12vl.                                                                                                                                                                       | m  | 137,00          | 4,55     | 300,000            | 41 100,00  | 1 364,27 | 41 100,00         | 1 364,27 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 550,00  | 682,14   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 520. | Rúra HDP/40                                                                                                                                                                                               | m  | 102,00          | 3,39     | 400,000            | 40 800,00  | 1 354,31 | 40 800,00         | 1 354,31 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 400,00  | 677,16   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 521. | Kábelová šachta ROMOLD                                                                                                                                                                                    | ks | 30 800,00       | 1 022,37 | 1,000              | 30 800,00  | 1 022,37 | 30 800,00         | 1 022,37 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 400,00  | 511,19   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 522. | Tesnenie                                                                                                                                                                                                  | ks | 846,00          | 28,08    | 7,000              | 5 922,00   | 196,57   | 5 922,00          | 196,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 961,00   | 98,29    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 523. | Rurka UPRM 25                                                                                                                                                                                             | m  | 65,00           | 2,16     | 45,000             | 2 925,00   | 97,09    | 2 925,00          | 97,09    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 462,50   | 48,55    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 524. | Nástenný optický rozvádzač 12 vl. MM komplet                                                                                                                                                              | ks | 5 382,00        | 178,65   | 1,000              | 5 382,00   | 178,65   | 5 382,00          | 178,65   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 691,00   | 89,32    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 525. | Optická vaňa 1U 12 port. SC                                                                                                                                                                               | ks | 2 184,00        | 72,50    | 1,000              | 2 184,00   | 72,50    | 2 184,00          | 72,50    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 092,00   | 36,25    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 526. | Pigtail. MM 50/125 SC                                                                                                                                                                                     | ks | 504,00          | 16,73    | 24,000             | 12 096,00  | 401,51   | 12 096,00         | 401,51   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 048,00   | 200,76   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 527. | Zváranie kábla                                                                                                                                                                                            | ks | 448,00          | 14,87    | 24,000             | 10 752,00  | 356,90   | 10 752,00         | 356,90   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 376,00   | 178,45   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 528. | Optický prevodník / LAN                                                                                                                                                                                   | ks | 3 349,00        | 111,17   | 2,000              | 6 698,00   | 222,33   | 6 698,00          | 222,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 349,00   | 111,17   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 529. | Switch 10/100 8 port.                                                                                                                                                                                     | ks | 1 927,00        | 63,96    | 1,000              | 1 927,00   | 63,96    | 1 927,00          | 63,96    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 963,50     | 31,98    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 530. | Switch 10/100/1000 24 port.                                                                                                                                                                               | ks | 5 018,00        | 166,57   | 1,000              | 5 018,00   | 166,57   | 5 018,00          | 166,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 509,00   | 83,28    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 531. | Kronebox 1 - komplet osadený                                                                                                                                                                              | ks | 3 648,00        | 121,09   | 4,000              | 14 592,00  | 484,37   | 14 592,00         | 484,37   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 296,00   | 242,18   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 532. | Patch panel. 10" 8x RJ 45                                                                                                                                                                                 | ks | 2 218,00        | 73,62    | 1,000              | 2 218,00   | 73,62    | 2 218,00          | 73,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 109,00   | 36,81    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 533. | Rack 10" 3U                                                                                                                                                                                               | ks | 4 055,00        | 134,60   | 1,000              | 4 055,00   | 134,60   | 4 055,00          | 134,60   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 027,50   | 67,30    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 534. | Kábel 10x2x0,5                                                                                                                                                                                            | m  | 58,00           | 1,93     | 300,000            | 17 400,00  | 577,57   | 17 400,00         | 577,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 700,00   | 288,79   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 535. | Kábel 3x2x0,5                                                                                                                                                                                             | m  | 36,00           | 1,19     | 750,000            | 27 000,00  | 896,24   | 27 000,00         | 896,24   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 500,00  | 448,12   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 536. | Patch panel. 19" 24x RJ 45 cat. 6                                                                                                                                                                         | ks | 7 696,00        | 255,46   | 2,000              | 15 392,00  | 510,92   | 15 392,00         | 510,92   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 696,00   | 255,46   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 537. | Patch panel. 19" ISDN 50xRJ 45                                                                                                                                                                            | ks | 4 183,00        | 138,85   | 2,000              | 8 366,00   | 277,70   | 8 366,00          | 277,70   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 183,00   | 138,85   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 538. | Tel. zásuvka pod omietku                                                                                                                                                                                  | ks | 320,00          | 10,62    | 38,000             | 12 160,00  | 403,64   | 12 160,00         | 403,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 080,00   | 201,82   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 539. | Zásuvka 1x RJ 45 cat. 6 pod omietku                                                                                                                                                                       | ks | 588,00          | 19,52    | 38,000             | 22 344,00  | 741,68   | 22 344,00         | 741,68   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 172,00  | 370,84   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 540. | Zásuvka 2x RJ 45 cat. 6 pod omietku                                                                                                                                                                       | ks | 759,00          | 25,19    | 8,000              | 6 072,00   | 201,55   | 6 072,00          | 201,55   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 036,00   | 100,78   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 541. | Prepät. ochr. 5x 230V do 19"                                                                                                                                                                              | ks | 1 949,00        | 64,69    | 2,000              | 3 898,00   | 129,39   | 3 898,00          | 129,39   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 949,00   | 64,69    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 542. | Police do racku                                                                                                                                                                                           | ks | 504,00          | 16,73    | 4,000              | 2 016,00   | 66,92    | 2 016,00          | 66,92    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 008,00   | 33,46    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 543. | Tel. ústredňa                                                                                                                                                                                             |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 544. | Tel. ústredňa /4x ISDN, 8xdig, 44x analog, 4 x base station 2 x IN 2 x OUT , 4 x DECT 300, 5x dig. tel. 40x                                                                                               | ks | 292 600,00      | 9 712,54 | 1,000              | 292 600,00 | 9 712,54 | 292 600,00        | 9 712,54 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 146 300,00 | 4 856,27 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 545. | Tarifikačia                                                                                                                                                                                               | ks | 18 820,00       | 624,71   | 1,000              | 18 820,00  | 624,71   | 18 820,00         | 624,71   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 410,00   | 312,35   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 546. | Konfigurácia tel. ústredne                                                                                                                                                                                | ks | 10 640,00       | 353,18   | 1,000              | 10 640,00  | 353,18   | 10 640,00         | 353,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 320,00   | 176,59   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 547. | Kamerový systém                                                                                                                                                                                           |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 548. | Farebná vodotesná zoom externá kamera, 1/4"superHAD CCD, 22x optický + 11x digitálny zoom,ohnisko 3.8 - 83.6mm, rozlíšenie 480 TVr.,minimálne osvetlenie 1.0lux / 0.02lux(pomala uzavierka),OSD, titulky. | ks | 13 870,00       | 460,40   | 8,000              | 110 960,00 | 3 683,20 | 110 960,00        | 3 683,20 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 55 480,00  | 1 841,60 | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                     | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený<br>výdavok |       | Intenzita<br>pomoci | NFP        |          | termín realizácie |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------|
|                                                    |                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                   | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 549. | Farebná dome kamera,1/4" CCD, 22x optický zoom+11xdigitálny zoom,ohnisková vzdialenosť 3.9 - 85.8 mm, rozlíšenie(PAL) 460 TVr.,minimálna citlivosť 0.02lux(pomáa uzávierka) resp 1.0lux,možnosť nastaviť až 240 presetov, 8x trás podľa presetov, 4x mimic tour, až 8 privátnych zón, titulký (až 16 znakov) pre označenie až 16 oblastí, napájanie 24V AC                                                                        | ks  | 32 350,00       | 1 073,82 | 1,000              | 32 350,00  | 1 073,82  | 32 350,00         | 1 073,82  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 16 175,00  | 536,91   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 550. | Kompaktný 16-vstupový preslučovaný digitálny videorekordér, zobrazenie 400obr./sek (real-time display), záznam 100 obr/sek (352x240) - 25 obr./sek (704x576), video výstup (kompozit, S-VHS & VGA), kompresia záznamu MPEG-4, detekcia pohybu (oblasť pre každú kameru),slovenčina, 4x audio vstup / 1x audio výstup, CD-RW ,cena bez HDD, PTZ riadenie, RS 485, LAN, externé zálohovanie cez USB, zálohovací formát AVI/BMP/JPG, | ks  | 55 440,00       | 1 840,27 | 1,000              | 55 440,00  | 1 840,27  | 55 440,00         | 1 840,27  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 27 720,00  | 920,14   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 551. | Externý kryt pre speed dome kameru XTR-3924xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 10 100,00       | 335,26   | 1,000              | 10 100,00  | 335,26    | 10 100,00         | 335,26    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 5 050,00   | 167,63   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 552. | LCD 19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 4 200,00        | 139,41   | 1,000              | 4 200,00   | 139,41    | 4 200,00          | 139,41    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 2 100,00   | 69,71    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 553. | Klávesnica riadenia s joystickom,až pre 254 dome kamier alebo riadenie MPX resp. DVR, po RS 485 (do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 19 550,00       | 648,94   | 1,000              | 19 550,00  | 648,94    | 19 550,00         | 648,94    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 9 775,00   | 324,47   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 554. | Kábel coax 4,8 x 2x0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 56,00           | 1,86     | 560,000            | 31 360,00  | 1 040,96  | 31 360,00         | 1 040,96  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 15 680,00  | 520,48   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 555. | Kábel SYKFY 2x2x0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 34,00           | 1,13     | 560,000            | 19 040,00  | 632,01    | 19 040,00         | 632,01    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 9 520,00   | 316,01   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 556. | Televízia - Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                        |       |                     |            | april 09 | máj 11            |        |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 557. | Polycompact - skupinová stanica - základná skriňa, 10 slotov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 19 264,00       | 639,45   | 1,000              | 19 264,00  | 639,45    | 19 264,00         | 639,45    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 9 632,00   | 319,72   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 558. | dvójitý digitálny satelitný modul so zabudovanými Cryptoworks modulmi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 17 460,00       | 579,57   | 5,000              | 87 300,00  | 2 897,83  | 87 300,00         | 2 897,83  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 43 650,00  | 1 448,91 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 559. | twin A / V modul, stereo, výstup 125 - 862 MHz, (B/G norma), S/N 57-60dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 13 800,00       | 458,08   | 5,000              | 69 000,00  | 2 290,38  | 69 000,00         | 2 290,38  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 34 500,00  | 1 145,19 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 560. | kábel na pripojenie 1digitálneho modulu k jednoduchému / dvójitému modulatoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 280,00          | 9,29     | 10,000             | 2 800,00   | 92,94     | 2 800,00          | 92,94     | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 1 400,00   | 46,47    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 561. | multiprepínač s 5 vstupmi pre pripojenie až 16 satelitných prijímačov, 5 priebežných výstupov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 7 820,00        | 259,58   | 1,000              | 7 820,00   | 259,58    | 7 820,00          | 259,58    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 3 910,00   | 129,79   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 562. | Parabola torid. vrátane konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 4 867,00        | 161,55   | 1,000              | 4 867,00   | 161,55    | 4 867,00          | 161,55    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 2 433,50   | 80,78    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 563. | quad-univerzálny LNB, 4 výstupy pre 4 sat. prijímače, vst.frekv. 10,7-12,75 GHz, výst.950-2150MHz, 0,3dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1 900,00        | 63,07    | 2,000              | 3 800,00   | 126,14    | 3 800,00          | 126,14    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 1 900,00   | 63,07    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 564. | Rozbočovač PTR 81/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 986,00          | 32,73    | 1,000              | 986,00     | 32,73     | 986,00            | 32,73     | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 493,00     | 16,36    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 565. | Rozbočovač PTR 41A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 415,00          | 13,78    | 3,000              | 1 245,00   | 41,33     | 1 245,00          | 41,33     | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 622,50     | 20,66    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 566. | Karta Slovink/Czechlink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 3 976,00        | 131,98   | 10,000             | 39 760,00  | 1 319,79  | 39 760,00         | 1 319,79  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 19 880,00  | 659,90   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 567. | TV zásuvka 5DB priech/koncová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 742,00          | 24,63    | 33,000             | 24 486,00  | 812,79    | 24 486,00         | 812,79    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 12 243,00  | 406,39   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 568. | Kábel coax 4,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 46,00           | 1,53     | 450,000            | 20 700,00  | 687,11    | 20 700,00         | 687,11    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 10 350,00  | 343,56   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 569. | Konferenčná sála                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                        |       |                     |            | april 09 | máj 11            |        |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 570. | Data video projektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 33 309,00       | 1 105,66 | 1,000              | 33 309,00  | 1 105,66  | 33 309,00         | 1 105,66  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 16 654,50  | 552,83   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 571. | Konzola pre montáž na strop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 2 352,00        | 78,07    | 1,000              | 2 352,00   | 78,07     | 2 352,00          | 78,07     | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 1 176,00   | 39,04    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 572. | Kábel PC/monitor 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 776,00          | 25,76    | 1,000              | 776,00     | 25,76     | 776,00            | 25,76     | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 388,00     | 12,88    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 573. | Kábel CYSY 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 51,00           | 1,69     | 90,000             | 4 590,00   | 152,36    | 4 590,00          | 152,36    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 2 295,00   | 76,18    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 574. | Receiver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 17 360,00       | 576,25   | 1,000              | 17 360,00  | 576,25    | 17 360,00         | 576,25    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 8 680,00   | 288,12   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 575. | Repro 16 Ohm 2pas.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 3 150,00        | 104,56   | 7,000              | 22 050,00  | 731,93    | 22 050,00         | 731,93    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 11 025,00  | 365,96   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 576. | Subwofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2 810,00        | 93,27    | 1,000              | 2 810,00   | 93,27     | 2 810,00          | 93,27     | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 1 405,00   | 46,64    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 577. | Iné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                        |       |                     |            | april 09 | máj 11            |        |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 578. | Dopravné náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 22 400,00       | 743,54   | 1,000              | 22 400,00  | 743,54    | 22 400,00         | 743,54    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 11 200,00  | 371,77   | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 579. | Pomocné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HZS | 300,00          | 9,96     | 280,000            | 84 000,00  | 2 788,29  | 84 000,00         | 2 788,29  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 42 000,00  | 1 394,14 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 580. | Vstupenkový systém - Vnútny celoročný areál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |          |                    | 0,00       |           |                   |           |                        |       |                     |            | april 09 | máj 11            |        |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 581. | Vstupná hala - vstup/výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                        |       |                     |            | april 09 | máj 11            |        |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 582. | Turniket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 176 960,00      | 5 874,00 | 2,000              | 353 920,00 | 11 747,99 | 353 920,00        | 11 747,99 | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 176 960,00 | 5 874,00 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 583. | Riadiaci terminál s čítačom bezk.ident. a LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 31 920,00       | 1 059,55 | 2,000              | 63 840,00  | 2 119,10  | 63 840,00         | 2 119,10  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 31 920,00  | 1 059,55 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové<br>a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 584. | Riadiaci termin.,všesmerový scanner, čítač RF, LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 43 288,00       | 1 436,90 | 2,000              | 86 576,00  | 2 873,80  | 86 576,00         | 2 873,80  | 0,00                   | 0,00  | 50,00%              | 43 288,00  | 1 436,90 | april 09          | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                            | MJ | Jednotková cena |           | Počet jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |           | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|-----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                          |    | v SK            | v Eur     |                 | v SK         | v Eur     | v SK              | v Eur     | v SK                | v Eur |                  | v SK       | v Eur     | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 585. | Čítacia hlavica, riadenie a zámok pre bráničku do haly   | ks | 14 000,00       | 464,71    | 1,000           | 14 000,00    | 464,71    | 14 000,00         | 464,71    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 000,00   | 232,36    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 586. | Nerezová bránička 900 mm + vymedzenie zábradlím          | ks | 39 200,00       | 1 301,20  | 1,000           | 39 200,00    | 1 301,20  | 39 200,00         | 1 301,20  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 600,00  | 650,60    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 587. | PC pre pokladňu, myš, klávesnica, podložka               | ks | 11 760,00       | 390,36    | 3,000           | 35 280,00    | 1 171,08  | 35 280,00         | 1 171,08  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 17 640,00  | 585,54    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 588. | UPS 300VA ku PC                                          | ks | 2 117,00        | 70,27     | 3,000           | 6 351,00     | 210,81    | 6 351,00          | 210,81    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 175,50   | 105,41    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 589. | 17" LCD monitor ku počítačom                             | ks | 5 432,00        | 180,31    | 3,000           | 16 296,00    | 540,93    | 16 296,00         | 540,93    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 8 148,00   | 270,46    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 590. | Operačný systém                                          | ks | 4 368,00        | 144,99    | 3,000           | 13 104,00    | 434,97    | 13 104,00         | 434,97    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 552,00   | 217,49    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 591. | Software pre pokladňu                                    | ks | 39 200,00       | 1 301,20  | 3,000           | 117 600,00   | 3 903,60  | 117 600,00        | 3 903,60  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 58 800,00  | 1 951,80  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 592. | Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni         | ks | 7 280,00        | 241,65    | 3,000           | 21 840,00    | 724,96    | 21 840,00         | 724,96    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 920,00  | 362,48    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 593. | Tlačiareň pokladničných blokov termo                     | ks | 10 640,00       | 353,18    | 3,000           | 31 920,00    | 1 059,55  | 31 920,00         | 1 059,55  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 15 960,00  | 529,77    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 594. | Pokladničná zásuvka, otváraná programom                  | ks | 2 800,00        | 92,94     | 3,000           | 8 400,00     | 278,83    | 8 400,00          | 278,83    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 200,00   | 139,41    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 595. | fiskálny modul                                           | ks | 10 640,00       | 353,18    | 3,000           | 31 920,00    | 1 059,55  | 31 920,00         | 1 059,55  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 15 960,00  | 529,77    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 596. | Skladník, Prevádzkar                                     |    |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 597. | PC pre office, myš, klávesnica, podložka                 | ks | 11 760,00       | 390,36    | 2,000           | 23 520,00    | 780,72    | 23 520,00         | 780,72    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 760,00  | 390,36    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 598. | 17" LCD monitor ku počítačom                             | ks | 5 432,00        | 180,31    | 2,000           | 10 864,00    | 360,62    | 10 864,00         | 360,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 432,00   | 180,31    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 599. | Operačný systém                                          | ks | 4 368,00        | 144,99    | 2,000           | 8 736,00     | 289,98    | 8 736,00          | 289,98    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 368,00   | 144,99    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 600. | Programové vybavenie pre klienta                         | ks | 33 600,00       | 1 115,32  | 2,000           | 67 200,00    | 2 230,63  | 67 200,00         | 2 230,63  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 33 600,00  | 1 115,32  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 601. | Čítač bezkontaktných kariet a chipov pre prevádzkara     | ks | 7 280,00        | 241,65    | 1,000           | 7 280,00     | 241,65    | 7 280,00          | 241,65    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 640,00   | 120,83    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 602. | Programové vybavenie pre skladové hospodárstvo           | ks | 56 000,00       | 1 858,86  | 1,000           | 56 000,00    | 1 858,86  | 56 000,00         | 1 858,86  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 28 000,00  | 929,43    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 603. | Server, centrálné riadenie, sieť TCP a LonWorks          |    |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 604. | PC pre server s RAID diskovým polom                      | ks | 1 064 000,00    | 35 318,33 | 1,000           | 1 064 000,00 | 35 318,33 | 1 064 000,00      | 35 318,33 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 532 000,00 | 17 659,16 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 605. | 17" LCD monitor ku serveru                               | ks | 5 432,00        | 180,31    | 1,000           | 5 432,00     | 180,31    | 5 432,00          | 180,31    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 716,00   | 90,15     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 606. | Operačný systém                                          | ks | 4 368,00        | 144,99    | 1,000           | 4 368,00     | 144,99    | 4 368,00          | 144,99    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 184,00   | 72,50     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 607. | Software nadiaceho servera, databázový server            | ks | 280 000,00      | 9 294,30  | 1,000           | 280 000,00   | 9 294,30  | 280 000,00        | 9 294,30  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 140 000,00 | 4 647,15  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 608. | LonWorks gateway FTT, turnikety-vnútorný okruh           | ks | 25 200,00       | 836,49    | 1,000           | 25 200,00    | 836,49    | 25 200,00         | 836,49    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 12 600,00  | 418,24    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 609. | Záložný zdroj pre server - ON LINE                       | ks | 20 720,00       | 687,78    | 1,000           | 20 720,00    | 687,78    | 20 720,00         | 687,78    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 360,00  | 343,89    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 610. | Centralný switch servera                                 | ks | 9 520,00        | 316,01    | 1,000           | 9 520,00     | 316,01    | 9 520,00          | 316,01    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 760,00   | 158,00    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 611. | 19" Skriňa pre uloženie servera komplet                  | ks | 14 000,00       | 464,71    | 1,000           | 14 000,00    | 464,71    | 14 000,00         | 464,71    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 000,00   | 232,36    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 612. | Prepojovací panel kabeľáže                               | ks | 3 920,00        | 130,12    | 2,000           | 7 840,00     | 260,24    | 7 840,00          | 260,24    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 920,00   | 130,12    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 613. | Prechody medzi zónami - prechod Hotel, Sauna, Wellness   |    |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 614. | Turniket                                                 | ks | 176 960,00      | 5 874,00  | 3,000           | 530 880,00   | 17 621,99 | 530 880,00        | 17 621,99 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 265 440,00 | 8 810,99  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 615. | Riadiaci terminál s čítačom bezk. ident. a LCD           | ks | 31 920,00       | 1 059,55  | 6,000           | 191 520,00   | 6 357,30  | 191 520,00        | 6 357,30  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 95 760,00  | 3 178,65  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 616. | Vymedzovacie zábradlie - nerez                           | ks | 25 200,00       | 836,49    | 3,000           | 75 600,00    | 2 509,46  | 75 600,00         | 2 509,46  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 37 800,00  | 1 254,73  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 617. | Čítacia hlavica, riadenie a zámok pre dvere              | ks | 14 000,00       | 464,71    | 1,000           | 14 000,00    | 464,71    | 14 000,00         | 464,71    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 000,00   | 232,36    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 618. | 1 x mokry bar, 1 x terminál do sauny, 1 x masér terminál |    |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 619. | PC pre pokladňu, myš, klávesnica, podložka               | ks | 11 760,00       | 390,36    | 1,000           | 11 760,00    | 390,36    | 11 760,00         | 390,36    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 880,00   | 195,18    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 620. | UPS 300VA ku PC                                          | ks | 2 117,00        | 70,27     | 1,000           | 2 117,00     | 70,27     | 2 117,00          | 70,27     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 058,50   | 35,14     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 621. | 17" LCD monitor ku počítačom                             | ks | 5 432,00        | 180,31    | 1,000           | 5 432,00     | 180,31    | 5 432,00          | 180,31    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 716,00   | 90,15     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 622. | Operačný systém                                          | ks | 4 368,00        | 144,99    | 1,000           | 4 368,00     | 144,99    | 4 368,00          | 144,99    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 184,00   | 72,50     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 623. | Software pre buffet                                      | ks | 22 400,00       | 743,54    | 1,000           | 22 400,00    | 743,54    | 22 400,00         | 743,54    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 200,00  | 371,77    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 624. | Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni         | ks | 7 280,00        | 241,65    | 1,000           | 7 280,00     | 241,65    | 7 280,00          | 241,65    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 640,00   | 120,83    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 625. | Tlačiareň pokladničných blokov termo                     | ks | 10 640,00       | 353,18    | 1,000           | 10 640,00    | 353,18    | 10 640,00         | 353,18    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 320,00   | 176,59    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 626. | Terminál predaja do sauny + masér                        | ks | 21 840,00       | 724,96    | 2,000           | 43 680,00    | 1 449,91  | 43 680,00         | 1 449,91  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 21 840,00  | 724,96    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 627. | Digitálne hodiny, náramkové čipy, INFO terminál          |    |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č. | Názov výdavku                                              | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |           | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|-----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                  |      |                                                            |    | v SK            | v Eur    |                 | v SK         | v Eur     | v SK              | v Eur     | v SK                | v Eur |                  | v SK       | v Eur     | od                | do     |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 628. | Identifikačný pásik na ruku s čipom                        | ks | 90,00           | 2,99     | 1500,000        | 135 000,00   | 4 481,18  | 135 000,00        | 4 481,18  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 67 500,00  | 2 240,59  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 629. | Informačný terminál, zobrazí stav účtu hala                | ks | 31 920,00       | 1 059,55 | 1,000           | 31 920,00    | 1 059,55  | 31 920,00         | 1 059,55  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 15 960,00  | 529,77    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 630. | Digitálne hodiny servera do vonkajšieho prostredia         | ks | 25 200,00       | 836,49   | 1,000           | 25 200,00    | 836,49    | 25 200,00         | 836,49    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 12 600,00  | 418,24    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 631. | Digitálne hodiny servera v hale                            | ks | 14 000,00       | 464,71   | 1,000           | 14 000,00    | 464,71    | 14 000,00         | 464,71    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 000,00   | 232,36    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 632. | Riadenie skriniek, elektronika, terminály - vnútorná šatňa |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 633. | Terminál skriniek s LCD displejom                          | ks | 20 328,00       | 674,77   | 15,000          | 304 920,00   | 10 121,49 | 304 920,00        | 10 121,49 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 152 460,00 | 5 060,74  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 634. | Riadiaci modul na 6 skriniek                               | ks | 8 400,00        | 278,83   | 55,000          | 462 000,00   | 15 335,59 | 462 000,00        | 15 335,59 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 231 000,00 | 7 667,80  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 635. | Elektrický zámok na skrinku                                | ks | 773,00          | 25,66    | 300,000         | 231 900,00   | 7 697,67  | 231 900,00        | 7 697,67  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 115 950,00 | 3 848,83  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 636. | Kábel, inštalácia skrinky, montáž zámku do skrinky         | ks | 202,00          | 6,71     | 300,000         | 60 600,00    | 2 011,55  | 60 600,00         | 2 011,55  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 30 300,00  | 1 005,78  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 637. | Kovanie na prichytenie zámku do skrinky a kabelový žrab    | ks | 135,00          | 4,48     | 300,000         | 40 500,00    | 1 344,35  | 40 500,00         | 1 344,35  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 20 250,00  | 672,18    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 638. | LonWorks gateway pre skrinkové kontroléry 485              | ks | 18 480,00       | 613,42   | 3,000           | 55 440,00    | 1 840,27  | 55 440,00         | 1 840,27  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 27 720,00  | 920,14    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 639. | Záložná batéria pre skrinky                                | ks | 952,00          | 31,60    | 3,000           | 2 856,00     | 94,80     | 2 856,00          | 94,80     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 428,00   | 47,40     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 640. | Zdroj 13.6V/10A s odpaľacom batérie                        | ks | 4 760,00        | 158,00   | 3,000           | 14 280,00    | 474,01    | 14 280,00         | 474,01    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 140,00   | 237,00    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 641. | Skrinky Laminát HPL - Vnútorná šatňa                       |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 642. | Skrinka Z A101 material HPL, farba žltá                    | ks | 4 083,00        | 135,53   | 300,000         | 1 224 900,00 | 40 659,23 | 1 224 900,00      | 40 659,23 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 612 450,00 | 20 329,62 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 643. | Vstupenkový systém - Vonkajší letný areál                  |    |                 |          |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 644. | 4 x mokry bar - buffet                                     |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 645. | PC pre pokladňu, myš, klávesnica, podložka                 | ks | 11 760,00       | 390,36   | 4,000           | 47 040,00    | 1 561,44  | 47 040,00         | 1 561,44  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 23 520,00  | 780,72    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 646. | UPS 300VA ku PC                                            | ks | 2 117,00        | 70,27    | 4,000           | 8 468,00     | 281,09    | 8 468,00          | 281,09    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 234,00   | 140,54    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 647. | 17" LCD monitor ku počítačom                               | ks | 5 432,00        | 180,31   | 4,000           | 21 728,00    | 721,24    | 21 728,00         | 721,24    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 864,00  | 360,62    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 648. | Operačný systém                                            | ks | 4 368,00        | 144,99   | 4,000           | 17 472,00    | 579,96    | 17 472,00         | 579,96    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 8 736,00   | 289,98    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 649. | Software pre buffet                                        | ks | 22 400,00       | 743,54   | 4,000           | 89 600,00    | 2 974,18  | 89 600,00         | 2 974,18  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 44 800,00  | 1 487,09  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 650. | Čítač bezkontaktných kariet a čipov ku pokladni            | ks | 7 280,00        | 241,65   | 4,000           | 29 120,00    | 966,61    | 29 120,00         | 966,61    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 14 560,00  | 483,30    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 651. | Tlačiarne pokladničných blokov termo                       | ks | 10 640,00       | 353,18   | 4,000           | 42 560,00    | 1 412,73  | 42 560,00         | 1 412,73  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 21 280,00  | 706,37    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 652. | Vonkajšia šatňa 600 plechových skriniek                    |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 653. | Terminál skriniek s LCD displejom                          | ks | 20 720,00       | 687,78   | 15,000          | 310 800,00   | 10 316,67 | 310 800,00        | 10 316,67 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 155 400,00 | 5 158,33  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 654. | Riadiaci modul na 6 skriniek                               | ks | 8 400,00        | 278,83   | 100,000         | 840 000,00   | 27 882,89 | 840 000,00        | 27 882,89 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 420 000,00 | 13 941,45 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 655. | LonWorks Gateway                                           | ks | 18 480,00       | 613,42   | 4,000           | 73 920,00    | 2 453,69  | 73 920,00         | 2 453,69  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 36 960,00  | 1 226,85  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 656. | Switch 5 port                                              | ks | 952,00          | 31,60    | 1,000           | 952,00       | 31,60     | 952,00            | 31,60     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 476,00     | 15,80     | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 657. | Elektrický zámok na skrinku                                | ks | 773,00          | 25,66    | 600,000         | 463 800,00   | 15 395,34 | 463 800,00        | 15 395,34 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 231 900,00 | 7 697,67  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 658. | Kovanie na zamok, madielko, listy, kábel                   | ks | 135,00          | 4,48     | 600,000         | 81 000,00    | 2 688,71  | 81 000,00         | 2 688,71  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 40 500,00  | 1 344,35  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 659. | ZDROJ 12V/10A                                              | ks | 4 760,00        | 158,00   | 8,000           | 38 080,00    | 1 264,02  | 38 080,00         | 1 264,02  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 040,00  | 632,01    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 660. | Bateria 12V 7 Ah gel                                       | ks | 952,00          | 31,60    | 8,000           | 7 616,00     | 252,80    | 7 616,00          | 252,80    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 808,00   | 126,40    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 661. | Zapojenie skrinky instalacia zamku a list                  | ks | 202,00          | 6,71     | 600,000         | 121 200,00   | 4 023,10  | 121 200,00        | 4 023,10  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 60 600,00  | 2 011,55  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 662. | Skrinka                                                    | ks | 1 064,00        | 35,32    | 600,000         | 638 400,00   | 21 191,00 | 638 400,00        | 21 191,00 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 319 200,00 | 10 595,50 | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 663. | Minerálny bazén 2 x vstup a výstup z bazéna                |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 664. | Turniket prechod do minerálu                               | ks | 106 624,00      | 3 539,27 | 2,000           | 213 248,00   | 7 078,54  | 213 248,00        | 7 078,54  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 106 624,00 | 3 539,27  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 665. | Riadiaci terminál s čítačom bezk.ident. a LCD              | ks | 31 920,00       | 1 059,55 | 4,000           | 127 680,00   | 4 238,20  | 127 680,00        | 4 238,20  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 63 840,00  | 2 119,10  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 666. | Vymedzovacie zábradlie - nerez                             | ks | 25 200,00       | 836,49   | 2,000           | 50 400,00    | 1 672,97  | 50 400,00         | 1 672,97  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 25 200,00  | 836,49    | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 667. | Vstupenkový systém - Hotelová časť                         |    |                 |          |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 668. | Riadenie hotela, prístup do izieb, recepcia                |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 669. | Terminál pre hotelové dvere čítačka riadiaca elektronika   | ks | 6 160,00        | 204,47   | 42,000          | 258 720,00   | 8 587,93  | 258 720,00        | 8 587,93  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 129 360,00 | 4 293,97  | april 09          | máj 11 |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb | 670. | Montáž jedných dverí, zabudovanie zámku do zárubne         | ks | 504,00          | 16,73    | 42,000          | 21 168,00    | 702,65    | 21 168,00         | 702,65    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 584,00  | 351,32    | april 09          | máj 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka      | P.č. | Názov výdavku                                                | MJ  | Jednotková cena |            | Počet jednotiek | Celkom        |            | Oprávnený výdavok |            | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP           |            | termín realizácie |          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|---------------|------------|-------------------|----------|
|                                                 |                                     |      |                                                              |     | v Sk            | v Eur      |                 | v Sk          | v Eur      | v Sk              | v Eur      | v Sk                | v Eur |                     | v Sk          | v Eur      | od                | do       |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 671. | Elektrický zámok BeFo 1211                                   | ks  | 840,00          | 27,88      | 42,000          | 35 280,00     | 1 171,08   | 35 280,00         | 1 171,08   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 640,00     | 585,54     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 672. | Záložná batéria pre jedno poschodie                          | ks  | 952,00          | 31,60      | 2,000           | 1 904,00      | 63,20      | 1 904,00          | 63,20      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 952,00        | 31,60      | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 673. | Zdroj 13.6V/10A s odpaľacom batérie                          | ks  | 5 040,00        | 167,30     | 2,000           | 10 080,00     | 334,59     | 10 080,00         | 334,59     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 040,00      | 167,30     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 674. | PC pre recepciu                                              | ks  | 11 760,00       | 390,36     | 2,000           | 23 520,00     | 780,72     | 23 520,00         | 780,72     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 760,00     | 390,36     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 675. | 17" LCD monitor ku počítačom                                 | ks  | 5 432,00        | 180,31     | 2,000           | 10 864,00     | 360,62     | 10 864,00         | 360,62     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 432,00      | 180,31     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 676. | Operačný systém                                              | ks  | 4 368,00        | 144,99     | 2,000           | 8 736,00      | 289,98     | 8 736,00          | 289,98     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 368,00      | 144,99     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 677. | Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni             | ks  | 7 280,00        | 241,65     | 2,000           | 14 560,00     | 483,30     | 14 560,00         | 483,30     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 280,00      | 241,65     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 678. | Tlačiareň pokladničných blokov termo                         | ks  | 10 640,00       | 353,18     | 2,000           | 21 280,00     | 706,37     | 21 280,00         | 706,37     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 640,00     | 353,18     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 679. | Hotelový software - nariadenie hotela                        | ks  | 78 400,00       | 2 602,40   | 1,000           | 78 400,00     | 2 602,40   | 78 400,00         | 2 602,40   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 200,00     | 1 301,20   | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 680. | Skladový software, riadenie skladu                           | ks  | 56 000,00       | 1 858,86   | 1,000           | 56 000,00     | 1 858,86   | 56 000,00         | 1 858,86   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 28 000,00     | 929,43     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 681. | Pokladničná zásuvka, otváraná programom                      | ks  | 3 920,00        | 130,12     | 2,000           | 7 840,00      | 260,24     | 7 840,00          | 260,24     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 920,00      | 130,12     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 682. | fiskálny modul pokladne                                      | ks  | 10 640,00       | 353,18     | 2,000           | 21 280,00     | 706,37     | 21 280,00         | 706,37     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 640,00     | 353,18     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 683. | Rešturácia                                                   |     |                 | 0,00       |                 | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |               |            | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 684. | PC pre pokladňu,mys, klávesnica, podložka                    | ks  | 11 760,00       | 390,36     | 2,000           | 23 520,00     | 780,72     | 23 520,00         | 780,72     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 760,00     | 390,36     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 685. | 17" LCD monitor ku počítačom                                 | ks  | 5 432,00        | 180,31     | 2,000           | 10 864,00     | 360,62     | 10 864,00         | 360,62     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 432,00      | 180,31     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 686. | Operačný systém                                              | ks  | 4 368,00        | 144,99     | 2,000           | 8 736,00      | 289,98     | 8 736,00          | 289,98     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 368,00      | 144,99     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 687. | Software pre buffet                                          | ks  | 33 600,00       | 1 115,32   | 2,000           | 67 200,00     | 2 230,63   | 67 200,00         | 2 230,63   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 33 600,00     | 1 115,32   | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 688. | Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni             | ks  | 7 280,00        | 241,65     | 2,000           | 14 560,00     | 483,30     | 14 560,00         | 483,30     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 280,00      | 241,65     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 689. | Cenový displej ku pokladni                                   | ks  | 5 712,00        | 189,60     | 2,000           | 11 424,00     | 379,21     | 11 424,00         | 379,21     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 712,00      | 189,60     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 690. | Tlačiareň pokladničných blokov termo                         | ks  | 10 640,00       | 353,18     | 2,000           | 21 280,00     | 706,37     | 21 280,00         | 706,37     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 640,00     | 353,18     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 691. | Pokladničná zásuvka, otváraná programom                      | ks  | 2 800,00        | 92,94      | 2,000           | 5 600,00      | 185,89     | 5 600,00          | 185,89     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 800,00      | 92,94      | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 692. | fiskálny modul pokladne                                      | ks  | 10 640,00       | 353,18     | 2,000           | 21 280,00     | 706,37     | 21 280,00         | 706,37     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 640,00     | 353,18     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 693. | Hotelové parkovisko                                          |     |                 | 0,00       |                 | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |               |            | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 694. | LnTD - vydávač parkovacích lístkov                           | ks  | 143 920,00      | 4 777,27   | 1,000           | 143 920,00    | 4 777,27   | 143 920,00        | 4 777,27   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 71 960,00     | 2 388,63   | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 695. | LnAT - Vjazdový terminál                                     | ks  | 92 400,00       | 3 067,12   | 1,000           | 92 400,00     | 3 067,12   | 92 400,00         | 3 067,12   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 46 200,00     | 1 533,56   | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 696. | Závora                                                       | ks  | 58 800,00       | 1 951,80   | 2,000           | 117 600,00    | 3 903,60   | 117 600,00        | 3 903,60   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 58 800,00     | 1 951,80   | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 697. | Podstava pre parkovisko, inštalácia parkoviska               | ks  | 95 200,00       | 3 160,06   | 1,000           | 95 200,00     | 3 160,06   | 95 200,00         | 3 160,06   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 47 600,00     | 1 580,03   | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 698. | Inštalácia systému, doprava, školenie a dozor nad prevádzkou |     |                 | 0,00       |                 | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |               |            | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 699. | Kable, inštalácie LAN, LON                                   | m   | 200,00          | 6,64       | 1680,000        | 336 000,00    | 11 153,16  | 336 000,00        | 11 153,16  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 168 000,00    | 5 576,58   | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 700. | Školenie obsluhy                                             | ks  | 22 400,00       | 743,54     | 1,000           | 22 400,00     | 743,54     | 22 400,00         | 743,54     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 200,00     | 371,77     | april 09          | máj 11   |
| SO 01 - Relaxačno-sportové a ubytovacie centrum | 717001 Realizácia nových stavieb    | 701. | Nastavenie po spustení                                       | HZS | 670,00          | 22,24      | 50,000          | 33 500,00     | 1 112,00   | 33 500,00         | 1 112,00   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 750,00     | 556,00     | april 09          | máj 11   |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 702. | SO 02 - Vonkajšie bazény                                     |     |                 | 0,00       |                 | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |               |            | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 703. | Telesá bazénov nerezové                                      |     |                 | 0,00       |                 | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |               |            | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 704. | REKREAČNÝ BAZÉN B1                                           | kus | 12 124 270,00   | 402 452,03 | 1,000           | 12 124 270,00 | 402 452,03 | 12 124 270,00     | 402 452,03 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 062 135,00  | 201 226,02 | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 705. | VÍRIVÝ BAZÉN WHP 450 B2                                      | kus | 3 182 100,00    | 105 626,37 | 1,000           | 3 182 100,00  | 105 626,37 | 3 182 100,00      | 105 626,37 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 591 050,00  | 52 813,18  | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 706. | DETSKÝ BAZÉN B3                                              | kus | 1 568 700,00    | 52 071,30  | 1,000           | 1 568 700,00  | 52 071,30  | 1 568 700,00      | 52 071,30  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 784 350,00    | 26 035,65  | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 707. | SEDACÍ BAZÉN B6                                              | kus | 8 503 000,00    | 282 247,89 | 1,000           | 8 503 000,00  | 282 247,89 | 8 503 000,00      | 282 247,89 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 251 500,00  | 141 123,95 | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 708. | VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7                                         | kus | 21 785 840,00   | 723 157,41 | 1,000           | 21 785 840,00 | 723 157,41 | 21 785 840,00     | 723 157,41 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 892 920,00 | 361 578,70 | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 709. | ODDYCHOVÝ BAZÉN B10                                          | kus | 5 936 000,00    | 197 039,10 | 1,000           | 5 936 000,00  | 197 039,10 | 5 936 000,00      | 197 039,10 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 968 000,00  | 98 519,55  | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 710. | ZABUDOVANÉ bazény                                            |     |                 | 0,00       |                 | 0,00          |            |                   |            |                     |       |                     |               |            | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 711. | bazén fóliový B5                                             | kus | 715 000,00      | 23 733,65  | 1,000           | 715 000,00    | 23 733,65  | 715 000,00        | 23 733,65  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 357 500,00    | 11 866,83  | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 712. | bazén fóliový B8                                             | kus | 325 000,00      | 10 788,02  | 1,000           | 325 000,00    | 10 788,02  | 325 000,00        | 10 788,02  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 162 500,00    | 5 394,01   | február 10        | april 11 |
| SO 02 - Vonkajšie bazény                        | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 713. | bazén fóliový B9                                             | kus | 299 000,00      | 9 924,98   | 1,000           | 299 000,00    | 9 924,98   | 299 000,00        | 9 924,98   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 149 500,00    | 4 962,49   | február 10        | april 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                       | MJ  | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
|                                                |                                              |      |                                                                                     |     | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do       |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 714. | SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie                                      |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 715. | Architektonicko-stavebné riešenie                                                   |     |                 |          |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 716. | Zemné práce                                                                         |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 717. | Odkopávka a prekopávka nezapážena v hornine 4 do 1000 m3                            | M3  | 137,30          | 4,56     | 324,459            | 44 548,22  | 1 478,73  | 44 548,22         | 1 478,73  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 274,11  | 739,37   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 718. | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny                                              | M3  | 27,20           | 0,90     | 324,459            | 8 825,28   | 292,95    | 8 825,28          | 292,95    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 412,64   | 146,47   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 719. | Výkop nezapážena jamy horn. 4 na 100 do 1000 m3                                     | M3  | 150,50          | 5,00     | 187,731            | 28 253,52  | 937,84    | 28 253,52         | 937,84    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 126,76  | 468,92   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 720. | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny                                              | M3  | 34,50           | 1,15     | 187,730            | 6 476,69   | 214,99    | 6 476,69          | 214,99    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 238,34   | 107,49   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 721. | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3                                       | M3  | 458,20          | 15,21    | 39,951             | 18 305,55  | 607,63    | 18 305,55         | 607,63    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 152,77   | 303,82   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 722. | Výkop šachty hornina 4 do 100 m3                                                    | M3  | 683,30          | 22,68    | 5,760              | 3 935,81   | 130,64    | 3 935,81          | 130,64    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 967,90   | 65,32    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 723. | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny                                              | M3  | 97,50           | 3,24     | 5,760              | 561,60     | 18,64     | 561,60            | 18,64     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 280,80     | 9,32     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 724. | Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000mm horn. 5                                        | M3  | 1 024,60        | 34,01    | 12,000             | 12 295,20  | 408,13    | 12 295,20         | 408,13    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 147,60   | 204,06   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 725. | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 15000m                             | M3  | 280,00          | 9,29     | 557,901            | 156 212,28 | 5 185,30  | 156 212,28        | 5 185,30  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 78 106,14  | 2 592,65 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 726. | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 15000m                             | M3  | 360,00          | 11,95    | 12,000             | 4 320,00   | 143,40    | 4 320,00          | 143,40    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 160,00   | 71,70    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 727. | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4                                    | M3  | 83,80           | 2,78     | 557,901            | 46 752,10  | 1 551,89  | 46 752,10         | 1 551,89  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 23 376,05  | 775,94   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 728. | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4                                     | M3  | 133,20          | 4,42     | 557,901            | 74 312,41  | 2 466,72  | 74 312,41         | 2 466,72  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 37 156,21  | 1 233,36 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 729. | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 5 až 7                                     | M3  | 178,00          | 5,91     | 12,000             | 2 136,00   | 70,90     | 2 136,00          | 70,90     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 068,00   | 35,45    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 730. | Uloženie sypaniny na skládky                                                        | M3  | 423,20          | 14,05    | 569,901            | 241 182,10 | 8 005,78  | 241 182,10        | 8 005,78  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 120 593,05 | 4 002,89 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 731. | Základy                                                                             |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 732. | Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku                                        | M3  | 960,60          | 31,89    | 7,619              | 7 318,81   | 242,94    | 7 318,81          | 242,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 659,41   | 121,47   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 733. | Betón základových klenieb, dosiek, pásov, páteiek, blokov, a základ múrov, prostý   | M3  | 3 042,90        | 101,01   | 59,622             | 181 423,78 | 6 022,17  | 181 423,78        | 6 022,17  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 90 711,89  | 3 011,08 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 734. | Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, páteiek a blokov, zhotovenie-dielce  | M2  | 420,00          | 13,94    | 36,234             | 15 218,28  | 505,15    | 15 218,28         | 505,15    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 609,14   | 252,58   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 735. | Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, páteiek a blokov, odstránenie-dielce | M2  | 52,10           | 1,73     | 36,234             | 1 887,79   | 62,66     | 1 887,79          | 62,66     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 943,90     | 31,33    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 736. | Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10505                        | T   | 40 600,00       | 1 347,67 | 1,206              | 48 963,60  | 1 625,29  | 48 963,60         | 1 625,29  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 24 481,80  | 812,65   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 737. | Vonkajšie podlahy                                                                   |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 738. | Podklad pod dlažbu vodorovne B 15 hr. 100 mm                                        | M2  | 360,00          | 11,95    | 375,500            | 135 180,00 | 4 487,15  | 135 180,00        | 4 487,15  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 67 590,00  | 2 243,58 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 739. | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej 100 mm z kameniva ťaženého                   | M2  | 95,00           | 3,15     | 375,500            | 35 672,50  | 1 184,11  | 35 672,50         | 1 184,11  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 836,25  | 592,06   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 740. | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej 100 mm zo štrkopiesku                        | M2  | 90,00           | 2,99     | 375,500            | 33 795,00  | 1 121,79  | 33 795,00         | 1 121,79  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 897,50  | 560,89   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 741. | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                       | M2  | 260,00          | 8,63     | 375,500            | 97 630,00  | 3 240,72  | 97 630,00         | 3 240,72  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 48 815,00  | 1 620,36 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 742. | Zámková dlažba 6cm, šedá                                                            | m2  | 370,00          | 12,28    | 379,255            | 140 324,35 | 4 657,92  | 140 324,35        | 4 657,92  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 70 162,18  | 2 328,96 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 743. | Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou                               | M   | 230,00          | 7,63     | 93,800             | 21 574,00  | 716,13    | 21 574,00         | 716,13    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 787,00  | 358,06   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 744. | Obrubník betónový záhonový 100x15x30                                                | kus | 175,00          | 5,81     | 94,738             | 16 579,15  | 550,33    | 16 579,15         | 550,33    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 289,58   | 275,16   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 745. | Zvislé konštrukcie                                                                  |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 746. | Murivo nosné z bet. tvárnic hr.250mm s výpíhou B20                                  | M3  | 4 900,00        | 162,65   | 68,805             | 337 144,50 | 11 191,15 | 337 144,50        | 11 191,15 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 168 572,25 | 5 595,57 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 747. | Priečky tehlové hr.150mm                                                            | M2  | 780,00          | 25,89    | 79,680             | 62 150,40  | 2 063,02  | 62 150,40         | 2 063,02  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 075,20  | 1 031,51 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 748. | Vodorovné konštrukcie                                                               |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 749. | Betón stúžujúcich pásov B 30                                                        | M3  | 3 790,00        | 125,80   | 7,856              | 29 774,24  | 988,32    | 29 774,24         | 988,32    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 887,12  | 494,16   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 750. | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stúžujúcich pásov a vencov 10425       | T   | 40 600,00       | 1 347,67 | 0,511              | 20 746,60  | 688,66    | 20 746,60         | 688,66    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 373,30  | 344,33   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 751. | Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                | M2  | 420,00          | 13,94    | 69,204             | 29 065,68  | 964,80    | 29 065,68         | 964,80    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 532,84  | 482,40   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 752. | Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie               | M2  | 85,00           | 2,82     | 69,204             | 5 882,34   | 195,26    | 5 882,34          | 195,26    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 941,17   | 97,63    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 753. | Úpravy povrchov                                                                     |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 754. | Priplatok za zabudované ometníky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)              | M2  | 85,00           | 2,82     | 709,796            | 60 332,66  | 2 002,68  | 60 332,66         | 2 002,68  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 30 166,33  | 1 001,34 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 755. | Priplatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany (meria sa v m df.)            | M   | 65,00           | 2,16     | 83,200             | 5 408,00   | 179,51    | 5 408,00          | 179,51    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 704,00   | 89,76    | november 09       | marec 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                     | MJ  | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
|                                                |                                              |      |                                                                                                   |     | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do       |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 756. | Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami drevovláknitými hr. 25mm                         | M2  | 260,00          | 8,63     | 15,954             | 4 148,04   | 137,69    | 4 148,04          | 137,69    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 074,02   | 68,84    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 757. | Omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2                                             | M2  | 350,00          | 11,62    | 709,796            | 248 428,60 | 8 246,32  | 248 428,60        | 8 246,32  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 124 214,30 | 4 123,16 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 758. | Mozaiková omietka soklov                                                                          | M2  | 850,00          | 28,21    | 65,268             | 55 477,80  | 1 841,53  | 55 477,80         | 1 841,53  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 738,90  | 920,76   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 759. | Tenkovrstvé silikátové omietky stien                                                              | M2  | 330,00          | 10,95    | 392,218            | 129 431,94 | 4 296,35  | 129 431,94        | 4 296,35  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 64 715,97  | 2 148,18 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 760. | Tekutá hydroizolácia                                                                              | M2  | 390,00          | 12,95    | 372,578            | 145 305,42 | 4 823,26  | 145 305,42        | 4 823,26  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 72 652,71  | 2 411,63 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 761. | Vodovzdorný sadrokartón s náterom + ocel. rošt + parozábrana                                      | M2  | 980,00          | 32,53    | 116,450            | 114 121,00 | 3 788,12  | 114 121,00        | 3 788,12  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 57 060,50  | 1 894,06 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 762. | Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B20(zn.III) | M3  | 3 590,00        | 119,17   | 20,739             | 74 453,01  | 2 471,39  | 74 453,01         | 2 471,39  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 37 226,51  | 1 235,69 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 763. | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) ocel. hlad. hr. 120-240 mm    | M3  | 175,00          | 5,81     | 20,739             | 3 629,33   | 120,47    | 3 629,33          | 120,47    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 814,66   | 60,24    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 764. | Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm    | M3  | 230,00          | 7,63     | 20,739             | 4 769,97   | 158,33    | 4 769,97          | 158,33    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 384,99   | 79,17    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 765. | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zdvaných sietí z drôtov typu KARI    | T   | 39 000,00       | 1 294,56 | 1,037              | 40 443,00  | 1 342,46  | 40 443,00         | 1 342,46  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 221,50  | 671,23   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 766. | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm                                                              | M2  | 280,00          | 9,29     | 116,450            | 32 606,00  | 1 082,32  | 32 606,00         | 1 082,32  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 303,00  | 541,16   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 767. | Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným | M2  | 90,00           | 2,99     | 116,450            | 10 480,50  | 347,89    | 10 480,50         | 347,89    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 240,25   | 173,94   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 768. | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                                          | KUS | 300,00          | 9,96     | 8,000              | 2 400,00   | 79,67     | 2 400,00          | 79,67     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 200,00   | 39,83    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 769. | Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm                                                                   | kus | 950,00          | 31,53    | 3,000              | 2 850,00   | 94,60     | 2 850,00          | 94,60     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 425,00   | 47,30    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 770. | Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm                                                                   | kus | 980,00          | 32,53    | 5,000              | 4 900,00   | 162,65    | 4 900,00          | 162,65    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 450,00   | 81,33    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 771. | Ostatné konštrukcie                                                                               |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 772. | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m   | M2  | 65,00           | 2,16     | 363,998            | 23 659,87  | 785,36    | 23 659,87         | 785,36    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 829,94  | 392,68   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 773. | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031                      | M2  | 65,00           | 2,16     | 363,998            | 23 659,87  | 785,36    | 23 659,87         | 785,36    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 829,94  | 392,68   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 774. | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou 0,80-1,00 m a výškou do 30m    | M2  | 30,00           | 1,00     | 363,998            | 10 919,94  | 362,48    | 10 919,94         | 362,48    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 459,97   | 181,24   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 775. | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                              | M2  | 65,00           | 2,16     | 375,463            | 24 405,10  | 810,10    | 24 405,10         | 810,10    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 202,55  | 405,05   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 776. | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                          | M2  | 18,00           | 0,60     | 375,463            | 6 758,33   | 224,34    | 6 758,33          | 224,34    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 379,17   | 112,17   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 777. | Presun hmôt                                                                                       |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 778. | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 6 m         | T   | 285,00          | 9,46     | 592,283            | 168 800,56 | 5 603,15  | 168 800,56        | 5 603,15  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 84 400,28  | 2 801,58 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 779. | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m               | T   | 164,00          | 5,44     | 592,283            | 97 134,36  | 3 224,27  | 97 134,36         | 3 224,27  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 48 567,18  | 1 612,14 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 780. | Izolácie proti vode                                                                               |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 781. | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodornou penetračným náterom za studena                            | M2  | 8,00            | 0,27     | 132,000            | 1 056,00   | 35,05     | 1 056,00          | 35,05     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 528,00     | 17,53    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 782. | Lak asfaltový v sudoch                                                                            | t   | 45 000,00       | 1 493,73 | 0,040              | 1 800,00   | 59,75     | 1 800,00          | 59,75     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 900,00     | 29,87    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 783. | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodornou prípravom                                                 | M2  | 45,00           | 1,49     | 132,000            | 5 940,00   | 197,17    | 5 940,00          | 197,17    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 970,00   | 98,59    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 784. | Pásy ťažké asfalt.-vt.                                                                            | M2  | 85,00           | 2,82     | 151,800            | 12 903,00  | 428,30    | 12 903,00         | 428,30    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 451,50   | 214,15   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 785. | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                      | %   | 216,99          | 7,20     | 2,550              | 553,32     | 18,37     | 553,32            | 18,37     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 276,66     | 9,18     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 786. | Izolácia proti vode,prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m          | %   | 216,99          | 7,20     | 0,550              | 119,34     | 3,96      | 119,34            | 3,96      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 59,67      | 1,98     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 787. | Povlakové krytiny                                                                                 |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 788. | Zhotovenie povlak. krytiny striech z PVC fólie                                                    | M2  | 750,00          | 24,90    | 425,000            | 318 750,00 | 10 580,56 | 318 750,00        | 10 580,56 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 159 375,00 | 5 290,28 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 789. | Izolácie tepelné                                                                                  |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 790. | Montáž tepelnej izolácie rohochami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednotnostová                   | M2  | 40,00           | 1,33     | 116,450            | 4 658,00   | 154,62    | 4 658,00          | 154,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 329,00   | 77,31    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 791. | Dosky čadivéové hrš                                                                               | m2  | 240,00          | 7,97     | 118,779            | 28 506,96  | 946,26    | 28 506,96         | 946,26    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 253,48  | 473,13   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 792. | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                         | %   | 331,65          | 11,01    | 1,300              | 431,15     | 14,31     | 431,15            | 14,31     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 215,57     | 7,16     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 793. | Izolácie tepelné,prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m                 | %   | 331,65          | 11,01    | 0,400              | 132,66     | 4,40      | 132,66            | 4,40      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 66,33      | 2,20     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 794. | Konštrukcie tesárske                                                                              |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 795. | Montáž debnenia striech vrátane náterov proti hnilobe                                             | M2  | 135,00          | 4,48     | 425,000            | 57 375,00  | 1 904,50  | 57 375,00         | 1 904,50  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 28 687,50  | 952,25   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 796. | Dosky a fošne neomietané                                                                          | m3  | 6 800,00        | 225,72   | 11,690             | 79 492,00  | 2 638,65  | 79 492,00         | 2 638,65  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 746,00  | 1 319,33 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 797. | Drevený rošt pre podlahu                                                                          | M2  | 200,00          | 6,64     | 214,850            | 42 970,00  | 1 426,34  | 42 970,00         | 1 426,34  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 485,00  | 713,17   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Sätne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 798. | Drevený podlahu vrátane náter                                                                     | M2  | 690,00          | 22,90    | 214,850            | 148 246,50 | 4 920,88  | 148 246,50        | 4 920,88  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 74 123,25  | 2 460,44 | november 09       | marec 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                      | MJ  | Jednotková cena |        | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
|                                                |                                              |      |                                                                                                    |     | v Sk            | v Eur  |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do       |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 799. | Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, svorky, impregnácie                                      | M3  | 980,00          | 32,53  | 11,690             | 11 456,20  | 380,28    | 11 456,20         | 380,28    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 728,10   | 190,14   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 800. | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                     | %   | 3 360,33        | 111,54 | 4,500              | 15 121,49  | 501,94    | 15 121,49         | 501,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 560,74   | 250,97   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 801. | Konštrukcie tesárske prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m               | %   | 3 360,33        | 111,54 | 1,300              | 4 368,43   | 145,01    | 4 368,43          | 145,01    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 184,21   | 72,50    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 802. | Drevostavby                                                                                        |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 803. | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov prieťahových, konštrukčnej dĺžky do 18 m                    | kus | 4 375,00        | 145,22 | 24,000             | 105 000,00 | 3 485,36  | 105 000,00        | 3 485,36  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 52 500,00  | 1 742,68 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 804. | Drevené väzníky zbíjané                                                                            | kus | 13 775,00       | 457,25 | 24,000             | 330 600,00 | 10 973,91 | 330 600,00        | 10 973,91 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 165 300,00 | 5 486,95 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 805. | Konštrukcie klampiarske                                                                            |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 806. | Žlaby poplastované r.s.330                                                                         | M   | 450,00          | 14,94  | 89,000             | 40 050,00  | 1 329,42  | 40 050,00         | 1 329,42  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 025,00  | 664,71   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 807. | Kotlík pre pododkvpavové žlaby -poplastované 300x500x700 mm                                        | KUS | 550,00          | 18,26  | 4,000              | 2 200,00   | 73,03     | 2 200,00          | 73,03     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 100,00   | 36,51    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 808. | Odpadové rúry poplastované kruhové s priemerom 120 mm                                              | M   | 420,00          | 13,94  | 17,200             | 7 224,00   | 239,79    | 7 224,00          | 239,79    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 612,00   | 119,90   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 809. | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                   | %   | 494,74          | 16,42  | 1,850              | 915,27     | 30,38     | 915,27            | 30,38     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 457,63     | 15,19    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 810. | Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m                | %   | 494,74          | 16,42  | 1,350              | 667,90     | 22,17     | 667,90            | 22,17     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 333,95     | 11,09    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 811. | Konštrukcie stolárske                                                                              |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 812. | Montáž a dodávka drevených stien pre šatne+WC                                                      | M2  | 2 980,00        | 98,92  | 200,000            | 596 000,00 | 19 783,58 | 596 000,00        | 19 783,58 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 298 000,00 | 9 891,79 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 813. | Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateľného do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové | KUS | 600,00          | 19,92  | 8,000              | 4 800,00   | 159,33    | 4 800,00          | 159,33    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 400,00   | 79,67    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 814. | Dvere vonkajšie hladké jednokridlové plné 80x197                                                   | kus | 9 000,00        | 298,75 | 8,000              | 72 000,00  | 2 389,96  | 72 000,00         | 2 389,96  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 36 000,00  | 1 194,98 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 815. | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                     | %   | 6 728,00        | 223,33 | 0,550              | 3 700,40   | 122,83    | 3 700,40          | 122,83    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 850,20   | 61,42    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 816. | Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m                 | %   | 6 728,00        | 223,33 | 0,500              | 3 364,00   | 111,66    | 3 364,00          | 111,66    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 682,00   | 55,83    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 817. | Konštrukcie kovové                                                                                 |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 818. | Montáž a dodávka plastového okna 800x800 s vnútorným a vonkaj. parapetom                           | KUS | 5 400,00        | 179,25 | 2,000              | 10 800,00  | 358,49    | 10 800,00         | 358,49    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 400,00   | 179,25   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 819. | Podlahy keramické                                                                                  |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 820. | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu                                                  | M2  | 465,00          | 15,44  | 116,450            | 54 149,25  | 1 797,43  | 54 149,25         | 1 797,43  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 074,63  | 898,71   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 821. | Dlaždice keramické                                                                                 | m2  | 400,00          | 13,28  | 128,095            | 51 238,00  | 1 700,79  | 51 238,00         | 1 700,79  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 25 619,00  | 850,40   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 822. | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                          | %   | 1 053,87        | 34,98  | 3,550              | 3 741,25   | 124,19    | 3 741,25          | 124,19    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 870,62   | 62,09    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 823. | Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m             | %   | 1 053,87        | 34,98  | 0,950              | 1 001,18   | 33,23     | 1 001,18          | 33,23     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 500,59     | 16,62    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 824. | Obklady keramické                                                                                  |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 825. | Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu                                                | M2  | 490,00          | 16,27  | 256,128            | 125 502,72 | 4 165,93  | 125 502,72        | 4 165,93  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 62 751,36  | 2 082,96 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 826. | Obkladačky keramické glazované hladké                                                              | m2  | 370,00          | 12,28  | 281,741            | 104 244,17 | 3 460,27  | 104 244,17        | 3 460,27  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 52 122,09  | 1 730,14 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 827. | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                         | %   | 2 297,47        | 76,26  | 2,000              | 4 594,94   | 152,52    | 4 594,94          | 152,52    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 297,47   | 76,26    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 828. | Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m                    | %   | 2 297,47        | 76,26  | 0,600              | 1 378,48   | 45,76     | 1 378,48          | 45,76     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 689,24     | 22,88    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 829. | Montáž oceľových konštrukcií                                                                       |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 830. | Montáž a dodávka oceľových konštrukcií - vrátane syntetických náterov                              | KG  | 75,00           | 2,49   | 4424,149           | 331 811,18 | 11 014,11 | 331 811,18        | 11 014,11 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 165 905,59 | 5 507,06 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 831. | Zdravotníctva                                                                                      |     |                 |        |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 832. | Zemné práce                                                                                        |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 833. | Výkop ryty                                                                                         | m   | 450,00          | 14,94  | 42,000             | 18 900,00  | 627,37    | 18 900,00         | 627,37    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 450,00   | 313,68   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 834. | Obsyp ryty                                                                                         | m   | 490,00          | 16,27  | 42,000             | 20 580,00  | 683,13    | 20 580,00         | 683,13    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 290,00  | 341,57   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 835. | Zásyp ryty                                                                                         | m   | 120,00          | 3,98   | 42,000             | 5 040,00   | 167,30    | 5 040,00          | 167,30    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 520,00   | 83,65    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 836. | Odvoz prebytočnej zeminy                                                                           | m   | 499,00          | 16,56  | 42,000             | 20 958,00  | 695,68    | 20 958,00         | 695,68    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 479,00  | 347,84   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 837. | Uloženie sypaniny na skládky                                                                       | m   | 180,00          | 5,97   | 42,000             | 7 560,00   | 250,95    | 7 560,00          | 250,95    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 780,00   | 125,47   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 838. | Vnútorná kanalizácia                                                                               |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 839. | Potrúbie kanalizačné z PVC DN 160                                                                  | m   | 594,00          | 19,72  | 80,000             | 47 520,00  | 1 577,38  | 47 520,00         | 1 577,38  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 23 760,00  | 788,69   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 840. | Potrúbie kanalizačné z PVC DN 250                                                                  | m   | 1 540,00        | 51,12  | 20,000             | 30 800,00  | 1 022,37  | 30 800,00         | 1 022,37  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 400,00  | 511,19   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 841. | zriadenie prípojek a upevnenie výpustiek                                                           | ks  | 165,00          | 5,48   | 53,000             | 8 745,00   | 290,28    | 8 745,00          | 290,28    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 372,50   | 145,14   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 842. | Potrúbie dažďové z PVC DN 160                                                                      | m   | 594,00          | 19,72  | 76,000             | 45 144,00  | 1 498,51  | 45 144,00         | 1 498,51  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 572,00  | 749,25   | november 09       | marec 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                              | MJ  | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP       |          | termín realizácie |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|
|                                                |                                              |      |                                                                                            |     | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur    | od                | do       |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 843. | Lapače strešných splavín                                                                   | ks  | 4 500,00        | 149,37    | 4,000              | 18 000,00  | 597,49   | 18 000,00         | 597,49   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 000,00  | 298,75   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 844. | Zápchové uzávierky pisoárov                                                                | ks  | 2 400,00        | 79,67     | 4,000              | 9 600,00   | 318,66   | 9 600,00          | 318,66   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 800,00  | 159,33   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 845. | Zápchové uzávierky sprchové                                                                | ks  | 1 500,00        | 49,79     | 16,000             | 24 000,00  | 796,65   | 24 000,00         | 796,65   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 000,00 | 398,33   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 846. | ventiláčné hlavice                                                                         | ks  | 1 150,00        | 38,17     | 2,000              | 2 300,00   | 76,35    | 2 300,00          | 76,35    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 150,00  | 38,17    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 847. | Skúška kanalizácie vodou a dymom                                                           | m   | 25,00           | 0,83      | 100,000            | 2 500,00   | 82,98    | 2 500,00          | 82,98    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 250,00  | 41,49    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 848. | Montáž kanalizácie                                                                         | kus | 34 500,00       | 1 145,19  | 1,000              | 34 500,00  | 1 145,19 | 34 500,00         | 1 145,19 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 250,00 | 572,60   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 849. | Presun hmôt pre kanaliz.                                                                   | %   | 216 109,00      | 7 173,50  | 0,014              | 3 025,53   | 100,43   | 3 025,53          | 100,43   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 512,76  | 50,21    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 850. | Vnútrotný vodovod                                                                          |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 851. | Potrubié vodovodné, plastové DN 32                                                         | m   | 418,00          | 13,88     | 220,000            | 91 960,00  | 3 052,51 | 91 960,00         | 3 052,51 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 45 980,00 | 1 526,26 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 852. | Tepelná izolácia na potrubie hr. 6 mm                                                      | m   | 176,00          | 5,84      | 220,000            | 38 720,00  | 1 285,27 | 38 720,00         | 1 285,27 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 360,00 | 642,63   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 853. | Vyvedenie a upevnenie výpustiek                                                            | ks  | 165,00          | 5,48      | 85,000             | 14 025,00  | 465,54   | 14 025,00         | 465,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 012,50  | 232,77   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 854. | Mtž. Armatúr - nastieniek pre ventil                                                       | ks  | 198,00          | 6,57      | 21,000             | 4 158,00   | 138,02   | 4 158,00          | 138,02   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 079,00  | 69,01    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 855. | Mtž. Armatúr - pre batériu                                                                 | ks  | 275,00          | 9,13      | 64,000             | 17 600,00  | 584,21   | 17 600,00         | 584,21   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 800,00  | 292,11   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 856. | Šachtička                                                                                  | kus | 4 510,00        | 149,70    | 1,000              | 4 510,00   | 149,70   | 4 510,00          | 149,70   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 255,00  | 74,85    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 857. | Dodávka a montáž vodomeru                                                                  | kus | 3 520,00        | 116,84    | 1,000              | 3 520,00   | 116,84   | 3 520,00          | 116,84   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 760,00  | 58,42    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 858. | Tlakové skúšky a dezinfekcia rozvodu                                                       | m   | 35,00           | 1,16      | 220,000            | 7 700,00   | 255,59   | 7 700,00          | 255,59   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 850,00  | 127,80   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 859. | Dodávka a montáž uzatváracích armatúr                                                      | kus | 1 067,00        | 35,42     | 10,000             | 10 670,00  | 354,18   | 10 670,00         | 354,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 335,00  | 177,09   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 860. | Montáž rozvodu vody                                                                        | kus | 29 190,00       | 968,93    | 1,000              | 29 190,00  | 968,93   | 29 190,00         | 968,93   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 595,00 | 484,47   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 861. | Presun hmôt pre rozvod vody                                                                | %   | 213 653,00      | 7 091,98  | 0,075              | 16 023,98  | 531,90   | 16 023,98         | 531,90   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 011,99  | 265,95   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 862. | Zariadenie predmety                                                                        |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 863. | kombi záchod                                                                               | kus | 5 940,00        | 197,17    | 17,000             | 100 980,00 | 3 351,92 | 100 980,00        | 3 351,92 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 50 490,00 | 1 675,96 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 864. | umývadlo diturvitové+páková zmieš. batéria                                                 | kus | 4 345,00        | 144,23    | 15,000             | 65 175,00  | 2 163,41 | 65 175,00         | 2 163,41 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 32 587,50 | 1 081,71 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 865. | pisár s automatickým splachovaním so senzorom a napájacím zdrojom                          | kus | 19 910,00       | 660,89    | 4,000              | 79 640,00  | 2 643,56 | 79 640,00         | 2 643,56 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 820,00 | 1 321,78 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 866. | výlevka diturvitová + vaňová zmieš. batéria                                                | kus | 7 370,00        | 244,64    | 1,000              | 7 370,00   | 244,64   | 7 370,00          | 244,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 685,00  | 122,32   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 867. | sprchový kút 90*90cm                                                                       | kus | 11 750,00       | 390,03    | 16,000             | 188 000,00 | 6 240,46 | 188 000,00        | 6 240,46 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 94 000,00 | 3 120,23 | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 868. | sprchová batéria páková + držiak sprchy                                                    | kus | 3 080,00        | 102,24    | 16,000             | 49 280,00  | 1 635,80 | 49 280,00         | 1 635,80 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 24 640,00 | 817,90   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 869. | Montáž a dodávka zápchových uzávierok pre umývadla, pisoáre, sprchy                        | kus | 1 210,00        | 40,16     | 35,000             | 42 350,00  | 1 405,76 | 42 350,00         | 1 405,76 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 175,00 | 702,88   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 870. | Montáž a dodávka dvierok kovových                                                          | kus | 1 067,00        | 35,42     | 2,000              | 2 134,00   | 70,84    | 2 134,00          | 70,84    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 067,00  | 35,42    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 871. | Montáž zariadení predmetov                                                                 | kus | 650,00          | 21,58     | 53,000             | 34 450,00  | 1 143,53 | 34 450,00         | 1 143,53 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 225,00 | 571,77   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 872. | lešenie pomocné                                                                            | m2  | 88,00           | 2,92      | 180,000            | 15 840,00  | 525,79   | 15 840,00         | 525,79   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 920,00  | 262,90   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 873. | Presun hmôt pre zariadenie predmety                                                        | %   | 585 219,00      | 19 425,71 | 0,060              | 35 113,14  | 1 165,54 | 35 113,14         | 1 165,54 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 556,57 | 582,77   | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 874. | <b>Elektroinštalácia</b>                                                                   |     |                 |           |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 875. | Elektromontáže                                                                             |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 876. | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                      | ks  | 31,00           | 1,03      | 8,000              | 248,00     | 8,23     | 248,00            | 8,23     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 124,00    | 4,12     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 877. | Krabica KU 68-1901                                                                         | ks  | 5,00            | 0,17      | 8,000              | 40,00      | 1,33     | 40,00             | 1,33     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20,00     | 0,66     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 878. | Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová                              | ks  | 154,00          | 5,11      | 22,000             | 3 388,00   | 112,46   | 3 388,00          | 112,46   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 694,00  | 56,23    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 879. | Krabica KU 68-1902                                                                         | ks  | 7,00            | 0,23      | 22,000             | 154,00     | 5,11     | 154,00            | 5,11     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 77,00     | 2,56     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 880. | Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením 97 kruhová                                         | ks  | 156,00          | 5,18      | 2,000              | 312,00     | 10,36    | 312,00            | 10,36    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 156,00    | 5,18     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 881. | Krabica KO-97                                                                              | ks  | 10,00           | 0,33      | 2,000              | 20,00      | 0,66     | 20,00             | 0,66     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10,00     | 0,33     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 882. | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvójpólový - radenie 2 | ks  | 170,00          | 5,64      | 2,000              | 340,00     | 11,29    | 340,00            | 11,29    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 170,00    | 5,64     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 883. | Spínač 2 vodiťesny 3553-02750                                                              | ks  | 99,00           | 3,29      | 2,000              | 198,00     | 6,57     | 198,00            | 6,57     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 99,00     | 3,29     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 884. | Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia                                             | ks  | 90,00           | 2,99      | 4,000              | 360,00     | 11,95    | 360,00            | 11,95    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 180,00    | 5,97     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 885. | Spínač 2 3553-02289 B1 lesklá biela                                                        | ks  | 80,00           | 2,66      | 4,000              | 320,00     | 10,62    | 320,00            | 10,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 160,00    | 5,31     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 886. | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z            | ks  | 92,00           | 3,05      | 2,000              | 184,00     | 6,11     | 184,00            | 6,11     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 92,00     | 3,05     | november 09       | marec 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                  | MJ  | Jednotková cena |        | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |           | termín realizácie |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|-----------|-------------------|----------|
|                                                |                                              |      |                                                                                                |     | v Sk            | v Eur  |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur     | od                | do       |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 887. | Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.                                                                     | ks  | 65,00           | 2,16   | 2,000              | 130,00     | 4,32      | 130,00            | 4,32      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 65,00      | 2,16      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 888. | Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                    | ks  | 504,00          | 16,73  | 1,000              | 504,00     | 16,73     | 504,00            | 16,73     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 252,00     | 8,36      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 889. | Rozvádzač R SO 03                                                                              | ks  | 10 950,00       | 363,47 | 1,000              | 10 950,00  | 363,47    | 10 950,00         | 363,47    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 475,00   | 181,74    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 890. | 5- Svietidlo 100 W, strop né, s detektorom pohybu                                              | ks  | 1 100,00        | 36,51  | 4,000              | 4 400,00   | 146,05    | 4 400,00          | 146,05    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 200,00   | 73,03     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 891. | 1- Svietidlo žiarivkové 1 x 58 W, strop né, vaničkové                                          | ks  | 1 445,00        | 47,97  | 10,000             | 14 450,00  | 479,65    | 14 450,00         | 479,65    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 225,00   | 239,83    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 892. | 2- Svietidlo žiarivkové 2 x 18 W, strop né                                                     | ks  | 2 252,00        | 74,75  | 20,000             | 45 040,00  | 1 495,05  | 45 040,00         | 1 495,05  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 520,00  | 747,53    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 893. | 3,4 - Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W, priem. stropná úprava                                | ks  | 1 581,00        | 52,48  | 11,000             | 17 391,00  | 577,28    | 17 391,00         | 577,28    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 695,50   | 288,64    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 894. | Detektor pohybu 360st                                                                          | ks  | 962,00          | 31,93  | 25,000             | 24 050,00  | 798,31    | 24 050,00         | 798,31    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 025,00  | 399,16    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 895. | Vodič uloženy pod omietkou CYY 16                                                              | m   | 17,00           | 0,56   | 50,000             | 850,00     | 28,21     | 850,00            | 28,21     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 425,00     | 14,11     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 896. | Vodič medený CYY 16 zelenožltý                                                                 | m   | 62,00           | 2,06   | 52,500             | 3 255,00   | 108,05    | 3 255,00          | 108,05    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 627,50   | 54,02     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 897. | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-<br>CYKym 750 V 3x1,5                       | m   | 31,00           | 1,03   | 180,000            | 5 580,00   | 185,22    | 5 580,00          | 185,22    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 790,00   | 92,61     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 898. | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                               | m   | 18,00           | 0,60   | 189,000            | 3 402,00   | 112,93    | 3 402,00          | 112,93    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 701,00   | 56,46     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 899. | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-<br>CYKym 750 V 3x2,5                       | m   | 31,00           | 1,03   | 35,000             | 1 085,00   | 36,02     | 1 085,00          | 36,02     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 542,50     | 18,01     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 900. | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5                                                               | m   | 28,00           | 0,93   | 36,750             | 1 029,00   | 34,16     | 1 029,00          | 34,16     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 514,50     | 17,08     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 901. | Dopravné náklady                                                                               | kus | 7 000,00        | 232,36 | 1,000              | 7 000,00   | 232,36    | 7 000,00          | 232,36    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 500,00   | 116,18    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 902. | Murárske výpomoci                                                                              | HZS | 300,00          | 9,96   | 24,000             | 7 200,00   | 239,00    | 7 200,00          | 239,00    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 600,00   | 119,50    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 903. | Podružný materiál                                                                              | %   | 950,00          | 31,53  | 3,000              | 2 850,00   | 94,60     | 2 850,00          | 94,60     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 425,00   | 47,30     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 904. | Podiel pridružených výkonov                                                                    | %   | 1 350,00        | 44,81  | 1,000              | 1 350,00   | 44,81     | 1 350,00          | 44,81     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 675,00     | 22,41     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 905. | Ostatné                                                                                        |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |           | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 906. | Revízia                                                                                        | kus | 7 500,00        | 248,95 | 1,000              | 7 500,00   | 248,95    | 7 500,00          | 248,95    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 750,00   | 124,48    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 907. | Bleskozvod                                                                                     |     |                 |        |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |           | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 908. | Elektromontáže                                                                                 |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |           | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 909. | Rúrka chýbná elektroinštalácia, uložená pod omietkou,<br>typ 23 - 29 mm                        | m   | 38,00           | 1,26   | 20,000             | 760,00     | 25,23     | 760,00            | 25,23     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 380,00     | 12,61     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 910. | Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125)<br>štvorcová                                 | ks  | 125,00          | 4,15   | 4,000              | 500,00     | 16,60     | 500,00            | 16,60     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 250,00     | 8,30      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 911. | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania,<br>izolácie spojov FeZn                  | m   | 150,00          | 4,98   | 90,000             | 13 500,00  | 448,12    | 13 500,00         | 448,12    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 750,00   | 224,06    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 912. | Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 8 mm                                              | m   | 165,00          | 5,48   | 70,000             | 11 550,00  | 383,39    | 11 550,00         | 383,39    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 775,00   | 191,69    | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 913. | HR-Podpera PV 01                                                                               | ks  | 16,00           | 0,53   | 2,000              | 32,00      | 1,06      | 32,00             | 1,06      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16,00      | 0,53      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 914. | HR-Svorka SS                                                                                   | ks  | 18,00           | 0,60   | 6,000              | 108,00     | 3,58      | 108,00            | 3,58      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 54,00      | 1,79      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 915. | HR-Podpera PV 16                                                                               | ks  | 59,00           | 1,96   | 35,000             | 2 065,00   | 68,55     | 2 065,00          | 68,55     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 032,50   | 34,27     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 916. | HR-Svorka SP 1                                                                                 | ks  | 99,00           | 3,29   | 4,000              | 396,00     | 13,14     | 396,00            | 13,14     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 198,00     | 6,57      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 917. | HR-Svorka SK                                                                                   | ks  | 145,00          | 4,81   | 4,000              | 580,00     | 19,25     | 580,00            | 19,25     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 290,00     | 9,63      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 918. | HR-Svorka SZ                                                                                   | ks  | 176,00          | 5,84   | 4,000              | 704,00     | 23,37     | 704,00            | 23,37     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 352,00     | 11,68     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 919. | HR-Svorka SO                                                                                   | ks  | 145,00          | 4,81   | 4,000              | 580,00     | 19,25     | 580,00            | 19,25     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 290,00     | 9,63      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 920. | Dopravné náklady                                                                               | ks  | 3 000,00        | 99,58  | 1,000              | 3 000,00   | 99,58     | 3 000,00          | 99,58     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 500,00   | 49,79     | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 921. | Podružný materiál                                                                              | %   | 139,00          | 4,61   | 3,000              | 417,00     | 13,84     | 417,00            | 13,84     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 208,50     | 6,92      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 922. | Podiel pridružených výkonov                                                                    | %   | 152,00          | 5,05   | 1,000              | 152,00     | 5,05      | 152,00            | 5,05      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 76,00      | 2,52      | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 923. | Ostatné                                                                                        |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |           | november 09       | marec 11 |
| SO 03 - Satne a sociálno-hygienické zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 924. | Revízia                                                                                        | kus | 4 000,00        | 132,78 | 1,000              | 4 000,00   | 132,78    | 4 000,00          | 132,78    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 000,00   | 66,39     | november 09       | marec 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy           | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 925. | SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy                                                           |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |           | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy           | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 926. | Zemné práce                                                                                    |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |           | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy           | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 927. | Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu<br>hrázavatin,nad 500 m2,gruň nad 750 mm,hr 40 mm  | m2  | 175,00          | 5,81   | 5114,000           | 894 950,00 | 29 706,90 | 894 950,00        | 29 706,90 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 447 475,00 | 14 853,45 | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy           | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 928. | Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so<br>zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3  | 35,00           | 1,16   | 169,000            | 5 915,00   | 196,34    | 5 915,00          | 196,34    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 957,50   | 98,17     | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy           | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 929. | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3,nad<br>100 do 1000 m3                            | m3  | 97,20           | 3,23   | 643,500            | 62 548,20  | 2 076,22  | 62 548,20         | 2 076,22  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 274,10  | 1 038,11  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy           | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 930. | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny                                                         | m3  | 22,20           | 0,74   | 643,500            | 14 285,70  | 474,20    | 14 285,70         | 474,20    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 142,85   | 237,10    | jún 10            | april 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                       | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č. | Názov výdavku                                                                                        | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |           | termín realizácie |          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|-----------|-------------------|----------|
|                                      |                                              |      |                                                                                                      |    | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur     | od                | do       |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 931. | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                     | m3 | 132,00          | 4,38     | 546,000         | 72 072,00    | 2 392,35  | 72 072,00         | 2 392,35  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 36 036,00  | 1 196,18  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 932. | Príplatok za každý ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste                                     | m3 | 11,10           | 0,37     | 8190,000        | 90 909,00    | 3 017,63  | 90 909,00         | 3 017,63  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 45 454,50  | 1 508,81  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 933. | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                            | m3 | 146,50          | 4,86     | 643,500         | 94 272,75    | 3 129,28  | 94 272,75         | 3 129,28  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 47 136,38  | 1 564,64  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 934. | Uloženie spaniny do násypov - krajnice                                                               | m3 | 71,50           | 2,37     | 97,500          | 6 971,25     | 231,40    | 6 971,25          | 231,40    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 485,63   | 115,70    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 935. | Uloženie spaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                       | m3 | 23,20           | 0,77     | 643,500         | 14 929,20    | 495,56    | 14 929,20         | 495,56    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 464,60   | 247,78    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 936. | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                   | m2 | 35,00           | 1,16     | 1192,000        | 41 720,00    | 1 384,85  | 41 720,00         | 1 384,85  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 20 860,00  | 692,43    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 937. | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm               | m2 | 37,10           | 1,23     | 950,000         | 35 245,00    | 1 169,92  | 35 245,00         | 1 169,92  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 17 622,50  | 584,96    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 938. | POPLATOK ZA SKLÁDKU                                                                                  | M3 | 400,00          | 13,28    | 643,500         | 257 400,00   | 8 544,11  | 257 400,00        | 8 544,11  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 128 700,00 | 4 272,06  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 939. | Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek                                    | m2 | 25,00           | 0,83     | 950,000         | 23 750,00    | 788,36    | 23 750,00         | 788,36    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 875,00  | 394,18    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 940. | Trávové semeno parková zmes                                                                          | kg | 221,00          | 7,34     | 47,500          | 10 497,50    | 348,45    | 10 497,50         | 348,45    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 248,75   | 174,23    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 941. | Zakladanie                                                                                           |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 942. | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100                                                               | m  | 231,00          | 7,67     | 160,000         | 36 960,00    | 1 226,85  | 36 960,00         | 1 226,85  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 18 480,00  | 613,42    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 943. | Obalenie drenáže geotextilou                                                                         | m2 | 49,50           | 1,64     | 80,000          | 3 960,00     | 131,45    | 3 960,00          | 131,45    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 980,00   | 65,72     | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 944. | Vodorovné konštrukcie                                                                                |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 945. | Zásyp drenáže štrkdrovou                                                                             | m3 | 1 067,00        | 35,42    | 32,000          | 34 144,00    | 1 133,37  | 34 144,00         | 1 133,37  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 17 072,00  | 566,69    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 946. | Komunikácie                                                                                          |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 947. | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm                              | m2 | 68,20           | 2,26     | 587,000         | 40 033,40    | 1 328,87  | 40 033,40         | 1 328,87  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 20 016,70  | 664,43    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 948. | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm                             | m2 | 210,00          | 6,97     | 1797,000        | 377 370,00   | 12 526,39 | 377 370,00        | 12 526,39 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 188 685,00 | 6 263,19  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 949. | Podklad z drveného kameniva obalovaného asfaltom OKH hr.90 mm                                        | m2 | 595,00          | 19,75    | 605,000         | 359 975,00   | 11 948,98 | 359 975,00        | 11 948,98 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 179 987,50 | 5 974,49  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 950. | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC 1,hr.zhutn.150 mm             | m2 | 390,00          | 12,95    | 605,000         | 235 950,00   | 7 832,11  | 235 950,00        | 7 832,11  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 117 975,00 | 3 916,05  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 951. | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 35,00           | 1,16     | 6324,000        | 221 340,00   | 7 347,14  | 221 340,00        | 7 347,14  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 110 670,00 | 3 673,57  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 952. | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABS) hr.40mm                                           | m2 | 308,00          | 10,22    | 5719,000        | 1 761 452,00 | 58 469,49 | 1 761 452,00      | 58 469,49 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 880 726,00 | 29 234,75 | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 953. | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a,IV.,hr.170 mm                                | m2 | 590,00          | 19,58    | 587,000         | 346 330,00   | 11 496,05 | 346 330,00        | 11 496,05 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 173 165,00 | 5 748,02  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 954. | Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti           | m2 | 819,30          | 27,20    | 31,200          | 25 562,16    | 848,51    | 25 562,16         | 848,51    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 12 781,08  | 424,25    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 955. | Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI      | t  | 46 200,00       | 1 533,56 | 5,308           | 245 229,60   | 8 140,13  | 245 229,60        | 8 140,13  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 122 614,80 | 4 070,07  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 956. | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                        | m2 | 290,00          | 9,63     | 587,000         | 170 230,00   | 5 650,60  | 170 230,00        | 5 650,60  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 85 115,00  | 2 825,30  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 957. | Zámková dlažba červená hr. 10 cm                                                                     | m2 | 550,00          | 18,26    | 592,870         | 326 078,50   | 10 823,82 | 326 078,50        | 10 823,82 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 163 039,25 | 5 411,91  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 958. | Rúrové vedenie                                                                                       |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 959. | Zaistenie drenáže do šachiet vč. vyspravenia                                                         | ks | 715,00          | 23,73    | 2,000           | 1 430,00     | 47,47     | 1 430,00          | 47,47     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 715,00     | 23,73     | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 960. | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                  |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 961. | Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 300 mm                               | m  | 1 340,00        | 44,48    | 6,000           | 8 040,00     | 266,88    | 8 040,00          | 266,88    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 020,00   | 133,44    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 962. | Rúra betónová DN 300                                                                                 | ks | 1 846,00        | 61,28    | 6,000           | 11 076,00    | 367,66    | 11 076,00         | 367,66    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 538,00   | 183,83    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 963. | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp konzoly alebo objekt               | ks | 495,00          | 16,43    | 4,000           | 1 980,00     | 65,72     | 1 980,00          | 65,72     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 990,00     | 32,86     | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 964. | Značka dopravná reflexná - dodávka                                                                   | ks | 3 900,00        | 129,46   | 4,000           | 15 600,00    | 517,83    | 15 600,00         | 517,83    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 800,00   | 258,91    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 965. | Vodorovné značenie krytu striekané farbou šípok,deliacich čiar, nápisov a pod.                       | m  | 396,00          | 13,14    | 760,000         | 300 960,00   | 9 990,04  | 300 960,00        | 9 990,04  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 150 480,00 | 4 995,02  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 966. | Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka                 | m  | 291,50          | 9,68     | 351,000         | 102 316,50   | 3 396,29  | 102 316,50        | 3 396,29  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 51 158,25  | 1 698,14  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 967. | Obrubník betónový 100x15x30                                                                          | ks | 272,80          | 9,06     | 354,510         | 96 710,33    | 3 210,19  | 96 710,33         | 3 210,19  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 48 355,16  | 1 605,10  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 968. | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5           | m3 | 2 900,00        | 96,26    | 7,898           | 22 904,20    | 760,28    | 22 904,20         | 760,28    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 452,10  | 380,14    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 969. | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm                       | m  | 391,10          | 12,98    | 35,000          | 13 688,50    | 454,37    | 13 688,50         | 454,37    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 844,25   | 227,19    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 970. | Dodávka a osadenie líniového žliabu šírky 150 mm triedy E                                            | m  | 9 350,00        | 310,36   | 14,000          | 130 900,00   | 4 345,08  | 130 900,00        | 4 345,08  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 65 450,00  | 2 172,54  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 971. | Dodávka a osadenie líniového žliabu šírky 150 mm triedy E v kruhu                                    | m  | 11 000,00       | 365,13   | 20,000          | 220 000,00   | 7 302,66  | 220 000,00        | 7 302,66  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 110 000,00 | 3 651,33  | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 972. | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                       | t  | 51,00           | 1,69     | 450,032         | 22 951,63    | 761,85    | 22 951,63         | 761,85    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 475,82  | 380,93    | jún 10            | april 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 973. | Príplatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km                                               | t  | 10,20           | 0,34     | 8550,608        | 87 216,20    | 2 895,05  | 87 216,20         | 2 895,05  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 43 608,10  | 1 447,52  | jún 10            | april 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č.  | Názov výdavku                                                                                                 | MJ | Jednotková cena |        | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
|                                                 |                                              |       |                                                                                                               |    | v Sk            | v Eur  |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do       |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy            | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 974.  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                               | t  | 130,10          | 4,32   | 450,032            | 58 549,16  | 1 943,48  | 58 549,16         | 1 943,48  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 274,58  | 971,74   | jún 10            | apríl 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy            | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 975.  | Poplatok za uloženie sutiny na skládku                                                                        | t  | 605,00          | 20,08  | 450,032            | 272 269,36 | 9 037,69  | 272 269,36        | 9 037,69  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 136 134,68 | 4 518,84 | jún 10            | apríl 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy            | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 976.  | Presun hmôt HSV                                                                                               |    |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | jún 10            | apríl 11 |
| SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy            | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 977.  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkôvek dĺžky objektu                     | t  | 64,20           | 2,13   | 2351,617           | 150 973,81 | 5 011,41  | 150 973,81        | 5 011,41  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 75 486,91  | 2 505,71 | jún 10            | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 978.  | SO 05 - Oplotenie                                                                                             |    |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 979.  | Zemné práce                                                                                                   |    |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 980.  | Priplatok k cenám za ručný výkop                                                                              | m3 | 350,00          | 11,62  | 46,868             | 16 403,80  | 544,51    | 16 403,80         | 544,51    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 201,90   | 272,25   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 981.  | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 pre pätky oplotenia                                                          | m3 | 683,30          | 22,68  | 46,868             | 32 024,90  | 1 063,03  | 32 024,90         | 1 063,03  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 012,45  | 531,52   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 982.  | Priplatok k cenám za lepivosť horniny                                                                         | m3 | 97,50           | 3,24   | 46,868             | 4 569,63   | 151,68    | 4 569,63          | 151,68    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 284,82   | 75,84    | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 983.  | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                              | m3 | 132,00          | 4,38   | 46,868             | 6 186,58   | 205,36    | 6 186,58          | 205,36    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 093,29   | 102,68   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 984.  | Priplatok za každý ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste                                              | m3 | 11,10           | 0,37   | 703,020            | 7 803,52   | 259,03    | 7 803,52          | 259,03    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 901,76   | 129,51   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 985.  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                        | m3 | 23,20           | 0,77   | 46,868             | 1 087,34   | 36,09     | 1 087,34          | 36,09     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 543,67     | 18,05    | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 986.  | POPLATOK ZA SKLÁDKU                                                                                           | M3 | 400,00          | 13,28  | 46,868             | 18 747,20  | 622,29    | 18 747,20         | 622,29    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 373,60   | 311,15   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 987.  | Zakladanie                                                                                                    |    |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 988.  | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                   | m3 | 850,00          | 28,21  | 7,338              | 6 237,30   | 207,04    | 6 237,30          | 207,04    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 118,65   | 103,52   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 989.  | Betón základových dosiek, pásov, pátiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B15(C 12/15)                     | m3 | 3 200,00        | 106,22 | 39,530             | 126 496,00 | 4 198,90  | 126 496,00        | 4 198,90  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 63 248,00  | 2 099,45 | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 990.  | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                |    |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 991.  | Osadenie stĺpika oceľového plochého do výšky 2,60m zaliatim cem.mal                                           | ks | 125,00          | 4,15   | 298,000            | 37 250,00  | 1 236,47  | 37 250,00         | 1 236,47  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 625,00  | 618,24   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 992.  | Stĺpik pre oplotenie vertikál, dl.2,5 m                                                                       | ks | 535,00          | 17,76  | 238,000            | 127 330,00 | 4 226,58  | 127 330,00        | 4 226,58  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 63 665,00  | 2 113,29 | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 993.  | Príchytka na stĺpik                                                                                           | ks | 17,00           | 0,56   | 714,000            | 12 138,00  | 402,91    | 12 138,00         | 402,91    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 069,00   | 201,45   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 994.  | Vzpera pre stĺpik                                                                                             | ks | 610,00          | 20,25  | 60,000             | 36 600,00  | 1 214,90  | 36 600,00         | 1 214,90  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 300,00  | 607,45   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 995.  | Presun hmôt HSV                                                                                               |    |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 996.  | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 6 m                     | t  | 220,00          | 7,30   | 112,317            | 24 709,74  | 820,21    | 24 709,74         | 820,21    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 354,87  | 410,11   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 997.  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                  |    |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 998.  | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m                                                 | m  | 85,00           | 2,82   | 595,600            | 50 626,00  | 1 680,48  | 50 626,00         | 1 680,48  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 25 313,00  | 840,24   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 999.  | Poplastované pletivo výška 2,0 m, 25 m/bal.                                                                   | ks | 3 010,00        | 99,91  | 24,000             | 72 240,00  | 2 397,93  | 72 240,00         | 2 397,93  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 36 120,00  | 1 198,96 | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1000. | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 - bránka | ks | 650,00          | 21,58  | 1,000              | 650,00     | 21,58     | 650,00            | 21,58     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 325,00     | 10,79    | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1001. | Bránka jednokridlová - výplň jakeľ 1250x2000                                                                  | ks | 10 300,00       | 341,90 | 1,000              | 10 300,00  | 341,90    | 10 300,00         | 341,90    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 150,00   | 170,95   | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1002. | Brána dvojkridlová - výplň JOKEĽ šxv 3,50x2,00m                                                               | ks | 23 720,00       | 787,36 | 3,000              | 71 160,00  | 2 362,08  | 71 160,00         | 2 362,08  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 35 580,00  | 1 181,04 | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1003. | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2          | ks | 1 200,00        | 39,83  | 3,000              | 3 600,00   | 119,50    | 3 600,00          | 119,50    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 800,00   | 59,75    | marec 10          | apríl 11 |
| SO 05 - Oplotenie                               | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1004. | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                | %  | 2 085,76        | 69,23  | 0,900              | 1 877,18   | 62,31     | 1 877,18          | 62,31     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 938,59     | 31,16    | marec 10          | apríl 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1005. | SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko                                                               |    |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1006. | Zemné práce                                                                                                   |    |                 | 0,00   |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1007. | Hutnenie násypu                                                                                               | m2 | 25,00           | 0,83   | 4106,300           | 102 657,50 | 3 407,60  | 102 657,50        | 3 407,60  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 51 328,75  | 1 703,80 | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1008. | Odstánenie omice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                    | M3 | 35,00           | 1,16   | 900,000            | 31 500,00  | 1 045,61  | 31 500,00         | 1 045,61  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 750,00  | 522,80   | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1009. | Výkop nezapáženej jamy horn. 3 nad 1000 m3                                                                    | M3 | 97,20           | 3,23   | 1264,054           | 122 866,05 | 4 078,41  | 122 866,05        | 4 078,41  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 61 433,02  | 2 039,20 | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1010. | Priplatok k cenám za lepivosť horniny                                                                         | M3 | 22,20           | 0,74   | 1264,054           | 28 062,00  | 931,49    | 28 062,00         | 931,49    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 031,00  | 465,74   | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1011. | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 50-500m.                                                    | M3 | 44,00           | 1,46   | 1264,054           | 55 618,38  | 1 846,19  | 55 618,38         | 1 846,19  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 809,19  | 923,10   | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1012. | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                              | M3 | 132,00          | 4,38   | 1264,054           | 166 855,13 | 5 538,58  | 166 855,13        | 5 538,58  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 83 427,56  | 2 769,29 | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1013. | Priplatok za každý ďalších 1000 m horniny 1-4                                                                 | M3 | 11,10           | 0,37   | 18960,810          | 210 464,99 | 6 986,16  | 210 464,99        | 6 986,16  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 105 232,50 | 3 493,08 | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1014. | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4                                                               | M3 | 133,00          | 4,41   | 1264,054           | 168 119,18 | 5 580,53  | 168 119,18        | 5 580,53  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 84 059,59  | 2 790,27 | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1015. | Uloženie sypaniny na skládky                                                                                  | M3 | 23,20           | 0,77   | 1264,054           | 29 326,05  | 973,45    | 29 326,05         | 973,45    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 663,03  | 486,72   | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1016. | POPLATOK ZA SKLÁDKU                                                                                           | M3 | 400,00          | 13,28  | 1264,054           | 505 621,60 | 16 783,56 | 505 621,60        | 16 783,56 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 252 810,80 | 8 391,78 | máj 10            | máj 11   |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č.  | Názov výdavku                                                                                      | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |           | termín realizácie |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|-----------|-------------------|--------|
|                                                 |                                              |       |                                                                                                    |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur     | od                | do     |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1017. | Nákup ornice                                                                                       | m3  | 800,00          | 26,56    | 150,000         | 120 000,00   | 3 983,27  | 120 000,00        | 3 983,27  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 60 000,00  | 1 991,64  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1018. | Založenie trávniku parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2                                       | M2  | 20,00           | 0,66     | 9000,000        | 180 000,00   | 5 974,91  | 180 000,00        | 5 974,91  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 90 000,00  | 2 987,45  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1019. | Trávové semeno                                                                                     | kg  | 190,00          | 6,31     | 110,000         | 20 900,00    | 693,75    | 20 900,00         | 693,75    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 450,00  | 346,88    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1020. | Založenie trávniku rozprestretím trávových drnov                                                   | m2  | 200,00          | 6,64     | 2500,000        | 500 000,00   | 16 596,96 | 500 000,00        | 16 596,96 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 250 000,00 | 8 298,48  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1021. | Rozprestretie ornice v rovine alebo vo svahu sklonu do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr. do 100 mm     | M2  | 37,10           | 1,23     | 9000,000        | 333 900,00   | 11 083,45 | 333 900,00        | 11 083,45 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 166 950,00 | 5 541,72  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1022. | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5        | M2  | 22,00           | 0,73     | 11500,000       | 253 000,00   | 8 398,06  | 253 000,00        | 8 398,06  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 126 500,00 | 4 199,03  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1023. | Výsadba kríkov - 50% tavičnik, 50% borievka                                                        | kus | 250,00          | 8,30     | 200,000         | 50 000,00    | 1 659,70  | 50 000,00         | 1 659,70  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 25 000,00  | 829,85    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1024. | Vodorovné konštrukcie                                                                              |     |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1025. | Betón.chodník B135 hr. 150 mm                                                                      | m3  | 3 200,00        | 106,22   | 1 725           | 5 520,00     | 183,23    | 5 520,00          | 183,23    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 760,00   | 91,62     | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1026  | Komunikácie                                                                                        |     |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1027. | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm    | M2  | 95,00           | 3,15     | 2070,500        | 196 697,50   | 6 529,16  | 196 697,50        | 6 529,16  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 98 348,75  | 3 264,58  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1028. | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm    | M2  | 135,00          | 4,48     | 11,500          | 1 552,50     | 51,53     | 1 552,50          | 51,53     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 776,25     | 25,77     | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1029. | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm              | M2  | 180,00          | 5,97     | 2024,300        | 364 374,00   | 12 095,00 | 364 374,00        | 12 095,00 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 182 187,00 | 6 047,50  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1030. | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.230 mm              | M2  | 220,00          | 7,30     | 165,000         | 36 300,00    | 1 204,94  | 36 300,00         | 1 204,94  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 18 150,00  | 602,47    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1031. | Podklad z prostého betónu B 15(zn.I) hr.100 mm                                                     | M2  | 320,00          | 10,62    | 2070,500        | 662 560,00   | 21 992,96 | 662 560,00        | 21 992,96 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 331 280,00 | 10 996,48 | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1032. | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                      | M2  | 290,00          | 9,63     | 4094,800        | 1 187 492,00 | 39 417,51 | 1 187 492,00      | 39 417,51 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 593 746,00 | 19 708,76 | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1033. | Zámk.dlažba hr. 80 mm                                                                              | m2  | 405,00          | 13,44    | 167,000         | 67 635,00    | 2 245,07  | 67 635,00         | 2 245,07  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 33 817,50  | 1 122,54  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1034. | Zámk.dlažba hr. 40 mm                                                                              | m2  | 360,00          | 11,95    | 3969,098        | 1 428 875,28 | 47 429,97 | 1 428 875,28      | 47 429,97 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 714 437,64 | 23 714,99 | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1035. | Rigol z lomového kameňa do cem.ľôžka                                                               | M2  | 1 500,00        | 49,79    | 162,400         | 243 600,00   | 8 086,04  | 243 600,00        | 8 086,04  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 121 800,00 | 4 043,02  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1036. | Úpravy povrchov                                                                                    |     |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1037. | Výstuž mazaťin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvráňaných sietí z drôtov typu KARI   | T   | 38 000,00       | 1 261,37 | 4,700           | 178 600,00   | 5 928,43  | 178 600,00        | 5 928,43  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 98 300,00  | 2 964,22  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1038. | Drobné objekty                                                                                     |     |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1039. | Základy vonk. schodisk + výkopy+presun do 500 m                                                    | m3  | 3 980,00        | 132,11   | 6,600           | 26 268,00    | 871,94    | 26 268,00         | 871,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 13 134,00  | 435,97    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1040. | Vonkajšie schodiská želez. bet.                                                                    | m2  | 990,00          | 32,86    | 115,500         | 114 345,00   | 3 795,56  | 114 345,00        | 3 795,56  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 57 172,50  | 1 897,78  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1041. | Šachty kompletne želez. bet. s zroľac. +prímurovav.poklop+zem.práce                                | M3  | 4 500,00        | 149,37   | 7,560           | 34 020,00    | 1 129,26  | 34 020,00         | 1 129,26  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 17 010,00  | 564,63    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1042. | Ostatné konštrukcie                                                                                |     |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1043. | Osadenie záhon. obrubníka betónového, bez bočnej opory                                             | M   | 126,00          | 4,18     | 1390,000        | 175 140,00   | 5 813,58  | 175 140,00        | 5 813,58  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 87 570,00  | 2 906,79  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1044. | Záhonový obrubník                                                                                  | m   | 98,00           | 3,25     | 1390,000        | 136 220,00   | 4 521,68  | 136 220,00        | 4 521,68  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 68 110,00  | 2 260,84  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1045. | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II), do ľôžka      | M   | 291,50          | 9,68     | 120,000         | 34 980,00    | 1 161,12  | 34 980,00         | 1 161,12  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 17 490,00  | 580,56    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1046. | Cestný obrubník                                                                                    | m   | 272,80          | 9,06     | 120,000         | 32 736,00    | 1 086,64  | 32 736,00         | 1 086,64  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 16 368,00  | 543,32    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1047. | Ľôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II) | M3  | 2 900,00        | 96,26    | 63,300          | 183 570,00   | 6 093,41  | 183 570,00        | 6 093,41  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 91 785,00  | 3 046,70  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1048. | Jazierko z betónovým dnom vylúčným kameňom                                                         | M2  | 1 500,00        | 49,79    | 90,000          | 135 000,00   | 4 481,18  | 135 000,00        | 4 481,18  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 67 500,00  | 2 240,59  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1049. | Oceľové zariadenia + nátery                                                                        | kg  | 95,00           | 3,15     | 4500,000        | 427 500,00   | 14 190,40 | 427 500,00        | 14 190,40 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 213 750,00 | 7 095,20  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1050. | Presun hmôt                                                                                        |     |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1051. | Presun hmôt pre plochy letísk s krytým monolitickým betónovým (822.3.4) akékoľvek dĺžky objektu    | T   | 42,00           | 1,39     | 4890,840        | 205 415,28   | 6 818,54  | 205 415,28        | 6 818,54  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 102 707,64 | 3 409,27  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1052  | Detské ihrisko                                                                                     |     |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1053. | Základy pod detskými zariadeniami + zemné práce s presunom do 500 m                                | m3  | 3 200,00        | 106,22   | 11,455          | 36 656,00    | 1 216,76  | 36 656,00         | 1 216,76  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 18 328,00  | 608,38    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1054. | Prevažovacia hoidačka                                                                              | ks  | 9 200,00        | 305,38   | 2,000           | 18 400,00    | 610,77    | 18 400,00         | 610,77    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 9 200,00   | 305,38    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1055. | Kolotoč                                                                                            | ks  | 35 000,00       | 1 161,79 | 2,000           | 70 000,00    | 2 323,57  | 70 000,00         | 2 323,57  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 35 000,00  | 1 161,79  | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1056. | Zvieratko na pružine                                                                               | ks  | 9 500,00        | 315,34   | 4,000           | 38 000,00    | 1 261,37  | 38 000,00         | 1 261,37  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 000,00  | 630,68    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1057. | Dvojsedadlová hoidačka áčko                                                                        | ks  | 19 695,00       | 653,75   | 2,000           | 39 390,00    | 1 307,51  | 39 390,00         | 1 307,51  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 695,00  | 653,75    | máj 10            | máj 11 |
| SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1058. | Zostava-domček so súchalou                                                                         | ks  | 98 000,00       | 3 253,00 | 1,000           | 98 000,00    | 3 253,00  | 98 000,00         | 3 253,00  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 49 000,00  | 1 626,50  | máj 10            | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                         | Skupina výdavkov<br>podpoložka                  | P.č.  | Názov výdavku                                                                                        | MJ | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
|                                                        |                                                 |       |                                                                                                      |    | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do       |
| SO 06 - Terénne úpravy +<br>potok + detské ihrisko     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1059. | Pieskovisko aj s obrubou                                                                             | m2 | 10 500,00       | 348,54   | 5,000              | 52 500,00  | 1 742,68  | 52 500,00         | 1 742,68  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 26 250,00  | 871,34   | máj 10            | máj 11   |
| SO 06 - Terénne úpravy +<br>potok + detské ihrisko     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1060. | Fitness hrádza                                                                                       | ks | 28 000,00       | 929,43   | 1,000              | 28 000,00  | 929,43    | 28 000,00         | 929,43    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 000,00  | 464,71   | máj 10            | máj 11   |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1061. | SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové<br>rozvody vody                                               |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1062. | Zemné práce                                                                                          |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1063. | Príplatok k cenám za sŕáženie výkopu pre ručný výkop                                                 | m3 | 350,00          | 11,62    | 120,000            | 42 000,00  | 1 394,14  | 42 000,00         | 1 394,14  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 000,00  | 697,07   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1064. | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                          | m3 | 286,10          | 9,50     | 1190,000           | 340 459,00 | 11 301,17 | 340 459,00        | 11 301,17 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 170 229,50 | 5 650,58 | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1065. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 16,50           | 0,55     | 1190,000           | 19 635,00  | 651,76    | 19 635,00         | 651,76    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 817,50   | 325,88   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1066. | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3                                                                     | m3 | 683,30          | 22,68    | 66,432             | 45 392,99  | 1 506,77  | 45 392,99         | 1 506,77  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 696,49  | 753,39   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1067. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                                                | m3 | 97,50           | 3,24     | 66,432             | 6 477,12   | 215,00    | 6 477,12          | 215,00    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 238,56   | 107,50   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1068. | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                     | m3 | 132,00          | 4,38     | 491,432            | 64 869,02  | 2 153,26  | 64 869,02         | 2 153,26  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 32 434,51  | 1 076,63 | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1069. | Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po<br>spevnenej ceste                                | m3 | 11,10           | 0,37     | 7371,480           | 81 823,43  | 2 716,04  | 81 823,43         | 2 716,04  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 40 911,71  | 1 358,02 | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1070. | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                      | m3 | 23,20           | 0,77     | 491,432            | 11 401,22  | 378,45    | 11 401,22         | 378,45    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 700,61   | 189,23   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1071. | Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh,<br>zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 67,30           | 2,23     | 831,432            | 55 955,37  | 1 857,38  | 55 955,37         | 1 857,38  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 977,69  | 928,69   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1072. | POPLATOK ZA SKLÁDKU                                                                                  | M3 | 400,00          | 13,28    | 491,432            | 196 572,80 | 6 525,02  | 196 572,80        | 6 525,02  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 98 286,40  | 3 262,51 | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1073. | Vodorovné konštrukcie                                                                                |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1074. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v<br>otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm    | m3 | 850,00          | 28,21    | 425,000            | 361 250,00 | 11 991,30 | 361 250,00        | 11 991,30 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 180 625,00 | 5 995,65 | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1075. | Rúrové vedenie                                                                                       |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                     |            |          | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1076. | Montáž potrubia z tvrdého HDPE vonkajšieho<br>priemeru 90 mm                                         | m  | 60,00           | 1,99     | 850,000            | 51 000,00  | 1 692,89  | 51 000,00         | 1 692,89  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 25 500,00  | 846,44   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1077. | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10<br>90 x 5,4 x L                                   | bm | 250,00          | 8,30     | 850,000            | 212 500,00 | 7 053,71  | 212 500,00        | 7 053,71  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 106 250,00 | 3 526,85 | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1078. | Montáž tvaroviek a spojok na potrubí HDPE 90                                                         | m  | 150,00          | 4,98     | 50,000             | 7 500,00   | 248,95    | 7 500,00          | 248,95    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 750,00   | 124,48   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1079. | Tvarovky HDPE - spojky a kolená                                                                      | ks | 450,00          | 14,94    | 50,000             | 22 500,00  | 746,86    | 22 500,00         | 746,86    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 250,00  | 373,43   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1080. | Napojenie potrubia HDPE na jestvujúci vodojem<br>(výbúranie a úprava otvoru)                         | ks | 6 500,00        | 215,76   | 1,000              | 6 500,00   | 215,76    | 6 500,00          | 215,76    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 250,00   | 107,88   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1081. | Dodávka a montáž vodovodnej armatúry na potrubí,<br>ventil odvzdušňovací v šachtách                  | ks | 250,00          | 8,30     | 10,000             | 2 500,00   | 82,98     | 2 500,00          | 82,98     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 250,00   | 41,49    | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1082. | Dodávka a montáž vodovodnej armatúry na<br>potrubí,ventil hlavný DN 90                               | ks | 4 500,00        | 149,37   | 10,000             | 45 000,00  | 1 493,73  | 45 000,00         | 1 493,73  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 500,00  | 746,86   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1083. | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky<br>vodovodného potrubia DN do 80                     | m  | 12,00           | 0,40     | 850,000            | 10 200,00  | 338,58    | 10 200,00         | 338,58    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 100,00   | 169,29   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1084. | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80<br>do 125                                       | m  | 25,00           | 0,83     | 850,000            | 21 250,00  | 705,37    | 21 250,00         | 705,37    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 625,00  | 352,69   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1085. | Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom<br>plochy do 1,50 m2,izolovaná vč.poklopu              | ks | 32 900,00       | 1 092,08 | 5,000              | 164 500,00 | 5 460,40  | 164 500,00        | 5 460,40  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 82 250,00  | 2 730,20 | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1086. | Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom<br>plochy nad 1,50 do 2,50 m2,izolovaná vč.poklopu     | ks | 42 250,00       | 1 402,44 | 4,000              | 169 000,00 | 5 609,77  | 169 000,00        | 5 609,77  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 84 500,00  | 2 804,89 | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1087. | Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom<br>plochy nad 2,50 do 3,50 m2,izolovaná, vč.poklopu    | ks | 48 900,00       | 1 623,18 | 1,000              | 48 900,00  | 1 623,18  | 48 900,00         | 1 623,18  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 24 450,00  | 811,59   | august 09         | marec 11 |
| SO 07 - Prípojka vody +<br>vnútroareálové rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1088. | Šachta betonová 400x400 mm,izolovaná vč.poklopu -<br>pre pitnú fontánu                               | ks | 15 600,00       | 517,83   | 6,000              | 93 600,00  | 3 106,95  | 93 600,00         | 3 106,95  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 46 800,00  | 1 553,48 | august 09         | marec 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                     | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č.  | Názov výdavku                                                                                   | MJ  | Jednotková cena |        | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|-------------|
|                                                    |                                              |       |                                                                                                 |     | v Sk            | v Eur  |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do          |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1089. | Bloky z betonu pod potrubie , tr. betonu B 15                                                   | m3  | 2 944,60        | 97,74  | 24,000             | 70 670,40  | 2 345,83 | 70 670,40         | 2 345,83 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 35 335,20  | 1 172,91 | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1090. | Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope                                           | m2  | 242,90          | 8,06   | 140,000            | 34 006,00  | 1 128,79 | 34 006,00         | 1 128,79 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 003,00  | 564,40   | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1091. | Dodávka a polozenie folie a signalizačného drôtu                                                | m   | 65,00           | 2,16   | 850,000            | 55 250,00  | 1 833,96 | 55 250,00         | 1 833,96 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 625,00  | 916,98   | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1092. | Presun hmôt HSV                                                                                 |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1093. | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺben z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope    | t   | 250,00          | 8,30   | 1078,068           | 269 517,00 | 8 946,33 | 269 517,00        | 8 946,33 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 134 758,50 | 4 473,16 | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1094. | Izolácie tepelné                                                                                |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1095. | Ochrana potrubia PU trubicami                                                                   | m   | 165,00          | 5,48   | 160,000            | 26 400,00  | 876,32   | 26 400,00         | 876,32   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 200,00  | 438,16   | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1096. | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                               |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1097. | Požiarne príslušenstvo,hasičské navijáky                                                        | ks  | 4 800,00        | 159,33 | 5,000              | 24 000,00  | 796,65   | 24 000,00         | 796,65   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 000,00  | 398,33   | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1098. | Dodávka a montáž čerpadla                                                                       | ks  | 25 000,00       | 829,85 | 1,000              | 25 000,00  | 829,85   | 25 000,00         | 829,85   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 500,00  | 414,92   | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1099. | Zdravotechnika - zariadenia, predmety                                                           |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1100. | Montáž pitnej fontánky G 1/2                                                                    | sub | 1 000,00        | 33,19  | 6,000              | 6 000,00   | 199,16   | 6 000,00          | 199,16   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 000,00   | 99,58    | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1101. | Dodávka pitnej fontánky                                                                         | ks  | 20 100,00       | 667,20 | 6,000              | 120 600,00 | 4 003,19 | 120 600,00        | 4 003,19 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 60 300,00  | 2 001,59 | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1102. | Montáže potrubia                                                                                |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1103. | Polozenie potrubia z ocelových rúr DN 159 x 9 - chránička                                       | m   | 244,00          | 8,10   | 89,000             | 21 716,00  | 720,84   | 21 716,00         | 720,84   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 858,00  | 360,42   | august 09         | marec 11    |
| SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálne rozvody vody | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1104. | Rúrka bezvíkovaná 11353.0 d159 hr9,0 - chráničky                                                | m   | 1 480,00        | 49,13  | 89,000             | 131 720,00 | 4 372,30 | 131 720,00        | 4 372,30 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 65 860,00  | 2 186,15 | august 09         | marec 11    |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1105. | SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov                                                     |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1106. | Zemné práce                                                                                     |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1107. | Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu pre ručný výkop                                            | m3  | 350,00          | 11,62  | 35,000             | 12 250,00  | 406,63   | 12 250,00         | 406,63   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 125,00   | 203,31   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1108. | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                     | m3  | 286,10          | 9,50   | 384,160            | 109 908,18 | 3 648,28 | 109 908,18        | 3 648,28 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 54 954,09  | 1 824,14 | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1109. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                         | m3  | 16,50           | 0,55   | 384,160            | 6 338,64   | 210,40   | 6 338,64          | 210,40   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 169,32   | 105,20   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1110. | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3                                                                | m3  | 683,30          | 22,68  | 91,375             | 62 436,54  | 2 072,51 | 62 436,54         | 2 072,51 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 218,27  | 1 036,26 | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1111. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                                           | m3  | 97,50           | 3,24   | 91,375             | 8 909,06   | 295,73   | 8 909,06          | 295,73   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 454,53   | 147,86   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1112. | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                | m3  | 132,00          | 4,38   | 173,695            | 22 927,74  | 761,06   | 22 927,74         | 761,06   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 463,87  | 380,53   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1113. | Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste                              | m3  | 11,10           | 0,37   | 2605,425           | 28 920,22  | 959,98   | 28 920,22         | 959,98   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 460,11  | 479,99   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1114. | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                 | m3  | 23,20           | 0,77   | 173,695            | 4 029,72   | 133,76   | 4 029,72          | 133,76   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 014,86   | 66,88    | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1115. | Zásyp sypaninou so zhuŕnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3  | 67,30           | 2,23   | 301,840            | 20 313,83  | 674,30   | 20 313,83         | 674,30   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 156,92  | 337,15   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1116. | POPLATOK ZA SKLÁDKU                                                                             | M3  | 400,00          | 13,28  | 173,695            | 69 478,00  | 2 306,25 | 69 478,00         | 2 306,25 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 34 739,00  | 1 153,12 | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1117. | Zakladanie                                                                                      |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1118. | Vankúše zhuŕnuté pod základy zo štrkopiesku - pod lapače tukov                                  | m3  | 850,00          | 28,21  | 1,500              | 1 275,00   | 42,32    | 1 275,00          | 42,32    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 637,50     | 21,16    | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1119. | Vodorovné konštrukcie                                                                           |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1120. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm  | m3  | 850,00          | 28,21  | 82,320             | 69 972,00  | 2 322,64 | 69 972,00         | 2 322,64 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 34 986,00  | 1 161,32 | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1121. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                              |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1122. | Obšyp lapačov tukov štrkopieskom                                                                | m3  | 850,00          | 28,21  | 3,150              | 2 677,50   | 88,88    | 2 677,50          | 88,88    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 338,75   | 44,44    | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1123. | Rúrové vedenie                                                                                  |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov        | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1124. | Montáž potrubia z PVC priemeru 315 mm                                                           | m   | 145,00          | 4,81   | 428,000            | 62 060,00  | 2 060,01 | 62 060,00         | 2 060,01 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 030,00  | 1 030,01 | október 09        | november 10 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka                  | P.č.  | Názov výdavku                                                                                           | MJ | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|-------------|
|                                                |                                                 |       |                                                                                                         |    | v SK            | v Eur    |                    | v SK       | v Eur    | v SK              | v Eur    | v SK                | v Eur |                     | v SK       | v Eur    | od                | do          |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1125. | PVC-U rúra kan. korugovaná rovná k DN 300                                                               | bm | 680,00          | 22,57    | 428,000            | 291 040,00 | 9 660,76 | 291 040,00        | 9 660,76 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 145 520,00 | 4 830,38 | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1126. | Napojenie potrubia na rozvod odbočkou                                                                   | ks | 5 200,00        | 172,61   | 5,000              | 26 000,00  | 863,04   | 26 000,00         | 863,04   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00  | 431,52   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1127. | Obetovanie lapačov tukov                                                                                | m3 | 2 944,60        | 97,74    | 9,000              | 26 501,40  | 879,69   | 26 501,40         | 879,69   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 250,70  | 439,84   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1128. | Zhotovenie šachty kanaliz. s obložiením dna betónom<br>DN do 200 vč. dodávky prefa skruží a poklopu     | ks | 28 500,00       | 946,03   | 9,000              | 256 500,00 | 8 514,24 | 256 500,00        | 8 514,24 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 128 250,00 | 4 257,12 | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1129. | Dodávka a osadenie lapača tukov pre 300 jedál                                                           | ks | 73 060,00       | 2 425,15 | 1,000              | 73 060,00  | 2 425,15 | 73 060,00         | 2 425,15 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 36 530,00  | 1 212,57 | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1130. | Dodávka a osadenie lapača tukov pre 500 jedál                                                           | ks | 98 300,00       | 3 262,96 | 1,000              | 98 300,00  | 3 262,96 | 98 300,00         | 3 262,96 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 49 150,00  | 1 631,48 | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1131. | Bloky z betónu pod potrubie , tr. betónu B 15                                                           | m3 | 2 944,60        | 97,74    | 10,000             | 29 446,00  | 977,43   | 29 446,00         | 977,43   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 723,00  | 488,71   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1132. | Debnenie pre obetovanie potrubia v otvorenom<br>výkope                                                  | m2 | 242,90          | 8,06     | 22,000             | 5 343,80   | 177,38   | 5 343,80          | 177,38   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 671,90   | 88,69    | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1133. | Dodávka a polozenie folie a signalizačného drôtu                                                        | m  | 65,00           | 2,16     | 428,000            | 27 820,00  | 923,45   | 27 820,00         | 923,45   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 910,00  | 461,73   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1134. | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch<br>vodou DN 250 až DN 400                             | m  | 25,00           | 0,83     | 428,000            | 10 700,00  | 355,17   | 10 700,00         | 355,17   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 350,00   | 177,59   | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1135. | Presun hmôt HSV                                                                                         |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | november 10 |
| SO 08 - Kanalizácia<br>splašková + lapač tukov | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1136. | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbkou z rúr z plast.<br>hmôt alebo sklomlin. v otvorenom výkope         | t  | 250,00          | 8,30     | 235,800            | 58 950,00  | 1 956,78 | 58 950,00         | 1 956,78 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 475,00  | 978,39   | október 09        | november 10 |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1137. | SO 09 - Kanalizácia dažďová + odľučovač<br>ropných látok                                                |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1138. | Zemné práce                                                                                             |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1139. | Príplatok k cenám za sŕáženie výkopu pre ručný výkop                                                    | m3 | 350,00          | 11,62    | 45,000             | 15 750,00  | 522,80   | 15 750,00         | 522,80   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 875,00   | 261,40   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1140. | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3                                                            | m3 | 286,10          | 9,50     | 761,600            | 217 893,76 | 7 232,75 | 217 893,76        | 7 232,75 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 108 946,88 | 3 616,37 | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1141. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                 | m3 | 16,50           | 0,55     | 761,000            | 12 556,50  | 416,80   | 12 556,50         | 416,80   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 278,25   | 208,40   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1142. | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3                                                                        | m3 | 683,30          | 22,68    | 172,980            | 118 197,23 | 3 923,43 | 118 197,23        | 3 923,43 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 59 098,62  | 1 961,71 | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1143. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                                                   | m3 | 97,50           | 3,24     | 172,980            | 16 865,55  | 559,83   | 16 865,55         | 559,83   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 432,78   | 279,92   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1144. | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m                                                       | m3 | 132,00          | 4,38     | 336,180            | 44 375,76  | 1 473,01 | 44 375,76         | 1 473,01 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 187,88  | 736,50   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1145. | Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po<br>spevnennej ceste                                  | m3 | 11,10           | 0,37     | 5042,700           | 55 973,97  | 1 858,00 | 55 973,97         | 1 858,00 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 986,99  | 929,00   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1146. | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                         | m3 | 23,20           | 0,77     | 336,180            | 7 799,38   | 258,89   | 7 799,38          | 258,89   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 899,69   | 129,45   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1147. | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh,<br>zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3     | m3 | 67,30           | 2,23     | 598,400            | 40 272,32  | 1 336,80 | 40 272,32         | 1 336,80 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 20 136,16  | 668,40   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1148. | POPLATOK ZA SKLÁDKU                                                                                     | M3 | 400,00          | 13,28    | 336,180            | 134 472,00 | 4 463,65 | 134 472,00        | 4 463,65 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 67 236,00  | 2 231,83 | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1149. | Zakladanie                                                                                              |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1150. | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - pod<br>ORL                                                | m3 | 850,00          | 28,21    | 3,850              | 3 272,50   | 108,63   | 3 272,50          | 108,63   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 636,25   | 54,31    | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1151. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                          |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1152. | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo<br>zváraných sietí KARI                                 | t  | 42 500,00       | 1 410,74 | 0,598              | 25 415,00  | 843,62   | 25 415,00         | 843,62   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 707,50  | 421,81   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1153. | Vodorovné konštrukcie                                                                                   |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1154. | Betón stropov doskových a trámových; klenieb,<br>skrupín, nosníkov, železový tr. B20(C 16/20) - nad ORL | m3 | 3 600,00        | 119,50   | 2,888              | 10 396,80  | 345,11   | 10 396,80         | 345,11   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 198,40   | 172,56   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1155. | Výstuž stropov zo zväraných sietí KARI                                                                  | t  | 42 500,00       | 1 410,74 | 0,174              | 7 395,00   | 245,47   | 7 395,00          | 245,47   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 697,50   | 122,73   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1156. | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v<br>otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm       | m3 | 850,00          | 28,21    | 163,200            | 138 720,00 | 4 604,66 | 138 720,00        | 4 604,66 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 69 360,00  | 2 302,33 | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1157. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                      |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1158. | Obšyp ORL štrkopieskom                                                                                  | m3 | 850,00          | 28,21    | 65,675             | 55 823,75  | 1 853,01 | 55 823,75         | 1 853,01 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 911,88  | 926,50   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1159. | Rúrové vedenie                                                                                          |    |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1160. | Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC<br>tesnených gumovým kružkom priemeru 225 mm            | m  | 98,40           | 3,27     | 390,000            | 38 376,00  | 1 273,85 | 38 376,00         | 1 273,85 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 188,00  | 636,92   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1161. | Rúry PVC DN 200                                                                                         | m  | 490,00          | 16,27    | 390,000            | 191 100,00 | 6 343,36 | 191 100,00        | 6 343,36 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 95 550,00  | 3 171,68 | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1162. | Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC<br>tesnených gumovým kružkom priemeru 315 mm            | m  | 145,00          | 4,81     | 125,000            | 18 125,00  | 601,64   | 18 125,00         | 601,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 062,50   | 300,82   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1163. | Rúry PVC DN 300                                                                                         | bm | 680,00          | 22,57    | 125,000            | 85 000,00  | 2 821,48 | 85 000,00         | 2 821,48 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 42 500,00  | 1 410,74 | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1164. | Napojenie potrubia na jestvujúci rozvod odbočkou                                                        | ks | 5 500,00        | 182,57   | 2,000              | 11 000,00  | 365,13   | 11 000,00         | 365,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 500,00   | 182,57   | október 09        | marec 11    |
| SO 09 - Kanalizácia<br>dažďová + odľučovač     | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné<br>úpravy | 1165. | Ono alebo steny šachtiet z prostého betónu tr. B 15 -<br>obetovanie ORL                                 | m3 | 3 200,00        | 106,22   | 19,430             | 62 176,00  | 2 063,87 | 62 176,00         | 2 063,87 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 088,00  | 1 031,93 | október 09        | marec 11    |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                   | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č.  | Názov výdavku                                                                                   | MJ  | Jednotková cena |           | Počet jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |           | termín realizácie |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                  |                                              |       |                                                                                                 |     | v Sk            | v Eur     |                 | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur     | od                | do        |
| SO 09 - Kanalizácia dažďová + odľučovač          | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1166. | Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom DN do 200 vč. dodávky prefa skruží a poklopu | ks  | 28 500,00       | 946,03    | 3,000           | 85 500,00    | 2 838,08  | 85 500,00         | 2 838,08  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 42 750,00  | 1 419,04  | október 09        | marec 11  |
| SO 09 - Kanalizácia dažďová + odľučovač          | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1167. | Dodávka a osadenie odľučovača ropných látok s NEL max 0,5 mg/l                                  | ks  | 529 000,00      | 17 559,58 | 1,000           | 529 000,00   | 17 559,58 | 529 000,00        | 17 559,58 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 264 500,00 | 8 779,79  | október 09        | marec 11  |
| SO 09 - Kanalizácia dažďová + odľučovač          | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1168. | Bloky z betonu pod potrubie , tr. betonu B 15                                                   | m3  | 3 200,00        | 106,22    | 12,000          | 38 400,00    | 1 274,65  | 38 400,00         | 1 274,65  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 200,00  | 637,32    | október 09        | marec 11  |
| SO 09 - Kanalizácia dažďová + odľučovač          | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1169. | Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope                                           | m2  | 350,00          | 11,62     | 36,000          | 12 600,00    | 418,24    | 12 600,00         | 418,24    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 300,00   | 209,12    | október 09        | marec 11  |
| SO 09 - Kanalizácia dažďová + odľučovač          | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1170. | Dodávka a polozenie folie a signalizačného drôtu                                                | m   | 65,00           | 2,16      | 515,000         | 33 475,00    | 1 111,17  | 33 475,00         | 1 111,17  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 16 737,50  | 555,58    | október 09        | marec 11  |
| SO 09 - Kanalizácia dažďová + odľučovač          | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1171. | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 200 až DN 400                        | m   | 25,00           | 0,83      | 515,000         | 12 875,00    | 427,37    | 12 875,00         | 427,37    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 437,50   | 213,69    | október 09        | marec 11  |
| SO 09 - Kanalizácia dažďová + odľučovač          | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1172. | Presun hmôt HSV                                                                                 |     |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | október 09        | marec 11  |
| SO 09 - Kanalizácia dažďová + odľučovač          | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1173. | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   | t   | 250,00          | 8,30      | 542,976         | 135 744,00   | 4 505,88  | 135 744,00        | 4 505,88  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 67 872,00  | 2 252,94  | október 09        | marec 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1174. | SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN                                                |     |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1175. | Trafostanica                                                                                    |     |                 |           |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1176. | Elektromontáže                                                                                  |     |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1177. | Stožiar EPV vrátane príslušenstva                                                               | ks  | 128 000,00      | 4 248,82  | 1,000           | 128 000,00   | 4 248,82  | 128 000,00        | 4 248,82  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 64 000,00  | 2 124,41  | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1178. | Trafostanica EH 6 22/0,4kV 1000kVA                                                              | ks  | 1 520 290,00    | 50 464,38 | 1,000           | 1 520 290,00 | 50 464,38 | 1 520 290,00      | 50 464,38 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 760 145,00 | 25 232,19 | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1179. | Demontáž USV                                                                                    | ks  | 9 520,00        | 316,01    | 1,000           | 9 520,00     | 316,01    | 9 520,00          | 316,01    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 760,00   | 158,00    | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1180. | Uzemnenie trafostanice                                                                          | ks  | 18 000,00       | 597,49    | 1,000           | 18 000,00    | 597,49    | 18 000,00         | 597,49    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 9 000,00   | 298,75    | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1181. | Silový kábel VN (v mm2) pevne uložený AXEKCY 22 kV 1x 70                                        | m   | 43,00           | 1,43      | 90,000          | 3 870,00     | 128,46    | 3 870,00          | 128,46    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 935,00   | 64,23     | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1182. | Kábel silový hliníkový AXEKCY 22 kV 1x70                                                        | m   | 262,00          | 8,70      | 94,500          | 24 759,00    | 821,85    | 24 759,00         | 821,85    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 12 379,50  | 410,92    | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1183. | Dopravné náklady                                                                                | kus | 57 350,00       | 1 903,67  | 1,000           | 57 350,00    | 1 903,67  | 57 350,00         | 1 903,67  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 28 675,00  | 951,84    | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1184. | Zemné práce pri extr.mont.pracach                                                               |     |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1185. | Základový blok pre trafostaniu                                                                  | kus | 7 000,00        | 232,36    | 1,000           | 7 000,00     | 232,36    | 7 000,00          | 232,36    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 500,00   | 116,18    | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1186. | Výkop kábovej ryhy                                                                              | m   | 275,00          | 9,13      | 40,000          | 11 000,00    | 365,13    | 11 000,00         | 365,13    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 500,00   | 182,57    | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1187. | Obsyp kábovej ryhy                                                                              | m   | 120,00          | 3,98      | 40,000          | 4 800,00     | 159,33    | 4 800,00          | 159,33    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 400,00   | 79,67     | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1188. | Zásyp kábovej ryhy                                                                              | m   | 90,00           | 2,99      | 40,000          | 3 600,00     | 119,50    | 3 600,00          | 119,50    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 800,00   | 59,75     | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1189. | Ostatné                                                                                         |     |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1190. | Revízia                                                                                         | kus | 3 000,00        | 99,58     | 1,000           | 3 000,00     | 99,58     | 3 000,00          | 99,58     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 500,00   | 49,79     | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1191. | Odpojenie zariadenia od siete                                                                   | kus | 5 000,00        | 165,97    | 1,000           | 5 000,00     | 165,97    | 5 000,00          | 165,97    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 500,00   | 82,98     | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1192. | Zapojenie do siete                                                                              | kus | 5 000,00        | 165,97    | 1,000           | 5 000,00     | 165,97    | 5 000,00          | 165,97    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 500,00   | 82,98     | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1193. | Príružené práce                                                                                 | kus | 2 000,00        | 66,39     | 1,000           | 2 000,00     | 66,39     | 2 000,00          | 66,39     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 000,00   | 33,19     | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1194. | Osvedčenie TI SR                                                                                | kus | 13 440,00       | 446,13    | 1,000           | 13 440,00    | 446,13    | 13 440,00         | 446,13    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 720,00   | 223,06    | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1195. | Skúška kábla vn meracím vozom vn                                                                | kus | 10 700,00       | 355,17    | 1,000           | 10 700,00    | 355,17    | 10 700,00         | 355,17    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 350,00   | 177,59    | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1196. | Vnútroareálové rozvody NN                                                                       |     |                 |           |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | október 09        | január 11 |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1197. | Elektromontáže                                                                                  |     |                 | 0,00      |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | október 09        | január 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity                                  | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č.  | Názov výdavku                                                             | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |          | termín realizácie |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|----------|-------------------|------------|
|                                                 |                                              |       |                                                                           |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur    | od                | do         |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1198. | Rúrka Unicor 100                                                          | m   | 117,00          | 3,88     | 530,000         | 62 010,00  | 2 058,35  | 62 010,00         | 2 058,35  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 31 005,00  | 1 029,18 | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1199. | Osvetľovací stĺžiar 18m + svietidlá 1000W                                 | ks  | 129 440,00      | 4 296,62 | 3,000           | 388 320,00 | 12 889,86 | 388 320,00        | 12 889,86 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 194 160,00 | 6 444,93 | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1200. | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepčenia, izolácie spojov FeZn | m   | 150,00          | 4,98     | 400,000         | 60 000,00  | 1 991,64  | 60 000,00         | 1 991,64  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 30 000,00  | 995,82   | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1201. | Kábel silový medený CYKY 5Cx06                                            | m   | 125,00          | 4,15     | 995,000         | 124 375,00 | 4 128,49  | 124 375,00        | 4 128,49  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 62 187,50  | 2 064,25 | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1202. | Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120                                    | m   | 520,00          | 17,26    | 1000,000        | 520 000,00 | 17 260,84 | 520 000,00        | 17 260,84 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 260 000,00 | 8 630,42 | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1203. | Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70                                     | m   | 350,00          | 11,62    | 585,000         | 204 750,00 | 6 796,45  | 204 750,00        | 6 796,45  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 102 375,00 | 3 398,23 | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1204. | Dopravné náklady                                                          | kus | 21 000,00       | 697,07   | 1,000           | 21 000,00  | 697,07    | 21 000,00         | 697,07    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 500,00  | 348,54   | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1205. | Murárske výpomoci                                                         | HZS | 300,00          | 9,96     | 45,000          | 13 500,00  | 448,12    | 13 500,00         | 448,12    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 750,00   | 224,06   | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1206. | Podružný materiál                                                         | %   | 11 350,00       | 376,75   | 3,000           | 34 050,00  | 1 130,25  | 34 050,00         | 1 130,25  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 17 025,00  | 565,13   | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1207. | Podiel pridružených výkonov                                               | %   | 13 450,00       | 446,46   | 1,000           | 13 450,00  | 446,46    | 13 450,00         | 446,46    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 725,00   | 223,23   | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1208. | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                         |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                  |            |          | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1209. | Výkop káblovej ryhy                                                       | m   | 275,00          | 9,13     | 685,000         | 188 375,00 | 6 252,90  | 188 375,00        | 6 252,90  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 94 187,50  | 3 126,45 | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1210. | Obsyp káblovej ryhy                                                       | m   | 120,00          | 3,98     | 685,000         | 82 200,00  | 2 728,54  | 82 200,00         | 2 728,54  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 41 100,00  | 1 364,27 | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1211. | Zásyp káblovej ryhy                                                       | m   | 90,00           | 2,99     | 685,000         | 61 650,00  | 2 046,41  | 61 650,00         | 2 046,41  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 30 825,00  | 1 023,20 | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1212. | Ostatné                                                                   |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                  |            |          | október 09        | január 11  |
| SO 10 - Trafostanica + vnútroareálne rozvody NN | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1213. | Revízia                                                                   | kus | 5 000,00        | 165,97   | 1,000           | 5 000,00   | 165,97    | 5 000,00          | 165,97    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 500,00   | 82,98    | október 09        | január 11  |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1214. | SO 11 - Pripojovací plynovod                                              |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                  |            |          | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1215. | Zemné práce                                                               |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                  |            |          | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1216. | Výkop ryhy                                                                | m   | 450,00          | 14,94    | 100,000         | 45 000,00  | 1 493,73  | 45 000,00         | 1 493,73  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 22 500,00  | 746,86   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1217. | Obsyp ryhy                                                                | m   | 490,00          | 16,27    | 100,000         | 49 000,00  | 1 626,50  | 49 000,00         | 1 626,50  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 24 500,00  | 813,25   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1218. | Zásyp ryhy                                                                | m   | 120,00          | 3,98     | 100,000         | 12 000,00  | 398,33    | 12 000,00         | 398,33    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 000,00   | 199,16   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1219. | Odvoz prebytočnej zeminy                                                  | m   | 499,00          | 16,56    | 100,000         | 49 900,00  | 1 656,38  | 49 900,00         | 1 656,38  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 24 950,00  | 828,19   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1220. | Uloženie sypaniny na skládky                                              | m   | 180,00          | 5,97     | 100,000         | 18 000,00  | 597,49    | 18 000,00         | 597,49    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 9 000,00   | 298,75   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1221. | Pretláčanie potrubia pod cestou                                           | m   | 5 280,00        | 175,26   | 10,000          | 52 800,00  | 1 752,64  | 52 800,00         | 1 752,64  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 26 400,00  | 876,32   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1222. | Vonkajšie rúrove vedenia                                                  |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |           |                   |           |                     |       |                  |            |          | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1223. | Pripojenie na jestvujuci plynovod                                         | ks  | 12 000,00       | 398,33   | 1,000           | 12 000,00  | 398,33    | 12 000,00         | 398,33    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 000,00   | 199,16   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1224. | Chránička oceľ, DN 80                                                     | m   | 1 089,00        | 36,15    | 8,300           | 9 038,70   | 300,03    | 9 038,70          | 300,03    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 519,35   | 150,01   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1225. | Plynovod D 40x3,7 LPE SDR11, vrátane prísľušenstva                        | m   | 220,00          | 7,30     | 16,000          | 3 520,00   | 116,84    | 3 520,00          | 116,84    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 760,00   | 58,42    | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1226. | HUP                                                                       | ks  | 178 200,00      | 5 915,16 | 1,000           | 178 200,00 | 5 915,16  | 178 200,00        | 5 915,16  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 89 100,00  | 2 957,58 | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1227. | Spustenie regulátora a prepočítavača elcoru                               | ks  | 35 000,00       | 1 161,79 | 1,000           | 35 000,00  | 1 161,79  | 35 000,00         | 1 161,79  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 17 500,00  | 580,89   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1228. | NTL rozvod D 50x4,6                                                       | m   | 630,00          | 20,91    | 79,000          | 49 770,00  | 1 652,06  | 49 770,00         | 1 652,06  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 24 885,00  | 826,03   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1229. | Signaliz. Vodič + fólia                                                   | m   | 58,00           | 1,93     | 100,000         | 5 800,00   | 192,52    | 5 800,00          | 192,52    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 900,00   | 96,26    | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1230. | uzáver plynu kotolne                                                      | ks  | 20 625,00       | 684,62   | 1,000           | 20 625,00  | 684,62    | 20 625,00         | 684,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 312,50  | 342,31   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1231. | Autozásuvka                                                               | ks  | 3 190,00        | 105,89   | 2,000           | 6 380,00   | 211,78    | 6 380,00          | 211,78    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 190,00   | 105,89   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1232. | Tabuľky orientačné                                                        | ks  | 176,00          | 5,84     | 5,000           | 880,00     | 29,21     | 880,00            | 29,21     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 440,00     | 14,61    | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod                    | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1233. | uradná skúška                                                             | ks  | 27 500,00       | 912,83   | 1,000           | 27 500,00  | 912,83    | 27 500,00         | 912,83    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 13 750,00  | 456,42   | september 09      | október 10 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity               | Skupina výdavkov<br>podpoložka               | P.č.  | Názov výdavku                                                                          | MJ  | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP       |          | termín realizácie |            |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------|----------|-------------------|------------|
|                              |                                              |       |                                                                                        |     | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur    | od                | do         |
| SO 11 - Pripojovací plynovod | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1234. | Odsúhlasenie na TI                                                                     | ks  | 11 000,00       | 365,13    | 1,000              | 11 000,00  | 365,13   | 11 000,00         | 365,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 500,00  | 182,57   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1235. | Tlakové skúšky                                                                         | ks  | 12 000,00       | 398,33    | 1,000              | 12 000,00  | 398,33   | 12 000,00         | 398,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 000,00  | 199,16   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1236. | Montážne práce na plynovode                                                            | ks  | 82 700,00       | 2 745,14  | 1,000              | 82 700,00  | 2 745,14 | 82 700,00         | 2 745,14 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 41 350,00 | 1 372,57 | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1237. | dopravné náklady                                                                       | ks  | 18 000,00       | 597,49    | 1,000              | 18 000,00  | 597,49   | 18 000,00         | 597,49   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 000,00  | 298,75   | september 09      | október 10 |
| SO 11 - Pripojovací plynovod | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 1238. | Presun hmôt                                                                            | %   | 472 413,70      | 15 681,26 | 0,020              | 9 448,27   | 313,63   | 9 448,27          | 313,63   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 724,14  | 156,81   | september 09      | október 10 |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1239. | SO 12 - Stravovacie objekty                                                            |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1240. | Stravovací objekt č. 1                                                                 |     |                 |           |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1241. | Zemné práce                                                                            |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1242. | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,do 1000 m3                               | M3  | 137,30          | 4,56      | 45,340             | 6 225,18   | 206,64   | 6 225,18          | 206,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 112,59  | 103,32   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1243. | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny                                                 | M3  | 27,20           | 0,90      | 45,340             | 1 233,25   | 40,94    | 1 233,25          | 40,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 616,62    | 20,47    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1244. | Výkop pátiiek v hornine 4 do 100 m3                                                    | M3  | 683,30          | 22,68     | 8,100              | 5 534,73   | 183,72   | 5 534,73          | 183,72   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 767,37  | 91,86    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1245. | Priplatok za lepiivosť                                                                 | m3  | 97,50           | 3,24      | 8,100              | 789,75     | 26,21    | 789,75            | 26,21    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 394,88    | 13,11    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1246. | Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                     | m3  | 855,00          | 28,38     | 19,830             | 16 954,65  | 562,79   | 16 954,65         | 562,79   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 477,33  | 281,40   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1247. | Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr.1-4 do 2,5m                                       | M3  | 82,50           | 2,74      | 73,270             | 6 044,78   | 200,65   | 6 044,78          | 200,65   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 022,39  | 100,32   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1248. | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 15000 m                                      | M3  | 280,00          | 9,29      | 73,270             | 20 515,60  | 680,99   | 20 515,60         | 680,99   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 257,80 | 340,50   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1249. | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                              | M3  | 133,20          | 4,42      | 73,270             | 9 759,56   | 323,96   | 9 759,56          | 323,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 879,78  | 161,98   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1250. | Uloženie sypaniny na skládky                                                           | M3  | 423,20          | 14,05     | 73,270             | 31 007,86  | 1 029,27 | 31 007,86         | 1 029,27 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 503,93 | 514,64   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1251. | Zakladanie                                                                             |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1252. | Vankúše ztuhnené pod základy zo štrkopiesku                                            | M3  | 960,60          | 31,89     | 5,400              | 5 187,24   | 172,18   | 5 187,24          | 172,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 593,62  | 86,09    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1253. | Betón základových pásov , prostý tr.B20                                                | M3  | 3 250,00        | 107,88    | 22,510             | 73 157,50  | 2 428,38 | 73 157,50         | 2 428,38 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 36 578,75 | 1 214,19 | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1254. | Betón základových dosiek z bet. prostého tr.B15                                        | M3  | 3 042,90        | 101,01    | 0,000              | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1255. | Debnenie stien základ. pátiiek , zhotovenie                                            | M2  | 420,00          | 13,94     | 28,400             | 11 928,00  | 395,94   | 11 928,00         | 395,94   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 964,00  | 197,97   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1256. | Debnenie stien základ. pátiiek , odstránenie                                           | M2  | 52,10           | 1,73      | 28,400             | 1 479,64   | 49,12    | 1 479,64          | 49,12    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 739,82    | 24,56    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1257. | Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10425                           | T   | 40 600,00       | 1 347,67  | 0,068              | 2 760,80   | 91,64    | 2 760,80          | 91,64    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 380,40  | 45,82    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1258. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                         |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1259. | Murivo z tvárnic a tenkovrstv. maltu hr.300                                            | M3  | 3 950,00        | 131,12    | 43,240             | 170 798,00 | 5 669,45 | 170 798,00        | 5 669,45 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 85 399,00 | 2 834,73 | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1260. | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru do 1800 mm                        | KUS | 125,00          | 4,15      | 28,000             | 3 500,00   | 116,18   | 3 500,00          | 116,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 750,00  | 58,09    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1261. | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 mm                       | KUS | 185,00          | 6,14      | 6,000              | 1 110,00   | 36,85    | 1 110,00          | 36,85    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 555,00    | 18,42    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1262. | Prekladový trámec 1000x125x125                                                         | ks  | 488,00          | 16,20     | 8,000              | 3 904,00   | 129,59   | 3 904,00          | 129,59   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 952,00  | 64,79    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1263. | Prekladový trámec 1250x125x125                                                         | ks  | 562,00          | 18,65     | 12,000             | 6 744,00   | 223,86   | 6 744,00          | 223,86   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 372,00  | 111,93   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1264. | Prekladový trámec 1500x125x125                                                         | ks  | 668,00          | 22,17     | 8,000              | 5 344,00   | 177,39   | 5 344,00          | 177,39   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 672,00  | 88,69    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1265. | Prekladový trámec 2400x125x125                                                         | ks  | 1 320,00        | 43,82     | 6,000              | 7 920,00   | 262,90   | 7 920,00          | 262,90   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 960,00  | 131,45   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1266. | Priečky z tvárnic hr.125                                                               | M2  | 680,00          | 22,57     | 78,200             | 53 176,00  | 1 765,12 | 53 176,00         | 1 765,12 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 26 588,00 | 882,56   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1267. | Vodorovné konštrukcie                                                                  |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1268. | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.B20                                       | M3  | 3 790,00        | 125,80    | 2,540              | 9 626,60   | 319,54   | 9 626,60          | 319,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 813,30  | 159,77   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1269. | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425          | T   | 40 600,00       | 1 347,67  | 0,203              | 8 241,80   | 273,58   | 8 241,80          | 273,58   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 120,90  | 136,79   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1270. | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzper zhotovenie                    | M2  | 420,00          | 13,94     | 16,910             | 7 102,20   | 235,75   | 7 102,20          | 235,75   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 551,10  | 117,87   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1271. | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzper odstránenie                   | M2  | 85,00           | 2,82      | 16,910             | 1 437,35   | 47,71    | 1 437,35          | 47,71    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 718,68    | 23,86    | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1272. | Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 100 do 200 mm             | m3  | 960,60          | 31,89     | 15,024             | 14 432,05  | 479,06   | 14 432,05         | 479,06   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 216,03  | 239,53   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1273. | Komunikácie                                                                            |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1274. | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2                                           | M2  | 260,00          | 8,63      | 95,600             | 24 856,00  | 825,07   | 24 856,00         | 825,07   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 428,00 | 412,53   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1275. | Zámková dlažba hr. 6cm sivá                                                            | m2  | 370,00          | 12,28     | 97,000             | 35 890,00  | 1 191,33 | 35 890,00         | 1 191,33 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 945,00 | 595,66   | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1276. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                     |     |                 | 0,00      |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11   |
| SO 12 - Stravovacie objekty  | 717001 Realizácia nových stavieb             | 1277. | Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | M2  | 350,00          | 11,62     | 79,700             | 27 895,00  | 925,94   | 27 895,00         | 925,94   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 947,50 | 462,97   | apríl 10          | apríl 11   |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity              | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                                                                  | MJ  | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený<br>výdavok |       | Intenzita | NFP       |          | termín realizácie |          |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------|
|                             |                                  |       |                                                                                                |     | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                   | v Eur | pomocí    | v Sk      | v Eur    | od                | do       |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1278. | Vnútna omietka ostenia vápenná štuková                                                         | M2  | 350,00          | 11,62    | 17,900             | 6 265,00   | 207,96   | 6 265,00          | 207,96   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 3 132,50  | 103,98   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1279. | Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná                                                       | M2  | 670,00          | 22,24    | 108,000            | 72 360,00  | 2 401,91 | 72 360,00         | 2 401,91 | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 36 180,00 | 1 200,96 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1280. | Vonkajšia omietka vápenná ostenia škrabaná                                                     | M2  | 670,00          | 22,24    | 12,300             | 8 241,00   | 273,55   | 8 241,00          | 273,55   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 4 120,50  | 136,78   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1281. | Vonkajšia omietka sokla mozaiková                                                              | M2  | 850,00          | 28,21    | 9,700              | 8 245,00   | 273,68   | 8 245,00          | 273,68   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 4 122,50  | 136,84   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1282. | Obklad vonk. bet. konštr.doskami polystyrénovými hr. 50mm                                      | M2  | 260,00          | 8,63     | 21,200             | 5 512,00   | 182,96   | 5 512,00          | 182,96   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 2 756,00  | 91,48    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1283. | Náryp pod podlahy zo štrkopiesku                                                               | m3  | 960,60          | 31,89    | 15,820             | 15 196,69  | 504,44   | 15 196,69         | 504,44   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 7 598,35  | 252,22   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1284. | Náryp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 200 mm- terasa                                              | m3  | 960,60          | 31,89    | 19,100             | 18 347,46  | 609,02   | 18 347,46         | 609,02   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 9 173,73  | 304,51   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1285. | Náryp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 40 mm - pod zámkovú dlažbu                                  | m3  | 970,00          | 32,20    | 3,850              | 3 734,50   | 123,96   | 3 734,50          | 123,96   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 1 867,25  | 61,98    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1286. | Podkladný beton B 15 pod podlahu hr.10 cm                                                      | m3  | 3 200,00        | 106,22   | 8,600              | 27 520,00  | 913,50   | 27 520,00         | 913,50   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 13 760,00 | 456,75   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1287. | Poter pieskocement. ocef. hladný hr. 30mm                                                      | m2  | 220,00          | 7,30     | 85,800             | 18 876,00  | 626,57   | 18 876,00         | 626,57   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 9 438,00  | 313,28   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1288. | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                                       | KUS | 300,00          | 9,96     | 4,000              | 1 200,00   | 39,83    | 1 200,00          | 39,83    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 600,00    | 19,92    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1289. | Zárubňa oceľová 60x197x11cm p                                                                  | kus | 860,00          | 28,55    | 3,000              | 2 580,00   | 85,64    | 2 580,00          | 85,64    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 1 290,00  | 42,82    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1290. | Zárubňa oceľová 80x197x11cm l                                                                  | kus | 950,00          | 31,53    | 1,000              | 950,00     | 31,53    | 950,00            | 31,53    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 475,00    | 15,77    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1291. | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                            |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                        |       |           |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1292. | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m | M2  | 65,00           | 2,16     | 145,100            | 9 431,50   | 313,07   | 9 431,50          | 313,07   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 4 715,75  | 156,53   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1293. | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031                   | M2  | 65,00           | 2,16     | 145,100            | 9 431,50   | 313,07   | 9 431,50          | 313,07   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 4 715,75  | 156,53   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1294. | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m   | M2  | 30,00           | 1,00     | 145,100            | 4 353,00   | 144,49   | 4 353,00          | 144,49   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 2 176,50  | 72,25    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1295. | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                           | M2  | 65,00           | 2,16     | 300,400            | 19 526,00  | 648,14   | 19 526,00         | 648,14   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 9 763,00  | 324,07   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1296. | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                       | M2  | 18,00           | 0,60     | 162,250            | 2 920,50   | 96,94    | 2 920,50          | 96,94    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 1 460,25  | 48,47    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1297. | Presun hmôt HSV                                                                                |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                        |       |           |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1298. | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m      | T   | 285,00          | 9,46     | 98,500             | 28 072,50  | 931,84   | 28 072,50         | 931,84   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 14 036,25 | 465,92   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1299. | Priplatok za zväčšený presun do 1000 m                                                         | t   | 164,00          | 5,44     | 98,500             | 16 154,00  | 536,21   | 16 154,00         | 536,21   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 8 077,00  | 268,11   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1300. | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                 |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                        |       |           |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1301. | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                        | M2  | 8,00            | 0,27     | 85,800             | 686,40     | 22,78    | 686,40            | 22,78    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 343,20    | 11,39    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1302. | Lak asfaltový v sudoch                                                                         | t   | 45 000,00       | 1 493,73 | 0,040              | 1 800,00   | 59,75    | 1 800,00          | 59,75    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 900,00    | 29,87    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1303. | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná prítavením                                            | M2  | 45,00           | 1,49     | 85,800             | 3 861,00   | 128,16   | 3 861,00          | 128,16   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 1 930,50  | 64,08    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1304. | Pásky ťažké asfaltové                                                                          | M2  | 85,00           | 2,82     | 103,000            | 8 755,00   | 290,61   | 8 755,00          | 290,61   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 4 377,50  | 145,31   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1305. | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                   | %   | 274,03          | 9,10     | 2,550              | 698,79     | 23,20    | 698,79            | 23,20    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 349,39    | 11,60    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1306. | Povlakové krytiny                                                                              |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                        |       |           |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1307. | Krytina z folie PVC                                                                            | m2  | 750,00          | 24,90    | 237,700            | 178 275,00 | 5 917,65 | 178 275,00        | 5 917,65 | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 89 137,50 | 2 958,82 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1308. | Izolačná folia difúzna                                                                         | m2  | 45,00           | 1,49     | 237,700            | 10 696,50  | 355,06   | 10 696,50         | 355,06   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 5 348,25  | 177,53   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1309. | Izolácie tepelné                                                                               |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                        |       |           |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1310. | Montáž tepelnej izolácie stropov, vrchom jednovrstvá                                           | M2  | 40,00           | 1,33     | 118,900            | 4 756,00   | 157,87   | 4 756,00          | 157,87   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 2 378,00  | 78,94    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1311. | Dosky čadivé hr.20 cm                                                                          | m2  | 375,00          | 12,45    | 118,900            | 44 587,50  | 1 480,03 | 44 587,50         | 1 480,03 | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 22 293,75 | 740,02   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1312. | Zábrana parotesná                                                                              | m2  | 45,00           | 1,49     | 118,900            | 5 350,50   | 177,60   | 5 350,50          | 177,60   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 2 675,25  | 88,80    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1313. | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                      | %   | 292,45          | 9,71     | 1,300              | 380,19     | 12,62    | 380,19            | 12,62    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 190,10    | 6,31     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1314. | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                               |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                        |       |           |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1315. | Potrúbie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8                                          | M   | 261,50          | 8,68     | 8,000              | 2 092,00   | 69,44    | 2 092,00          | 69,44    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 1 046,00  | 34,72    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1316. | Potrúbie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2                                         | M   | 303,10          | 10,06    | 12,000             | 3 637,20   | 120,73   | 3 637,20          | 120,73   | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 1 818,60  | 60,37    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1317. | Potrúbie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8                                         | M   | 369,60          | 12,27    | 8,000              | 2 956,80   | 98,15    | 2 956,80          | 98,15    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 1 478,40  | 49,07    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1318. | Potrúbie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8                                                | M   | 206,30          | 6,85     | 4,000              | 825,20     | 27,39    | 825,20            | 27,39    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 412,60    | 13,70    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1319. | Potrúbie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8                                                | M   | 202,60          | 6,73     | 4,000              | 810,40     | 26,90    | 810,40            | 26,90    | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 405,20    | 13,45    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1320. | Znariadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8            | KUS | 35,50           | 1,18     | 4,000              | 142,00     | 4,71     | 142,00            | 4,71     | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 71,00     | 2,36     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1321. | Znariadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8            | KUS | 39,40           | 1,31     | 3,000              | 118,20     | 3,92     | 118,20            | 3,92     | 0,00                   | 0,00  | 50,00%    | 59,10     | 1,96     | april 10          | april 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity              | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                                                            | MJ  | Jednotková cena |        | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |          | termín realizácie |          |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
|                             |                                  |       |                                                                                          |     | v Sk            | v Eur  |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur    | od                | do       |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1322. | Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75x1,9        | KUS | 47,50           | 1,58   | 1,000              | 47,50      | 1,58     | 47,50             | 1,58     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 23,75      | 0,79     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1323. | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch voľou do DN 125                        | M   | 11,20           | 0,37   | 36,000             | 403,20     | 13,38    | 403,20            | 13,38    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 201,60     | 6,69     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1324. | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                            | %   | 110,33          | 3,66   | 1,000              | 110,33     | 3,66     | 110,33            | 3,66     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 55,16      | 1,83     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1325. | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                        |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1326. | Potrubie z plastických hmôt D 20                                                         | M   | 204,50          | 6,79   | 12,000             | 2 454,00   | 81,46    | 2 454,00          | 81,46    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 227,00   | 40,73    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1327. | Potrubie z plastických hmôt D 25                                                         | M   | 284,00          | 9,43   | 20,000             | 5 680,00   | 188,54   | 5 680,00          | 188,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 840,00   | 94,27    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1328. | Potrubie z plastických hmôt D 32                                                         | M   | 246,40          | 8,18   | 10,000             | 2 464,00   | 81,79    | 2 464,00          | 81,79    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 232,00   | 40,89    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1329. | Ochrana potrubia izoláciou DN 20                                                         | M   | 45,00           | 1,49   | 12,000             | 540,00     | 17,92    | 540,00            | 17,92    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 270,00     | 8,96     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1330. | Ochrana potrubia izoláciou DN 25                                                         | M   | 48,00           | 1,59   | 20,000             | 960,00     | 31,87    | 960,00            | 31,87    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 480,00     | 15,93    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1331. | Dodávka + montáž vodov. armatúr ostatných typov DN 40                                    | KUS | 800,00          | 26,56  | 3,000              | 2 400,00   | 79,67    | 2 400,00          | 79,67    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 200,00   | 39,83    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1332. | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                  | M   | 24,20           | 0,80   | 42,000             | 1 016,40   | 33,74    | 1 016,40          | 33,74    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 508,20     | 16,87    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1333. | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                | %   | 155,14          | 5,15   | 0,700              | 108,60     | 3,60     | 108,60            | 3,60     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 54,30      | 1,80     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1334. | Zdravotechnika - zariadenia, predmety                                                    |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1335. | Wc kombi                                                                                 | kus | 5 940,00        | 197,17 | 3,000              | 17 820,00  | 591,52   | 17 820,00         | 591,52   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 910,00   | 295,76   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1336. | Písôarove záchody z dutitínou bez nádrže                                                 | kus | 2 530,00        | 83,98  | 1,000              | 2 530,00   | 83,98    | 2 530,00          | 83,98    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 265,00   | 41,99    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1337. | umývadlo dutitínové+páková zmieš. batéria                                                | kus | 4 345,00        | 144,23 | 3,000              | 13 035,00  | 432,68   | 13 035,00         | 432,68   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 517,50   | 216,34   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1338. | Kuch.drez nerez . + batéria štandardná kalita                                            | kus | 4 500,00        | 149,37 | 3,000              | 13 500,00  | 448,12   | 13 500,00         | 448,12   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 750,00   | 224,06   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1339. | Výlevka nerez                                                                            | kus | 9 400,00        | 312,02 | 1,000              | 9 400,00   | 312,02   | 9 400,00          | 312,02   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 700,00   | 156,01   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1340. | Montáž zariadení predmetov                                                               | kus | 650,00          | 21,58  | 11,000             | 7 150,00   | 237,34   | 7 150,00          | 237,34   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 575,00   | 118,67   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1341. | Montáž elektrického ohr. prepádového do 10l                                              | kus | 2 000,00        | 66,39  | 2,000              | 4 000,00   | 132,78   | 4 000,00          | 132,78   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 000,00   | 66,39    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1342. | Elektr. ohrievač vody 10l prietokový                                                     | kus | 5 500,00        | 182,57 | 2,000              | 11 000,00  | 365,13   | 11 000,00         | 365,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 500,00   | 182,57   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1343. | Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80l                                          | kus | 1 199,20        | 39,81  | 1,000              | 1 199,20   | 39,81    | 1 199,20          | 39,81    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 599,60     | 19,90    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1344. | Zásobník elektr. tlakový                                                                 | kus | 6 500,00        | 215,76 | 1,000              | 6 500,00   | 215,76   | 6 500,00          | 215,76   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 250,00   | 107,88   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1345. | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m                             | %   | 702,89          | 23,33  | 0,300              | 210,87     | 7,00     | 210,87            | 7,00     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 105,43     | 3,50     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1346. | Konstrukcie tesárske                                                                     |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1347. | Montáž kotevných želez                                                                   | KUS | 95,00           | 3,15   | 16,000             | 1 520,00   | 50,45    | 1 520,00          | 50,45    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 760,00     | 25,23    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1348. | Montáž střešných vázníkov priehradových dl. Do 18 m                                      | ks  | 4 375,00        | 145,22 | 16,000             | 70 000,00  | 2 323,57 | 70 000,00         | 2 323,57 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 35 000,00  | 1 161,79 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1349. | Dodávka drevených vázníkov zbíjaných                                                     | ks  | 13 775,00       | 457,25 | 16,000             | 220 400,00 | 7 315,94 | 220 400,00        | 7 315,94 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 110 200,00 | 3 657,97 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1350. | Montáž debnenia stiech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m     | M2  | 135,00          | 4,48   | 237,700            | 32 089,50  | 1 065,18 | 32 089,50         | 1 065,18 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 044,75  | 532,59   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1351. | Dosky omietané SM/JD akost I 18-22x170-240                                               | m3  | 6 800,00        | 225,72 | 6,230              | 42 364,00  | 1 406,23 | 42 364,00         | 1 406,23 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 182,00  | 703,11   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1352. | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | M3  | 980,00          | 32,53  | 5,800              | 5 684,00   | 188,67   | 5 684,00          | 188,67   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 842,00   | 94,34    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1353. | Zhotovenie podhladu z tatranského profilu vč. roštu                                      | m2  | 450,00          | 14,94  | 99,020             | 44 559,00  | 1 479,09 | 44 559,00         | 1 479,09 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 279,50  | 739,54   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1354. | Dodávka podhladu z tatranského profilu vč. roštu                                         | m2  | 680,00          | 22,57  | 99,020             | 67 333,60  | 2 235,07 | 67 333,60         | 2 235,07 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 33 666,80  | 1 117,53 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1355. | Presun hmôt pre konstrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                           | %   | 1 010,12        | 33,53  | 4,500              | 4 545,52   | 150,88   | 4 545,52          | 150,88   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 272,76   | 75,44    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1356. | Konstrukcie - drevestavby                                                                |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1357. | Podhlad sádrokartónový 12,5 Dodávka + montáž                                             | m2  | 720,00          | 23,90  | 77,230             | 55 605,60  | 1 845,77 | 55 605,60         | 1 845,77 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 802,80  | 922,88   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1358. | Montáž a dodávka oceľ. nosnej konstr. podhladu                                           | m2  | 350,00          | 11,62  | 77,230             | 27 030,50  | 897,25   | 27 030,50         | 897,25   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 515,25  | 448,62   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1359. | Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m                                    | %   | 570,27          | 18,93  | 4,500              | 2 566,22   | 85,18    | 2 566,22          | 85,18    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 283,11   | 42,59    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1360. | Konstrukcie klampiarske                                                                  |     |                 | 0,00   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1361. | Žľaby z poplast. plechu pododkypové polkruhové rš 250 mm                                 | M   | 450,00          | 14,94  | 47,100             | 21 195,00  | 703,55   | 21 195,00         | 703,55   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 597,50  | 351,77   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1362. | Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 100 mm                               | M   | 420,00          | 13,94  | 6,000              | 2 520,00   | 83,65    | 2 520,00          | 83,65    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 260,00   | 41,82    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1363. | Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien horných s priemerom 100 mm                       | KUS | 365,00          | 12,12  | 4,000              | 1 460,00   | 48,46    | 1 460,00          | 48,46    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 730,00     | 24,23    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1364. | Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien výtokových, s priemerom 100 mm                   | KUS | 280,00          | 9,29   | 2,000              | 560,00     | 18,59    | 560,00            | 18,59    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 280,00     | 9,29     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1365. | Presun hmôt pre konstrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                         | %   | 1 752,20        | 58,16  | 1,850              | 3 241,56   | 107,60   | 3 241,56          | 107,60   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 620,78   | 53,80    | april 10          | april 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity              | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                                                                     | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP       |          | termín realizácie |          |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|-----------|----------|-------------------|----------|
|                             |                                  |       |                                                                                                   |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk      | v Eur    | od                | do       |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1366. | Konštrukcie stolárske                                                                             |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1367. | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej zárubne, jednokrídlové                 | KUS | 600,00          | 19,92    | 4,000           | 2 400,00   | 79,67    | 2 400,00          | 79,67    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 200,00  | 39,83    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1368. | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa                                             | kus | 2 900,00        | 96,26    | 3,000           | 8 700,00   | 288,79   | 8 700,00          | 288,79   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 350,00  | 144,39   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1369. | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa                                             | kus | 3 100,00        | 102,90   | 1,000           | 3 100,00   | 102,90   | 3 100,00          | 102,90   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 550,00  | 51,45    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1370. | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                    | %   | 217,25          | 7,21     | 0,550           | 119,49     | 3,97     | 119,49            | 3,97     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 59,74     | 1,98     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1371. | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                      |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1372. | Plastové okno jednokrídlové v/s 600/600+ vnút. biely parapet š. 160mm                             | kus | 4 100,00        | 136,10   | 4,000           | 16 400,00  | 544,38   | 16 400,00         | 544,38   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 8 200,00  | 272,19   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1373. | Plastové okno jednokrídlové 1200/600 + vnút. biely parapet š. 160mm                               | kus | 6 670,00        | 221,40   | 1,000           | 6 670,00   | 221,40   | 6 670,00          | 221,40   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 335,00  | 110,70   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1374. | Plastové okno jednokrídlové otváracie v/s 1200/1200 + vnút. biely parapet š. 160mm                | kus | 11 765,00       | 390,53   | 2,000           | 23 530,00  | 781,05   | 23 530,00         | 781,05   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 765,00 | 390,53   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1375. | Plastové okno združené z krídla 105x60 S /2100x1200/+vnút. parap. š. 160mm                        | kus | 21 720,00       | 720,97   | 1,000           | 21 720,00  | 720,97   | 21 720,00         | 720,97   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 10 860,00 | 360,49   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1376. | Plastové dvere vč. rámu 600x1970                                                                  | ks  | 9 650,00        | 320,32   | 2,000           | 19 300,00  | 640,64   | 19 300,00         | 640,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 9 650,00  | 320,32   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1377. | Plastové dvere vč. rámu 800x1970                                                                  | ks  | 12 050,00       | 399,99   | 3,000           | 36 150,00  | 1 199,96 | 36 150,00         | 1 199,96 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 18 075,00 | 599,98   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1378. | Plastové dvere vč. rámu 800x1970 s nadsvetlíkom                                                   | ks  | 14 650,00       | 486,29   | 2,000           | 29 300,00  | 972,58   | 29 300,00         | 972,58   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 14 650,00 | 486,29   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1379. | Dodávka a montáž ostatných kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 1000 kg + náter (stlpy) | KG  | 75,00           | 2,49     | 1447,000        | 108 525,00 | 3 602,37 | 108 525,00        | 3 602,37 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 54 262,50 | 1 801,19 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1380. | Dodávka a osadenie rolovacích vrát 2100x2400                                                      | ks  | 89 000,00       | 2 954,26 | 1,000           | 89 000,00  | 2 954,26 | 89 000,00         | 2 954,26 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 44 500,00 | 1 477,13 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1381. | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                    | %   | 3 586,67        | 119,06   | 0,900           | 3 228,01   | 107,15   | 3 228,01          | 107,15   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 614,00  | 53,58    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1382. | Podlahy z dlaždíc                                                                                 |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1383. | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu                                                 | M2  | 465,00          | 15,44    | 85,800          | 39 897,00  | 1 324,34 | 39 897,00         | 1 324,34 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 948,50 | 662,17   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1384. | Dlaždice keramické                                                                                | m2  | 400,00          | 13,28    | 92,000          | 36 800,00  | 1 221,54 | 36 800,00         | 1 221,54 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 18 400,00 | 610,77   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1385. | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                         | %   | 415,97          | 13,81    | 3,550           | 1 476,68   | 49,02    | 1 476,68          | 49,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 738,34    | 24,51    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1386. | Dokončovacie práce a obklady                                                                      |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1387. | Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek keram. do tmelu. 200 x 200 mm +roh. a kut.profil z PVC  | M2  | 490,00          | 16,27    | 131,500         | 64 435,00  | 2 138,85 | 64 435,00         | 2 138,85 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 32 217,50 | 1 069,43 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1388. | Obkladačky keramické                                                                              | m2  | 370,00          | 12,28    | 139,000         | 51 430,00  | 1 707,16 | 51 430,00         | 1 707,16 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 25 715,00 | 853,58   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1389. | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                        | %   | 643,59          | 21,36    | 2,000           | 1 287,17   | 42,73    | 1 287,17          | 42,73    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 643,59    | 21,36    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1390. | Dokončovacie práce - maľby                                                                        |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1391. | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m | M2  | 18,00           | 0,60     | 79,700          | 1 434,60   | 47,62    | 1 434,60          | 47,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 717,30    | 23,81    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1392. | Maľby z malarských zmesí bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m               | M2  | 45,00           | 1,49     | 79,700          | 3 586,50   | 119,05   | 3 586,50          | 119,05   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 793,25  | 59,52    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1393. | Zariadenia veľkokuchynské                                                                         |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1394. | Obslužný pult v miestnosti č. 101                                                                 | ks  | 65 000,00       | 2 157,60 | 2,000           | 130 000,00 | 4 315,21 | 130 000,00        | 4 315,21 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 65 000,00 | 2 157,60 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1395. | Obslužný pult v miestnosti č. 102                                                                 | ks  | 25 000,00       | 829,85   | 1,000           | 25 000,00  | 829,85   | 25 000,00         | 829,85   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 12 500,00 | 414,92   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1396. | Pec na Pizzu                                                                                      | ks  | 95 000,00       | 3 153,42 | 1,000           | 95 000,00  | 3 153,42 | 95 000,00         | 3 153,42 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 47 500,00 | 1 576,71 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1397. | Elektromontáže                                                                                    |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1398. | Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová                                     | ks  | 154,00          | 5,11     | 50,000          | 7 700,00   | 255,59   | 7 700,00          | 255,59   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 850,00  | 127,80   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1399. | Krabica KU 68-1902                                                                                | ks  | 7,00            | 0,23     | 50,000          | 350,00     | 11,62    | 350,00            | 11,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 175,00    | 5,81     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1400. | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojpolový - radenie 2        | ks  | 170,00          | 5,64     | 20,000          | 3 400,00   | 112,86   | 3 400,00          | 112,86   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 700,00  | 56,43    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1401. | Spínač 2 vodičový 3553-02750                                                                      | ks  | 99,00           | 3,29     | 20,000          | 1 980,00   | 65,72    | 1 980,00          | 65,72    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 990,00    | 32,86    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1402. | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                   | ks  | 92,00           | 3,05     | 5,000           | 460,00     | 15,27    | 460,00            | 15,27    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 230,00    | 7,63     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1403. | Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                      | ks  | 504,00          | 16,73    | 1,000           | 504,00     | 16,73    | 504,00            | 16,73    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 252,00    | 8,36     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1404. | Rozvádzač                                                                                         | ks  | 15 000,00       | 497,91   | 1,000           | 15 000,00  | 497,91   | 15 000,00         | 497,91   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 500,00  | 248,95   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1405. | Svetidlo 100 W, stropné                                                                           | ks  | 1 100,00        | 36,51    | 3,000           | 3 300,00   | 109,54   | 3 300,00          | 109,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 650,00  | 54,77    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1406. | Svetidlo žiarivkové 1 x 18 W, stropné                                                             | ks  | 2 252,00        | 74,75    | 8,000           | 18 016,00  | 598,02   | 18 016,00         | 598,02   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 9 008,00  | 299,01   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1407. | Svetidlo žiarivkové P236 2 x 36 W, priem. stropná                                                 | ks  | 1 581,00        | 52,48    | 8,000           | 12 648,00  | 419,84   | 12 648,00         | 419,84   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 324,00  | 209,92   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1408. | Detektor pohybu 360st                                                                             | ks  | 962,00          | 31,93    | 4,000           | 3 848,00   | 127,73   | 3 848,00          | 127,73   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 924,00  | 63,87    | april 10          | april 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity              | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                                            | MJ  | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP       |          | termín realizácie |          |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|
|                             |                                  |       |                                                                          |     | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur    | od                | do       |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1409. | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-<br>CYKym 750 V 3x1,5 | m   | 31,00           | 1,03     | 110,000            | 3 410,00   | 113,19   | 3 410,00          | 113,19   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 705,00  | 56,60    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1410. | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                         | m   | 18,00           | 0,60     | 115,500            | 2 079,00   | 69,01    | 2 079,00          | 69,01    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 039,50  | 34,51    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1411. | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-<br>CYKym 750 V 3x2,5 | m   | 31,00           | 1,03     | 35,000             | 1 085,00   | 36,02    | 1 085,00          | 36,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 542,50    | 18,01    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1412. | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5                                         | m   | 28,00           | 0,93     | 36,750             | 1 029,00   | 34,16    | 1 029,00          | 34,16    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 514,50    | 17,08    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1413. | Dopravné náklady                                                         | kus | 7 000,00        | 232,36   | 1,000              | 7 000,00   | 232,36   | 7 000,00          | 232,36   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 500,00  | 116,18   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1414. | Murárske výpomoci                                                        | HZS | 300,00          | 9,96     | 12,000             | 3 600,00   | 119,50   | 3 600,00          | 119,50   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 800,00  | 59,75    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1415. | Podružný materiál                                                        | %   | 820,00          | 27,22    | 3,000              | 2 460,00   | 81,66    | 2 460,00          | 81,66    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 230,00  | 40,83    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1416. | Podiel pridružených výkonov                                              | %   | 1 120,00        | 37,18    | 1,000              | 1 120,00   | 37,18    | 1 120,00          | 37,18    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 560,00    | 18,59    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1417. | Bleskozvod                                                               |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1418. | Týčový uzemňovač                                                         | kus | 1 450,00        | 48,13    | 2,000              | 2 900,00   | 96,26    | 2 900,00          | 96,26    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 450,00  | 48,13    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1419. | Zvodový vodič vrátane podpory FeŽn lano do D 8 mm                        | m   | 165,00          | 5,48     | 25,000             | 4 125,00   | 136,92   | 4 125,00          | 136,92   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 062,50  | 68,46    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1420. | HR-Podpera PV 21                                                         | ks  | 59,00           | 1,96     | 15,000             | 885,00     | 29,38    | 885,00            | 29,38    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 442,50    | 14,69    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1421. | HR-Svorka SP 1                                                           | ks  | 99,00           | 3,29     | 2,000              | 198,00     | 6,57     | 198,00            | 6,57     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 99,00     | 3,29     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1422. | HR-Svorka SK                                                             | ks  | 145,00          | 4,81     | 2,000              | 290,00     | 9,63     | 290,00            | 9,63     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 145,00    | 4,81     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1423. | HR-Svorka SZ                                                             | ks  | 176,00          | 5,84     | 2,000              | 352,00     | 11,68    | 352,00            | 11,68    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 176,00    | 5,84     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1424. | HR-Svorka SO                                                             | ks  | 145,00          | 4,81     | 2,000              | 290,00     | 9,63     | 290,00            | 9,63     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 145,00    | 4,81     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1425. | Dopravné náklady                                                         | ks  | 3 000,00        | 99,58    | 1,000              | 3 000,00   | 99,58    | 3 000,00          | 99,58    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 500,00  | 49,79    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1426. | Podružný materiál                                                        | %   | 138,00          | 4,58     | 3,000              | 414,00     | 13,74    | 414,00            | 13,74    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 207,00    | 6,87     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1427. | Podiel pridružených výkonov                                              | %   | 145,00          | 4,81     | 1,000              | 145,00     | 4,81     | 145,00            | 4,81     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 72,50     | 2,41     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1428. | Ostatné                                                                  |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1429. | Revízia                                                                  | kus | 5 500,00        | 182,57   | 1,000              | 5 500,00   | 182,57   | 5 500,00          | 182,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 750,00  | 91,28    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1430. | Stravovací objekt č. 2                                                   |     |                 |          |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1431. | Zemné práce                                                              |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1432. | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,do<br>1000 m3              | M3  | 137,30          | 4,56     | 45,340             | 6 225,18   | 206,64   | 6 225,18          | 206,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 112,59  | 103,32   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1433. | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny                                   | M3  | 27,20           | 0,90     | 45,340             | 1 233,25   | 40,94    | 1 233,25          | 40,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 616,62    | 20,47    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1434. | Výkop pátiek v hornine 4 do 100 m3                                       | M3  | 683,30          | 22,68    | 8,100              | 5 534,73   | 183,72   | 5 534,73          | 183,72   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 767,37  | 91,86    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1435. | Priplatok za lepiivosť                                                   | m3  | 97,50           | 3,24     | 8,100              | 789,75     | 26,21    | 789,75            | 26,21    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 394,88    | 13,11    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1436. | Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                       | m3  | 855,00          | 28,38    | 19,830             | 16 954,65  | 562,79   | 16 954,65         | 562,79   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 477,33  | 281,40   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1437. | Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr.1-4 do 2,5m                         | M3  | 82,50           | 2,74     | 73,270             | 6 044,78   | 200,65   | 6 044,78          | 200,65   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 022,39  | 100,32   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1438. | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 15000 m                        | M3  | 280,00          | 9,29     | 73,270             | 20 515,60  | 680,99   | 20 515,60         | 680,99   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 257,80 | 340,50   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1439. | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do<br>100 m3             | M3  | 133,20          | 4,42     | 73,270             | 9 759,56   | 323,96   | 9 759,56          | 323,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 879,78  | 161,98   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1440. | Uloženie sypaniny na skládky                                             | M3  | 423,20          | 14,05    | 73,270             | 31 007,86  | 1 029,27 | 31 007,86         | 1 029,27 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 503,93 | 514,64   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1441. | Zakladanie                                                               |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1442. | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                              | M3  | 960,60          | 31,89    | 5,400              | 5 187,24   | 172,18   | 5 187,24          | 172,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 593,62  | 86,09    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1443. | Betón základových pásov , prostý tr.B20                                  | M3  | 3 250,00        | 107,88   | 22,510             | 73 157,50  | 2 428,38 | 73 157,50         | 2 428,38 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 36 578,75 | 1 214,19 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1444. | Betón základových dosiek z bet. - prostého tr.B15                        | M3  | 3 042,90        | 101,01   |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1445. | Debnenie stien základ. pátiek , zhotovenie                               | M2  | 420,00          | 13,94    | 28,400             | 11 928,00  | 395,94   | 11 928,00         | 395,94   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 964,00  | 197,97   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1446. | Debnenie stien základ. pátiek , odstránenie                              | M2  | 52,10           | 1,73     | 28,400             | 1 479,64   | 49,12    | 1 479,64          | 49,12    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 739,82    | 24,56    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1447. | Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z<br>occe 10A25           | T   | 40 600,00       | 1 347,67 | 0,068              | 2 760,80   | 91,64    | 2 760,80          | 91,64    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 380,40  | 45,82    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1448. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                           |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1449. | Murivo z tvárnic a tenkovrst.maltu hr.300                                | M3  | 3 950,00        | 131,12   | 43,240             | 170 798,00 | 5 669,45 | 170 798,00        | 5 669,45 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 85 399,00 | 2 834,73 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1450. | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru<br>do 1800 mm       | KUS | 125,00          | 4,15     | 28,000             | 3 500,00   | 116,18   | 3 500,00          | 116,18   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 750,00  | 58,09    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1451. | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru<br>nad 1800 mm      | KUS | 185,00          | 6,14     | 6,000              | 1 110,00   | 36,85    | 1 110,00          | 36,85    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 555,00    | 18,42    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1452. | Prekladový trámec 1000x125x125                                           | ks  | 488,00          | 16,20    | 8,000              | 3 904,00   | 129,59   | 3 904,00          | 129,59   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 952,00  | 64,79    | april 10          | april 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity              | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                                                                   | MJ  | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom    |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP       |          | termín realizácie |          |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------|-----------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|
|                             |                                  |       |                                                                                                 |     | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk      | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur    | od                | do       |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1453. | Prekladový tramec 1250x125x125                                                                  | ks  | 562,00          | 18,65    | 12,000             | 6 744,00  | 223,86   | 6 744,00          | 223,86   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 372,00  | 111,93   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1454. | Prekladový tramec 1500x125x125                                                                  | ks  | 668,00          | 22,17    | 8,000              | 5 344,00  | 177,39   | 5 344,00          | 177,39   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 672,00  | 88,69    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1455. | Prekladový tramec 2400x125x125                                                                  | ks  | 1 320,00        | 43,82    | 6,000              | 7 920,00  | 262,90   | 7 920,00          | 262,90   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 960,00  | 131,45   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1456. | Priečky z tvárnic hr.125                                                                        | M2  | 680,00          | 22,57    | 78,200             | 53 176,00 | 1 765,12 | 53 176,00         | 1 765,12 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 26 588,00 | 882,56   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1457. | Vodorovné konštrukcie                                                                           |     |                 | 0,00     |                    | 0,00      |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1458. | Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr.B20                                                | M3  | 3 790,00        | 125,80   | 2,540              | 9 626,60  | 319,54   | 9 626,60          | 319,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 813,30  | 159,77   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1459. | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stúžujúcich pásov a vencov 10425                   | T   | 40 600,00       | 1 347,67 | 0,203              | 8 241,80  | 273,58   | 8 241,80          | 273,58   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 120,90  | 136,79   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1460. | Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                            | M2  | 420,00          | 13,94    | 16,910             | 7 102,20  | 235,75   | 7 102,20          | 235,75   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 551,10  | 117,87   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1461. | Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                           | M2  | 85,00           | 2,82     | 16,910             | 1 437,35  | 47,71    | 1 437,35          | 47,71    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 718,68    | 23,86    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1462. | Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 100 do 200 mm                      | m3  | 960,60          | 31,89    | 15,024             | 14 432,05 | 479,06   | 14 432,05         | 479,06   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 216,03  | 239,53   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1463. | Komunikácie                                                                                     |     |                 | 0,00     |                    | 0,00      |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1464. | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2                                                    | M2  | 260,00          | 8,63     | 95,600             | 24 856,00 | 825,07   | 24 856,00         | 825,07   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 428,00 | 412,53   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1465. | Zámková dlažba hr. 6cm sivá                                                                     | m2  | 370,00          | 12,28    | 97,000             | 35 890,00 | 1 191,33 | 35 890,00         | 1 191,33 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 17 945,00 | 595,66   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1466. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                              |     |                 | 0,00     |                    | 0,00      |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1467. | Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku stien štuková          | M2  | 350,00          | 11,62    | 79,700             | 27 895,00 | 925,94   | 27 895,00         | 925,94   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 947,50 | 462,97   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1468. | Vnútrotná omietka ostenia vápenná štuková                                                       | M2  | 350,00          | 11,62    | 17,900             | 6 265,00  | 207,96   | 6 265,00          | 207,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 132,50  | 103,98   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1469. | Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná                                                        | M2  | 670,00          | 22,24    | 108,000            | 72 360,00 | 2 401,91 | 72 360,00         | 2 401,91 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 36 180,00 | 1 200,96 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1470. | Vonkajšia omietka vápenná ostenia škrabaná                                                      | M2  | 670,00          | 22,24    | 12,300             | 8 241,00  | 273,55   | 8 241,00          | 273,55   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 120,50  | 136,78   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1471. | Vonkajšia omietka sokla mozaiková                                                               | M2  | 850,00          | 28,21    | 9,700              | 8 245,00  | 273,68   | 8 245,00          | 273,68   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 122,50  | 136,84   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1472. | Obklad vonk. bet. konštr.doskami polystyrénovými hr. 50mm                                       | M2  | 260,00          | 8,63     | 21,200             | 5 512,00  | 182,96   | 5 512,00          | 182,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 756,00  | 91,48    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1473. | Náryp pod podlahy zo štrkopiesku                                                                | m3  | 960,60          | 31,89    | 15,820             | 15 196,69 | 504,44   | 15 196,69         | 504,44   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 598,35  | 252,22   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1474. | Náryp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 200 mm- terasa                                               | m3  | 960,60          | 31,89    | 19,100             | 18 347,46 | 609,02   | 18 347,46         | 609,02   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 173,73  | 304,51   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1475. | Náryp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 40 mm - pod zámkovú dlažbu                                   | m3  | 970,00          | 32,20    | 3,850              | 3 734,50  | 123,96   | 3 734,50          | 123,96   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 867,25  | 61,98    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1476. | Podkladný beton B 15 pod podlahu hr.10 cm                                                       | m3  | 3 200,00        | 106,22   | 8,600              | 27 520,00 | 913,50   | 27 520,00         | 913,50   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 760,00 | 456,75   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1477. | Poter pieskocement. oceľ. hladný hr. 30mm                                                       | m2  | 220,00          | 7,30     | 85,800             | 18 876,00 | 626,57   | 18 876,00         | 626,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 438,00  | 313,28   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1478. | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                                        | KUS | 300,00          | 9,96     | 4,000              | 1 200,00  | 39,83    | 1 200,00          | 39,83    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 600,00    | 19,92    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1479. | Zárubňa oceľová 60x197x11cm p                                                                   | kus | 860,00          | 28,55    | 3,000              | 2 580,00  | 85,64    | 2 580,00          | 85,64    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 290,00  | 42,82    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1480. | Zárubňa oceľová 80x197x11cm l                                                                   | kus | 950,00          | 31,53    | 1,000              | 950,00    | 31,53    | 950,00            | 31,53    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 475,00    | 15,77    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1481. | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                             |     |                 | 0,00     |                    | 0,00      |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1482. | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m | M2  | 65,00           | 2,16     | 145,100            | 9 431,50  | 313,07   | 9 431,50          | 313,07   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 715,75  | 156,53   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1483. | Priplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia k cene-1031                   | M2  | 65,00           | 2,16     | 145,100            | 9 431,50  | 313,07   | 9 431,50          | 313,07   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 715,75  | 156,53   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1484. | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou 0,80-1,00 m a výšky do 30m   | M2  | 30,00           | 1,00     | 145,100            | 4 353,00  | 144,49   | 4 353,00          | 144,49   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 176,50  | 72,25    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1485. | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                            | M2  | 65,00           | 2,16     | 300,400            | 19 526,00 | 648,14   | 19 526,00         | 648,14   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 763,00  | 324,07   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1486. | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                        | M2  | 18,00           | 0,60     | 162,250            | 2 920,50  | 96,94    | 2 920,50          | 96,94    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 460,25  | 48,47    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1487. | Presun hmôt HSV                                                                                 |     |                 | 0,00     |                    | 0,00      |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1488. | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál tvárníc z kovu výšky do 6 m       | T   | 285,00          | 9,46     | 98,500             | 28 072,50 | 931,84   | 28 072,50         | 931,84   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 036,25 | 465,92   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1489. | Priplatok za zväčšený presun do 1000 m                                                          | t   | 164,00          | 5,44     | 98,500             | 16 154,00 | 536,21   | 16 154,00         | 536,21   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 077,00  | 268,11   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1490. | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                  |     |                 | 0,00     |                    | 0,00      |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1491. | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                         | M2  | 8,00            | 0,27     | 85,800             | 686,40    | 22,78    | 686,40            | 22,78    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 343,20    | 11,39    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1492. | Lak asfaltový v susedoch                                                                        | t   | 45 000,00       | 1 493,73 | 0,040              | 1 800,00  | 59,75    | 1 800,00          | 59,75    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 900,00    | 29,87    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1493. | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná prítavením                                             | M2  | 45,00           | 1,49     | 85,800             | 3 861,00  | 128,16   | 3 861,00          | 128,16   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 930,50  | 64,08    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1494. | Pásky ťažké asfaltové                                                                           | M2  | 85,00           | 2,82     | 103,000            | 8 755,00  | 290,61   | 8 755,00          | 290,61   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 377,50  | 145,31   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1495. | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                    | %   | 274,03          | 9,10     | 2,550              | 698,79    | 23,20    | 698,79            | 23,20    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 348,39    | 11,60    | april 10          | april 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity              | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                                                     | MJ  | Jednotková cena |        | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |          | termín realizácie |          |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|------------|----------|-------------------|----------|
|                             |                                  |       |                                                                                   |     | v Sk            | v Eur  |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur    | od                | do       |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1496. | Povlakové krytiny                                                                 |     |                 | 0,00   |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1497. | Krytina z folie PVC                                                               | m2  | 750,00          | 24,90  | 237,700         | 178 275,00 | 5 917,65 | 178 275,00        | 5 917,65 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 89 137,50  | 2 958,82 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1498. | Izolačná fólia difúzna                                                            | m2  | 45,00           | 1,49   | 237,700         | 10 696,50  | 355,06   | 10 696,50         | 355,06   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 348,25   | 177,53   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1499. | Izolácie tepelné                                                                  |     |                 | 0,00   |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1500. | Montáž tepelnej izolácie stropov, vrchom jednovrstvá                              | M2  | 40,00           | 1,33   | 118,900         | 4 756,00   | 157,87   | 4 756,00          | 157,87   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 378,00   | 78,94    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1501. | Dosky čadičové hr.20 cm                                                           | m2  | 375,00          | 12,45  | 118,900         | 44 587,50  | 1 480,03 | 44 587,50         | 1 480,03 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 22 293,75  | 740,02   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1502. | Zábrana parotesná                                                                 | m2  | 45,00           | 1,49   | 118,900         | 5 350,50   | 177,60   | 5 350,50          | 177,60   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 675,25   | 88,80    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1503. | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                         | %   | 292,45          | 9,71   | 1,300           | 380,19     | 12,62    | 380,19            | 12,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 190,10     | 6,31     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1504. | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                  |     |                 | 0,00   |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1505. | Potrúbie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8                             | M   | 261,50          | 8,68   | 8,000           | 2 092,00   | 69,44    | 2 092,00          | 69,44    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 046,00   | 34,72    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1506. | Potrúbie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2                            | M   | 303,10          | 10,06  | 12,000          | 3 637,20   | 120,73   | 3 637,20          | 120,73   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 818,60   | 60,37    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1507. | Potrúbie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8                            | M   | 369,60          | 12,27  | 8,000           | 2 956,80   | 98,15    | 2 956,80          | 98,15    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 478,40   | 49,07    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1508. | Potrúbie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8                                   | M   | 206,30          | 6,85   | 4,000           | 825,20     | 27,39    | 825,20            | 27,39    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 412,60     | 13,70    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1509. | Potrúbie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8                                   | M   | 202,60          | 6,73   | 4,000           | 810,40     | 26,90    | 810,40            | 26,90    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 405,20     | 13,45    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1510. | Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8 | KUS | 35,50           | 1,18   | 4,000           | 142,00     | 4,71     | 142,00            | 4,71     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 71,00      | 2,36     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1511. | Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8 | KUS | 39,40           | 1,31   | 3,000           | 118,20     | 3,92     | 118,20            | 3,92     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 59,10      | 1,96     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1512. | Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75x1,9 | KUS | 47,50           | 1,58   | 1,000           | 47,50      | 1,58     | 47,50             | 1,58     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 23,75      | 0,79     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1513. | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                 | M   | 11,20           | 0,37   | 36,000          | 403,20     | 13,38    | 403,20            | 13,38    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 201,60     | 6,69     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1514. | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                     | %   | 110,33          | 3,66   | 1,000           | 110,33     | 3,66     | 110,33            | 3,66     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 55,16      | 1,83     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1515. | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                 |     |                 | 0,00   |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1516. | Potrúbie z plastických hmôt D 20                                                  | M   | 204,50          | 6,79   | 12,000          | 2 454,00   | 81,46    | 2 454,00          | 81,46    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 227,00   | 40,73    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1517. | Potrúbie z plastických hmôt D 25                                                  | M   | 284,00          | 9,43   | 20,000          | 5 680,00   | 188,54   | 5 680,00          | 188,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 840,00   | 94,27    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1518. | Potrúbie z plastických hmôt D 32                                                  | M   | 246,40          | 8,18   | 10,000          | 2 464,00   | 81,79    | 2 464,00          | 81,79    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 232,00   | 40,89    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1519. | Ochrana potrubia izoláciou DN 20                                                  | M   | 45,00           | 1,49   | 12,000          | 540,00     | 17,92    | 540,00            | 17,92    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 270,00     | 8,96     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1520. | Ochrana potrubia izoláciou DN 25                                                  | M   | 48,00           | 1,59   | 20,000          | 960,00     | 31,87    | 960,00            | 31,87    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 480,00     | 15,93    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1521. | Dodávka + montáž vodov. armatúr ostatných typov DN 40                             | KUS | 800,00          | 26,56  | 3,000           | 2 400,00   | 79,67    | 2 400,00          | 79,67    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 200,00   | 39,83    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1522. | Tlaková skúška vodovodného potrubia zvlášťového do DN 50                          | M   | 24,20           | 0,80   | 42,000          | 1 016,40   | 33,74    | 1 016,40          | 33,74    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 508,20     | 16,87    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1523. | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                         | %   | 155,14          | 5,15   | 0,700           | 108,60     | 3,60     | 108,60            | 3,60     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 54,30      | 1,80     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1524. | Zdravotechnika - zariadenia, predmety                                             |     |                 | 0,00   |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1525. | Wc kombi                                                                          | kus | 5 940,00        | 197,17 | 3,000           | 17 820,00  | 591,52   | 17 820,00         | 591,52   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 8 910,00   | 295,76   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1526. | Pisôarove záchody z dutitúry bez nádrže                                           | kus | 2 530,00        | 83,98  | 1,000           | 2 530,00   | 83,98    | 2 530,00          | 83,98    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 265,00   | 41,99    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1527. | umývadlo dťurvitové+páková zmieš. batéria                                         | kus | 4 345,00        | 144,23 | 3,000           | 13 035,00  | 432,68   | 13 035,00         | 432,68   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 517,50   | 216,34   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1528. | Kuch.drez nerez . + batéria štandardná kalita                                     | kus | 4 500,00        | 149,37 | 3,000           | 13 500,00  | 448,12   | 13 500,00         | 448,12   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 750,00   | 224,06   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1529. | Výlevka nerez                                                                     | kus | 9 400,00        | 312,02 | 1,000           | 9 400,00   | 312,02   | 9 400,00          | 312,02   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 4 700,00   | 156,01   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1530. | Montáž zariadení predmetov                                                        | kus | 650,00          | 21,58  | 11,000          | 7 150,00   | 237,34   | 7 150,00          | 237,34   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 575,00   | 118,67   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1531. | Montáž elektrického ohr.prepádového do 10l                                        | kus | 2 000,00        | 66,39  | 2,000           | 4 000,00   | 132,78   | 4 000,00          | 132,78   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 000,00   | 66,39    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1532. | Elektr. ohrievač vody 10l prietokový                                              | kus | 5 500,00        | 182,57 | 2,000           | 11 000,00  | 365,13   | 11 000,00         | 365,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 500,00   | 182,57   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1533. | Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80l                                   | kus | 1 199,20        | 39,81  | 1,000           | 1 199,20   | 39,81    | 1 199,20          | 39,81    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 599,60     | 19,90    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1534. | Zásobník elektr. tlakový                                                          | kus | 6 500,00        | 215,76 | 1,000           | 6 500,00   | 215,76   | 6 500,00          | 215,76   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 250,00   | 107,88   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1535. | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m                      | %   | 702,89          | 23,33  | 0,300           | 210,87     | 7,00     | 210,87            | 7,00     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 105,43     | 3,50     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1536. | Konštrukcie tesárske                                                              |     |                 | 0,00   |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1537. | Montáž kotevných želez                                                            | KUS | 95,00           | 3,15   | 16,000          | 1 520,00   | 50,45    | 1 520,00          | 50,45    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 760,00     | 25,23    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1538. | Montáž strešných väzníkov priehradových dl. Do 18 m                               | ks  | 4 375,00        | 145,22 | 16,000          | 70 000,00  | 2 323,57 | 70 000,00         | 2 323,57 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 35 000,00  | 1 161,79 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1539. | Dodávka drevených väzníkov zbíjaných                                              | ks  | 13 775,00       | 457,25 | 16,000          | 220 400,00 | 7 315,94 | 220 400,00        | 7 315,94 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 110 200,00 | 3 657,97 | april 10          | april 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity              | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                                                                     | MJ  | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP       |          | termín realizácie |          |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|
|                             |                                  |       |                                                                                                   |     | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur    | od                | do       |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1540. | Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m             | M2  | 135,00          | 4,48     | 237,700            | 32 089,50  | 1 065,18 | 32 089,50         | 1 065,18 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 044,75 | 532,59   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1541. | Dosky omietané SM/JD akost I 18-22x170-240                                                        | m3  | 6 800,00        | 225,72   | 6,230              | 42 364,00  | 1 406,23 | 42 364,00         | 1 406,23 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 182,00 | 703,11   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1542. | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia           | M3  | 980,00          | 32,53    | 5,800              | 5 684,00   | 188,67   | 5 684,00          | 188,67   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 842,00  | 94,34    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1543. | Zhotovenie podhladu z tatranského profilu vč. roštu                                               | m2  | 450,00          | 14,94    | 99,020             | 44 559,00  | 1 479,09 | 44 559,00         | 1 479,09 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 279,50 | 739,54   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1544. | Dodávka podhladu z tatranského profilu vč. roštu                                                  | m2  | 680,00          | 22,57    | 99,020             | 67 333,60  | 2 235,07 | 67 333,60         | 2 235,07 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 33 666,80 | 1 117,53 | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1545. | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                    | %   | 1 010,12        | 33,53    | 4,500              | 4 545,52   | 150,88   | 4 545,52          | 150,88   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 272,76  | 75,44    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1546. | Konštrukcie - drevestavby                                                                         |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1547. | Podhlad sádrokartónový 12,5 Dodávka + montáž                                                      | m2  | 720,00          | 23,90    | 77,230             | 55 605,60  | 1 845,77 | 55 605,60         | 1 845,77 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 802,80 | 922,88   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1548. | Montáž a dodávka oceľ. nosnej konštr. podhladu                                                    | m2  | 350,00          | 11,62    | 77,230             | 27 030,50  | 897,25   | 27 030,50         | 897,25   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 515,25 | 448,62   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1549. | Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m                                             | %   | 570,27          | 18,93    | 4,500              | 2 566,22   | 85,18    | 2 566,22          | 85,18    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 283,11  | 42,59    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1550. | Konštrukcie klampiarske                                                                           |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1551. | Žľaby z poplast. plechu pododkavopé polkruhové rš 250 mm                                          | M   | 450,00          | 14,94    | 47,100             | 21 195,00  | 703,55   | 21 195,00         | 703,55   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 597,50 | 351,77   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1552. | Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 100 mm                                        | M   | 420,00          | 13,94    | 6,000              | 2 520,00   | 83,65    | 2 520,00          | 83,65    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 260,00  | 41,82    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1553. | Odpadové rúry z poplast. plechu kolien horných s priemerom 100 mm                                 | KUS | 365,00          | 12,12    | 4,000              | 1 460,00   | 48,46    | 1 460,00          | 48,46    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 730,00    | 24,23    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1554. | Odpadové rúry z poplast. plechu kolien výtokových, s priemerom 100 mm                             | KUS | 280,00          | 9,29     | 2,000              | 560,00     | 18,59    | 560,00            | 18,59    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 280,00    | 9,29     | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1555. | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                  | %   | 1 752,20        | 58,16    | 1,850              | 3 241,56   | 107,60   | 3 241,56          | 107,60   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 620,78  | 53,80    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1556. | Konštrukcie stolárske                                                                             |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1557. | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do oceľovej zárubne jednokridlové                   | KUS | 600,00          | 19,92    | 4,000              | 2 400,00   | 79,67    | 2 400,00          | 79,67    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 200,00  | 39,83    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1558. | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 prefa                                             | kus | 2 900,00        | 96,26    | 3,000              | 8 700,00   | 288,79   | 8 700,00          | 288,79   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 350,00  | 144,39   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1559. | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 prefa                                             | kus | 3 100,00        | 102,90   | 1,000              | 3 100,00   | 102,90   | 3 100,00          | 102,90   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 550,00  | 51,45    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1560. | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                    | %   | 217,25          | 7,21     | 0,550              | 119,49     | 3,97     | 119,49            | 3,97     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 59,74     | 1,98     | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1561. | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                      |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1562. | Plastové okno jednokridlové v/š 600/600+ vnút. biely parapet š. 160mm                             | kus | 4 100,00        | 136,10   | 4,000              | 16 400,00  | 544,38   | 16 400,00         | 544,38   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 200,00  | 272,19   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1563. | Plastové okno jednokridlové 1200/600 + vnút. biely parapet š. 160mm                               | kus | 6 670,00        | 221,40   | 1,000              | 6 670,00   | 221,40   | 6 670,00          | 221,40   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 335,00  | 110,70   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1564. | Plastové okno jednokridlové otváracé v/š 1200/1200 + vnút. biely parapet š. 160mm                 | kus | 11 765,00       | 390,53   | 2,000              | 23 530,00  | 781,05   | 23 530,00         | 781,05   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 765,00 | 390,53   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1565. | Plastové okno združené z krídla 105x60 S /2100x1200+vnút. parap. š. 160mm                         | kus | 21 720,00       | 720,97   | 1,000              | 21 720,00  | 720,97   | 21 720,00         | 720,97   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 860,00 | 360,49   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1566. | Plastové dvere vč. rámu 600x1970                                                                  | ks  | 9 650,00        | 320,32   | 2,000              | 19 300,00  | 640,64   | 19 300,00         | 640,64   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 650,00  | 320,32   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1567. | Plastové dvere vč. rámu 800x1970                                                                  | ks  | 12 050,00       | 399,99   | 3,000              | 36 150,00  | 1 199,96 | 36 150,00         | 1 199,96 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 075,00 | 599,98   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1568. | Plastové dvere vč. rámu 800x1970 s nadsvetlíkom                                                   | ks  | 14 650,00       | 486,29   | 2,000              | 29 300,00  | 972,58   | 29 300,00         | 972,58   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 650,00 | 486,29   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1569. | Dodávka a montáž ostatných kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 1000 kg + náter (stlpy) | KG  | 75,00           | 2,49     | 1447,000           | 108 525,00 | 3 602,37 | 108 525,00        | 3 602,37 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 54 262,50 | 1 801,19 | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1570. | Dodávka a osadenie rolovacích vrát 2100x2400                                                      | ks  | 89 000,00       | 2 954,26 | 1,000              | 89 000,00  | 2 954,26 | 89 000,00         | 2 954,26 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 44 500,00 | 1 477,13 | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1571. | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                    | %   | 3 586,67        | 119,06   | 0,900              | 3 228,01   | 107,15   | 3 228,01          | 107,15   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 614,00  | 53,58    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1572. | Podlahy z dlaždíc                                                                                 |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1573. | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu                                                 | M2  | 465,00          | 15,44    | 85,800             | 39 897,00  | 1 324,34 | 39 897,00         | 1 324,34 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 948,50 | 662,17   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1574. | Dlaždice keramické                                                                                | m2  | 400,00          | 13,28    | 92,000             | 36 800,00  | 1 221,54 | 36 800,00         | 1 221,54 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 400,00 | 610,77   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1575. | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                         | %   | 415,97          | 13,81    | 3,550              | 1 476,68   | 49,02    | 1 476,68          | 49,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 738,34    | 24,51    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1576. | Dokončovacie práce a obklady                                                                      |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1577. | Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek keram. do tmelu 200 x 200 mm +roh. a kut.profil z PVC   | M2  | 490,00          | 16,27    | 131,500            | 64 435,00  | 2 138,85 | 64 435,00         | 2 138,85 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 32 217,50 | 1 069,43 | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1578. | Obkladačky keramické                                                                              | m2  | 370,00          | 12,28    | 139,000            | 51 430,00  | 1 707,16 | 51 430,00         | 1 707,16 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 25 715,00 | 853,58   | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1579. | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                        | %   | 643,59          | 21,36    | 2,000              | 1 287,17   | 42,73    | 1 287,17          | 42,73    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 643,59    | 21,36    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1580. | Dokončovacie práce - maľby                                                                        |     |                 | 0,00     |                    | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                     |           |          | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1581. | Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m  | M2  | 18,00           | 0,60     | 79,700             | 1 434,60   | 47,62    | 1 434,60          | 47,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 717,30    | 23,81    | apríl 10          | apríl 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1582. | Maľby z maliarskych zmesí bez pačok, jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m              | M2  | 45,00           | 1,49     | 79,700             | 3 586,50   | 119,05   | 3 586,50          | 119,05   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 793,25  | 59,52    | apríl 10          | apríl 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity              | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                                                              | MJ  | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |          | termín realizácie |          |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|------------------|------------|----------|-------------------|----------|
|                             |                                  |       |                                                                                            |     | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur    | od                | do       |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1583. | Zariadenia veľkokuchynské                                                                  |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1584. | Obslužný pult v miestnosti č. 101                                                          | ks  | 65 000,00       | 2 157,60 | 2,000           | 130 000,00 | 4 315,21 | 130 000,00        | 4 315,21 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 65 000,00  | 2 157,60 | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1585. | Obslužný pult v miestnosti č. 102                                                          | ks  | 25 000,00       | 829,85   | 1,000           | 25 000,00  | 829,85   | 25 000,00         | 829,85   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 12 500,00  | 414,92   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1586. | Elektromontáže                                                                             |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1587. | Škatuľa obočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová                               | ks  | 154,00          | 5,11     | 50,000          | 7 700,00   | 255,59   | 7 700,00          | 255,59   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 850,00   | 127,80   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1588. | Krabica KU 68-1902                                                                         | ks  | 7,00            | 0,23     | 50,000          | 350,00     | 11,62    | 350,00            | 11,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 175,00     | 5,81     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1589. | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvójpólový - radenie 2 | ks  | 170,00          | 5,64     | 20,000          | 3 400,00   | 112,86   | 3 400,00          | 112,86   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 700,00   | 56,43    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1590. | Spínač 2 vodičový 3553-02750                                                               | ks  | 99,00           | 3,29     | 20,000          | 1 980,00   | 65,72    | 1 980,00          | 65,72    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 990,00     | 32,86    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1591. | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z            | ks  | 92,00           | 3,05     | 5,000           | 460,00     | 15,27    | 460,00            | 15,27    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 230,00     | 7,63     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1592. | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                              | ks  | 504,00          | 16,73    | 1,000           | 504,00     | 16,73    | 504,00            | 16,73    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 252,00     | 8,36     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1593. | Rozvádzač                                                                                  | ks  | 15 000,00       | 497,91   | 1,000           | 15 000,00  | 497,91   | 15 000,00         | 497,91   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 500,00   | 248,95   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1594. | Svetidlo 100 W, stropné                                                                    | ks  | 1 100,00        | 36,51    | 3,000           | 3 300,00   | 109,54   | 3 300,00          | 109,54   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 650,00   | 54,77    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1595. | Svetidlo žiarivkové 1 x 18 W, stropné                                                      | ks  | 2 252,00        | 74,75    | 8,000           | 18 016,00  | 598,02   | 18 016,00         | 598,02   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 9 008,00   | 299,01   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1596. | Svetidlo žiarivkové P236 2 x 36 W, priem. stropná                                          | ks  | 1 581,00        | 52,48    | 8,000           | 12 648,00  | 419,84   | 12 648,00         | 419,84   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 324,00   | 209,92   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1597. | Detektor pohybu 360st                                                                      | ks  | 962,00          | 31,93    | 4,000           | 3 848,00   | 127,73   | 3 848,00          | 127,73   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 924,00   | 63,87    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1598. | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x1,5                       | m   | 31,00           | 1,03     | 110,000         | 3 410,00   | 113,19   | 3 410,00          | 113,19   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 705,00   | 56,60    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1599. | Kábel silový medený CYKY 3Cx0,1,5                                                          | m   | 18,00           | 0,60     | 115,500         | 2 079,00   | 69,01    | 2 079,00          | 69,01    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 039,50   | 34,51    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1600. | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x2,5                       | m   | 31,00           | 1,03     | 35,000          | 1 085,00   | 36,02    | 1 085,00          | 36,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 542,50     | 18,01    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1601. | Kábel silový medený CYKY 3Cx0,2,5                                                          | m   | 28,00           | 0,93     | 36,750          | 1 029,00   | 34,16    | 1 029,00          | 34,16    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 514,50     | 17,08    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1602. | Dopravné náklady                                                                           | kus | 7 000,00        | 232,36   | 1,000           | 7 000,00   | 232,36   | 7 000,00          | 232,36   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 500,00   | 116,18   | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1603. | Murárske výpomoci                                                                          | HZS | 300,00          | 9,96     | 12,000          | 3 600,00   | 119,50   | 3 600,00          | 119,50   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 800,00   | 59,75    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1604. | Podružný materiál                                                                          | %   | 820,00          | 27,22    | 3,000           | 2 460,00   | 81,66    | 2 460,00          | 81,66    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 230,00   | 40,83    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1605. | Podiel pridružených výkonov                                                                | %   | 1 120,00        | 37,18    | 1,000           | 1 120,00   | 37,18    | 1 120,00          | 37,18    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 560,00     | 18,59    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1606. | Bleskozvod                                                                                 |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1607. | Týčový uzemňovač                                                                           | kus | 1 450,00        | 48,13    | 2,000           | 2 900,00   | 96,26    | 2 900,00          | 96,26    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 450,00   | 48,13    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1608. | Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 8 mm                                          | m   | 165,00          | 5,48     | 25,000          | 4 125,00   | 136,92   | 4 125,00          | 136,92   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 062,50   | 68,46    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1609. | HR-Podpera PV 21                                                                           | ks  | 59,00           | 1,96     | 15,000          | 885,00     | 29,38    | 885,00            | 29,38    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 442,50     | 14,69    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1610. | HR-Svorka SP 1                                                                             | ks  | 99,00           | 3,29     | 2,000           | 198,00     | 6,57     | 198,00            | 6,57     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 99,00      | 3,29     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1611. | HR-Svorka SK                                                                               | ks  | 145,00          | 4,81     | 2,000           | 290,00     | 9,63     | 290,00            | 9,63     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 145,00     | 4,81     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1612. | HR-Svorka SZ                                                                               | ks  | 176,00          | 5,84     | 2,000           | 352,00     | 11,68    | 352,00            | 11,68    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 176,00     | 5,84     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1613. | HR-Svorka SO                                                                               | ks  | 145,00          | 4,81     | 2,000           | 290,00     | 9,63     | 290,00            | 9,63     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 145,00     | 4,81     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1614. | Dopravné náklady                                                                           | ks  | 3 000,00        | 99,58    | 1,000           | 3 000,00   | 99,58    | 3 000,00          | 99,58    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 500,00   | 49,79    | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1615. | Podružný materiál                                                                          | %   | 138,00          | 4,58     | 3,000           | 414,00     | 13,74    | 414,00            | 13,74    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 207,00     | 6,87     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1616. | Podiel pridružených výkonov                                                                | %   | 145,00          | 4,81     | 1,000           | 145,00     | 4,81     | 145,00            | 4,81     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 72,50      | 2,41     | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1617. | Ostatné                                                                                    |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | april 10          | april 11 |
| SO 12 - Stravovacie objekty | 717001 Realizácia nových stavieb | 1618. | Revízia                                                                                    | kus | 5 500,00        | 182,57   | 1,000           | 5 500,00   | 182,57   | 5 500,00          | 182,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 750,00   | 91,28    | april 10          | april 11 |
| PS 01 Bazénová technológia  | 717001 Realizácia nových stavieb | 1619. | PS 01 Bazénová technológia                                                                 |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | január 10         | máj 11   |
| PS 01 Bazénová technológia  | 717001 Realizácia nových stavieb | 1620. | TECHNOLÓGIA REKREAČNÉHO BAZÉNA B1                                                          |     |                 | 0,00     |                 | 0,00       |          |                   |          |                     |       |                  |            |          | január 10         | máj 11   |
| PS 01 Bazénová technológia  | 717001 Realizácia nových stavieb | 1621. | pieskový laminátový filter Ø 1200                                                          | ks  | 221 000,00      | 7 335,86 | 1,000           | 221 000,00 | 7 335,86 | 221 000,00        | 7 335,86 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 110 500,00 | 3 667,93 | január 10         | máj 11   |
| PS 01 Bazénová technológia  | 717001 Realizácia nových stavieb | 1622. | obehové čerpadlo                                                                           | ks  | 59 800,00       | 1 985,00 | 2,000           | 119 600,00 | 3 969,99 | 119 600,00        | 3 969,99 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 59 800,00  | 1 985,00 | január 10         | máj 11   |
| PS 01 Bazénová technológia  | 717001 Realizácia nových stavieb | 1623. | pracie čerpadlo                                                                            | ks  | 33 800,00       | 1 121,95 | 1,000           | 33 800,00  | 1 121,95 | 33 800,00         | 1 121,95 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 16 900,00  | 560,98   | január 10         | máj 11   |
| PS 01 Bazénová technológia  | 717001 Realizácia nových stavieb | 1624. | dúchadlo na pranie filtrov                                                                 | ks  | 43 550,00       | 1 445,60 | 1,000           | 43 550,00  | 1 445,60 | 43 550,00         | 1 445,60 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 21 775,00  | 722,80   | január 10         | máj 11   |
| PS 01 Bazénová technológia  | 717001 Realizácia nových stavieb | 1625. | meracia a dávkovacia stanica                                                               | ks  | 234 000,00      | 7 767,38 | 1,000           | 234 000,00 | 7 767,38 | 234 000,00        | 7 767,38 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 117 000,00 | 3 883,69 | január 10         | máj 11   |
| PS 01 Bazénová technológia  | 717001 Realizácia nových stavieb | 1626. | automatická dávkovacia stanica                                                             | ks  | 29 250,00       | 970,92   | 2,000           | 58 500,00  | 1 941,84 | 58 500,00         | 1 941,84 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 29 250,00  | 970,92   | január 10         | máj 11   |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity             | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                        | MJ | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP        |           | termín realizácie |        |
|----------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|------------|-----------|-------------------|--------|
|                            |                                  |       |                                                      |    | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk       | v Eur     | od                | do     |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1627. | čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne                  | ks | 13 000,00       | 431,52    | 1,000              | 13 000,00    | 431,52    | 13 000,00         | 431,52    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 500,00   | 215,76    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1628. | posilovacie čerpadlo chlorácie                       | ks | 26 000,00       | 863,04    | 1,000              | 26 000,00    | 863,04    | 26 000,00         | 863,04    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00  | 431,52    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1629. | výmenník ohrevu                                      | ks | 71 500,00       | 2 373,37  | 1,000              | 71 500,00    | 2 373,37  | 71 500,00         | 2 373,37  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 35 750,00  | 1 186,68  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1630. | posilovacie čerpadlo ohrevu                          | ks | 19 500,00       | 647,28    | 1,000              | 19 500,00    | 647,28    | 19 500,00         | 647,28    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 750,00   | 323,64    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1631. | čerpadlo – masážna lavica                            | ks | 54 600,00       | 1 812,39  | 1,000              | 54 600,00    | 1 812,39  | 54 600,00         | 1 812,39  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 300,00  | 906,19    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1632. | čerpadlo – stenová masáž                             | ks | 37 700,00       | 1 251,41  | 2,000              | 75 400,00    | 2 502,82  | 75 400,00         | 2 502,82  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 37 700,00  | 1 251,41  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1633. | čerpadlo - chrič                                     | ks | 33 800,00       | 1 121,95  | 2,000              | 67 600,00    | 2 243,91  | 67 600,00         | 2 243,91  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 33 800,00  | 1 121,95  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1634. | dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu          | ks | 52 000,00       | 1 726,08  | 2,000              | 104 000,00   | 3 452,17  | 104 000,00        | 3 452,17  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 52 000,00  | 1 726,08  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1635. | dúchadlo - trubková sedacia lavica s ohrevom vzduchu | ks | 52 000,00       | 1 726,08  | 2,000              | 104 000,00   | 3 452,17  | 104 000,00        | 3 452,17  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 52 000,00  | 1 726,08  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1636. | dúchadlo - dnová perlička s ohrevom vzduchu          | ks | 60 320,00       | 2 002,26  | 1,000              | 60 320,00    | 2 002,26  | 60 320,00         | 2 002,26  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 30 160,00  | 1 001,13  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1637. | prietokomery, poistné a elmg. ventily                | ks | 78 000,00       | 2 589,13  | 1,000              | 78 000,00    | 2 589,13  | 78 000,00         | 2 589,13  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 000,00  | 1 294,56  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1638. | Pripojenie technológie                               | ks | 1 950 000,00    | 64 728,14 | 1,000              | 1 950 000,00 | 64 728,14 | 1 950 000,00      | 64 728,14 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 975 000,00 | 32 364,07 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1639. | montážny a kotviaci materiál                         | ks | 520 000,00      | 17 260,84 | 1,000              | 520 000,00   | 17 260,84 | 520 000,00        | 17 260,84 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 260 000,00 | 8 630,42  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1640. | montáže, prevádzkové náplne a skúšky                 | ks | 780 000,00      | 25 891,26 | 1,000              | 780 000,00   | 25 891,26 | 780 000,00        | 25 891,26 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 390 000,00 | 12 945,63 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1641. | TECHNOLÓGIA SEDACIEHO BAZÉNA B2                      |    |                 | 0,00      |                    | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                     |            |           | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1642. | pieskový laminátový filter Ø 1050                    | ks | 195 000,00      | 6 472,81  | 1,000              | 195 000,00   | 6 472,81  | 195 000,00        | 6 472,81  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 97 500,00  | 3 236,41  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1643. | obehové čerpadlo                                     | ks | 15 600,00       | 517,83    | 2,000              | 31 200,00    | 1 035,65  | 31 200,00         | 1 035,65  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 600,00  | 517,83    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1644. | pracie čerpadlo                                      | ks | 31 200,00       | 1 035,65  | 1,000              | 31 200,00    | 1 035,65  | 31 200,00         | 1 035,65  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 600,00  | 517,83    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1645. | dúchadlo na pranie filtrov                           | ks | 43 550,00       | 1 445,60  | 1,000              | 43 550,00    | 1 445,60  | 43 550,00         | 1 445,60  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 775,00  | 722,80    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1646. | meracia a dávkovacia stanica                         | ks | 234 000,00      | 7 767,38  | 1,000              | 234 000,00   | 7 767,38  | 234 000,00        | 7 767,38  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 117 000,00 | 3 883,69  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1647. | automatická dávkovacia stanica                       | ks | 29 250,00       | 970,92    | 2,000              | 58 500,00    | 1 941,84  | 58 500,00         | 1 941,84  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 250,00  | 970,92    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1648. | posilovacie čerpadlo chlorácie                       | ks | 26 000,00       | 863,04    | 1,000              | 26 000,00    | 863,04    | 26 000,00         | 863,04    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00  | 431,52    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1649. | čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne                  | ks | 13 000,00       | 431,52    | 1,000              | 13 000,00    | 431,52    | 13 000,00         | 431,52    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 500,00   | 215,76    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1650. | výmenník ohrevu                                      | ks | 45 500,00       | 1 510,32  | 1,000              | 45 500,00    | 1 510,32  | 45 500,00         | 1 510,32  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 750,00  | 755,16    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1651. | posilovacie čerpadlo ohrevu                          | ks | 19 500,00       | 647,28    | 1,000              | 19 500,00    | 647,28    | 19 500,00         | 647,28    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 750,00   | 323,64    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1652. | čerpadlo – masážne trysky                            | ks | 54 600,00       | 1 812,39  | 2,000              | 109 200,00   | 3 624,78  | 109 200,00        | 3 624,78  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 54 600,00  | 1 812,39  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1653. | dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu          | ks | 52 000,00       | 1 726,08  | 2,000              | 104 000,00   | 3 452,17  | 104 000,00        | 3 452,17  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 52 000,00  | 1 726,08  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1654. | prietokomery, poistné a elmg. ventily                | ks | 78 000,00       | 2 589,13  | 1,000              | 78 000,00    | 2 589,13  | 78 000,00         | 2 589,13  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 000,00  | 1 294,56  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1655. | Pripojenie technológie                               | ks | 1 170 000,00    | 38 836,89 | 1,000              | 1 170 000,00 | 38 836,89 | 1 170 000,00      | 38 836,89 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 585 000,00 | 19 418,44 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1656. | montážny a kotviaci materiál                         | ks | 325 000,00      | 10 788,02 | 1,000              | 325 000,00   | 10 788,02 | 325 000,00        | 10 788,02 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 162 500,00 | 5 394,01  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1657. | montáže, prevádzkové náplne a skúšky                 | ks | 520 000,00      | 17 260,84 | 1,000              | 520 000,00   | 17 260,84 | 520 000,00        | 17 260,84 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 260 000,00 | 8 630,42  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1658. | TECHNOLÓGIA DETSKÉHO BAZÉNA B3                       |    |                 | 0,00      |                    | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                     |            |           | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1659. | pieskový laminátový filter Ø 650                     | ks | 32 500,00       | 1 078,80  | 1,000              | 32 500,00    | 1 078,80  | 32 500,00         | 1 078,80  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 250,00  | 539,40    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1660. | obehové čerpadlo                                     | ks | 11 700,00       | 388,37    | 2,000              | 23 400,00    | 776,74    | 23 400,00         | 776,74    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 700,00  | 388,37    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1661. | pracie čerpadlo                                      | ks | 11 310,00       | 375,42    | 1,000              | 11 310,00    | 375,42    | 11 310,00         | 375,42    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 655,00   | 187,71    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1662. | meracia a dávkovacia stanica                         | ks | 234 000,00      | 7 767,38  | 1,000              | 234 000,00   | 7 767,38  | 234 000,00        | 7 767,38  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 117 000,00 | 3 883,69  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1663. | automatická dávkovacia stanica                       | ks | 29 250,00       | 970,92    | 2,000              | 58 500,00    | 1 941,84  | 58 500,00         | 1 941,84  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 250,00  | 970,92    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1664. | posilovacie čerpadlo chlorácie                       | ks | 26 000,00       | 863,04    | 1,000              | 26 000,00    | 863,04    | 26 000,00         | 863,04    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00  | 431,52    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1665. | čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne                  | ks | 13 000,00       | 431,52    | 1,000              | 13 000,00    | 431,52    | 13 000,00         | 431,52    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 500,00   | 215,76    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1666. | výmenník ohrevu                                      | ks | 45 500,00       | 1 510,32  | 1,000              | 45 500,00    | 1 510,32  | 45 500,00         | 1 510,32  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 750,00  | 755,16    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1667. | posilovacie čerpadlo ohrevu                          | ks | 19 500,00       | 647,28    | 1,000              | 19 500,00    | 647,28    | 19 500,00         | 647,28    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 750,00   | 323,64    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1668. | čerpadlo – vodný ježko                               | ks | 11 050,00       | 366,79    | 1,000              | 11 050,00    | 366,79    | 11 050,00         | 366,79    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 525,00   | 183,40    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1669. | čerpadlo – vodná fontánka                            | ks | 11 050,00       | 366,79    | 2,000              | 22 100,00    | 733,59    | 22 100,00         | 733,59    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 050,00  | 366,79    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1670. | prietokomery, poistné a elmg. ventily                | ks | 78 000,00       | 2 589,13  | 1,000              | 78 000,00    | 2 589,13  | 78 000,00         | 2 589,13  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 000,00  | 1 294,56  | január 10         | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity             | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                 | MJ | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP          |           | termín realizácie |        |
|----------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
|                            |                                  |       |                                               |    | v Sk            | v Eur     |                    | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                     | v Sk         | v Eur     | od                | do     |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1671. | Pripojenie technológie                        | ks | 715 000,00      | 23 733,65 | 1,000              | 715 000,00   | 23 733,65 | 715 000,00        | 23 733,65 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 357 500,00   | 11 866,83 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1672. | montážny a kotviaci materiál                  | ks | 195 000,00      | 6 472,81  | 1,000              | 195 000,00   | 6 472,81  | 195 000,00        | 6 472,81  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 97 500,00    | 3 236,41  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1673. | montáže, prevádzkové náplne a skúšky          | ks | 260 000,00      | 8 630,42  | 1,000              | 260 000,00   | 8 630,42  | 260 000,00        | 8 630,42  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 130 000,00   | 4 315,21  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1674. | TECHNOLÓGIA VIACÚČELOVÉHO BAZÉNA B5           |    |                 | 0,00      |                    | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                     |              |           | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1675. | pieskový laminátový filter Ø 2350             | ks | 397 800,00      | 13 204,54 | 3,000              | 1 193 400,00 | 39 613,62 | 1 193 400,00      | 39 613,62 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 596 700,00   | 19 806,81 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1676. | obehové čerpadlo                              | ks | 109 200,00      | 3 624,78  | 3,000              | 327 600,00   | 10 874,33 | 327 600,00        | 10 874,33 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 163 800,00   | 5 437,16  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1677. | pracie čerpadlo                               | ks | 68 900,00       | 2 287,06  | 1,000              | 68 900,00    | 2 287,06  | 68 900,00         | 2 287,06  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 34 450,00    | 1 143,53  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1678. | dúchadlo na pranie filtrov                    | ks | 43 550,00       | 1 445,60  | 1,000              | 43 550,00    | 1 445,60  | 43 550,00         | 1 445,60  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 775,00    | 722,80    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1679. | meracia a dávkovacia stanica                  | ks | 234 000,00      | 7 767,38  | 1,000              | 234 000,00   | 7 767,38  | 234 000,00        | 7 767,38  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 117 000,00   | 3 883,69  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1680. | automatická dávkovacia stanica                | ks | 29 250,00       | 970,92    | 2,000              | 58 500,00    | 1 941,84  | 58 500,00         | 1 941,84  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 250,00    | 970,92    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1681. | posilovacie čerpadlo chlorácie                | ks | 26 000,00       | 863,04    | 1,000              | 26 000,00    | 863,04    | 26 000,00         | 863,04    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00    | 431,52    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1682. | čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne           | ks | 13 000,00       | 431,52    | 1,000              | 13 000,00    | 431,52    | 13 000,00         | 431,52    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 500,00     | 215,76    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1683. | výmenník ohrevu                               | ks | 650 000,00      | 21 576,05 | 1,000              | 650 000,00   | 21 576,05 | 650 000,00        | 21 576,05 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 325 000,00   | 10 788,02 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1684. | posilovacie čerpadlo ohrevu                   | ks | 58 500,00       | 1 941,84  | 1,000              | 58 500,00    | 1 941,84  | 58 500,00         | 1 941,84  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 250,00    | 970,92    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1685. | prietokomery, poistné a elmg. ventily         | ks | 117 000,00      | 3 883,69  | 1,000              | 117 000,00   | 3 883,69  | 117 000,00        | 3 883,69  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 58 500,00    | 1 941,84  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1686. | Pripojenie technológie                        | ks | 2 470 000,00    | 81 988,98 | 1,000              | 2 470 000,00 | 81 988,98 | 2 470 000,00      | 81 988,98 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 235 000,00 | 40 994,49 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1687. | montážny a kotviaci materiál                  | ks | 650 000,00      | 21 576,05 | 1,000              | 650 000,00   | 21 576,05 | 650 000,00        | 21 576,05 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 325 000,00   | 10 788,02 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1688. | montáže, prevádzkové náplne a skúšky          | ks | 910 000,00      | 30 206,47 | 1,000              | 910 000,00   | 30 206,47 | 910 000,00        | 30 206,47 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 455 000,00   | 15 103,23 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1689. | TECHNOLÓGIA SEDACIEHO BAZÉNA B6               |    |                 | 0,00      |                    | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                     |              |           | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1690. | pieskový laminátový filter Ø 1200             | ks | 143 000,00      | 4 746,73  | 1,000              | 143 000,00   | 4 746,73  | 143 000,00        | 4 746,73  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 71 500,00    | 2 373,37  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1691. | obehové čerpadlo                              | ks | 59 800,00       | 1 985,00  | 2,000              | 119 600,00   | 3 969,99  | 119 600,00        | 3 969,99  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 59 800,00    | 1 985,00  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1692. | pracie čerpadlo                               | ks | 33 800,00       | 1 121,95  | 1,000              | 33 800,00    | 1 121,95  | 33 800,00         | 1 121,95  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 900,00    | 560,98    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1693. | dúchadlo na pranie filtrov                    | ks | 43 550,00       | 1 445,60  | 1,000              | 43 550,00    | 1 445,60  | 43 550,00         | 1 445,60  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 775,00    | 722,80    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1694. | meracia a dávkovacia stanica                  | ks | 234 000,00      | 7 767,38  | 1,000              | 234 000,00   | 7 767,38  | 234 000,00        | 7 767,38  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 117 000,00   | 3 883,69  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1695. | automatická dávkovacia stanica                | ks | 29 250,00       | 970,92    | 2,000              | 58 500,00    | 1 941,84  | 58 500,00         | 1 941,84  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 250,00    | 970,92    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1696. | posilovacie čerpadlo chlorácie                | ks | 26 000,00       | 863,04    | 1,000              | 26 000,00    | 863,04    | 26 000,00         | 863,04    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00    | 431,52    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1697. | čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne           | ks | 13 000,00       | 431,52    | 1,000              | 13 000,00    | 431,52    | 13 000,00         | 431,52    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 500,00     | 215,76    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1698. | výmenník ohrevu                               | ks | 136 500,00      | 4 530,97  | 1,000              | 136 500,00   | 4 530,97  | 136 500,00        | 4 530,97  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 68 250,00    | 2 265,48  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1699. | posilovacie čerpadlo ohrevu                   | ks | 19 500,00       | 647,28    | 1,000              | 19 500,00    | 647,28    | 19 500,00         | 647,28    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 750,00     | 323,64    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1700. | čerpadlo – masážna lavica                     | ks | 54 600,00       | 1 812,39  | 1,000              | 54 600,00    | 1 812,39  | 54 600,00         | 1 812,39  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 300,00    | 906,19    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1701. | čerpadlo – stenová masáž                      | ks | 37 700,00       | 1 251,41  | 1,000              | 37 700,00    | 1 251,41  | 37 700,00         | 1 251,41  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 850,00    | 625,71    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1702. | čerpadlo – chrlíč                             | ks | 33 800,00       | 1 121,95  | 2,000              | 67 600,00    | 2 243,91  | 67 600,00         | 2 243,91  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 33 800,00    | 1 121,95  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1703. | Pripojenie technológie                        | ks | 78 000,00       | 2 589,13  | 1,000              | 78 000,00    | 2 589,13  | 78 000,00         | 2 589,13  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 000,00    | 1 294,56  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1704. | montážny a kotviaci materiál                  | ks | 2 080 000,00    | 69 043,35 | 1,000              | 2 080 000,00 | 69 043,35 | 2 080 000,00      | 69 043,35 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 040 000,00 | 34 521,68 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1705. | lepidlá, čističe, montážny a kotvový materiál | ks | 650 000,00      | 21 576,05 | 1,000              | 650 000,00   | 21 576,05 | 650 000,00        | 21 576,05 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 325 000,00   | 10 788,02 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1706. | montáže, prevádzkové náplne a skúšky          | ks | 780 000,00      | 25 891,26 | 1,000              | 780 000,00   | 25 891,26 | 780 000,00        | 25 891,26 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 390 000,00   | 12 945,63 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1707. | TECHNOLÓGIA REKREAČNEHO BAZÉNA B7             |    |                 | 0,00      |                    | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                     |              |           | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1708. | pieskový laminátový filter Ø 2000             | ks | 273 000,00      | 9 061,94  | 2,000              | 546 000,00   | 18 123,88 | 546 000,00        | 18 123,88 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 273 000,00   | 9 061,94  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1709. | obehové čerpadlo                              | ks | 97 500,00       | 3 236,41  | 2,000              | 195 000,00   | 6 472,81  | 195 000,00        | 6 472,81  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 97 500,00    | 3 236,41  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1710. | pracie čerpadlo                               | ks | 59 800,00       | 1 985,00  | 1,000              | 59 800,00    | 1 985,00  | 59 800,00         | 1 985,00  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 900,00    | 992,50    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1711. | dúchadlo na pranie filtrov                    | ks | 43 550,00       | 1 445,60  | 1,000              | 43 550,00    | 1 445,60  | 43 550,00         | 1 445,60  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 775,00    | 722,80    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1712. | meracia a dávkovacia stanica                  | ks | 234 000,00      | 7 767,38  | 1,000              | 234 000,00   | 7 767,38  | 234 000,00        | 7 767,38  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 117 000,00   | 3 883,69  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1713. | automatická dávkovacia stanica                | ks | 29 250,00       | 970,92    | 2,000              | 58 500,00    | 1 941,84  | 58 500,00         | 1 941,84  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 250,00    | 970,92    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1714. | posilovacie čerpadlo chlorácie                | ks | 26 000,00       | 863,04    | 1,000              | 26 000,00    | 863,04    | 26 000,00         | 863,04    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00    | 431,52    | január 10         | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity             | Skupina výdavkov<br>podpoložka   | P.č.  | Názov výdavku                                             | MJ | Jednotková cena |           | Počet<br>jednotiek | Celkom       |            | Oprávnený výdavok |            | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP          |           | termín realizácie |        |
|----------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
|                            |                                  |       |                                                           |    | v SK            | v EUR     |                    | v SK         | v EUR      | v SK              | v EUR      | v SK                | v EUR |                     | v SK         | v EUR     | od                | do     |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1715. | čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne                       | ks | 13 000,00       | 431,52    | 1,000              | 13 000,00    | 431,52     | 13 000,00         | 431,52     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 500,00     | 215,76    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1716. | výmenník ohrevu                                           | ks | 234 000,00      | 7 767,38  | 1,000              | 234 000,00   | 7 767,38   | 234 000,00        | 7 767,38   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 117 000,00   | 3 883,69  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1717. | posilovacie čerpadlo ohrevu                               | ks | 39 000,00       | 1 294,56  | 1,000              | 39 000,00    | 1 294,56   | 39 000,00         | 1 294,56   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 500,00    | 647,28    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1718. | čerpadlo – stenová masáž                                  | ks | 37 700,00       | 1 251,41  | 1,000              | 37 700,00    | 1 251,41   | 37 700,00         | 1 251,41   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 850,00    | 625,71    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1719. | čerpadlo – masáž chodidiel                                | ks | 33 800,00       | 1 121,95  | 1,000              | 33 800,00    | 1 121,95   | 33 800,00         | 1 121,95   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 900,00    | 560,98    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1720. | čerpadlo – tobogan                                        | ks | 42 900,00       | 1 424,02  | 1,000              | 42 900,00    | 1 424,02   | 42 900,00         | 1 424,02   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 450,00    | 712,01    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1721. | čerpadlo – divoká rieka                                   | ks | 208 000,00      | 6 904,34  | 3,000              | 624 000,00   | 20 713,01  | 624 000,00        | 20 713,01  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 312 000,00   | 10 356,50 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1722. | čerpadlo – chrlíč                                         | ks | 33 800,00       | 1 121,95  | 3,000              | 101 400,00   | 3 365,86   | 101 400,00        | 3 365,86   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 50 700,00    | 1 682,93  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1723. | čerpadlo – sedacia lavica                                 | ks | 54 600,00       | 1 812,39  | 1,000              | 54 600,00    | 1 812,39   | 54 600,00         | 1 812,39   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 27 300,00    | 906,19    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1724. | čerpadlo – vodný hrib                                     | ks | 46 800,00       | 1 553,48  | 1,000              | 46 800,00    | 1 553,48   | 46 800,00         | 1 553,48   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 23 400,00    | 776,74    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1725. | dúchadlo – vzduchové ležadlo s ohrevom vzduchu            | ks | 52 000,00       | 1 726,08  | 3,000              | 156 000,00   | 5 178,25   | 156 000,00        | 5 178,25   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 78 000,00    | 2 589,13  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1726. | dúchadlo – dnová perlička s ohrevom vzduchu               | ks | 60 320,00       | 2 002,26  | 2,000              | 120 640,00   | 4 004,51   | 120 640,00        | 4 004,51   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 60 320,00    | 2 002,26  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1727. | dúchadlo – sedacia lavica s ohrevom vzduchu               | ks | 52 000,00       | 1 726,08  | 2,000              | 104 000,00   | 3 452,17   | 104 000,00        | 3 452,17   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 52 000,00    | 1 726,08  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1728. | prietokomery, poistné a elmg. ventily                     | ks | 78 000,00       | 2 589,13  | 1,000              | 78 000,00    | 2 589,13   | 78 000,00         | 2 589,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 000,00    | 1 294,56  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1729. | Pripojenie technológie                                    | ks | 2 886 000,00    | 95 797,65 | 1,000              | 2 886 000,00 | 95 797,65  | 2 886 000,00      | 95 797,65  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 443 000,00 | 47 898,82 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1730. | montážny a kotviaci materiál                              | ks | 780 000,00      | 25 891,26 | 1,000              | 780 000,00   | 25 891,26  | 780 000,00        | 25 891,26  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 390 000,00   | 12 945,63 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1731. | montáže, prevádzkové náplne a skúšky                      | ks | 1 274 000,00    | 42 289,05 | 1,000              | 1 274 000,00 | 42 289,05  | 1 274 000,00      | 42 289,05  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 637 000,00   | 21 144,53 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1732. | TECHNOLÓGIA ODDYCHOVÉHO BAZÉNA B8<br>A DETSKÉHO BAZÉNA B9 |    |                 | 0,00      |                    | 0,00         |            |                   |            |                     |       |                     |              |           | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1733. | pieskový laminátový filter Ø 2350                         | ks | 397 800,00      | 13 204,54 | 1,000              | 397 800,00   | 13 204,54  | 397 800,00        | 13 204,54  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 198 900,00   | 6 602,27  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1734. | obehové čerpadlo                                          | ks | 72 800,00       | 2 416,52  | 2,000              | 145 600,00   | 4 833,03   | 145 600,00        | 4 833,03   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 72 800,00    | 2 416,52  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1735. | pracie čerpadlo                                           | ks | 68 900,00       | 2 287,06  | 1,000              | 68 900,00    | 2 287,06   | 68 900,00         | 2 287,06   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 34 450,00    | 1 143,53  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1736. | dúchadlo na pranie filtrov                                | ks | 43 550,00       | 1 445,60  | 1,000              | 43 550,00    | 1 445,60   | 43 550,00         | 1 445,60   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 21 775,00    | 722,80    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1737. | meracia a dávkovacia stanica                              | ks | 234 000,00      | 7 767,38  | 1,000              | 234 000,00   | 7 767,38   | 234 000,00        | 7 767,38   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 117 000,00   | 3 883,69  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1738. | meracia a dávkovacia stanica                              | ks | 169 000,00      | 5 609,77  | 1,000              | 169 000,00   | 5 609,77   | 169 000,00        | 5 609,77   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 84 500,00    | 2 804,89  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1739. | automatická dávkovacia stanica                            | ks | 29 250,00       | 970,92    | 2,000              | 58 500,00    | 1 941,84   | 58 500,00         | 1 941,84   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 29 250,00    | 970,92    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1740. | posilovacie čerpadlo chlorácie                            | ks | 26 000,00       | 863,04    | 2,000              | 52 000,00    | 1 726,08   | 52 000,00         | 1 726,08   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 26 000,00    | 863,04    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1741. | čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne                       | ks | 13 000,00       | 431,52    | 2,000              | 26 000,00    | 863,04     | 26 000,00         | 863,04     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00    | 431,52    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1742. | výmenník ohrevu – oddychový bazén                         | ks | 195 000,00      | 6 472,81  | 1,000              | 195 000,00   | 6 472,81   | 195 000,00        | 6 472,81   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 97 500,00    | 3 236,41  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1743. | výmenník ohrevu – detský bazén                            | ks | 65 000,00       | 2 157,60  | 1,000              | 65 000,00    | 2 157,60   | 65 000,00         | 2 157,60   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 32 500,00    | 1 078,80  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1744. | posilovacie čerpadlo ohrevu                               | ks | 39 000,00       | 1 294,56  | 2,000              | 78 000,00    | 2 589,13   | 78 000,00         | 2 589,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 000,00    | 1 294,56  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1745. | čerpadlo – vodný ježko                                    | ks | 11 050,00       | 366,79    | 1,000              | 11 050,00    | 366,79     | 11 050,00         | 366,79     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 525,00     | 183,40    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1746. | čerpadlo – vodná fontánka                                 | ks | 11 050,00       | 366,79    | 2,000              | 22 100,00    | 733,59     | 22 100,00         | 733,59     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 050,00    | 366,79    | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1747. | prietokomery, poistné a elmg. ventily                     | ks | 78 000,00       | 2 589,13  | 1,000              | 78 000,00    | 2 589,13   | 78 000,00         | 2 589,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 39 000,00    | 1 294,56  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1748. | Pripojenie technológie                                    | ks | 1 170 000,00    | 38 836,89 | 1,000              | 1 170 000,00 | 38 836,89  | 1 170 000,00      | 38 836,89  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 585 000,00   | 19 418,44 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1749. | montážny a kotviaci materiál                              | ks | 260 000,00      | 8 630,42  | 1,000              | 260 000,00   | 8 630,42   | 260 000,00        | 8 630,42   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 130 000,00   | 4 315,21  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1750. | montáže, prevádzkové náplne a skúšky                      | ks | 650 000,00      | 21 576,05 | 1,000              | 650 000,00   | 21 576,05  | 650 000,00        | 21 576,05  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 325 000,00   | 10 788,02 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1751. | OSTATNÉ DODÁVKY A MONTÁŽE                                 | ks |                 | 0,00      |                    | 0,00         |            |                   |            |                     |       |                     |              |           | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1752. | plastová vyrovnávací nádrž pre B2 (10 m³)                 | ks | 169 650,00      | 5 631,35  | 1,000              | 169 650,00   | 5 631,35   | 169 650,00        | 5 631,35   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 84 825,00    | 2 815,67  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1753. | plastová vyrovnávací nádrž pre B3 (6 m³)                  | ks | 110 500,00      | 3 667,93  | 1,000              | 110 500,00   | 3 667,93   | 110 500,00        | 3 667,93   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 55 250,00    | 1 833,96  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1754. | izolačné bazénové fólie pre B5, B8 a B9                   | ks | 1 287,00        | 42,72     | 2350,000           | 3 024 450,00 | 100 393,35 | 3 024 450,00      | 100 393,35 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 512 225,00 | 50 196,67 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1755. | mriežka prelievového žliabku pre B5, B8 a B9              | ks | 1 170,00        | 38,84     | 229,000            | 267 930,00   | 8 893,65   | 267 930,00        | 8 893,65   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 133 965,00   | 4 446,82  | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1756. | CHLORIZÁCIA A OZONIZÁCIA                                  | ks |                 | 0,00      |                    | 0,00         |            |                   |            |                     |       |                     |              |           | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1757. | chlórovňa                                                 | ks | 1 950 000,00    | 64 728,14 | 1,000              | 1 950 000,00 | 64 728,14  | 1 950 000,00      | 64 728,14  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 975 000,00   | 32 364,07 | január 10         | máj 11 |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb | 1758. | ozonizácia okruhu filtrácie U-I                           | ks | 347 100,00      | 11 521,61 | 1,000              | 347 100,00   | 11 521,61  | 347 100,00        | 11 521,61  | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 173 550,00   | 5 760,80  | január 10         | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity             | Skupina výdavkov<br>podpoložka                                          | P.č.  | Názov výdavku                                                                                        | MJ | Jednotková cena |          | Počet jednotiek | Celkom       |           | Oprávnený výdavok |           | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita pomoci | NFP        |           | termín realizácie |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                            |                                                                         |       |                                                                                                      |    | v Sk            | v Eur    |                 | v Sk         | v Eur     | v Sk              | v Eur     | v Sk                | v Eur |                  | v Sk       | v Eur     | od                | do           |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1759. | ozonizácia okruhu filtrácie U-II                                                                     | ks | 205 400,00      | 6 818,03 | 1,000           | 205 400,00   | 6 818,03  | 205 400,00        | 6 818,03  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 102 700,00 | 3 409,02  | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1760. | ozonizácia okruhu filtrácie U-III                                                                    | ks | 195 000,00      | 6 472,81 | 1,000           | 195 000,00   | 6 472,81  | 195 000,00        | 6 472,81  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 97 500,00  | 3 236,41  | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1761. | OSTATNÉ DODÁVKY A MONTÁŽE                                                                            | ks |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1762. | teplovodné obehové čerpadlá s elektronickou reguláciou                                               | ks | 38 200,00       | 1 268,01 | 4,000           | 152 800,00   | 5 072,03  | 152 800,00        | 5 072,03  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 76 400,00  | 2 536,02  | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1763. | teplovodné obehové čerpadlá                                                                          | ks | 51 750,00       | 1 717,79 | 1,000           | 51 750,00    | 1 717,79  | 51 750,00         | 1 717,79  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 25 875,00  | 858,89    | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1764. | inline obehové čerpadlo                                                                              | ks | 78 700,00       | 2 612,36 | 1,000           | 78 700,00    | 2 612,36  | 78 700,00         | 2 612,36  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 39 350,00  | 1 306,18  | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1765. | bazénové čerpadlá s filtrom                                                                          | ks | 23 750,00       | 788,36   | 6,000           | 142 500,00   | 4 730,13  | 142 500,00        | 4 730,13  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 71 250,00  | 2 365,07  | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1766. | skrutkový vodomer suchobežný lopatkový do 50°C                                                       | ks | 28 000,00       | 929,43   | 1,000           | 28 000,00    | 929,43    | 28 000,00         | 929,43    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 14 000,00  | 464,71    | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1767. | gulový kohút závitový                                                                                | ks | 652,00          | 21,64    | 58,000          | 37 816,00    | 1 255,26  | 37 816,00         | 1 255,26  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 18 908,00  | 627,63    | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1768. | gulový kohút prírubový                                                                               | ks | 11 710,00       | 388,70   | 47,000          | 550 370,00   | 18 268,94 | 550 370,00        | 18 268,94 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 275 185,00 | 9 134,47  | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1769. | spätný ventil závitový                                                                               | ks | 527,00          | 17,49    | 25,000          | 13 175,00    | 437,33    | 13 175,00         | 437,33    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 6 587,50   | 218,66    | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1770. | spätný ventil prírubový                                                                              | ks | 3 991,00        | 132,48   | 8,000           | 31 928,00    | 1 059,82  | 31 928,00         | 1 059,82  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 15 964,00  | 529,91    | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1771. | filter závitový                                                                                      | ks | 358,00          | 11,88    | 15,000          | 5 370,00     | 178,25    | 5 370,00          | 178,25    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 685,00   | 89,13     | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1772. | filter prírubový                                                                                     | ks | 9 400,00        | 312,02   | 5,000           | 47 000,00    | 1 560,11  | 47 000,00         | 1 560,11  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 23 500,00  | 780,06    | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1773. | poistný ventil závitový                                                                              | ks | 4 631,00        | 153,72   | 11,000          | 50 941,00    | 1 690,93  | 50 941,00         | 1 690,93  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 25 470,50  | 845,47    | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1774. | trojcestný zmiešavací ventil                                                                         | ks | 8 164,00        | 271,00   | 31,000          | 253 084,00   | 8 400,85  | 253 084,00        | 8 400,85  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 126 542,00 | 4 200,42  | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1775. | vypúšťací kohút                                                                                      | ks | 180,00          | 5,97     | 40,000          | 7 200,00     | 239,00    | 7 200,00          | 239,00    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 600,00   | 119,50    | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1776. | odvzdušňovací ventil automatický                                                                     | ks | 175,00          | 5,81     | 25,000          | 4 375,00     | 145,22    | 4 375,00          | 145,22    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 2 187,50   | 72,61     | január 10         | máj 11       |
| PS 01 Bazénová technológia | 717001 Realizácia nových stavieb                                        | 1777. | spojovací a montážny materiál pre armatúry                                                           | ks | 22 500,00       | 746,86   | 1,000           | 22 500,00    | 746,86    | 22 500,00         | 746,86    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 250,00  | 373,43    | január 10         | máj 11       |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1778. | Búracie práce a demolácie                                                                            |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1779. | Zemné práce                                                                                          |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1780. | Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov         | ks | 157,00          | 5,21     | 98,000          | 15 386,00    | 510,72    | 15 386,00         | 510,72    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 7 693,00   | 255,36    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1781. | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou                                   | ks | 232,10          | 7,70     | 98,000          | 22 745,80    | 755,02    | 22 745,80         | 755,02    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 372,90  | 377,51    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1782. | Odstránenie pŕov nad vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm                                         | ks | 394,10          | 13,08    | 98,000          | 38 621,80    | 1 282,01  | 38 621,80         | 1 282,01  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 310,90  | 641,00    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1783. | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov nad 20 m2                                                | m2 | 49,90           | 1,66     | 980,000         | 48 902,00    | 1 623,25  | 48 902,00         | 1 623,25  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 24 451,00  | 811,62    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1784. | Odstránenie krytu do 200 m2 z kameniva drveného - hrisko                                             | m2 | 365,00          | 12,12    | 320,000         | 116 800,00   | 3 877,05  | 116 800,00        | 3 877,05  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 58 400,00  | 1 938,52  | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1785. | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t                | m2 | 214,80          | 7,13     | 2530,000        | 543 444,00   | 18 039,04 | 543 444,00        | 18 039,04 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 271 722,00 | 9 019,52  | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1786. | Vyrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t                                                        | m  | 84,20           | 2,79     | 74,000          | 6 230,80     | 206,82    | 6 230,80          | 206,82    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 115,40   | 103,41    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1787. | Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m                                          | ks | 104,60          | 3,47     | 98,000          | 10 250,80    | 340,26    | 10 250,80         | 340,26    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 125,40   | 170,13    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1788. | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m                                           | ks | 430,30          | 14,28    | 98,000          | 42 169,40    | 1 399,77  | 42 169,40         | 1 399,77  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 21 084,70  | 699,88    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1789. | Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 1000 m                                             | ks | 393,30          | 13,06    | 98,000          | 38 543,40    | 1 279,41  | 38 543,40         | 1 279,41  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 19 271,70  | 639,70    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1790. | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                  |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1791. | Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad.- beton pri bazéne                                        | m3 | 1 498,40        | 49,74    | 15,200          | 22 775,68    | 756,01    | 22 775,68         | 756,01    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 11 387,84  | 378,01    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1792. | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadčových alebo keram. dl., hr. nad 10 mm -0,065 t | m2 | 64,90           | 2,15     | 790,000         | 51 271,00    | 1 701,89  | 51 271,00         | 1 701,89  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 25 635,50  | 850,94    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1793. | Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t    | m  | 102,50          | 3,40     | 870,000         | 89 175,00    | 2 960,07  | 89 175,00         | 2 960,07  | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 44 587,50  | 1 480,03  | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1794. | Vodorovné premiestnenie súľny na skládku s naklozením a zlisčením - do 20000 m                       | t  | 160,00          | 5,31     | 3700,240        | 592 038,40   | 19 652,07 | 592 038,40        | 19 652,07 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 296 019,20 | 9 826,04  | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1795. | POPLATOK ZA SKLÁDKU                                                                                  | t  | 520,00          | 17,26    | 3700,000        | 1 924 000,00 | 63 865,10 | 1 924 000,00      | 63 865,10 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 962 000,00 | 31 932,55 | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1796. | Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 15%                   | m3 | 133,00          | 4,41     | 10649,000       | 1 416 317,00 | 47 013,11 | 1 416 317,00      | 47 013,11 | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 708 158,50 | 23 906,56 | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1797. | Demontáž lavičiek                                                                                    | ks | 17,00           | 0,56     | 17,000          | 289,00       | 9,59      | 289,00            | 9,59      | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 144,50     | 4,80      | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1798. | Demontáž osvetlenia                                                                                  | ks | 5 500,00        | 182,57   | 2,000           | 11 000,00    | 365,13    | 11 000,00         | 365,13    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 5 500,00   | 182,57    | april 09          | september 10 |
| Búracie práce a demolácie  | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úprav                             | 1799. | Demontáž slaboprúdu                                                                                  | ks | 3 603,62        | 119,62   |                 | 3 603,62     | 119,62    | 3 603,62          | 119,62    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 1 801,81   | 59,81     | april 09          | september 10 |
| Vybavenie                  | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1800. | Vybavenie                                                                                            |    |                 | 0,00     |                 | 0,00         |           |                   |           |                     |       |                  |            |           | september 10      | máj 11       |
| Vybavenie                  | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1801. | kefa + držiak do WC                                                                                  | ks | 600,00          | 19,92    | 12,000          | 7 200,00     | 239,00    | 7 200,00          | 239,00    | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 3 600,00   | 119,50    | september 10      | máj 11       |
| Vybavenie                  | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1802. | držiak WC papiera                                                                                    | ks | 100,00          | 3,32     | 12,000          | 1 200,00     | 39,83     | 1 200,00          | 39,83     | 0,00                | 0,00  | 50,00%           | 600,00     | 19,92     | september 10      | máj 11       |

Rozpočet projektu

Příloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Název aktivity | Skupina výdavkov<br>podpoložka                                          | P.č.  | Název výdavku                     | MJ | Jednotková cena |        | Počet<br>jednotek | Celkom     |          | Oprávněný výdavok |          | Neoprávněný výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP       |          | termín realizace |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----|-----------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------|----------|------------------|--------|
|                |                                                                         |       |                                   |    | v Sk            | v Eur  |                   | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur    | od               | do     |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1803. | zrkadlo                           | ks | 1 500,00        | 49,79  | 4,000             | 6 000,00   | 199,16   | 6 000,00          | 199,16   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 000,00  | 99,58    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1804. | polička nad umývadlo              | ks | 3 000,00        | 99,58  | 10,000            | 30 000,00  | 995,82   | 30 000,00         | 995,82   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 15 000,00 | 497,91   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1805. | dávkovač mydla                    | ks | 2 200,00        | 73,03  | 10,000            | 22 000,00  | 730,27   | 22 000,00         | 730,27   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 000,00 | 365,13   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1806. | dávkovač na utierky               | ks | 800,00          | 26,56  | 10,000            | 8 000,00   | 265,55   | 8 000,00          | 265,55   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 000,00  | 132,78   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1807. | vešiak na uterák                  | ks | 120,00          | 3,98   | 8,000             | 960,00     | 31,87    | 960,00            | 31,87    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 480,00    | 15,93    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1808. | regál do skladu chemikálií 3,80 m | ks | 18 000,00       | 597,49 | 1,000             | 18 000,00  | 597,49   | 18 000,00         | 597,49   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 000,00  | 298,75   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1809. | regál do skladu chlorovín 2,70 m  | ks | 13 000,00       | 431,52 | 2,000             | 26 000,00  | 863,04   | 26 000,00         | 863,04   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00 | 431,52   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1810. | vešiak na šaty                    | ks | 120,00          | 3,98   | 4,000             | 480,00     | 15,93    | 480,00            | 15,93    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 240,00    | 7,97     | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1811. | lavice do šatne dl. 3,50 m        | ks | 2 500,00        | 82,98  | 6,000             | 15 000,00  | 497,91   | 15 000,00         | 497,91   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 500,00  | 248,95   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1812. | skrinky do šatne                  | ks | 3 500,00        | 116,18 | 28,000            | 98 000,00  | 3 253,00 | 98 000,00         | 3 253,00 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 49 000,00 | 1 626,50 | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1813. | regále do skladu 3,70 m x 3,60 m  | ks | 18 000,00       | 597,49 | 5,000             | 90 000,00  | 2 987,45 | 90 000,00         | 2 987,45 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 45 000,00 | 1 493,73 | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1814. | regále do skladu 2,70 m           | ks | 13 000,00       | 431,52 | 2,000             | 26 000,00  | 863,04   | 26 000,00         | 863,04   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 000,00 | 431,52   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1815. | kefa + držiak do WC               | ks | 600,00          | 19,92  | 11,000            | 6 600,00   | 219,08   | 6 600,00          | 219,08   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 300,00  | 109,54   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1816. | držák WC papiera                  | ks | 100,00          | 3,32   | 11,000            | 1 100,00   | 36,51    | 1 100,00          | 36,51    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 550,00    | 18,26    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1817. | zrkadlo                           | ks | 1 500,00        | 49,79  | 11,000            | 16 500,00  | 547,70   | 16 500,00         | 547,70   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 250,00  | 273,85   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1818. | dávkovač mydla                    | ks | 2 200,00        | 73,03  | 17,000            | 37 400,00  | 1 241,45 | 37 400,00         | 1 241,45 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 700,00 | 620,73   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1819. | dávkovač na utierky               | ks | 800,00          | 26,56  | 17,000            | 13 600,00  | 451,44   | 13 600,00         | 451,44   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 800,00  | 225,72   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1820. | vešiak na uterák                  | ks | 120,00          | 3,98   | 17,000            | 2 040,00   | 67,72    | 2 040,00          | 67,72    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 020,00  | 33,86    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1821. | stolička                          | ks | 3 000,00        | 99,58  | 16,000            | 48 000,00  | 1 593,31 | 48 000,00         | 1 593,31 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 24 000,00 | 796,65   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1822. | kuchynský stôl                    | ks | 1 200,00        | 39,83  | 3,000             | 3 600,00   | 119,50   | 3 600,00          | 119,50   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 800,00  | 59,75    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1823. | skriňa                            | ks | 1 200,00        | 39,83  | 3,000             | 3 600,00   | 119,50   | 3 600,00          | 119,50   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 800,00  | 59,75    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1824. | regál 3,0 m                       | ks | 14 000,00       | 464,71 | 1,000             | 14 000,00  | 464,71   | 14 000,00         | 464,71   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 000,00  | 232,36   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1825. | vešiak na šaty                    | ks | 120,00          | 3,98   | 10,000            | 1 200,00   | 39,83    | 1 200,00          | 39,83    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 600,00    | 19,92    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1826. | pracovný stôl                     | ks | 6 000,00        | 199,16 | 3,000             | 18 000,00  | 597,49   | 18 000,00         | 597,49   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 000,00  | 298,75   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1827. | skriňa                            | ks | 1 200,00        | 39,83  | 2,000             | 2 400,00   | 79,67    | 2 400,00          | 79,67    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 200,00  | 39,83    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1828. | stolička                          | ks | 1 200,00        | 39,83  | 4,000             | 4 800,00   | 159,33   | 4 800,00          | 159,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 400,00  | 79,67    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1829. | regál dl. 2,0 m                   | ks | 10 000,00       | 331,94 | 2,000             | 20 000,00  | 663,88   | 20 000,00         | 663,88   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 000,00 | 331,94   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1830. | reštauračný stôl                  | ks | 1 000,00        | 33,19  | 12,000            | 12 000,00  | 398,33   | 12 000,00         | 398,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 000,00  | 199,16   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1831. | stolička                          | ks | 1 200,00        | 39,83  | 50,000            | 60 000,00  | 1 991,64 | 60 000,00         | 1 991,64 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 30 000,00 | 995,82   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1832. | skrinky                           | ks | 1 200,00        | 39,83  | 4,000             | 4 800,00   | 159,33   | 4 800,00          | 159,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 400,00  | 79,67    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1833. | pracovný kancelársky stôl         | ks | 7 100,00        | 235,68 | 9,000             | 63 900,00  | 2 121,09 | 63 900,00         | 2 121,09 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 950,00 | 1 060,55 | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1834. | otočná stolička                   | ks | 4 360,00        | 144,73 | 9,000             | 39 240,00  | 1 302,53 | 39 240,00         | 1 302,53 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 19 620,00 | 651,26   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1835. | kancelárska stolička              | ks | 1 290,00        | 42,82  | 36,000            | 46 440,00  | 1 541,53 | 46 440,00         | 1 541,53 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 23 220,00 | 770,76   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1836. | kancelársky nábytok               | ks | 12 000,00       | 398,33 | 9,000             | 108 000,00 | 3 584,94 | 108 000,00        | 3 584,94 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 54 000,00 | 1 792,47 | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1837. | stolička                          | ks | 1 200,00        | 39,83  | 10,000            | 12 000,00  | 398,33   | 12 000,00         | 398,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 000,00  | 199,16   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1838. | lehátko                           | ks | 12 000,00       | 398,33 | 1,000             | 12 000,00  | 398,33   | 12 000,00         | 398,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 000,00  | 199,16   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1839. | skrinka                           | ks | 13 500,00       | 448,12 | 1,000             | 13 500,00  | 448,12   | 13 500,00         | 448,12   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 750,00  | 224,06   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1840. | stôl                              | ks | 2 500,00        | 82,98  | 1,000             | 2 500,00   | 82,98    | 2 500,00          | 82,98    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 250,00  | 41,49    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1841. | stolička                          | ks | 5 500,00        | 182,57 | 2,000             | 11 000,00  | 365,13   | 11 000,00         | 365,13   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 500,00  | 182,57   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1842. | vešiak na šaty                    | ks | 120,00          | 3,98   | 1,000             | 120,00     | 3,98     | 120,00            | 3,98     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 60,00     | 1,99     | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1843. | pracovný stôl do kuchyne          | ks | 6 000,00        | 199,16 | 1,000             | 6 000,00   | 199,16   | 6 000,00          | 199,16   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 000,00  | 99,58    | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1844. | regále                            | ks | 10 000,00       | 331,94 | 2,000             | 20 000,00  | 663,88   | 20 000,00         | 663,88   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 000,00 | 331,94   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1845. | skriňa                            | ks | 8 000,00        | 265,55 | 1,000             | 8 000,00   | 265,55   | 8 000,00          | 265,55   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 000,00  | 132,78   | september 10     | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1846. | stolička                          | ks | 5 500,00        | 182,57 | 1,000             | 5 500,00   | 182,57   | 5 500,00          | 182,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 750,00  | 91,28    | september 10     | máj 11 |

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity | Skupina výdavkov<br>podpoložka                                          | P.č.  | Názov výdavku                                  | MJ | Jednotková cena |          | Počet<br>jednotiek | Celkom     |          | Oprávnený výdavok |          | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP       |          | termín realizácie |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------|----------|-------------------|--------|
|                |                                                                         |       |                                                |    | v Sk            | v Eur    |                    | v Sk       | v Eur    | v Sk              | v Eur    | v Sk                | v Eur |                     | v Sk      | v Eur    | od                | do     |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1847. | regále dl. 3.0 m                               | ks | 14 000,00       | 464,71   | 2,000              | 28 000,00  | 929,43   | 28 000,00         | 929,43   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 000,00 | 464,71   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1848. | skriňa                                         | ks | 8 000,00        | 265,55   | 1,000              | 8 000,00   | 265,55   | 8 000,00          | 265,55   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 4 000,00  | 132,78   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1849. | stôl                                           | ks | 6 000,00        | 199,16   | 1,000              | 6 000,00   | 199,16   | 6 000,00          | 199,16   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 000,00  | 99,58    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1850. | stolička                                       | ks | 250,00          | 8,30     | 2,000              | 500,00     | 16,60    | 500,00            | 16,60    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 250,00    | 8,30     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1851. | dávkovač mydla                                 | ks | 2 200,00        | 73,03    | 6,000              | 13 200,00  | 438,16   | 13 200,00         | 438,16   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 600,00  | 219,08   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1852. | dávkovač na utierky                            | ks | 800,00          | 26,56    | 6,000              | 4 800,00   | 159,33   | 4 800,00          | 159,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 400,00  | 79,67    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1853. | vešiak na uterák                               | ks | 120,00          | 3,98     | 6,000              | 720,00     | 23,90    | 720,00            | 23,90    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 360,00    | 11,95    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1854. | držák WC papiera                               | ks | 100,00          | 3,32     | 10,000             | 1 000,00   | 33,19    | 1 000,00          | 33,19    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 500,00    | 16,60    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1855. | kefa + držák do WC                             | ks | 600,00          | 19,92    | 10,000             | 6 000,00   | 199,16   | 6 000,00          | 199,16   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 000,00  | 99,58    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1856. | vešiak na šaty                                 | ks | 120,00          | 3,98     | 2,000              | 240,00     | 7,97     | 240,00            | 7,97     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 120,00    | 3,98     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1857. | okružný stôl                                   | ks | 2 300,00        | 76,35    | 6,000              | 13 800,00  | 458,08   | 13 800,00         | 458,08   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 900,00  | 229,04   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1858. | stolička                                       | ks | 3 000,00        | 99,58    | 24,000             | 72 000,00  | 2 389,96 | 72 000,00         | 2 389,96 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 36 000,00 | 1 194,98 | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1859. | barový pult                                    | ks | 120 000,00      | 3 983,27 | 1,000              | 120 000,00 | 3 983,27 | 120 000,00        | 3 983,27 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 60 000,00 | 1 991,64 | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1860. | barové stoličky                                | ks | 5 500,00        | 182,57   | 5,000              | 27 500,00  | 912,83   | 27 500,00         | 912,83   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 750,00 | 456,42   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1861. | dávkovač mydla                                 | ks | 2 200,00        | 73,03    | 15,000             | 33 000,00  | 1 095,40 | 33 000,00         | 1 095,40 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 500,00 | 547,70   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1862. | dávkovač na utierky                            | ks | 800,00          | 26,56    | 15,000             | 12 000,00  | 398,33   | 12 000,00         | 398,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 000,00  | 199,16   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1863. | vešiak na šaty                                 | ks | 120,00          | 3,98     | 4,000              | 480,00     | 15,93    | 480,00            | 15,93    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 240,00    | 7,97     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1864. | vešiak na uterák                               | ks | 120,00          | 3,98     | 8,000              | 960,00     | 31,87    | 960,00            | 31,87    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 480,00    | 15,93    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1865. | držák (polička do sprchy)                      | ks | 100,00          | 3,32     | 16,000             | 1 600,00   | 53,11    | 1 600,00          | 53,11    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 800,00    | 26,56    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1866. | kefa + držák do WC                             | ks | 600,00          | 19,92    | 17,000             | 10 200,00  | 338,58   | 10 200,00         | 338,58   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 100,00  | 169,29   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1867. | držák WC papiera                               | ks | 1 200,00        | 39,83    | 17,000             | 20 400,00  | 677,16   | 20 400,00         | 677,16   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 200,00 | 338,58   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1868. | stolička                                       | ks | 610,00          | 20,25    | 2,000              | 1 220,00   | 40,50    | 1 220,00          | 40,50    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 610,00    | 20,25    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1869. | stôl                                           | ks | 3 910,00        | 129,79   | 1,000              | 3 910,00   | 129,79   | 3 910,00          | 129,79   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 955,00  | 64,89    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1870. | regál do skladu 3,60 m x 2,0 m                 | ks | 6 780,00        | 225,05   | 1,000              | 6 780,00   | 225,05   | 6 780,00          | 225,05   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 3 390,00  | 112,53   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1871. | regál pre upratovačku (polícový) 2,0 m x 1,0 m | ks | 3 400,00        | 112,86   | 1,000              | 3 400,00   | 112,86   | 3 400,00          | 112,86   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 700,00  | 56,43    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1872. | zrkadlo                                        | ks | 1 500,00        | 49,79    | 8,000              | 12 000,00  | 398,33   | 12 000,00         | 398,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 000,00  | 199,16   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1873. | smetné koše                                    | ks | 950,00          | 31,53    | 20,000             | 19 000,00  | 630,68   | 19 000,00         | 630,68   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 500,00  | 315,34   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1874. | regál pre upratovačku 1,60 m x 1,0 m           | ks | 1 200,00        | 39,83    | 2,000              | 2 400,00   | 79,67    | 2 400,00          | 79,67    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 200,00  | 39,83    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1875. | stolička                                       | ks | 1 200,00        | 39,83    | 2,000              | 2 400,00   | 79,67    | 2 400,00          | 79,67    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 200,00  | 39,83    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1876. | vešiak na šaty                                 | ks | 120,00          | 3,98     | 2,000              | 240,00     | 7,97     | 240,00            | 7,97     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 120,00    | 3,98     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1877. | dávkovač mydla                                 | ks | 2 200,00        | 73,03    | 6,000              | 13 200,00  | 438,16   | 13 200,00         | 438,16   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 600,00  | 219,08   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1878. | dávkovač na utierky                            | ks | 800,00          | 26,56    | 6,000              | 4 800,00   | 159,33   | 4 800,00          | 159,33   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 400,00  | 79,67    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1879. | vešiak na uterák                               | ks | 120,00          | 3,98     | 6,000              | 720,00     | 23,90    | 720,00            | 23,90    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 360,00    | 11,95    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1880. | polička nad umývadlo                           | ks | 500,00          | 16,60    | 6,000              | 3 000,00   | 99,58    | 3 000,00          | 99,58    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 500,00  | 49,79    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1881. | zrkadlo                                        | ks | 1 500,00        | 49,79    | 2,000              | 3 000,00   | 99,58    | 3 000,00          | 99,58    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 500,00  | 49,79    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1882. | kefa + držák do WC                             | ks | 600,00          | 19,92    | 6,000              | 3 600,00   | 119,50   | 3 600,00          | 119,50   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 1 800,00  | 59,75    | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1883. | držák WC papiera                               | ks | 100,00          | 3,32     | 6,000              | 600,00     | 19,92    | 600,00            | 19,92    | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 300,00    | 9,96     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1884. | stolička                                       | ks | 1 200,00        | 39,83    | 14,000             | 16 800,00  | 557,66   | 16 800,00         | 557,66   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 8 400,00  | 278,83   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1885. | skrinka                                        | ks | 3 690,00        | 122,49   | 8,000              | 29 520,00  | 979,88   | 29 520,00         | 979,88   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 14 760,00 | 489,94   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1886. | veľký pracovný stôl                            | ks | 4 960,00        | 164,64   | 4,000              | 19 840,00  | 658,57   | 19 840,00         | 658,57   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 920,00  | 329,28   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1887. | střene veľký pracovný stôl                     | ks | 3 880,00        | 128,79   | 6,000              | 23 280,00  | 772,75   | 23 280,00         | 772,75   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 11 640,00 | 386,38   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1888. | skriňa                                         | ks | 6 160,00        | 204,47   | 6,000              | 36 960,00  | 1 226,85 | 36 960,00         | 1 226,85 | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 18 480,00 | 613,42   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1889. | regál do skladu dl. 2,0 m                      | ks | 2 500,00        | 82,98    | 4,000              | 10 000,00  | 331,94   | 10 000,00         | 331,94   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 000,00  | 165,97   | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1890. | smetné koše                                    | ks | 950,00          | 31,53    | 12,000             | 11 400,00  | 378,41   | 11 400,00         | 378,41   | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 5 700,00  | 189,21   | september 10      | máj 11 |

## Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluva o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/006/2009

| Názov aktivity | Skupina výdavkov<br>podpoložka                                          | P.č.  | Názov výdavku        | MJ | Jednotková cena |        | Počet<br>jednotiek | Celkom     |           | Oprávnený výdavok |               | Neoprávnený výdavok |       | Intenzita<br>pomocí | NFP            |              | termín realizácie |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----|-----------------|--------|--------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|                |                                                                         |       |                      |    | v Sk            | v Eur  |                    | v Sk       | v Eur     | v Sk              | v Eur         | v Sk                | v Eur |                     | v Sk           | v Eur        | od                | do     |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1891. | nočný stolík         | ks | 1 160,00        | 38,50  | 105,000            | 121 800,00 | 4 043,02  | 121 800,00        | 4 043,02      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 60 900,00      | 2 021,51     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1892. | posteľ               | ks | 4 000,00        | 132,78 | 105,000            | 420 000,00 | 13 941,45 | 420 000,00        | 13 941,45     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 210 000,00     | 6 970,72     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1893. | matrac               | ks | 2 300,00        | 76,35  | 105,000            | 241 500,00 | 8 016,33  | 241 500,00        | 8 016,33      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 120 750,00     | 4 008,17     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1894. | šatníková skriňa     | ks | 6 500,00        | 215,76 | 42,000             | 273 000,00 | 9 061,94  | 273 000,00        | 9 061,94      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 136 500,00     | 4 530,97     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1895. | pisací stôl          | ks | 4 180,00        | 138,75 | 42,000             | 175 560,00 | 5 827,52  | 175 560,00        | 5 827,52      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 87 780,00      | 2 913,76     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1896. | kreslo               | ks | 3 860,00        | 128,13 | 84,000             | 324 240,00 | 10 762,80 | 324 240,00        | 10 762,80     | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 162 120,00     | 5 381,40     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1897. | vešiaková stena      | ks | 1 500,00        | 49,79  | 38,000             | 57 000,00  | 1 892,05  | 57 000,00         | 1 892,05      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 28 500,00      | 946,03       | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1898. | kefa + držiak do WC  | ks | 600,00          | 19,92  | 42,000             | 25 200,00  | 836,49    | 25 200,00         | 836,49        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 12 600,00      | 418,24       | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1899. | držák WC papiera     | ks | 100,00          | 3,32   | 42,000             | 4 200,00   | 139,41    | 4 200,00          | 139,41        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 100,00       | 69,71        | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1900. | zrkadlo              | ks | 1 500,00        | 49,79  | 42,000             | 63 000,00  | 2 091,22  | 63 000,00         | 2 091,22      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 31 500,00      | 1 045,61     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1901. | polička nad umývadlo | ks | 500,00          | 16,60  | 42,000             | 21 000,00  | 697,07    | 21 000,00         | 697,07        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 10 500,00      | 348,54       | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1902. | televízor            | ks | 4 000,00        | 132,78 | 42,000             | 168 000,00 | 5 576,58  | 168 000,00        | 5 576,58      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 84 000,00      | 2 788,29     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1903. | dávkovač mydla       | ks | 2 200,00        | 73,03  | 42,000             | 92 400,00  | 3 067,12  | 92 400,00         | 3 067,12      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 46 200,00      | 1 533,56     | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1904. | dávkovač na utierky  | ks | 800,00          | 26,56  | 42,000             | 33 600,00  | 1 115,32  | 33 600,00         | 1 115,32      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 16 800,00      | 557,66       | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1905. | vešiak na šaty       | ks | 120,00          | 3,98   | 42,000             | 5 040,00   | 167,30    | 5 040,00          | 167,30        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 520,00       | 83,65        | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1906. | vešiak na uterák     | ks | 120,00          | 3,98   | 42,000             | 5 040,00   | 167,30    | 5 040,00          | 167,30        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 2 520,00       | 83,65        | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1907. | sedacia súprava      | ks | 15 000,00       | 497,91 | 3,000              | 45 000,00  | 1 493,73  | 45 000,00         | 1 493,73      | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 22 500,00      | 746,86       | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1908. | konferenčný stôl     | ks | 4 610,00        | 153,02 | 3,000              | 13 830,00  | 459,07    | 13 830,00         | 459,07        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 6 915,00       | 229,54       | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1909. | obývacia zostava     | ks | 9 180,00        | 304,72 | 3,000              | 27 540,00  | 914,16    | 27 540,00         | 914,16        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 770,00      | 457,08       | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1910. | šatníková skriňa     | ks | 8 880,00        | 294,76 | 3,000              | 26 640,00  | 884,29    | 26 640,00         | 884,29        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 13 320,00      | 442,14       | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1911. | vešiaková stena      | ks | 6 460,00        | 214,43 | 3,000              | 19 380,00  | 643,30    | 19 380,00         | 643,30        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 9 690,00       | 321,65       | september 10      | máj 11 |
| Vybavenie      | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1912. | botník               | ks | 4 840,00        | 160,66 | 3,000              | 14 520,00  | 481,98    | 14 520,00         | 481,98        | 0,00                | 0,00  | 50,00%              | 7 260,00       | 240,99       | september 10      | máj 11 |
| Celkom         |                                                                         |       |                      |    |                 |        |                    |            |           | 311 951 730,00    | 10 354 900,42 | 0,00                | 0,00  |                     | 155 975 865,00 | 5 177 450,21 | apríl 09          | máj 11 |