DODATOK č. 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/039/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení[2]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[1] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : I&P Slovakia, a.s.
sídlo : Oponice 271, 956 14 Oponice, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
odd.: Sa, vložka č. 10339/N
konajúci : Iveta Nováková – predseda predstavenstva
Peter Novák – podpredseda predstavenstva
IČO : 36 711 951
DIČ : 2022300753
banka :.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 08. júna 2009, dohodli na nasledovnej zmene:

a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP,** ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 08. júna 2009, sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu,** ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 08. júna 2009, sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0801/039/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č.2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č.2 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis:.....

Iveta Nováková, predseda predstavenstva

Podpis:.....

Peter Novák, podpredseda predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia kaštieľa v Oponiciach	
Kód ITMS	25130120039	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Topoľčany
Obec	Oponice
Ulica	-
Číslo	271

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom predkladaného projektu je rekonštrukcia kaštieľa v obci Oponice a celková obnova jeho priľahlého parku za účelom skvalitnenia cestovného ruchu v Topoľčianskom okrese, ktorý sa v tejto oblasti vyznačuje veľkým potenciálom.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie konkurencieschopnosti cieľového regiónu v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 2	Obnova schátralej kultúrnej pamiatky za účelom zachovania historického odkazu ďalším generáciám v súlade s medzinárodnou chartou ICOMOS.
Špecifický cieľ projektu 3	Propagácia cieľového regiónu prostredníctvom kultúrneho, historického a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie kvality ľudského potenciálu prostredníctvom uskutočňovania seminárov a kongresov v obnovenej historickej budove

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2011	Plánované hodnoty v roku 2016
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2011	€ 2 747 858,99 (82 782 000 Sk)	€ 4 183 562,37 (126 034 000Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2011	30	40
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2011	€ 1 286 795,46 (38 766 000 Sk)	€ 1 650 401,64 (49 720 000 SK)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2011	9	12
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2011	21	28

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2011
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	6
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	9
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	21

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	SO-01 – 06, SO-09, SO-12 - 16	Počet vytvorených produktov CR	počet	6

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
SO-01 – Kaštieľ	06/2009	05/2011
SO–02 – Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova – obnova)	09/2009	05/2011
SO-03 – Bowling, wellness, bazén	06/2009	06/2011
SO–04 – Kočiareň – údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	12/2009	11/2010
SO–05 – Park (Obnova parku)	06/2009	06/2011
SO–06 – Oplotenie	06/2009	12/2010
SO-09 – Vonkajšie káblové rozvody	06/2009	05/2011
SO-12 – ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	09/2009	11/2010
SO-13 – Retenčná nádrž (požiarna)	09/2009	11/2010

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

SO-14 – Kanalizačná prípojka	06/2010	12/2010
SO-15 – Vonkajšie slaboprúdové rozvody	03/2010	05/2011
SO-16 – Zariaďovacie predmety	06/2010	06/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	06/2009	06/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	06/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7 761 351,33	5 385,65	7 761 351,33	Aktivity: SO-01-06;09;12-16
CELKOVO	7 761 351,33	5 385,65	7 761 351,33	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	SO-01 Kaštieľ	3 922 130,92	5385,65	3 927 516,57
2	SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	225 116,42	0	225 116,42
3	SO-03 Bowling, wellness, bazén	795 645,81	0	795 645,81
4	SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	144 312,75	0	144 312,75
5	SO-05 Park (Obnova parku)	1 749 051,70	0	1 749 051,70
6	SO-06 Oplotenie	231 568,96	0	231 568,96
7	SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	19 553,37	0	19 553,37
8	SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	92 505,78	0	92 505,78
9	SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	25 402,84	0	25 402,84
10	SO-14 Kanalizačná prípojka	94 129,01	0	94 129,01
11	SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	36 522,43	0	36 522,43
12	SO-16 Zariaďovacie predmety	425 411,34	0	425 411,34
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		7 761 351,33	5 385,65	7 766 736,98

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1.	PSS12DT Stanica hlásateľa	ks	1 310,04	1	1 310,04	1 310,04	0,00	40,00%	524,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	Sinaps IDA4XM	ks	2 799,63	1	2 799,63	2 799,63	0,00	40,00%	1 119,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Sinaps IDA4XM S	ks	2 149,18	1	2 149,18	2 149,18	0,00	40,00%	859,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	SPA-2240 dvojkanálový zosilovač 2x240W/100V-19"/3U	ks	942,54	3	2 827,63	2 827,63	0,00	40,00%	1 131,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	SPA-2120 dvojkanálový zosilovač 2x120W/100V-19"/2U	ks	709,07	1	709,07	709,07	0,00	40,00%	283,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	PWC 6/TC nástenný reproduktor 6W, plastová skrinka	ks	38,46	68	2 614,95	2 614,95	0,00	40,00%	1 045,98	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	PBC 10/TCOAX nástenný súosý reproduktor 10W, kovová antivandal skrinka	ks	63,77	23	1 466,68	1 466,68	0,00	40,00%	586,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Zdroj nepretržitého napájania UPS EM1200AP , 1200 VA, 720W, 35 min	ks	685,12	2	1 370,24	1 370,24	0,00	40,00%	548,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5 funkčná schopnosť pri požiari po dobu 180 min podľa STN IEC 60331	m	1,17	1351	1 583,03	1 583,03	0,00	40,00%	633,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Kábel 1-CHKE-V 3x2,5 funkčná schopnosť pri požiari po dobu 180 min podľa STN IEC 60331	m	1,91	56	106,70	106,70	0,00	40,00%	42,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Kábel JE-H(St)H-V 8x2x0.8, funkčná schopnosť pri požiari po dobu 180 min podľa STN IEC 60331	m	3,78	57	215,69	215,69	0,00	40,00%	86,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Solarix kábel CAT6 FTP, drôt, 4 páry 500m špulka, LSOH	m	0,50	15	7,47	7,47	0,00	40,00%	2,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Vodič izolovaný drôt CY 6 H07V-U z/ž	m	0,59	56	32,90	32,90	0,00	40,00%	13,16	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	2	151,36	151,36	0,00	40,00%	60,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	DS456080–A Stojanový dátový rozvádzač, 45U, (š=600 x h=800 x v=2105), presklené dvere	ks	712,81	1	712,81	712,81	0,00	40,00%	285,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	DSOT1260- Bočné profily pre podstavec (pár) 600mm	ks	35,08	1	35,08	35,08	0,00	40,00%	14,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	DSOF1263- Predný kryt s filtrom pre podstavec 600mm	ks	19,47	1	19,47	19,47	0,00	40,00%	7,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	DSOF1262- zadný kryt s protiprachovou kefoupre podstavec (š=600)	ks	14,32	1	14,32	14,32	0,00	40,00%	5,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	DLT44803-A 19´´ stropný ventilačný panel s termostatom, 3 ventilátory 105W, 4U	ks	147,61	1	147,61	147,61	0,00	40,00%	59,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	DBO14802- 19´´ zaslepovací panel, 2U	ks	3,86	1	3,86	3,86	0,00	40,00%	1,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	DAB34810- Krycí panel s výrezom 45 mm pre komponenty montované na DIN lište, 3U	ks	15,68	1	15,68	15,68	0,00	40,00%	6,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	SKITACAR1U 19´´ rozvodný panel 5x230V, 1U, 3m, čierný	ks	37,92	2	75,84	75,84	0,00	40,00%	30,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	DSSRA048– montážna sada skrutiek M6 (matica, skrutka, podložka), 50 ks	ks	11,34	1	11,34	11,34	0,00	40,00%	4,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	ASDRA400 Kapsa pre dokumentáciu	ks	2,84	1	2,84	2,84	0,00	40,00%	1,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Spínač 1f ASN32/1	ks	6,16	1	6,16	6,16	0,00	40,00%	2,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	SLP 275 V , 15kA (8/20), vymenitelný modul varistora, ochr. napáj.ved. 230V/50Hz, II.stupeň	ks	52,76	2	105,52	105,52	0,00	40,00%	42,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Istič 1f LSN 16.0B/1	ks	4,10	1	4,10	4,10	0,00	40,00%	1,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Istič 1f LSN 6.0B/1	ks	4,24	1	4,24	4,24	0,00	40,00%	1,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	3	21,13	21,13	0,00	40,00%	8,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Ostatný inštalačný materiál	sada	15,93	1	15,93	15,93	0,00	40,00%	6,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Východzia revízia	hod	16,61	25	415,17	415,17	0,00	40,00%	166,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Zostavenie rozvádzača	hod	16,61	16	265,71	265,71	0,00	40,00%	106,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	165,97	1	165,97	165,97	0,00	40,00%	66,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	680	1 232,42	1 232,42	0,00	40,00%	492,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	188	648,38	648,38	0,00	40,00%	259,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Prepäťová ochrana	ks	3,86	2	7,73	7,73	0,00	40,00%	3,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za I pole - do váhy 200 kg	ks	49,14	1	49,14	49,14	0,00	40,00%	19,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	2	40,84	40,84	0,00	40,00%	16,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Priechod pri hrúbke steny do 15 cm do D 29 mm	ks	1,79	37	66,08	66,08	0,00	40,00%	26,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,97	29	86,25	86,25	0,00	40,00%	34,50	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	45	267,68	267,68	0,00	40,00%	107,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Vodič NN a VN voľne uložený CY 6	m	0,45	56	25,47	25,47	0,00	40,00%	10,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Signálny a oznamovací kábel /v mm/ pevne uložený 4 P	m	0,90	15	13,54	13,54	0,00	40,00%	5,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Signálny a oznamovací kábel /v mm/ pevne uložený 10 P	m	0,94	57	53,73	53,73	0,00	40,00%	21,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,60	111	177,59	177,59	0,00	40,00%	71,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (zvislé ul.kábla)	ks	3,16	5	15,82	15,82	0,00	40,00%	6,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	194	329,06	329,06	0,00	40,00%	131,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom káble vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	203	644,19	644,19	0,00	40,00%	257,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a uzemňovací pásik,zmeranie uzemň.odporu	ks	22,59	1	22,59	22,59	0,00	40,00%	9,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Žľab káblový MARS 62x50 nedelený ,montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	12,37	44	544,19	544,19	0,00	40,00%	217,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Žľab káblový MARS 125x50 nedelený, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	14,50	16	231,99	231,99	0,00	40,00%	92,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Konštrukcie,výložníky,stojany s výlož.pre prístr.a zar.pripevnené na pripravené upevň.body do 5kg	ks	11,69	40	467,50	467,50	0,00	40,00%	187,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	740	233,35	233,35	0,00	40,00%	93,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Kábel CHKE-V do 2,5,počet žil 2 uložený pod omietku do pripravenej drážky	m	2,50	1351	3 372,34	3 372,34	0,00	40,00%	1 348,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Kábel CHKE-V do 2,5,počet žil 3 uložený pod omietku do pripravenej drážky	m	2,53	56	141,65	141,65	0,00	40,00%	56,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	4	18,93	18,93	0,00	40,00%	7,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 10 x 2	ks	7,20	2	14,39	14,39	0,00	40,00%	5,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Montáž reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,skriňového do 6 W	ks	7,20	68	489,36	489,36	0,00	40,00%	195,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Montáž reproduktorovej skrine 10 W	ks	21,60	23	496,86	496,86	0,00	40,00%	198,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Montáž rozhlasovej ústredne	ks	147,87	1	147,87	147,87	0,00	40,00%	59,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Meranie rozhlasového zariadenia	ks	465,40	1	465,40	465,40	0,00	40,00%	186,16	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	Montáž jednotky zosilňovača	ks	24,85	4	99,40	99,40	0,00	40,00%	39,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Mont náhradného zdroja 220 V 50 Hz	ks	45,44	2	90,88	90,88	0,00	40,00%	36,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Montáž stanice HT	ks	39,84	1	39,84	39,84	0,00	40,00%	15,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Vybúranie otvoru, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 45 cm	ks	67,74	5	338,68	338,68	0,00	40,00%	135,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Doprava	%	152,47	3,6	548,91	548,91	0,00	40,00%	219,56	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Podružný materiál	%	32,93	3	98,79	98,79	0,00	40,00%	39,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	PPV	%	108,73	6	652,39	652,39	0,00	40,00%	260,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Ústredňa EPS IQ8control M	ks	822,08	1,000	822,08	822,08	0,00	40,00%	328,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Čelný ovládací panel pro	ks	307,58	1,000	307,58	307,58	0,00	40,00%	123,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Modul pre analógové kruhové vedenie, pre max 127 hlásičov	ks	144,85	2,000	289,71	289,71	0,00	40,00%	115,88	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Mikromodul. karta IQ8ControlM	ks	157,43	1,000	157,43	157,43	0,00	40,00%	62,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	MM 3 relé	ks	112,86	2,000	225,72	225,72	0,00	40,00%	90,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Periférny modul IQ8ControlC/M	ks	119,49	1,000	119,49	119,49	0,00	40,00%	47,80	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Akumulátor 12V/27Ah VdS G 196055	ks	67,72	2,000	135,43	135,43	0,00	40,00%	54,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Prídavná skriňa pre ústredňu 8000 M	ks	128,75	1,000	128,75	128,75	0,00	40,00%	51,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Opticko dymový hlásič PAM	ks	51,85	152,000	7 881,03	7 881,03	0,00	40,00%	3 152,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	OT-multisenzorový hlásič PAM	ks	62,14	14,000	869,99	869,99	0,00	40,00%	348,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Sokel hlásiča v základnej verzii	ks	4,63	165,000	763,49	763,49	0,00	40,00%	305,40	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Sokel hlásiča s relé	ks	25,47	1,000	25,47	25,47	0,00	40,00%	10,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Držiak popisných štítkov	sada	7,49	30,000	224,76	224,76	0,00	40,00%	89,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	Elektronika tlačítka IQ8	ks	49,63	23,000	1 141,60	1 141,60	0,00	40,00%	456,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červ.	ks	8,32	23,000	191,32	191,32	0,00	40,00%	76,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Multifunkčná siréna s majákom	ks	75,52	12,000	906,19	906,19	0,00	40,00%	362,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Spodný diel s bočnými káblami	ks	5,14	12,000	61,62	61,62	0,00	40,00%	24,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	DATA PRO 36V/36V 2x1 Tr prepäťová ochrana	ks	77,50	5,000	387,51	387,51	0,00	40,00%	155,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	EnerPro280Tr prepäťová ochrana triedy C	ks	76,94	1,000	76,94	76,94	0,00	40,00%	30,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Opticko dymový hlásič PAM	ks	51,85	2,000	103,70	103,70	0,00	40,00%	41,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	OT-multisenzorový hlásič PAM	ks	62,14	1,000	62,14	62,14	0,00	40,00%	24,86	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Náhtadné sklíčko pre IQ8	ks	1,59	5,000	7,97	7,97	0,00	40,00%	3,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Teleskopická tyč	ks	89,16	1,000	89,16	89,16	0,00	40,00%	35,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Testovací prístroj pre dymové hlásiče Serie 9x00 a IQ8Quad	ks	410,81	1,000	410,81	410,81	0,00	40,00%	164,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Skúšobný plyn	ks	31,71	2,000	63,43	63,43	0,00	40,00%	25,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Kábel 1-CHKE-V 3Cx2,5 funkčná schopnosť pri požiari po dobu 180 min podľa STN IEC 60331	m	1,91	19,000	36,20	36,20	0,00	40,00%	14,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Kábel JE-H(St)H-R 1x2x0.8, twistovaný kábel, tienený, bezhalogén	m	0,47	2 274,000	1 079,41	1 079,41	0,00	40,00%	431,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0.8, funkčná schopnosť pri požiari po dobu 180 min podľa STN IEC 60331	m	0,78	477,000	370,50	370,50	0,00	40,00%	148,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0.8, funkčná schopnosť pri požiari po dobu 180 min podľa STN IEC 60331	m	1,20	48,000	57,84	57,84	0,00	40,00%	23,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Kábel JE-H(St)H-V 8x2x0.8, funkčná schopnosť pri požiari po dobu 180 min podľa STN IEC 60331	m	3,78	63,000	238,40	238,40	0,00	40,00%	95,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	FXP 16 ohybná pancierová rúrka z tvrdeného PVC, sivá, pre stredné namáhanie	m	0,33	500,000	164,31	164,31	0,00	40,00%	65,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Vodič izolovaný drôt CY 6 H07V-U z/ž	m	0,59	19,000	11,16	11,16	0,00	40,00%	4,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	1,000	75,68	75,68	0,00	40,00%	30,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1,000	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	165,97	1,000	165,97	165,97	0,00	40,00%	66,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Rúrka pevná ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 16,5 mm	m	1,15	500,000	574,25	574,25	0,00	40,00%	229,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	2 225,000	4 032,56	4 032,56	0,00	40,00%	1 613,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	2,000	6,90	6,90	0,00	40,00%	2,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Prepäťová ochrana	ks	3,86	6,000	23,18	23,18	0,00	40,00%	9,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,02	1,000	5,02	5,02	0,00	40,00%	2,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	6,000	122,51	122,51	0,00	40,00%	49,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Priechod pri hrúbke steny do 15 cm do D 29 mm	ks	1,79	37,000	66,08	66,08	0,00	40,00%	26,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,97	11,000	32,72	32,72	0,00	40,00%	13,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	43,000	255,78	255,78	0,00	40,00%	102,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Vodič NN a VN voľne uložený CY 6	m	0,45	19,000	8,64	8,64	0,00	40,00%	3,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,60	91,000	145,60	145,60	0,00	40,00%	58,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (zvislé ul.kábla)	ks	3,16	2,000	6,33	6,33	0,00	40,00%	2,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	408,000	692,05	692,05	0,00	40,00%	276,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	212,000	672,75	672,75	0,00	40,00%	269,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	2 725,000	859,31	859,31	0,00	40,00%	343,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Káble do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,58	2 799,000	1 635,21	1 635,21	0,00	40,00%	654,08	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Káble do 10x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,75	63,000	47,05	47,05	0,00	40,00%	18,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Kábel CHKE-V do 2,5,počet žíl 3 uložený pod omietku do pripravenej drážky	m	2,53	19,000	48,06	48,06	0,00	40,00%	19,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	404,000	1 912,31	1 912,31	0,00	40,00%	764,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 10 x 2	ks	7,20	2,000	14,39	14,39	0,00	40,00%	5,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Montáž ústredne zapoj.,vyváženie poplach. a ochran slučiek,oživenie a vyst.protokolu	ks	790,57	1,000	790,57	790,57	0,00	40,00%	316,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Montáž ovl. panelu	ks	31,53	1,000	31,53	31,53	0,00	40,00%	12,61	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Zariadenie EPS,montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku	ks	4,58	23,000	105,43	105,43	0,00	40,00%	42,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Zariadenie EPS,montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie do stropu	ks	16,38	166,000	2 718,73	2 718,73	0,00	40,00%	1 087,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	30,32	12,000	363,79	363,79	0,00	40,00%	145,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Meranie kontinuity,izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signaliz.prvku k druhému	ks	5,64	201,00	1 134,24	1 134,24	0,00	40,00%	453,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Kontrola funkcie vložky (snímača) automat.hlásiča,vyčistenie,skúška (plynom,svetlom,teplom a pod.)	ks	5,65	166,00	938,39	938,39	0,00	40,00%	375,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Preskúšanie všetkých funkcií požiarnej ústredne pred uvedením do prevádzky	ks	621,50	1,00	621,50	621,50	0,00	40,00%	248,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Montáž vložky (snímača) automatických hlásičov	ks	22,27	166,00	3 696,79	3 696,79	0,00	40,00%	1 478,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Revízia požiarneho tlačidlového hlásiča,vybratie,očistenie,preskúšanie funkcií,zmontovanie	ks	4,91	23,00	112,92	112,92	0,00	40,00%	45,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky,očistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis	ks	5,19	189,00	981,83	981,83	0,00	40,00%	392,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Revízia požiarneho aut.hlásiča,vybratie,vyčistenie,odmeranie,preskúšanie funkcie,nasadenie	ks	14,02	166,00	2 328,06	2 328,06	0,00	40,00%	931,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Montáž akumulátorovej batérie,pripojenie,ochrana svoriek	ks	5,96	2,00	11,92	11,92	0,00	40,00%	4,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	Vybúranie otvoru, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 45 cm	ks	67,74	2,00	135,47	135,47	0,00	40,00%	54,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Doprava	%	149,89	3,60	539,60	539,60	0,00	40,00%	215,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Podružný materiál	%	24,98	3,00	74,94	74,94	0,00	40,00%	29,98	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	PPV	%	251,32	6,00	1 507,91	1 507,91	0,00	40,00%	603,16	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	0,87	4 250,00	3 693,32	3 693,32	0,00	40,00%	1 477,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	0,80	750,00	599,73	599,73	0,00	40,00%	239,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	0,96	630,00	607,29	607,29	0,00	40,00%	242,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm	m	1,05	370,00	387,73	387,73	0,00	40,00%	155,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,96	875,00	843,46	843,46	0,00	40,00%	337,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,13	720,00	2 975,98	2 975,98	0,00	40,00%	1 190,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,46	50,00	122,87	122,87	0,00	40,00%	49,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,15	45,00	321,72	321,72	0,00	40,00%	128,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	Protipožiarna upchávka,priechod stropom t 50 cm	m2	297,05	2,10	623,81	623,81	0,00	40,00%	249,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	Protipožiarna upchávka,priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	261,32	2,90	757,83	757,83	0,00	40,00%	303,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Vodič uložený pod omietkou CYY 4	m	0,54	1 780,00	961,91	961,91	0,00	40,00%	384,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Vodič uložený pod omietkou CYY 16	m	0,54	630,00	340,45	340,45	0,00	40,00%	136,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	0,60	1 070,00	644,64	644,64	0,00	40,00%	257,86	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,60	8 180,00	4 928,20	4 928,20	0,00	40,00%	1 971,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,60	4 360,00	2 626,77	2 626,77	0,00	40,00%	1 050,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	0,60	710,00	427,75	427,75	0,00	40,00%	171,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,62	120,00	74,93	74,93	0,00	40,00%	29,97	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,62	60,00	37,46	37,46	0,00	40,00%	14,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x6	m	0,72	75,00	54,22	54,22	0,00	40,00%	21,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,69	4 430,00	3 040,97	3 040,97	0,00	40,00%	1 216,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	m	0,96	375,00	361,48	361,48	0,00	40,00%	144,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	1,11	420,00	467,74	467,74	0,00	40,00%	187,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	1,35	120,00	161,68	161,68	0,00	40,00%	64,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x25	m	1,79	110,00	196,81	196,81	0,00	40,00%	78,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25	m	1,79	24,00	42,94	42,94	0,00	40,00%	17,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35	m	1,79	92,00	164,60	164,60	0,00	40,00%	65,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,60	819,00	490,43	490,43	0,00	40,00%	196,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,60	49,00	29,52	29,52	0,00	40,00%	11,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,87	85,00	73,87	73,87	0,00	40,00%	29,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	1,90	12,00	22,74	22,74	0,00	40,00%	9,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	2,46	12,00	29,49	29,49	0,00	40,00%	11,80	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	5,36	4,00	21,44	21,44	0,00	40,00%	8,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,37	88,00	120,17	120,17	0,00	40,00%	48,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,56	90,00	139,99	139,99	0,00	40,00%	56,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,57	36,00	128,42	128,42	0,00	40,00%	51,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,56	120,00	186,66	186,66	0,00	40,00%	74,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,75	9,00	15,77	15,77	0,00	40,00%	6,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S	ks	1,56	2,00	3,11	3,11	0,00	40,00%	1,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	4,02	28,00	112,67	112,67	0,00	40,00%	45,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	4,25	7,00	29,75	29,75	0,00	40,00%	11,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,47	355,00	1 230,12	1 230,12	0,00	40,00%	492,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,82	20,00	56,45	56,45	0,00	40,00%	22,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,47	9,00	31,19	31,19	0,00	40,00%	12,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	3,47	8,00	27,72	27,72	0,00	40,00%	11,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	3,21	1,00	3,21	3,21	0,00	40,00%	1,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,93	15,00	58,88	58,88	0,00	40,00%	23,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	5,74	61,00	350,13	350,13	0,00	40,00%	140,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	9,16	11,00	100,77	100,77	0,00	40,00%	40,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	52,52	2,00	105,05	105,05	0,00	40,00%	42,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Montáž ekvipotenciálovej svorkovnice	ks	10,45	3,00	31,36	31,36	0,00	40,00%	12,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	2,80	280,00	783,14	783,14	0,00	40,00%	313,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	Montáž motorického spotrebiča,elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	6,89	6,00	41,32	41,32	0,00	40,00%	16,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Montáž transformátorov do zdrojovej skrine,trafo 220/12 V - 0.3 kVA	ks	22,66	6,00	135,96	135,96	0,00	40,00%	54,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,80	485,00	389,60	389,60	0,00	40,00%	155,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,30	90,00	117,32	117,32	0,00	40,00%	46,93	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	5,27	630,00	3 317,09	3 317,09	0,00	40,00%	1 326,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	2,85	440,00	1 254,74	1 254,74	0,00	40,00%	501,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,67	240,00	640,59	640,59	0,00	40,00%	256,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,73	269,00	1 003,82	1 003,82	0,00	40,00%	401,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	15,41	39,00	601,08	601,08	0,00	40,00%	240,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,91	39,00	74,33	74,33	0,00	40,00%	29,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Montáž svietidla	ks	8,27	859,00	7 107,29	7 107,29	0,00	40,00%	2 842,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	I-Trubka FXP 20	m	0,45	4 250,00	1 924,25	1 924,25	0,00	40,00%	769,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	I-Trubka FXP 32	m	0,95	750,00	709,27	709,27	0,00	40,00%	283,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	I-Trubka FXP 40	m	1,23	630,00	777,51	777,51	0,00	40,00%	311,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	I-Trubka FXP 50	m	1,68	370,00	621,46	621,46	0,00	40,00%	248,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	Krabica KP 67/2	ks	0,30	875,00	261,98	261,98	0,00	40,00%	104,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Krabica KO 1902	ks	0,29	720,00	207,69	207,69	0,00	40,00%	83,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Krabica KO 125 E	ks	2,09	50,00	104,61	104,61	0,00	40,00%	41,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Krabica 6455-11 plast.siva	ks	2,79	45,00	125,37	125,37	0,00	40,00%	50,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	CY 4 žz (H 07 V-U)	m	0,49	1 780,00	864,42	864,42	0,00	40,00%	345,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	CY 16 žz KB (H 07 V-U)	m	1,87	630,00	1 180,07	1 180,07	0,00	40,00%	472,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	CY 25 žz (H 07 V-U)	m	3,55	375,00	1 330,91	1 330,91	0,00	40,00%	532,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	FTP cat5e PVC šedý	m	0,45	4 430,00	1 989,57	1 989,57	0,00	40,00%	795,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	N2XH-J 2x1,5 (CXKE-R) E	m	0,85	590,00	501,95	501,95	0,00	40,00%	200,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	N2XH-J 3x1,5 (CXKE-R 3C) E	m	1,07	4 670,00	5 013,20	5 013,20	0,00	40,00%	2 005,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	N2XH-J 3x1,5 (CXKE-R) E	m	1,07	2 230,00	2 393,89	2 393,89	0,00	40,00%	957,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	N2XH-J 3x2,5 (CXKE-R 3C) E	m	1,55	4 360,00	6 765,92	6 765,92	0,00	40,00%	2 706,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	N2XH-J 5x4 (CXKE-R 5C)	m	6,29	60,00	377,69	377,69	0,00	40,00%	151,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	N2XH-J 5x6 (CXKE-R 5C) E	m	6,26	75,00	469,38	469,38	0,00	40,00%	187,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	N2XH-J 5x10 (CXKE-R 5C) E	m	9,10	420,00	3 821,63	3 821,63	0,00	40,00%	1 528,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	N2XH-J 5x16 (CXKE-R 5C) E	m	14,07	120,00	1 688,67	1 688,67	0,00	40,00%	675,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	N2XH-J 5x25 (CXKE-R 5C) E	m	23,73	110,00	2 610,70	2 610,70	0,00	40,00%	1 044,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	N2XH-J 4x35+25 (CXKE-R 5C) E	m	22,01	24,00	528,25	528,25	0,00	40,00%	211,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	N2XH-J 4x50 (CXKE-R) E	m	35,89	92,00	3 302,12	3 302,12	0,00	40,00%	1 320,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	NHXH-O 2x1,5 E30 KK	m	1,37	480,00	655,49	655,49	0,00	40,00%	262,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	NHXH-J 3x1,5 (CXKE-V 3C) E	m	1,55	1 280,00	1 986,32	1 986,32	0,00	40,00%	794,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	NHXH-J 5x1,5 (CXKE-V 5C) E	m	2,62	710,00	1 858,78	1 858,78	0,00	40,00%	743,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	NHXH-J 5x2,5 (CXKE-V 5C) E	m	3,08	120,00	369,37	369,37	0,00	40,00%	147,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	spínač TANGO biely pod om. č.1	ks	4,85	88,00	427,03	427,03	0,00	40,00%	170,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	spínač TANGO biely pod om. č.1 s orient. tlej.	ks	6,33	2,00	12,66	12,66	0,00	40,00%	5,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	spínač TANGO biely pod om. č.5	ks	6,23	90,00	560,63	560,63	0,00	40,00%	224,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	spínač TANGO biely pod om. č.5B	ks	7,25	36,00	261,06	261,06	0,00	40,00%	104,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	spínač TANGO biely pod om. č.6	ks	5,00	120,00	599,84	599,84	0,00	40,00%	239,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	spínač TANGO biely pod om. č.7	ks	6,34	9,00	57,05	57,05	0,00	40,00%	22,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	spínač TANGO biely pod om. tlačítkový	ks	5,06	28,00	141,60	141,60	0,00	40,00%	56,64	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Spinac Tango č.1 pod omietku IP44	ks	6,42	20,00	128,31	128,31	0,00	40,00%	51,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Spinac Tango č.5 pod omietku IP44	ks	7,93	5,00	39,65	39,65	0,00	40,00%	15,86	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Spinac Tango č.6 pod omietku IP44	ks	6,42	8,00	51,32	51,32	0,00	40,00%	20,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Spinac Tango č.5B pod omietku IP44	ks	10,44	4,00	41,74	41,74	0,00	40,00%	16,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Spinac Tango č.7 pod omietku IP44	ks	8,05	1,00	8,05	8,05	0,00	40,00%	3,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Sporak.pripojka 3425A-0344 B	ks	15,19	7,00	106,30	106,30	0,00	40,00%	42,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	zásuvka TANGO pod om.dvojitá	ks	4,99	355,00	1 770,64	1 770,64	0,00	40,00%	708,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	T-Zasuv.5518A-2989 B IP44PO	ks	7,11	15,00	106,69	106,69	0,00	40,00%	42,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	zásuvka TANGO dátová cat. 5e, tienená 2xRJ45	ks	40,41	61,00	2 464,97	2 464,97	0,00	40,00%	985,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Sušič rúk	ks	101,87	6,00	611,23	611,23	0,00	40,00%	244,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	EK-PS-12 12VDC 30VA nap.zdroj	ks	42,83	6,00	256,98	256,98	0,00	40,00%	102,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	OBO-5015073 pripojnica 1809	ks	5,28	3,00	15,85	15,85	0,00	40,00%	6,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Svorka WAGO 273-253 3x2,5mm	ks	0,15	1 750,00	255,59	255,59	0,00	40,00%	102,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Svorka WAGO 273-254 4x2,5mm	ks	0,19	1 230,00	238,03	238,03	0,00	40,00%	95,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Svorka WAGO 273-255 5x2,5mm	ks	0,22	680,00	146,49	146,49	0,00	40,00%	58,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Bernard svorka UZS 01	ks	0,51	280,00	144,15	144,15	0,00	40,00%	57,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Paska CU	ks	0,73	280,00	204,47	204,47	0,00	40,00%	81,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Protipožiarna tesniaca vložka	m2	144,23	5,00	721,14	721,14	0,00	40,00%	288,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Sadra stukaterska 30kg/bal sed	kg	0,38	1 800,00	683,53	683,53	0,00	40,00%	273,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	HR-Gulatina 8	kg	1,53	428,00	654,80	654,80	0,00	40,00%	261,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	HR-Gulatina 10	kg	1,53	54,00	82,81	82,81	0,00	40,00%	33,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	HR-Pasovina 30/4 (1kg=1m)	kg	1,74	485,00	842,95	842,95	0,00	40,00%	337,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	HR-Podpera PV 11	ks	1,43	312,00	445,43	445,43	0,00	40,00%	178,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	HR-Podpera PV 15 C-BRAMAC	ks	1,14	180,00	204,40	204,40	0,00	40,00%	81,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	HR-Svorka SJ 02	ks	1,35	78,00	105,66	105,66	0,00	40,00%	42,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	HR-Svorka SK	ks	0,81	55,00	44,38	44,38	0,00	40,00%	17,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	HR-Svorka SO	ks	1,15	40,00	46,15	46,15	0,00	40,00%	18,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	HR-Svorka SR 02 /skr.6/	ks	0,75	42,00	31,59	31,59	0,00	40,00%	12,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	HR-Svorka SR 03	ks	1,17	80,00	93,77	93,77	0,00	40,00%	37,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	HR-Svorka SS	ks	0,55	160,00	88,22	88,22	0,00	40,00%	35,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	HR-Svorka ST 10	ks	2,08	15,00	31,27	31,27	0,00	40,00%	12,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	HR-Svorka SZ	ks	1,47	39,00	57,25	57,25	0,00	40,00%	22,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	HR-Zemna tyc ZT 2M	ks	15,35	39,00	598,66	598,66	0,00	40,00%	239,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	A - sv. žiarovkové stropné 75W, IP20	ks	370,38	45,00	16 667,12	16 667,12	0,00	40,00%	6 666,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	B - sv. žiarovkové nástenné do vonka 75W, IP44	ks	29,75	12,00	357,01	357,01	0,00	40,00%	142,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	C - sv. žiarovkové nástenné 60W, IP20	ks	26,99	346,00	9 338,76	9 338,76	0,00	40,00%	3 735,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	D - sv. halogénové bodové 50W/230V, IP 20	ks	18,30	70,00	1 281,03	1 281,03	0,00	40,00%	512,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	E - sv. nástenné žiarivkové osvetlujúce hore a dolu, 2x26W, IP20	ks	127,49	123,00	15 681,25	15 681,25	0,00	40,00%	6 272,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	F - sv. žiarovkové nástenné do vonka so senzorom 75W, IP44	ks	183,16	6,00	1 098,95	1 098,95	0,00	40,00%	439,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	G - sv. lustrové, IP20	ks	1 281,34	4,00	5 125,36	5 125,36	0,00	40,00%	2 050,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	H - sv. lustrové na závese, IP20	ks	3 697,97	3,00	11 093,92	11 093,92	0,00	40,00%	4 437,57	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	J - sv. žiarivkové na závese 2x36W/840, IP54	ks	46,21	80,00	3 696,90	3 696,90	0,00	40,00%	1 478,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	K - sv. žiarivkové stropné 4x18W/840, IP20	ks	88,44	45,00	3 979,59	3 979,59	0,00	40,00%	1 591,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	L - sv. žiarivkové downlight 2x26W, IP20	ks	48,77	11,00	536,44	536,44	0,00	40,00%	214,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	M - sv. žiarivkové v nike pri podlahe 1x36W/840, IP20	ks	32,15	37,00	1 189,68	1 189,68	0,00	40,00%	475,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	P - sv. núdzové 11W , autonómnosť 1 hod., IP20	ks	85,83	77,00	6 608,77	6 608,77	0,00	40,00%	2 643,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Rozvádzač R 1.1	ks	2 209,86	1,00	2 209,86	2 209,86	0,00	40,00%	883,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Rozvádzač R 1.2	ks	685,90	1,00	685,90	685,90	0,00	40,00%	274,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Rozvádzač R 1.3	ks	939,49	1,00	939,49	939,49	0,00	40,00%	375,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Rozvádzač R 2.1	ks	2 241,04	1,00	2 241,04	2 241,04	0,00	40,00%	896,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Rozvádzač R 2.2	ks	2 260,43	1,00	2 260,43	2 260,43	0,00	40,00%	904,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Rozvádzač R 2.3	ks	814,47	1,00	814,47	814,47	0,00	40,00%	325,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Rozvádzač R 3.1	ks	2 999,39	1,00	2 999,39	2 999,39	0,00	40,00%	1 199,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Rozvádzač R 3.2	ks	2 106,38	1,00	2 106,38	2 106,38	0,00	40,00%	842,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Rozvádzač R 3.3	ks	1 143,34	1,00	1 143,34	1 143,34	0,00	40,00%	457,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Rozvádzač RK 1	ks	985,93	1,00	985,93	985,93	0,00	40,00%	394,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Rozvádzač RH	ks	5 321,19	1,00	5 321,19	5 321,19	0,00	40,00%	2 128,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Rozvádzač R-ovl	ks	1 264,78	1,00	1 264,78	1 264,78	0,00	40,00%	505,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	3,93	160,00	628,67	628,67	0,00	40,00%	251,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm -0,001 t	ks	4,83	70,00	338,17	338,17	0,00	40,00%	135,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Vysekanie kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	4,23	1 425,00	6 030,92	6 030,92	0,00	40,00%	2 412,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	4,95	2 130,00	10 539,00	10 539,00	0,00	40,00%	4 215,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 30 mm a š. do 150 mm-0,007 t	m	5,32	770,00	4 096,65	4 096,65	0,00	40,00%	1 638,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	1,03	400,00	411,87	411,87	0,00	40,00%	164,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	2,70	400,00	1 080,79	1 080,79	0,00	40,00%	432,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,41	140,00	197,32	197,32	0,00	40,00%	78,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Vypracovanie správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške	hod	12,78	250,00	3 194,91	3 194,91	0,00	40,00%	1 277,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	CD32 koncentrátor	ks	414,39	4,00	1 657,54	1 657,54	0,00	40,00%	663,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	PWR32 modul zdroja - 32 VDC pre max.32 RSMD alebo 16 RSM03	ks	310,66	1,00	310,66	310,66	0,00	40,00%	124,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	PWR64 modul zdroja - 48 VDC pre max.64 RSMD alebo 32 RSM03	ks	569,98	1,00	569,98	569,98	0,00	40,00%	227,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	RSM03V5 modul pre riadenie 2 miestností	ks	414,92	26,00	10 788,02	10 788,02	0,00	40,00%	4 315,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	RSM EXP2 modul riadenia teploty, riadi max. 2 elektrohlavice M100 A0X	ks	155,10	26,00	4 032,56	4 032,56	0,00	40,00%	1 613,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	RFID111 čítačka sklo 100x100mm	ks	82,45	45,00	3 710,12	3 710,12	0,00	40,00%	1 484,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	RFID023 čítačka USB k PC na USB port	ks	155,60	2,00	311,19	311,19	0,00	40,00%	124,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	MOXA MO- DE311 konvertor,sériový server 1xRS232/422/485 DB9F/M 1xLAN s nap.adaptérom	ks	131,96	4,00	527,82	527,82	0,00	40,00%	211,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	CB02 šetrič elektrickej energie (elektronický s oneskorením, 2 x výstup 12 VDC), Tango biele	ks	51,33	44,00	2 258,42	2 258,42	0,00	40,00%	903,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	TTC02 termostat s integrovaným teplomerom	ks	51,33	44,00	2 258,42	2 258,42	0,00	40,00%	903,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Elektrohlavica Heimeier 12VDC	ks	26,18	44,00	1 152,07	1 152,07	0,00	40,00%	460,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	17RR elektrozámok Abloy	ks	65,97	55,00	3 628,51	3 628,51	0,00	40,00%	1 451,40	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	RSMD modul s integrovanou čítačkou s prekrytim 100x100mm, logo ERS	ks	180,99	14,00	2 533,86	2 533,86	0,00	40,00%	1 013,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	RSMD modul s integrovanou čítačkou s prekrytim 100x100mm, logo ERS- dodaný s oddelenou čítačkou	ks	180,99	4,00	723,96	723,96	0,00	40,00%	289,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Počítač a monitor	ks	1 510,46	2,00	3 020,91	3 020,91	0,00	40,00%	1 208,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	IR 120C priest. pasívny infračer. detektor s triplex. čiernym zrk., použ."D"	ks	38,17	44,00	1 679,61	1 679,61	0,00	40,00%	671,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	RSM03V5 modul pre riadenie 2 miestností	ks	414,92	5,00	2 074,62	2 074,62	0,00	40,00%	829,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	PWR16 modul zdroja - 48 VDC pre max.16 RSMD alebo 8 RSM03	ks	206,92	3,00	620,77	620,77	0,00	40,00%	248,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	CD03 koncentrátor	ks	258,79	3,00	776,37	776,37	0,00	40,00%	310,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	MOXA MO- DE311 konvertor,sériový server 1xRS232/422/485 DB9F/M 1xLAN s nap.adaptérom	ks	131,96	3,00	395,87	395,87	0,00	40,00%	158,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	RSMD modul s integrovanou čítačkou, prekrytie Corian, off-line/on-line verzia, napájanie 12 VDC IP65	ks	175,80	8,00	1 406,44	1 406,44	0,00	40,00%	562,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	Prepojovacia bezhalogenová krabica 105x105x64IP65PKGH100OP	ks	7,51	7,00	52,54	52,54	0,00	40,00%	21,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Prepojovacia bezhalogenová krabica 300x200x125,IP65 PKGH	ks	39,04	1,00	39,04	39,04	0,00	40,00%	15,61	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Krabica KU68/2 1901 univ. 75x42	ks	1,54	6,00	9,24	9,24	0,00	40,00%	3,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Zľab perforovaný sxv 60/60	m	5,65	4,00	22,60	22,60	0,00	40,00%	9,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Vodič izolovaný drôt CY 6 H07V-U z/ž	m	0,59	12,00	7,05	7,05	0,00	40,00%	2,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,82	15,00	12,35	12,35	0,00	40,00%	4,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Solarix kábel CAT6 FTP, drôt, 4 páry 500m špulka, LSOH	m	0,50	15,00	7,47	7,47	0,00	40,00%	2,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Kábel SYKFE 10x2x0,8	m	2,69	338,00	908,78	908,78	0,00	40,00%	363,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	1,23	10,00	12,31	12,31	0,00	40,00%	4,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	FXKVR50 ohybná rúrka z tvrdeného HDPE,elektroinštalačná,pre vysoké.mech.namáhanie	m	1,14	65,00	74,22	74,22	0,00	40,00%	29,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	FXKVR63 ohybná rúrka z tvrdeného HDPE,elektroinštalačná,pre vysoké.mech.namáhanie	m	1,34	100,00	133,77	133,77	0,00	40,00%	53,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	FXKVM 63 CE spojka chráničky	ks	2,32	1,00	2,32	2,32	0,00	40,00%	0,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	FXKVDR 63 tesniaci krúžok k FXKVS a FXKVR	ks	1,87	1,00	1,87	1,87	0,00	40,00%	0,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	FXKVM 50 CE spojka chráničky	ks	1,84	1,00	1,84	1,84	0,00	40,00%	0,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	FXKVDR 50 tesniaci krúžok k FXKVS a FXKVR	ks	1,85	1,00	1,85	1,85	0,00	40,00%	0,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Východzia revízia	hod	16,61	1,50	24,91	24,91	0,00	40,00%	9,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	11,00	224,59	224,59	0,00	40,00%	89,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	Montáž sieťového zdroja	ks	21,90	3,00	65,69	65,69	0,00	40,00%	26,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Montáž a oživenie čítačky	hod	16,61	24,00	398,57	398,57	0,00	40,00%	159,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	Škatuľa pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	22,86	8,00	182,91	182,91	0,00	40,00%	73,16	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Škatuľa KU 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,35	6,00	26,11	26,11	0,00	40,00%	10,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Lišta elektroinštalačná do 60x60mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,81	4,00	7,22	7,22	0,00	40,00%	2,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Vodič NN a VN voľne uložený CY 6	m	0,45	12,00	5,46	5,46	0,00	40,00%	2,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,45	15,00	6,82	6,82	0,00	40,00%	2,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	2,00	6,90	6,90	0,00	40,00%	2,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	15,00	8,91	8,91	0,00	40,00%	3,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	4,00	18,93	18,93	0,00	40,00%	7,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Káble do 10x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,75	348,00	259,91	259,91	0,00	40,00%	103,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	28,00	47,49	47,49	0,00	40,00%	19,00	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	121,00	383,97	383,97	0,00	40,00%	153,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 10 x 2	ks	7,20	22,00	158,32	158,32	0,00	40,00%	63,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	1,36	165,00	224,01	224,01	0,00	40,00%	89,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	SA83028 skrinka, 600x600x200mm,bez montážneho plechu	ks	91,69	3,00	275,08	275,08	0,00	40,00%	110,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	Montážny panel 55729, 3Dplný 600x600 Sarel	ks	22,08	3,00	66,24	66,24	0,00	40,00%	26,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Postranné držiaky Sa51720, 3D sada 4 drž.mont.rámu 200mm	sada	15,53	3,00	46,58	46,58	0,00	40,00%	18,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napáj.ved. 230V/50Hz, III.stupeň,	ks	42,44	3,00	127,31	127,31	0,00	40,00%	50,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Spínač 1f ASN32/1+N	ks	10,41	3,00	31,24	31,24	0,00	40,00%	12,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Istič 1f LSN 4.0B/1	ks	5,72	6,00	34,32	34,32	0,00	40,00%	13,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	EKO-9512S0.8 zdroj zástrčkový 12V DC 800mA	ks	18,92	3,00	56,76	56,76	0,00	40,00%	22,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	DIN lišta TS35/100	ks	1,70	3,00	5,09	5,09	0,00	40,00%	2,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Svorkovnica RSP 4 0.5-4mm poistková	ks	1,79	15,00	26,79	26,79	0,00	40,00%	10,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	1,57	15,00	23,50	23,50	0,00	40,00%	9,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	45,00	14,19	14,19	0,00	40,00%	5,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	45,00	14,19	14,19	0,00	40,00%	5,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	18,00	2,57	2,57	0,00	40,00%	1,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	3,00	21,13	21,13	0,00	40,00%	8,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Priechodka PG 9	ks	0,48	5,00	2,41	2,41	0,00	40,00%	0,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Priechodka PG 13.5	ks	0,51	10,00	5,15	5,15	0,00	40,00%	2,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Priechodka PG 16	ks	0,68	10,00	6,84	6,84	0,00	40,00%	2,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Konektor RJ45	ks	0,56	10,00	5,58	5,58	0,00	40,00%	2,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Krytka na konektor RJ45	ks	0,12	10,00	1,19	1,19	0,00	40,00%	0,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	IU008365 - Vyhrievacie teleso HGK20	ks	29,73	3,00	89,19	89,19	0,00	40,00%	35,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	IU008565 Vykurovací termostat KTO	ks	16,80	3,00	50,40	50,40	0,00	40,00%	20,16	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Ostatný inštalačný materiál	sada	15,93	3,00	47,80	47,80	0,00	40,00%	19,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Montáž rozvodnice do váhy 50 kg	ks	8,57	3,00	25,72	25,72	0,00	40,00%	10,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Zostavenie rozvádzača	hod	16,61	18,00	298,92	298,92	0,00	40,00%	119,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	22,68	2,65	60,01	60,01	0,00	40,00%	24,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,24	2,65	8,56	8,56	0,00	40,00%	3,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,59	1,35	3,49	3,49	0,00	40,00%	1,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,42	1,35	5,97	5,97	0,00	40,00%	2,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,78	1,35	1,05	1,05	0,00	40,00%	0,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,95	1,30	18,08	18,08	0,00	40,00%	7,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	5,62	1,30	7,28	7,28	0,00	40,00%	2,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	28,99	0,15	4,35	4,35	0,00	40,00%	1,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základových múrov, prostý tr.B20(zn.III)	m3	112,27	1,20	134,72	134,72	0,00	40,00%	53,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	8,50	9,60	81,58	81,58	0,00	40,00%	32,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	2,57	9,60	24,66	24,66	0,00	40,00%	9,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	PVC rúry 80x 2000	kus	7,24	2,00	14,47	14,47	0,00	40,00%	5,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	PVC koleno pre rúry 80/90°	kus	1,34	2,00	2,69	2,69	0,00	40,00%	1,08	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Montáž potrubia z rúr z tvrdého PVC do DN 150	ks	1,31	2,00	2,63	2,63	0,00	40,00%	1,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	4,64	2,00	9,29	9,29	0,00	40,00%	3,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Presun hmôt	t	7,09	3,24	22,93	22,93	0,00	40,00%	9,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	AA50070 ECO RAPID S " rameno 4 m,okruhle 80 mm ,rýchla závora pre intenzívnu prevádzku (2,5 sek.)	ks	959,30	2,00	1 918,61	1 918,61	0,00	40,00%	767,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	ACG8110 podkladová platňa 300x300 (pozink)	ks	42,82	2,00	85,64	85,64	0,00	40,00%	34,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	ACG8502 Rameno okrúhle 80mm, 4m, bez konzoly, reflex. nálepky	ks	117,17	2,00	234,35	234,35	0,00	40,00%	93,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	ACG8548 Konzola okrúhleho ramena 80mm	ks	64,06	2,00	128,13	128,13	0,00	40,00%	51,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	ACG8641 Vyvažovacia pružina	ks	13,94	6,00	83,65	83,65	0,00	40,00%	33,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	ACG2013 tlačítko Flat	ks	16,93	2,00	33,86	33,86	0,00	40,00%	13,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	ACQ9085 Modul vyhrievania	ks	53,44	2,00	106,88	106,88	0,00	40,00%	42,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	ACG8032 fotobunka 20m, FIT SLIM	ks	49,13	2,00	98,25	98,25	0,00	40,00%	39,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	TR 03012 Kryt fotobunky 8032	ks	8,63	4,00	34,52	34,52	0,00	40,00%	13,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	TR 01012 Stojan fotobunky 8032	ks	27,22	2,00	54,44	54,44	0,00	40,00%	21,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	TR 01 040 Noha stojana - lomená	ks	76,35	2,00	152,69	152,69	0,00	40,00%	61,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Kovová skrinka pre čítačku - atyp 100x140, hr.1,5mm	ks	50,51	2,00	101,02	101,02	0,00	40,00%	40,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	ACG7090 Gumový ochr. profil /1m	ks	11,62	7,00	81,33	81,33	0,00	40,00%	32,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Značka STOP 500 nn reflex	ks	48,99	2,00	97,99	97,99	0,00	40,00%	39,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Konzola značky na rameno	ks	28,68	2,00	57,36	57,36	0,00	40,00%	22,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	ACG5450 Anténa s káblom	ks	18,92	2,00	37,84	37,84	0,00	40,00%	15,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Vysielač DO-433 - 4 kanál, obj.č. ACG6082	ks	30,21	2,00	60,41	60,41	0,00	40,00%	24,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	ACG5055 rádiový prijímač DO	ks	66,06	2,00	132,11	132,11	0,00	40,00%	52,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Montáž závory, osadenie a kompletáž	ks	310,36	2,00	620,73	620,73	0,00	40,00%	248,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	FXKVR50 ohybná rúrka z tvrdeného HDPE,elektroinštalačná,pre vysoké.mech.namáhanie	m	1,14	12,00	13,70	13,70	0,00	40,00%	5,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Kábel SYKFE 3x2x0,8	m	0,99	30,00	29,77	29,77	0,00	40,00%	11,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	1,36	12,00	16,29	16,29	0,00	40,00%	6,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	4,00	6,78	6,78	0,00	40,00%	2,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	6,00	19,04	19,04	0,00	40,00%	7,62	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	30,00	17,83	17,83	0,00	40,00%	7,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	4,00	18,93	18,93	0,00	40,00%	7,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Inštalácia a konfigurácia rampy	hod	16,61	16,00	265,71	265,71	0,00	40,00%	106,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	Prepojenie rámp s prístupovým systémom	hod	16,61	8,00	132,86	132,86	0,00	40,00%	53,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	Kábel JXFE-R 10x2x0.5 so zníženou horľavosťou podľa STN IEC 60332-3A	m	1,52	990,00	1 505,08	1 505,08	0,00	40,00%	602,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	427.	Kábel JXFE-R 5x2x0.5 so zníženou horľavosťou podľa STN IEC 60332-3A	m	0,85	425,00	362,56	362,56	0,00	40,00%	145,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Kábel JXFE-R 3x2x0.5 so zníženou horľavosťou podľa STN IEC 60332-3A	m	0,62	2 483,00	1 541,26	1 541,26	0,00	40,00%	616,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,82	24,00	19,76	19,76	0,00	40,00%	7,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	KEL-C6-S-030 patch kábel, cat.6a, 900Mhz, S/FTP, drot, LSOH, 3M Keline	ks	8,81	4,00	35,24	35,24	0,00	40,00%	14,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	KEL-C6-S-100 patch kábel, cat.6a, 900Mhz, S/FTP, drot, LSOH, 10M Keline	ks	17,66	2,00	35,32	35,32	0,00	40,00%	14,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	Lišta MIK 25/40 z tvrdeného PVC pre str.mechan.zaťaženie 2m Bi	m	2,14	20,00	42,75	42,75	0,00	40,00%	17,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Lišta MIK 16/16 z tvrdeného PVC pre str.mechan.zaťaženie	m	0,71	6,00	4,28	4,28	0,00	40,00%	1,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	DZ60x100 Drôtený káblový žľab, ZNCR	m	3,47	100,00	346,54	346,54	0,00	40,00%	138,62	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	DZSZ spojka drôteného žľabu	ks	0,39	35,00	13,71	13,71	0,00	40,00%	5,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	436.	Krabica KU68/2 1901 univ. 75x42	ks	1,54	160,00	246,43	246,43	0,00	40,00%	98,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Rozvodnica Luca 1SL0520A06 ,pod.om.,24mod,293x408x118,s nepriehľ.dverami s príslušenstvom	ks	27,09	26,00	704,24	704,24	0,00	40,00%	281,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	2,00	151,36	151,36	0,00	40,00%	60,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	Východzia revízia	hod	16,61	28,00	464,99	464,99	0,00	40,00%	186,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1,00	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	398,33	1,00	398,33	398,33	0,00	40,00%	159,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	16,00	265,71	265,71	0,00	40,00%	106,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	Uvedenie do prevádzky	hod	16,61	60,00	996,42	996,42	0,00	40,00%	398,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	Montáž a oživenie čítačky	hod	16,61	195,00	3 238,35	3 238,35	0,00	40,00%	1 295,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	Inštalácia PC	hod	16,61	16,00	265,71	265,71	0,00	40,00%	106,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	Programovanie a konfigurácia	hod	16,61	40,00	664,28	664,28	0,00	40,00%	265,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	Lišta elektroinštalačná do 20x20mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,69	6,00	10,12	10,12	0,00	40,00%	4,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	Lišta elektroinštalačná do 40x40mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,69	20,00	33,86	33,86	0,00	40,00%	13,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	Káblový žľab vč. veka a podpierok 100 x 40 široký	m	5,95	100,00	594,84	594,84	0,00	40,00%	237,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	2 727,00	4 942,38	4 942,38	0,00	40,00%	1 976,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	8,00	27,59	27,59	0,00	40,00%	11,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	Montáž prepojovacieho kábla	ks	0,32	6,00	1,93	1,93	0,00	40,00%	0,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,02	44,00	220,69	220,69	0,00	40,00%	88,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	60,00	1 225,05	1 225,05	0,00	40,00%	490,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,97	80,00	237,93	237,93	0,00	40,00%	95,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	260,00	1 546,57	1 546,57	0,00	40,00%	618,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,45	24,00	10,91	10,91	0,00	40,00%	4,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,60	340,00	543,98	543,98	0,00	40,00%	217,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (zvislé ul.kábla)	ks	3,16	4,00	12,65	12,65	0,00	40,00%	5,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	1 136,00	1 926,89	1 926,89	0,00	40,00%	770,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom káble vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	1 288,00	4 087,26	4 087,26	0,00	40,00%	1 634,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	Škatuľa KU 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,35	160,00	696,28	696,28	0,00	40,00%	278,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	Škatuľa pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	22,86	26,00	594,46	594,46	0,00	40,00%	237,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	2 853,00	899,67	899,67	0,00	40,00%	359,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	2 483,00	1 475,33	1 475,33	0,00	40,00%	590,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Káble do 5x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,64	425,00	273,68	273,68	0,00	40,00%	109,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Káble do 10x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,75	990,00	739,39	739,39	0,00	40,00%	295,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	564,00	2 669,67	2 669,67	0,00	40,00%	1 067,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 10 x 2	ks	7,20	60,00	431,79	431,79	0,00	40,00%	172,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Montáž elektronicky ovládaného zámku s prípravou priestoru dverí,zapojenie,preskúšanie funkcie	ks	13,89	55,00	764,04	764,04	0,00	40,00%	305,62	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Montáž pasívneho snímača PIR,upevnenie,zapojenie káblov,nastavenie a smerovanie	ks	30,77	44,00	1 353,91	1 353,91	0,00	40,00%	541,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Montáž monitora,pripevnenie a uloženie monitora,pripojenie sieťového a koax.kábla,nastavewnie param.	ks	21,89	2,00	43,79	43,79	0,00	40,00%	17,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Montáž sieťového zdroja	ks	21,90	2,00	43,80	43,80	0,00	40,00%	17,52	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Hlavica ovládania termostatická	ks	35,23	44,00	1 550,06	1 550,06	0,00	40,00%	620,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Montáž termostatu	ks	7,54	44,00	331,54	331,54	0,00	40,00%	132,62	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	km	35,34	0,17	5,87	5,87	0,00	40,00%	2,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Značka meračská povrch m 1 l/1	kus	2,34	8,30	19,42	19,42	0,00	40,00%	7,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	4,78	160,00	764,79	764,79	0,00	40,00%	305,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	16,50	6,00	98,98	98,98	0,00	40,00%	39,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Zriadenie obsypu kábla z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	0,91	664,00	603,92	603,92	0,00	40,00%	241,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	0,83	166,00	137,75	137,75	0,00	40,00%	55,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	KAMENIVO PREDRVEN 0-2MM B	m3	22,33	24,90	556,01	556,01	0,00	40,00%	222,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,	m	0,30	166,00	49,04	49,04	0,00	40,00%	19,62	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Fólia výstražná 250x0,2	m	0,14	166,00	23,69	23,69	0,00	40,00%	9,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	2,23	160,00	356,90	356,90	0,00	40,00%	142,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	3,97	6,00	23,82	23,82	0,00	40,00%	9,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	0,45	80,00	36,11	36,11	0,00	40,00%	14,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Trávové semeno	kg	7,54	3,20	24,11	24,11	0,00	40,00%	9,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,80	166,00	298,65	298,65	0,00	40,00%	119,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku - vrstva 10 cm	m2	0,55	3,00	1,66	1,66	0,00	40,00%	0,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 B	m3	19,42	0,30	5,83	5,83	0,00	40,00%	2,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	m3	30,02	0,30	9,01	9,01	0,00	40,00%	3,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	91,28	0,30	27,38	27,38	0,00	40,00%	10,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	3,44	3,00	10,32	10,32	0,00	40,00%	4,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Betón pre vozovky skup.I, cem. portl.,fr. do 16mm	m3	106,22	0,60	63,73	63,73	0,00	40,00%	25,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Vybúranie otvoru, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 45 cm	ks	67,74	4,00	270,94	270,94	0,00	40,00%	108,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	11,80	12,00	141,61	141,61	0,00	40,00%	56,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	7,13	3,00	21,39	21,39	0,00	40,00%	8,56	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Doprava	%	479,94	3,60	1 727,77	1 727,77	0,00	40,00%	691,11	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Podružný materiál	%	79,56	3,00	238,69	238,69	0,00	40,00%	95,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	PPV	%	328,51	6,00	1 971,04	1 971,04	0,00	40,00%	788,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEF-C2	m2	24,10	2 125,00	51 209,92	51 209,92	0,00	40,00%	20 483,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Izolácia proti vlhkosti muriva hr. 450 mm AQUAFIN F	m	66,09	145,00	9 582,92	9 582,92	0,00	40,00%	3 833,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Izolácia proti vlhkosti muriva hr. 600 mm AQUAFIN F	m	98,95	74,00	7 322,38	7 322,38	0,00	40,00%	2 928,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	Izolácia proti vlhkosti muriva hr. 900 mm AQUAFIN F	m	156,28	385,00	60 166,63	60 166,63	0,00	40,00%	24 066,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti zvisle náterom COMBIFLEF-C2	m2	24,83	1 155,00	28 677,55	28 677,55	0,00	40,00%	11 471,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Sporák elektrický CF4 - 78ET rozmery: 800x700x900mm príkon 15,4 kW / 400 V príkon rúry 5 kW, veľká GN 2/1 platnicka má priemer 22 cm	kus	2 538,57	1,00	2 538,57	2 538,57	0,00	40,00%	1 015,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Neutrálny diel rozmery: 400x700x900mm zásuvka pre GN 1/1 - 150	kus	818,09	1,00	818,09	818,09	0,00	40,00%	327,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Platna opekacia FTL - 74 ET rozmery: 400x700x900mm príkon: 4,5kW/400V hladká platna: 390x520mm zásuvka na tuk	kus	1 517,61	1,00	1 517,61	1 517,61	0,00	40,00%	607,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Fritéza jednoduchá elektrická F13 - 74ET rozmery:400x700x900mm príkon: 9,75 kW / 400 V objem oleja:13l 1xkôš: 210x300x120 veko vane	kus	1 761,49	1,00	1 761,49	1 761,49	0,00	40,00%	704,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Stôl pracovný PSJ 5, 1000x700 rozmery : 700x700x900mm dve police, nekrytovaný	kus	394,74	1,00	394,74	394,74	0,00	40,00%	157,90	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Odsávac pár priestorový OPP rozmery: 2200x900x440mm nerezové tukové filtre motor, regulátor s osvetlením	kus	2 002,21	1,00	2 002,21	2 002,21	0,00	40,00%	800,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Stolová polica SP - 1rozmer 2000x350mm jednopodlažná, roštová prevedenie nerez	kus	148,14	1,00	148,14	148,14	0,00	40,00%	59,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Nerezová neutrálna doska rozmery: 1200x300x40mm nerezové prevedenie	kus	149,98	1,00	149,98	149,98	0,00	40,00%	59,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Odsávac pár nástenný OPN1 rozmery: 1000x1200x440mm motor regulátor otáčok nerezové tuk. filtre	kus	1 444,61	1,00	1 444,61	1 444,61	0,00	40,00%	577,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Konvektomat elektrický FCS061E4 rozmery : 860x756x710mm kapacita 6 x GN 1/1 príkon el. : 9,3 kW / 400 V nehrdzavejúca ocel AISI 304 tvorba pary vo vyvíjaci plne digitálne ovládanie	kus	10 647,28	1,00	10 647,28	10 647,28	0,00	40,00%	4 258,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Podstavec GA K61 S vedením pre GN	kus	386,46	1,00	386,46	386,46	0,00	40,00%	154,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Filter tukový FCVFG6, pre 61	kus	153,36	1,00	153,36	153,36	0,00	40,00%	61,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Sprcha ku konvektomatu DL-1	kus	62,74	1,00	62,74	62,74	0,00	40,00%	25,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Zmäkcovac vody LT - 12 objem 12 litrov rozmery pr.190x515 mm	kus	126,32	1,00	126,32	126,32	0,00	40,00%	50,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Vodomer ku zmäkcovacu s napojením a hadicou	kus	28,48	1,00	28,48	28,48	0,00	40,00%	11,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	Stôl pracovný PSJ 5, 1100x700 rozmery : 1100x700x900mm dve police, nekrytovaný	kus	456,87	1,00	456,87	456,87	0,00	40,00%	182,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	Režon kombinovaný EOSK, 1350x700 rozmery : 1350x700x900mm príkon elektro : 3 - 5 kW / 400V kapacita 2 x GN 1/1 s posuvnými dverami z 3 strán zakrytý, s rezónom zváraná vana	kus	1 690,73	1,00	1 690,73	1 690,73	0,00	40,00%	676,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	Teplý most rozmery: 1350x700x900mm príkon 0,4 - 0,8 kW / 400 V s policou	kus	542,31	1,00	542,31	542,31	0,00	40,00%	216,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Vozík servírovací CR - 102 rozmery : 1000x500x850mm celonerezové prevedenie 2 lisované police	kus	249,18	1,00	249,18	249,18	0,00	40,00%	99,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Stôl pracovný PSJ 1, 1100x700 rozmery : 1100x700x900mm	kus	375,90	1,00	375,90	375,90	0,00	40,00%	150,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	Chladnicka monoklimatická C140 rozmery: 850x560x600 mm cistý objem 130 l energetická trieda A 0,41 kWh/24hod automatické odmrazovanie	kus	331,03	1,00	331,03	331,03	0,00	40,00%	132,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	Rúra mikrovlnná MWO A2 rozmer: 510x360x300mm Príkon 1,4kW / 230V - celoneerzová, ohrev,varenie,rozmrazovanie	kus	153,36	1,00	153,36	153,36	0,00	40,00%	61,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Stôl umývací USN 1, 1200x700 rozmery : 1200x700x900mm celonerezový, lisovaná vana rozmery vane : 500x400x300 (š x h x v)	kus	640,90	1,00	640,90	640,90	0,00	40,00%	256,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Chladnicka monoklimatická C140 rozmery: 850x560x600 mm cistý objem 130 l energetická trieda A 0,41 kWh/24hod automatické odmrazovanie	kus	331,03	1,00	331,03	331,03	0,00	40,00%	132,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	Stôl pracovný PSJ 5, 1000x700 rozmery : 1050x700x900mm dve police, nekrytovaný	kus	442,59	1,00	442,59	442,59	0,00	40,00%	177,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	Stôl umývací USN 1, 1200x700 rozmery : 1200x700x900mm celonerezový, lisovaná vana rozmery vane : 300x300x250 (š x h x v)	kus	640,90	1,00	640,90	640,90	0,00	40,00%	256,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Mraznicka F100-1101A Rozmer: 850x560x600mm Celkový objem 100 l Energetická trieda A 0,55kWh/24 hod.4x zásuvka rýchlozmrazovacie oddelenie	kus	367,84	1,00	367,84	367,84	0,00	40,00%	147,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Stôl pracovný PSZS 2, 1000x700 rozmery : 1000x700x900mm s dvoma zásuvkami s policou	kus	621,09	1,00	621,09	621,09	0,00	40,00%	248,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Stôl pracovný PSJ 1, 1500x700 rozmery : 1500x700x900mm zadná strana oplechovaná	kus	481,98	1,00	481,98	481,98	0,00	40,00%	192,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Stolová polica SP - 1 - šikmá rozmer 1500x350mm jednopodlažná prevedenie nerez - šikmá	kus	175,26	1,00	175,26	175,26	0,00	40,00%	70,11	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Stôl umývací USN 1, 800x700 rozmery : 800x700x900mm celonerezový, lisovaná vana rozmery vane : 500x400x300 (š x h x v)	kus	609,61	1,00	609,61	609,61	0,00	40,00%	243,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	Sprcha s batériou zo stolu DOC - 3 sprcha s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládacom úchyt na stenu úchyt sprchy, batéria	kus	271,66	1,00	271,66	271,66	0,00	40,00%	108,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Umývacka riadu T-155 rozmery 885x670x1690mm kapacita 60 košov /hod príkon 9,2kW / 400V rozmer koša 500x500 spotreba vody 3 l cyklus výbava : 1x koš na sklo 2x koš na taniere 1x vložka na príbory	kus	3 921,44	1,00	3 921,44	3 921,44	0,00	40,00%	1 568,58	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	Stôl pracovný PSJ 1, 1200x700 rozmery : 1200x700x900mm	kus	385,54	1,00	385,54	385,54	0,00	40,00%	154,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	Regál nerezový PZ-4, 950x400 rozmery : 950x400x1700mm nerezové prevedenie 4 x polica	kus	407,18	1,00	407,18	407,18	0,00	40,00%	162,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	Regál nerezový PZ-4, 950x500 rozmery : 950x500x1700mm nerezové prevedenie 4 x polica	kus	415,46	1,00	415,46	415,46	0,00	40,00%	166,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	Regál nerezový PZ-4, 1400x400 rozmery : 1400x400x1700mm nerezové prevedenie 4 x polica	kus	407,18	1,00	407,18	407,18	0,00	40,00%	162,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Chladený stôl trojdverový SCH 3D rozmery 1870x700x900mm príkon 500 W / 230 V celonerezové prevedenie uloženie GN 1/1 nútená cirkulácia vzduchu prevádzková teplota - 2°C/+8°C horná doska bez zadného lemu drez na pravej strane	kus	2 483,53	1,00	2 483,53	2 483,53	0,00	40,00%	993,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	Zásuvkový set ZS1212 Príplatok za zásuvky k chladiacemu stolu 2x zásuvka (1/2+1/2)	kus	309,25	3,00	927,76	927,76	0,00	40,00%	371,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	Stôl pracovný PSJV 1, 1200x700 rozmery : 1200x700x900mm 3 x zásuvka pod sebou polovicná polica	kus	651,02	1,00	651,02	651,02	0,00	40,00%	260,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	Robot univerzálny RM 100H rozmer: 450x410x730mm Príkon: 0,25kW/230V objem nádoby 10 lt. vo výbave: kotlík 10 lt., hák, miešac, metla	kus	1 664,13	1,00	1 664,13	1 664,13	0,00	40,00%	665,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	Stôl pracovný PSZS 3 rozmery : 1700x700x900mm s troma zásuvkami, s policou drez na pravej strane 400x400x250mm kamenná - mramorová doska	kus	1 124,27	1,00	1 124,27	1 124,27	0,00	40,00%	449,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	Chladnicka monoklimatická C140 rozmery: 850x560x600 mm cisty objem 130 l energetická trieda A 0,41 kWh/24hod automatické odmrazovanie	kus	331,03	1,00	331,03	331,03	0,00	40,00%	132,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	Drez jednodielny CNDZ - 1 rozmery : 500x500x900mm celonerezový, zváraná vana rozmery vane : 400x400x270	kus	345,05	1,00	345,05	345,05	0,00	40,00%	138,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	Škrabka zemiakov ŠKBZ - 6 potreb. priestor : 570x670x750mm výkon : 100 kg / hod.hmotnost : 51 kg prevedenie : lakovaná	kus	950,59	1,00	950,59	950,59	0,00	40,00%	380,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Kombi výlevka s umývadlom VKN 60 rozmer: 500x600x850mm	kus	552,08	1,00	552,08	552,08	0,00	40,00%	220,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	Drez dvojdielny CNDL - 3 r rozmery : 1200x700x900mm celonerezový, lisovaná vana rošt rozmery vane:2 x 500x500x300	kus	569,61	1,00	569,61	569,61	0,00	40,00%	227,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	Skrinka nástenná NS 1 rozmery: 1200x350x700 mm	kus	351,49	1,00	351,49	351,49	0,00	40,00%	140,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	Regál nerezový PZ-4, 900x500 rozmery : 900x500x2000mm nerezové prevedenie 4 x polica	kus	372,65	1,00	372,65	372,65	0,00	40,00%	149,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Skrina chladiaca SDU 1375 rozmery: 595x600x1840mm príkon 0,215 kW / 230 V objem 372 L teplota +1 - +10°C ventilované chladenie biele prevedenie	kus	788,69	1,00	788,69	788,69	0,00	40,00%	315,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	Regál skladový rozmery: 1000x400x2000mm nosnost police: 80 kg komaxitované biele prevedenie	kus	127,33	2,00	254,66	254,66	0,00	40,00%	101,86	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	Skrina mraziaca UFSC 370 SD rozmery: 595x600x1840mm príkon 0,57 kW / 230 V objem 372 L teplota -15 -25 °C ventilované chladenie biele prevedenie	kus	913,74	1,00	913,74	913,74	0,00	40,00%	365,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	Skrina chladiaca SDU 1375 rozmery: 595x600x1840mm príkon 0,215 kW / 230 V objem 372 L teplota +1 - +10°C ventilované chladenie biele prevedenie	kus	788,69	2,00	1 577,38	1 577,38	0,00	40,00%	630,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	Skrina chladiaca SDU 1375 rozmery: 595x600x1840mm príkon 0,215 kW / 230 V objem 372 L teplota +1 - +10°C ventilované chladenie biele prevedenie	kus	788,69	1,00	788,69	788,69	0,00	40,00%	315,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Regál skladový rozmery: 1000x600x2000mm nosnost police: 80 kg biele komaxitované prevedenie	kus	161,11	1,00	161,11	161,11	0,00	40,00%	64,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Skrina chladiaca SDU 1375 rozmery: 595x600x1840mm príkon 0,215 kW / 230 V objem 372 L teplota +1 - +10°C ventilované chladenie biele prevedenie	kus	788,69	1,00	788,69	788,69	0,00	40,00%	315,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Doska plastová rozmery: 600x400x20mm rôzne farebné prevedenia	kus	30,23	2,00	60,47	60,47	0,00	40,00%	24,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Kôš odpadový PC - 39 nerezové prevedenie, pojazdný rozmery : pr.390x620mm	kus	153,36	1,00	153,36	153,36	0,00	40,00%	61,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	Rezacka mäsa UH-12MEC rozmery: 500x280x425mm príkon 0,37 kW / 400 V, kapacita 150 kg/hod.reverzný chod, miska na produkt	kus	582,66	1,00	582,66	582,66	0,00	40,00%	233,07	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Krájac zeleniny PSP 300 rozmery : 260x510x490mm kapacita cca 200 kg / hod,celonerezové prevedenie, príkon : 0,55 kW / 230 V	kus	1 049,92	1,00	1 049,92	1 049,92	0,00	40,00%	419,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Sada diskov k PSP strúhadlá V+Z2+Z7 (strúhanka+ struhadlo 2mm+ 7mm), plátkovac P2 (rez 2 mm),hranolkovac PP4 (hranolky 4x4.. mm), kockovac PS8 +E8 (kocky 8x8 mm)	kus	512,73	1,00	512,73	512,73	0,00	40,00%	205,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Váha NWT váživost:3,6 alebo 15kg, 5 miestny LCD, velkost platne 210x190mm, 4 monoclánky /1,5V, sietový adaptér, vrátane ciachovacieho poplatku 950,- bez DPH	kus	437,28	1,00	437,28	437,28	0,00	40,00%	174,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	Montáž technológií pre kuchyňu so zaškolením obsluhy	súbor	950,81	1,00	950,81	950,81	0,00	40,00%	380,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	hydrant	kus	255,59	10,00	2 555,93	2 555,93	0,00	40,00%	1 022,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	Montáž hydrantu	kus	26,40	10,00	263,99	263,99	0,00	40,00%	105,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	prenosný has. prístroj práškový 6kg	kus	29,21	16,00	467,37	467,37	0,00	40,00%	186,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	prenosný has. prístroj snehový 5kg	kus	65,72	10,00	657,24	657,24	0,00	40,00%	262,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	rhp vodný	kus	50,94	9,00	458,42	458,42	0,00	40,00%	183,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	Montáž hasiacich prístrojov	kus	44,55	35,00	1 559,12	1 559,12	0,00	40,00%	623,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Informatívne nálepky protipožiarne	súbor	56,96	1,00	56,96	56,96	0,00	40,00%	22,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	Protipožiarna stena 1 EI 45 1160x3590 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Protipožiarna stena 2 EI 45 3413x3590 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	Protipožiarna stena 3 EI 30 1650x3560 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Protipožiarna stena 4 EI 30 5500x3560 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	Protipožiarna stena 5 EI 30 1425x2400 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	Protipožiarna stena 5a 1425x2400 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	Protipožiarna stena 6 3000x3100 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	Protipožiarna stena 7 EW 30 1625x3675 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	Protipožiarna stena 8 EI 45 1770x3675 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Protipožiarna stena 9 3000x1700 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Protipožiarna stena 10 EI 30 1300x2000 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Protipožiarna stena 11 EI 30 2240x2000 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	Montáž protipožiarnych stien	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	38,10	165,80	6 317,06	6 317,06	0,00	40,00%	2 526,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	38,47	426,04	16 388,45	16 388,45	0,00	40,00%	6 555,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	39,38	261,33	10 289,87	10 289,87	0,00	40,00%	4 115,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Zdvojená stena sadrokartónová RIGIPS na OK s 2x izoláciou 100 mm,hr.steny 255 mm,dosky RB 12,5 mm	m2	61,78	970,66	59 962,70	59 962,70	0,00	40,00%	23 985,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MVC-2,5	m3	213,39	85,00	18 137,90	18 137,90	0,00	40,00%	7 255,16	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	Podhľad RIGIPS RB 12,5-OK,podkrovie,upevnenie priame	m2	40,40	2 976,31	120 249,80	120 249,80	0,00	40,00%	48 099,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Podlahy betónové doskové zo železobetónu tr. B20	m3	127,88	315,00	40 282,07	40 282,07	0,00	40,00%	16 112,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	11,05	2 738,24	30 250,07	30 250,07	0,00	40,00%	12 100,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Podkladový nástrek vnútorných stien Terranova-Terrasan,porézny s vyľahčujúcimi prísadami,kod P710	m2	5,34	5 848,66	31 256,52	31 256,52	0,00	40,00%	12 502,61	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	Vnútorná omietka stien Terranova-Terrasan,sanačná s vyľahčujúcimi prísadami,hr.3 cm,kód P721	m2	26,14	5 848,65	152 888,83	152 888,83	0,00	40,00%	61 155,53	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- rímsa hlávná (S,J)	m	76,35	315,00	24 048,99	24 048,99	0,00	40,00%	9 619,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- rímsa hlávná (V)	m	76,35	51,00	3 893,65	3 893,65	0,00	40,00%	1 557,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- rímsa kordónová	m	26,34	271,00	7 137,97	7 137,97	0,00	40,00%	2 855,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- okno A	ks	370,28	13,00	4 813,62	4 813,62	0,00	40,00%	1 925,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- okno B	ks	209,95	26,00	5 458,74	5 458,74	0,00	40,00%	2 183,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- okno C	ks	129,79	57,00	7 397,93	7 397,93	0,00	40,00%	2 959,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- okno D	ks	416,09	4,00	1 664,34	1 664,34	0,00	40,00%	665,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- okno E	ks	271,03	11,00	2 981,31	2 981,31	0,00	40,00%	1 192,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- zrkadlo F	ks	45,81	7,00	320,65	320,65	0,00	40,00%	128,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	Fasádne štukatérske prvky z polystyrénbetónu systém PROTTELITH- obluk G	ks	362,64	6,00	2 175,86	2 175,86	0,00	40,00%	870,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	m2	13,51	3 430,98	46 337,45	46 337,45	0,00	40,00%	18 534,98	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	14,85	3 430,98	50 960,72	50 960,72	0,00	40,00%	20 384,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	128,32	12,66	1 625,07	1 625,07	0,00	40,00%	650,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	7,92	220,92	1 749,85	1 749,85	0,00	40,00%	699,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 411,00	6,77	9 551,06	9 551,06	0,00	40,00%	3 820,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	38,69	111,50	4 314,18	4 314,18	0,00	40,00%	1 725,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	8,99	4 955,16	44 564,53	44 564,53	0,00	40,00%	17 825,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1,73	2 720,14	4 703,77	4 703,77	0,00	40,00%	1 881,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	1,13	8 160,42	9 220,63	9 220,63	0,00	40,00%	3 688,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky do 10 m	m2	0,76	2 720,14	2 076,72	2 076,72	0,00	40,00%	830,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	m3	51,92	14,30	742,39	742,39	0,00	40,00%	296,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	179,41	17,50	3 139,73	3 139,73	0,00	40,00%	1 255,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Búranie muriva z kameňa na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	118,40	76,00	8 998,61	8 998,61	0,00	40,00%	3 599,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	3,51	462,00	1 622,51	1 622,51	0,00	40,00%	649,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Búranie muriva z tehál cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	24,43	34,60	845,30	845,30	0,00	40,00%	338,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Búranie stropov s keramickou výplňou	m3	89,32	45,00	4 019,62	4 019,62	0,00	40,00%	1 607,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Búranie valc. nosníkov v murive tehl. dl. do 4 m do 10 kg/m	t	344,32	36,00	12 395,54	12 395,54	0,00	40,00%	4 958,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2	m2	1,55	123,00	190,16	190,16	0,00	40,00%	76,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	42,75	87,00	3 719,58	3 719,58	0,00	40,00%	1 487,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	Búranie časti ríms tehl. vyložených do 25 cm hr. nad 30 cm	m	6,34	48,00	304,16	304,16	0,00	40,00%	121,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2	m2	2,81	287,00	805,24	805,24	0,00	40,00%	322,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	5,00	345,00	1 725,23	1 725,23	0,00	40,00%	690,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Osek. omietky, izol. dos. do 120 kg/m3 hr. nad 5 cm nad 1 m2	m2	5,54	2 756,00	15 254,70	15 254,70	0,00	40,00%	6 101,88	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,57	1 293,91	13 681,74	13 681,74	0,00	40,00%	5 472,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,34	34 935,65	12 002,39	12 002,39	0,00	40,00%	4 800,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,70	1 293,91	11 261,50	11 261,50	0,00	40,00%	4 504,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	18,06	1 293,91	23 362,68	23 362,68	0,00	40,00%	9 345,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	637.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,79	2 139,62	50 900,24	50 900,24	0,00	40,00%	20 360,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,90	1 952,62	1 766,54	1 766,54	0,00	40,00%	706,61	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	*Nobasil MPN hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	7,10	*1 991,67*	14 141,23	14 141,23	0,00	40,00%	5 656,49	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,74	4 266,01	3 159,22	3 159,22	0,00	40,00%	1 263,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	*Nobasil PTN hr. 30 mm (25 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny*	*m2*	4,58	*220,00*	1 007,79	1 007,79	0,00	40,00%	403,11	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	642.	*Nobasil ADN hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	21,95	*585,93*	12 860,84	12 860,84	0,00	40,00%	5 144,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.	(260,22+314,22)*1,02 "podlaha E		0,00	585,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	*Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x120 22,5*	*ks*	7,86	*2 274,42*	17 885,19	17 885,19	0,00	40,00%	7 154,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	*Nobasil PTN hr. 55 mm (50 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny*	*m2*	7,60	*588,29*	4 468,86	4 468,86	0,00	40,00%	1 787,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	*Nobasil PTN hr. 60 mm (55 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny*	*m2*	8,28	*234,86*	1 945,43	1 945,43	0,00	40,00%	778,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	647.	*Nobasil PTN hr. 45 mm (40 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny*	*m2*	6,18	*164,81*	1 019,20	1 019,20	0,00	40,00%	407,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	*Nobasil PTN hr. 40 mm (35 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny*	*m2*	5,50	*667,90*	3 671,37	3 671,37	0,00	40,00%	1 468,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm foliou	m2	2,16	6 626,98	14 318,20	14 318,20	0,00	40,00%	5 727,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,06	19 973,24	1 219,90	1 219,90	0,00	40,00%	487,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	2,70	485,02	1 307,14	1 307,14	0,00	40,00%	522,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	*Doska Cetris hr.12 mm*	*m2*	5,34	*523,82*	2 799,42	2 799,42	0,00	40,00%	1 119,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3	4,59	5,82	26,70	26,70	0,00	40,00%	10,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	0,18	3 785,93	679,25	679,25	0,00	40,00%	271,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	Vstavba typ A	ks	1 459,87	14,00	20 438,16	20 438,16	0,00	40,00%	8 175,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	Vstavba typ B	ks	1 580,36	11,00	17 383,99	17 383,99	0,00	40,00%	6 953,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	Vstavba typ C elipsa	ks	2 198,77	2,00	4 397,53	4 397,53	0,00	40,00%	1 759,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,17	7 374,00	1 266,69	1 266,69	0,00	40,00%	506,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné zo šablón veľkosti do 0,50 m2, so sklonom do 30 st.	m2	78,52	155,00	12 170,30	12 170,30	0,00	40,00%	4 868,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	Lemovanie rúry,konzoly,držiaka z med. Cu plechu na vlnitej,hladkej,drážkovej krytine,s D d 75-100mm	ks	29,91	7,00	209,36	209,36	0,00	40,00%	83,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	Lemovanie rúry,konzoly,držiaka z med. Cu plechu na vlnitej,hladkej,drážkovej krytine,s D 100-150mm	ks	42,88	5,00	214,42	214,42	0,00	40,00%	85,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	Lemovanie rúry,konzoly,držiaka z med. Cu plechu na vlnitej,hladkej,drážkovej krytine,s D 150-200mm	ks	46,70	1,00	46,70	46,70	0,00	40,00%	18,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	Lemovanie rúry,konzoly,držiaka z med. Cu plechu na vln., hlad., drážk. krytine do 30 st. s D 400mm	ks	90,09	2,00	180,18	180,18	0,00	40,00%	72,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	Ostatné prvky kusové z medeného Cu plechu,snehový lapač lopatkový dĺžky 500 mm	ks	24,38	219,00	5 338,62	5 338,62	0,00	40,00%	2 135,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	Žľaby z Cu plechu pododkvapové štvorhranné rš 250 mm	m	28,78	18,00	518,02	518,02	0,00	40,00%	207,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	666.	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	32,70	260,00	8 500,75	8 500,75	0,00	40,00%	3 400,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm	m	38,16	128,40	4 899,45	4 899,45	0,00	40,00%	1 959,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	53,51	26,00	1 391,18	1 391,18	0,00	40,00%	556,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	Žľaby z medeného CU plechu,kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200 x 300 x 400 mm	ks	47,42	1,00	47,42	47,42	0,00	40,00%	18,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 160 mm	m	19,25	96,15	1 851,32	1 851,32	0,00	40,00%	740,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	24,06	68,50	1 647,88	1 647,88	0,00	40,00%	659,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 200 mm	m	18,93	372,00	7 040,54	7 040,54	0,00	40,00%	2 816,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 330 mm	m	25,75	17,25	444,21	444,21	0,00	40,00%	177,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	674.	Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov a nadmúroviek včítane rohov rš 750 mm	m	47,78	24,00	1 146,66	1 146,66	0,00	40,00%	458,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 75 mm	m	22,98	1,00	22,98	22,98	0,00	40,00%	9,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	28,40	209,00	5 934,95	5 934,95	0,00	40,00%	2 373,98	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	33,51	51,00	1 709,12	1 709,12	0,00	40,00%	683,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,08	10 330,55	788,70	788,70	0,00	40,00%	315,48	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 1-krídlové s prahom 800/1995, ostie 150, dub, zámok PZ	ks	1 237,75	10,00	12 377,52	12 377,52	0,00	40,00%	4 951,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 1-krídlové s prahom 800/1995, ostie 150, dub, zámok PZ	ks	57,82	10,00	578,24	578,24	0,00	40,00%	231,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 1-krídlové s prahom 800/1995, ostie 150, dub, zámok PZ	ks	1 237,75	3,00	3 713,26	3 713,26	0,00	40,00%	1 485,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 1-krídlové s prahom 800/1995, ostie 150, dub, zámok PZ	ks	57,82	3,00	173,47	173,47	0,00	40,00%	69,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	Drevené dvere vonkajšie výplnové 2/3 presklené cire 1540/2680 dub/sklo PZ	ks	2 620,87	2,00	5 241,75	5 241,75	0,00	40,00%	2 096,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	Drevené dvere vonkajšie výplnové 2/3 presklené cire 1540/2680 dub/sklo PZ	ks	115,65	2,00	231,30	231,30	0,00	40,00%	92,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové,plné 2-krídlové otváravé von z obkladu 1370/2460 dub PZ	ks	3 208,72	2,00	6 417,43	6 417,43	0,00	40,00%	2 566,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové,plné 2-krídlové otváravé von z obkladu 1370/2460 dub PZ	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové, 2/3 presklené cire 1100/2400 dub/sklo PZ	ks	1 502,74	1,00	1 502,74	1 502,74	0,00	40,00%	601,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové, 2/3 presklené cire 1100/2400 dub/sklo PZ	ks	57,82	1,00	57,82	57,82	0,00	40,00%	23,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové,2/3 presklené cire, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1220/2700 dub/sklo PZ	ks	2 550,02	3,00	7 650,06	7 650,06	0,00	40,00%	3 060,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové,2/3 presklené cire, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1220/2700 dub/sklo PZ	ks	115,65	3,00	346,95	346,95	0,00	40,00%	138,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové,2/3 presklené ornamentálne, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1360/2690 dub/sklo PZ	ks	3 643,56	1,00	3 643,56	3 643,56	0,00	40,00%	1 457,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové,2/3 presklené ornamentálne, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1360/2690 dub/sklo PZ	ks	115,65	1,00	115,65	115,65	0,00	40,00%	46,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové,2/3 presklené cire, 2-krídlové 1270/2510 dub/sklo PZ	ks	2 554,26	1,00	2 554,26	2 554,26	0,00	40,00%	1 021,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	Drevené dvere vonkajšie rámové výplnové,2/3 presklené cire, 2-krídlové 1270/2510 dub/sklo PZ	ks	115,65	1,00	115,65	115,65	0,00	40,00%	46,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	Drevené dvere vonkajšie dvojité rámové výplnové, plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1420/2810 840 dub PZ	ks	6 204,49	2,00	12 408,97	12 408,97	0,00	40,00%	4 963,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	Drevené dvere vonkajšie dvojité rámové výplnové, plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1420/2810 840 dub PZ	ks	385,50	2,00	770,99	770,99	0,00	40,00%	308,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1280/2220 750 dub PZ	ks	3 008,37	1,00	3 008,37	3 008,37	0,00	40,00%	1 203,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1280/2220 750 dub PZ	ks	192,75	1,00	192,75	192,75	0,00	40,00%	77,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 1608/3450 750 dub PZ	ks	4 571,91	2,00	9 143,82	9 143,82	0,00	40,00%	3 657,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 1608/3450 750 dub PZ	ks	289,12	2,00	578,24	578,24	0,00	40,00%	231,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 1730/3445 520 dub PZ	ks	4 354,57	1,00	4 354,57	4 354,57	0,00	40,00%	1 741,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 1730/3445 520 dub PZ	ks	289,12	1,00	289,12	289,12	0,00	40,00%	115,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 1730/3445 830 dub PZ	ks	4 590,53	2,00	9 181,06	9 181,06	0,00	40,00%	3 672,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 1730/3445 830 dub PZ	ks	289,12	2,00	578,24	578,24	0,00	40,00%	231,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové,plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1300/2615 830 dub PZ	ks	3 645,45	1,00	3 645,45	3 645,45	0,00	40,00%	1 458,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové,plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 1300/2615 830 dub PZ	ks	289,12	1,00	289,12	289,12	0,00	40,00%	115,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Drevené dvere vnútorné výplnové, plné, 2-krídlové 920/1955 820 dub PZ	ks	2 829,62	4,00	11 318,48	11 318,48	0,00	40,00%	4 527,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Drevené dvere vnútorné výplnové, plné, 2-krídlové 920/1955 820 dub PZ	ks	231,30	4,00	925,19	925,19	0,00	40,00%	370,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Drevené dvere vnútorné výplnové, plné, 2-krídlové 920/1955 820 dub PZ	ks	2 829,62	5,00	14 148,10	14 148,10	0,00	40,00%	5 659,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	Drevené dvere vnútorné výplnové, plné, 2-krídlové 920/1955 820 dub PZ	ks	231,30	5,00	1 156,49	1 156,49	0,00	40,00%	462,60	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 1-krídlové s prahom 30 EW D3+C 800/1995 150 dub PZ	ks	1 634,12	1,00	1 634,12	1 634,12	0,00	40,00%	653,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 1-krídlové s prahom 30 EW D3+C 800/1995 150 dub PZ	ks	111,79	1,00	111,79	111,79	0,00	40,00%	44,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 1-krídlové s prahom 30 EW D3+C 800/1995 150 dub PZ	ks	1 634,12	1,00	1 634,12	1 634,12	0,00	40,00%	653,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 1-krídlové s prahom 30 EW D3+C 800/1995 150 dub PZ	ks	111,79	1,00	111,79	111,79	0,00	40,00%	44,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 2-krídlové s prahom 30 EW D3+C 1290/2220 530 dub PZ	ks	4 194,86	1,00	4 194,86	4 194,86	0,00	40,00%	1 677,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 2-krídlové s prahom 30 EW D3+C 1290/2220 530 dub PZ	ks	250,57	1,00	250,57	250,57	0,00	40,00%	100,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 2-krídlové s prahom 30 EI D3+C 1290/2220 500 dub PZ	ks	4 194,86	1,00	4 194,86	4 194,86	0,00	40,00%	1 677,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové plné, 2-krídlové s prahom 30 EI D3+C 1290/2220 500 dub PZ	ks	250,57	1,00	250,57	250,57	0,00	40,00%	100,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 30 EI D3+C 1290/2220 500 dub PZ	ks	4 194,86	1,00	4 194,86	4 194,86	0,00	40,00%	1 677,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 30 EI D3+C 1290/2220 500 dub PZ	ks	250,57	1,00	250,57	250,57	0,00	40,00%	100,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	Drevené dvere vnútorné výplnové, plné, 1-krídlové 30 EI D3+C 920/1955 820 dub PZ	ks	2 829,54	1,00	2 829,54	2 829,54	0,00	40,00%	1 131,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	Drevené dvere vnútorné výplnové, plné, 1-krídlové 30 EI D3+C 920/1955 820 dub PZ	ks	154,20	1,00	154,20	154,20	0,00	40,00%	61,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 30 EI D3+C 1730/3445 500 dub PZ	ks	8 260,64	1,00	8 260,64	8 260,64	0,00	40,00%	3 304,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 30 EI D3+C 1730/3445 500 dub PZ	ks	471,25	1,00	471,25	471,25	0,00	40,00%	188,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 30 EW D3+C 1730/3445 520 dub PZ	ks	8 260,64	1,00	8 260,64	8 260,64	0,00	40,00%	3 304,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové, plné, 2-krídlové 30 EW D3+C 1730/3445 520 dub PZ	ks	471,25	1,00	471,25	471,25	0,00	40,00%	188,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové,plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 30 EI D3+C 1300/2615 750 dub PZ	ks	7 008,56	1,00	7 008,56	7 008,56	0,00	40,00%	2 803,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	Drevené dvere vnútorné rámové výplnové,plné, 2-krídlové otváravé von z obkladu 30 EI D3+C 1300/2615 750 dub PZ	ks	376,96	1,00	376,96	376,96	0,00	40,00%	150,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	729.	OKNO - 0000007365 1260x1775 Bo cink.	ks	1 051,97	55,00	57 858,55	57 858,55	0,00	40,00%	23 143,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	OKNO - 0000007365 1260x1775 Bo cink.	ks	42,15	55,00	2 318,05	2 318,05	0,00	40,00%	927,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	OKNO - 0000007366 1130x1575 Bo cink.	ks	925,38	11,00	10 179,19	10 179,19	0,00	40,00%	4 071,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	OKNO - 0000007366 1130x1575 Bo cink.	ks	38,32	11,00	421,47	421,47	0,00	40,00%	168,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	OKNO- 0000007368 760x1775 Bo cink.	ks	617,64	1,00	617,64	617,64	0,00	40,00%	247,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	OKNO- 0000007368 760x1775 Bo cink.	ks	34,48	1,00	34,48	34,48	0,00	40,00%	13,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	OKNO - 0000007369 760x1775 Bo cink.	ks	617,64	2,00	1 235,27	1 235,27	0,00	40,00%	494,11	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	736.	OKNO - 0000007369 760x1775 Bo cink.	ks	34,48	2,00	68,97	68,97	0,00	40,00%	27,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	OKNO - 0000007370 700x1830 Dub cink	ks	919,98	1,00	919,98	919,98	0,00	40,00%	367,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	OKNO - 0000007370 700x1830 Dub cink	ks	45,98	1,00	45,98	45,98	0,00	40,00%	18,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	OKNO - 0000007371 700x1830 Dub cink	ks	919,98	1,00	919,98	919,98	0,00	40,00%	367,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	OKNO - 0000007371 700x1830 Dub cink	ks	45,98	1,00	45,98	45,98	0,00	40,00%	18,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	OKNO - 0000007372 1836x3145 Dub cink	ks	4 003,33	10,00	40 033,32	40 033,32	0,00	40,00%	16 013,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	OKNO - 0000007372 1836x3145 Dub cink	ks	95,79	10,00	957,87	957,87	0,00	40,00%	383,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	BALKÓN - 0000000816 1885x3580 Dub cink	ks	4 175,79	6,00	25 054,72	25 054,72	0,00	40,00%	10 021,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	BALKÓN - 0000000816 1885x3580 Dub cink	ks	103,45	6,00	620,70	620,70	0,00	40,00%	248,28	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	745.	OKNO - 0000007373 1240x1876 Dub cink	ks	1 885,86	26,00	49 032,34	49 032,34	0,00	40,00%	19 612,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	OKNO - 0000007373 1240x1876 Dub cink	ks	45,98	26,00	1 195,42	1 195,42	0,00	40,00%	478,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	AT - 0000000194,7374 930x610/1360x976 Dub cink	ks	1 816,89	4,00	7 267,57	7 267,57	0,00	40,00%	2 907,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	AT - 0000000194,7374 930x610/1360x976 Dub cink	ks	57,47	4,00	229,89	229,89	0,00	40,00%	91,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	749.	OKNO - 0000007375 1885x3160 Dub cink	ks	2 746,87	2,00	5 493,74	5 493,74	0,00	40,00%	2 197,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	OKNO - 0000007375 1885x3160 Dub cink	ks	69,73	2,00	139,47	139,47	0,00	40,00%	55,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	751.	OKNO - 0000007376 1275x1925 Bo cink.	ks	1 330,29	3,00	3 990,88	3 990,88	0,00	40,00%	1 596,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	752.	OKNO - 0000007376 1275x1925 Bo cink.	ks	45,98	3,00	137,93	137,93	0,00	40,00%	55,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	753.	AT - 0000000195 3800x1900 Dub cink	ks	4 880,90	7,00	34 166,27	34 166,27	0,00	40,00%	13 666,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	754.	AT - 0000000195 3800x1900 Dub cink	ks	153,26	7,00	1 072,82	1 072,82	0,00	40,00%	429,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	755.	ZO - 0000001044 3800x3820 Dub cink	ks	6 493,80	2,00	12 987,60	12 987,60	0,00	40,00%	5 195,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	756.	ZO - 0000001044 3800x3820 Dub cink	ks	325,68	2,00	651,35	651,35	0,00	40,00%	260,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757.	Samonosné dvojramenné schodište s 23 ks stupňov x2, s podstupnicami, s obojstranným zábradlím a galériou medzi schodišťami dĺžky 2 bm	ks	39 363,39	1,00	39 363,39	39 363,39	0,00	40,00%	15 745,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	758.	Samonosné dvojramenné schodište s 23 ks stupňov x2, s podstupnicami, s obojstranným zábradlím a galériou medzi schodišťami dĺžky 2 bm	ks	16 870,03	1,00	16 870,03	16 870,03	0,00	40,00%	6 748,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	759.	Samonosné schodište kruhového prierezu s podstupnicami, s ohýbanou schodnicou, jednostranným zábradlím, bez galérie a bez obkladu hrany stropu galérie	ks	7 965,03	1,00	7 965,03	7 965,03	0,00	40,00%	3 186,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	760.	Samonosné schodište kruhového prierezu s podstupnicami, s ohýbanou schodnicou, jednostranným zábradlím, bez galérie a bez obkladu hrany stropu galérie	ks	3 413,58	1,00	3 413,58	3 413,58	0,00	40,00%	1 365,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	761.	Galéria v pôvodnom designe dĺžky 56 bm s obkladom hrany stropu a s madlom 8x6cm	ks	31 340,65	1,00	31 340,65	31 340,65	0,00	40,00%	12 536,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	762.	Galéria v pôvodnom designe dĺžky 56 bm s obkladom hrany stropu a s madlom 8x6cm	ks	13 431,71	1,00	13 431,71	13 431,71	0,00	40,00%	5 372,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	763.	Knižnica prízemie dĺžky 38,6 bm a výšky 3,3m bez dverí a zárubní	ks	38 093,61	1,00	38 093,61	38 093,61	0,00	40,00%	15 237,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	764.	Knižnica prízemie dĺžky 38,6 bm a výšky 3,3m bez dverí a zárubní	ks	16 325,83	1,00	16 325,83	16 325,83	0,00	40,00%	6 530,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765.	Knižnica prízemie dĺžky 58,3 bm a výšky 4,7m bez dverí a zárubní	ks	77 393,51	1,00	77 393,51	77 393,51	0,00	40,00%	30 957,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	766.	Knižnica prízemie dĺžky 58,3 bm a výšky 4,7m bez dverí a zárubní	ks	33 168,65	1,00	33 168,65	33 168,65	0,00	40,00%	13 267,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	767.	Ostie okien a vnútorné okenice, rozmer 1830x2900 mm s oblúkom	ks	1 627,64	6,00	9 765,82	9 765,82	0,00	40,00%	3 906,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	768.	Ostie okien a vnútorné okenice, rozmer 1830x2900 mm s oblúkom	ks	697,56	6,00	4 185,35	4 185,35	0,00	40,00%	1 674,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	769.	Stropná rímsa rozmer 90x85 cm, dĺžka 38,6 bm	ks	4 010,22	1,00	4 010,22	4 010,22	0,00	40,00%	1 604,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	770.	Stropná rímsa rozmer 90x85 cm, dĺžka 38,6 bm	ks	1 718,66	1,00	1 718,66	1 718,66	0,00	40,00%	687,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	771.	Podperné konzoly galérie 1250x395 cm	ks	329,81	48,00	15 831,11	15 831,11	0,00	40,00%	6 332,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	772.	Podperné konzoly galérie 1250x395 cm	ks	164,91	48,00	7 915,55	7 915,55	0,00	40,00%	3 166,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	773.	Intarzovaná podlaha - kombinácie farebných drevín	m2	178,92	305,04	54 579,13	54 579,13	0,00	40,00%	21 831,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	774.	Intarzovaná podlaha - kombinácie farebných drevín	m2	76,68	305,04	23 391,06	23 391,06	0,00	40,00%	9 356,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	775.	Zamočnícke konštrukcie-zimná záhrada	kpl	26 508,66	1,00	26 508,66	26 508,66	0,00	40,00%	10 603,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	776.	Zamočnícke konštrukcie-balkón severovýchodné krídlo	kpl	10 688,44	1,00	10 688,44	10 688,44	0,00	40,00%	4 275,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	777.	Zamočnícke konštrukcie-balkón juhovýchodné krídlo	kpl	10 688,44	1,00	10 688,44	10 688,44	0,00	40,00%	4 275,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	778.	Zamočnícke konštrukcie-schodisko severovýchodné	kpl	4 265,42	1,00	4 265,42	4 265,42	0,00	40,00%	1 706,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	779.	Zamočnícke konštrukcie-schodisko juhovýchodné	kpl	9 871,87	1,00	9 871,87	9 871,87	0,00	40,00%	3 948,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	780.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,04	340 585,00	14 301,27	14 301,27	0,00	40,00%	5 720,51	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	781.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	2,30	629,63	1 449,30	1 449,30	0,00	40,00%	579,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	782.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	19,09	572,39	10 924,92	10 924,92	0,00	40,00%	4 369,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	783.	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 Ia*	*m2*	53,43	*680,17*	36 338,55	36 338,55	0,00	40,00%	14 535,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	784.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	0,16	5 653,09	884,76	884,76	0,00	40,00%	353,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	785.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	21,73	962,31	20 913,30	20 913,30	0,00	40,00%	8 365,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786.	*Dosky obkladové leštené hr.2cm II/1*	*m2*	75,18	*1 200,80*	90 281,37	90 281,37	0,00	40,00%	36 112,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	787.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	0,20	14 813,80	2 940,53	2 940,53	0,00	40,00%	1 176,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	788.	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou,s olištovaním,veľkoplošné parkety 2200x184 mm	m2	10,88	1 988,18	21 637,61	21 637,61	0,00	40,00%	8 655,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	789.	*Veľkoplošné parkety 2200x184x15*	*m2*	62,60	*2 187,00*	136 914,23	136 914,23	0,00	40,00%	54 765,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	790.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,04	41 535,07	1 744,07	1 744,07	0,00	40,00%	697,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	Podlahy z epoxidovej plastmalty hr.5 mm	m2	43,98	215,69	9 486,68	9 486,68	0,00	40,00%	3 794,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	792.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,03	2 485,18	75,89	75,89	0,00	40,00%	30,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	20,78	293,58	6 101,19	6 101,19	0,00	40,00%	2 440,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	*Obkladačky keramické s jednofarebným základom dvojfarebnou potlačou B 200x200 tr.oteruvzdornosti I I*	*m2*	54,00	*299,45*	16 169,98	16 169,98	0,00	40,00%	6 467,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,09	2 719,75	238,79	238,79	0,00	40,00%	95,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	3,85	3 208,80	12 346,96	12 346,96	0,00	40,00%	4 938,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	1,39	3 208,80	4 446,37	4 446,37	0,00	40,00%	1 778,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Nátery oceľ.konštr. synt. ľahkých "C",veľmi ľahkých "CC",prípl. farba mod., zel., červ. za email 1x	m2	0,28	3 208,80	894,17	894,17	0,00	40,00%	357,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	799.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2,70	6 145,72	16 586,27	16 586,27	0,00	40,00%	6 634,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	800.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	m2	2,32	976,31	2 262,21	2 262,21	0,00	40,00%	904,88	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	801.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym bielym stien dvojnásobný	m2	1,79	3 647,65	6 544,36	6 544,36	0,00	40,00%	2 617,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	802.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,53	8 586,90	4 523,47	4 523,47	0,00	40,00%	1 809,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	803.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	1,26	8 586,90	10 816,99	10 816,99	0,00	40,00%	4 326,80	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	804.	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	0,44	14 600,00	6 353,52	6 353,52	0,00	40,00%	2 541,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	805.	*Oceľová konštrukcia - zimná záhrada*	*kg*	3,05	*6 345,00*	19 376,62	19 376,62	0,00	40,00%	7 750,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	806.	*Oceľová konštrukcia - balkón severovýchodné krídlo*	*kg*	3,05	*2 540,00*	7 756,75	7 756,75	0,00	40,00%	3 102,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	*Oceľová konštrukcia - balkón juhovýchodné krídlo*	*kg*	3,05	*2 540,00*	7 756,75	7 756,75	0,00	40,00%	3 102,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	*Oceľová konštrukcia - rošt pochôdzny*	*kg*	9,86	*3 175,00*	31 301,04	31 301,04	0,00	40,00%	12 520,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	*Dopravné náklady 3%*	%	0,11	*65 615,00*	7 514,17	7 514,17	0,00	40,00%	3 005,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	810.	Vnútrostaveništný presun	kg	0,26	14 600,00	3 789,82	3 789,82	0,00	40,00%	1 515,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	PPV	%	0,03	19 940,00	661,89	661,89	0,00	40,00%	264,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	3,00	21,13	21,13	0,00	40,00%	8,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	Zásuvka 230V do racku	ks	7,04	4,00	28,17	28,17	0,00	40,00%	11,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napáj.ved. 230V/50Hz, III.stupeň,	ks	42,44	1,00	42,44	42,44	0,00	40,00%	16,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	815.	Spínač 1f ASN32/1+N	ks	10,41	1,00	10,41	10,41	0,00	40,00%	4,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	816.	Istič 1f LSN 10.0B/1	ks	4,10	2,00	8,21	8,21	0,00	40,00%	3,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	817.	Istič 1n LSN 20.0C/1N	ks	7,12	1,00	7,12	7,12	0,00	40,00%	2,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	818.	Istič 1f LSN 6.0B/1	ks	4,24	5,00	21,18	21,18	0,00	40,00%	8,47	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	819.	DAB34810- Krycí panel s výrezom 45 mm pre komponenty montované na DIN lište, 3U	ks	15,68	1,00	15,68	15,68	0,00	40,00%	6,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	820.	ACAR 504 19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m	ks	30,47	2,00	60,94	60,94	0,00	40,00%	24,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	821.	WS-C3560-48PS-S switch Catalyst 3560 48 10/100 PoE+ 4 SFP Standard Image	ks	4 527,48	1,00	4 527,48	4 527,48	0,00	40,00%	1 810,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	822.	WS-C2960-24PC-L switch Catalyst 2960 24 10/100 PoE+ 2 T/SFP LAN Base Image	ks	2 087,73	1,00	2 087,73	2 087,73	0,00	40,00%	835,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	823.	Spring 3000 RT, 5 min, záložný zdroj UPS 3000VA / 2100W	ks	940,05	1,00	940,05	940,05	0,00	40,00%	376,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	824.	DIN lišta TS35/100	ks	1,70	3,00	5,09	5,09	0,00	40,00%	2,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	825.	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	1,57	10,00	15,67	15,67	0,00	40,00%	6,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	4,00	0,57	0,57	0,00	40,00%	0,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	RMA-42-A81 stojanový rozvádzač, 42U, 800x1000	ks	703,05	1,00	703,05	703,05	0,00	40,00%	281,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	RAB-VP-X01-A1, 19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	8,52	8,00	68,19	68,19	0,00	40,00%	27,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	RAC-CH-X04-X3 ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom	ks	165,19	1,00	165,19	165,19	0,00	40,00%	66,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	RAB-PO-X81-X1 Podstavec s filtrom 800 x 1000	ks	95,16	1,00	95,16	95,16	0,00	40,00%	38,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	RAX-MS-X019-X1 Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica/	ks	0,75	20,00	15,00	15,00	0,00	40,00%	6,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	RAB-UP-550-A3 19" 19" perforovaná polica 550mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg	ks	20,24	1,00	20,24	20,24	0,00	40,00%	8,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	RAB-FO-X37-A1 Patch panel, 1U, pre 24xSC, adaptérov, neosadený	ks	45,41	2,00	90,82	90,82	0,00	40,00%	36,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	KE-SC-SM SC-SC optický adaptér singlemode	ks	2,11	36,00	76,00	76,00	0,00	40,00%	30,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	PIG-09-SC-020 Pigtail singlemode Simplex 9/125µm, (OS1), SC, 2m	ks	2,51	36,00	90,34	90,34	0,00	40,00%	36,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	RAB-FO-X04 Optická kazeta na zvary (komplet)	ks	15,77	2,00	31,55	31,55	0,00	40,00%	12,62	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	F 11002 ochrana zvaru	ks	0,60	36,00	21,51	21,51	0,00	40,00%	8,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	P05D-LCSC-020 Optický patch cord duplex LC/SC, 9/125µm, 2m	ks	18,36	4,00	73,45	73,45	0,00	40,00%	29,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	P09D-SCSC-010 Patchcord singlemode Duplex 9/125, 2xSC - 2xSC,1m	ks	14,10	6,00	84,60	84,60	0,00	40,00%	33,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	506058 KELine, 10Giga KOMPAKT, Cat.6(A), patch panel 24xRJ45/s	ks	118,06	3,00	354,19	354,19	0,00	40,00%	141,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	509020 Patch panel 50xRJ45/u, Cat.3	ks	50,11	1,00	50,11	50,11	0,00	40,00%	20,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	844.	Cisco GLC-T= (1000BASE-T SFP) prevodník	ks	271,89	2,00	543,78	543,78	0,00	40,00%	217,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	GLC LH SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver	ks	693,59	4,00	2 774,35	2 774,35	0,00	40,00%	1 109,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	KEL-C6-P-015 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 1.5m, LSOH, RJ45-RJ45	ks	3,74	66,00	247,12	247,12	0,00	40,00%	98,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	RK 40x40 rozvadzačový kanál PVC, obj.č.229 002 315, vr. krytu, Kopos	m	3,39	5,00	16,93	16,93	0,00	40,00%	6,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	RAB-ZP-X01-A1 19" záslepka, 1U	ks	3,11	3,00	9,32	9,32	0,00	40,00%	3,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	849.	RAB-ZP-X02-A1 19" záslepka, 2U	ks	3,62	5,00	18,12	18,12	0,00	40,00%	7,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, privod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	2,00	14,09	14,09	0,00	40,00%	5,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Zásuvka 230V do racku	ks	7,04	2,00	14,09	14,09	0,00	40,00%	5,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napáj.ved. 230V/50Hz, III.stupeň,	ks	42,44	1,00	42,44	42,44	0,00	40,00%	16,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	Spínač 1f ASN32/1+N	ks	10,41	1,00	10,41	10,41	0,00	40,00%	4,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Istič 1f LSN 10.0B/1	ks	4,10	2,00	8,21	8,21	0,00	40,00%	3,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Istič 1n LSN 20.0C/1N	ks	7,12	1,00	7,12	7,12	0,00	40,00%	2,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Istič 1f LSN 6.0B/1	ks	4,24	5,00	21,18	21,18	0,00	40,00%	8,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	DAB34810- Krycí panel s výrezom 45 mm pre komponenty montované na DIN lište, 3U	ks	15,68	1,00	15,68	15,68	0,00	40,00%	6,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	ACAR 504 19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m	ks	30,47	2,00	60,94	60,94	0,00	40,00%	24,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	WS-C3560-48PS-S switch Catalyst 3560 48 10/100 PoE+ 4 SFP Standard Image	ks	4 527,48	2,00	9 054,97	9 054,97	0,00	40,00%	3 621,99	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	Spring 2200 RT, 5 min, záložný zdroj UPS	ks	788,69	1,00	788,69	788,69	0,00	40,00%	315,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	DIN lišta TS35/100	ks	1,70	3,00	5,09	5,09	0,00	40,00%	2,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	1,57	10,00	15,67	15,67	0,00	40,00%	6,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	4,00	0,57	0,57	0,00	40,00%	0,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	RMA-42-A88 stojanový rozvádzač, 42U	ks	598,37	1,00	598,37	598,37	0,00	40,00%	239,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Podstavec RAC-PO-X88-XN 800x800, (s filtrom)	ks	78,95	1,00	78,95	78,95	0,00	40,00%	31,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	RAB-VP-X01-A1, 19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	8,52	8,00	68,19	68,19	0,00	40,00%	27,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	RAC-CH-X04-X3 ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom	ks	165,19	1,00	165,19	165,19	0,00	40,00%	66,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	RAX-MS-X019-X1 Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica/	ks	0,75	20,00	15,00	15,00	0,00	40,00%	6,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	RAB-UP-550-A3 19" 19" perforovaná polica 550mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg	ks	20,24	1,00	20,24	20,24	0,00	40,00%	8,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	RAB-FO-X37-A1 Patch panel, 1U, pre 24xSC, adaptérov, neosadený	ks	45,41	1,00	45,41	45,41	0,00	40,00%	18,16	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	873.	KE-SC-SM SC-SC optický adaptér singlemode	ks	2,11	8,00	16,89	16,89	0,00	40,00%	6,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	PIG-09-SC-020 Pigtail singlemode Simplex 9/125µm, (OS1), SC, 2m	ks	2,51	8,00	20,08	20,08	0,00	40,00%	8,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	875.	RAB-FO-X04 Optická kazeta na zvary (komplet)	ks	15,77	1,00	15,77	15,77	0,00	40,00%	6,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	F 11002 ochrana zvaru	ks	0,60	8,00	4,78	4,78	0,00	40,00%	1,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	P05D-LCSC-020 Optický patch cord duplex LC/SC, 9/125µm, 2m	ks	18,36	4,00	73,45	73,45	0,00	40,00%	29,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	506058 KELine, 10Giga KOMPAKT, Cat.6(A), patch panel 24xRJ45/s	ks	118,06	4,00	472,26	472,26	0,00	40,00%	188,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	879.	Cisco GLC-T= (1000BASE-T SFP) prevodník	ks	271,89	4,00	1 087,57	1 087,57	0,00	40,00%	435,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	GLC LH SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver	ks	693,59	2,00	1 387,17	1 387,17	0,00	40,00%	554,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	KEL-C6-P-015 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 1.5m, LSOH, RJ45-RJ45	ks	3,74	97,00	363,19	363,19	0,00	40,00%	145,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	RK 40x40 rozvadzačový kanál PVC, obj.č.229 002 315, vr. krytu, Kopos	m	3,39	5,00	16,93	16,93	0,00	40,00%	6,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	RAB-ZP-X01-A1 19" záslepka, 1U	ks	3,11	3,00	9,32	9,32	0,00	40,00%	3,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	RAB-ZP-X02-A1 19" záslepka, 2U	ks	3,62	6,00	21,75	21,75	0,00	40,00%	8,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	3,00	21,13	21,13	0,00	40,00%	8,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	Zásuvka 230V do racku	ks	7,04	4,00	28,17	28,17	0,00	40,00%	11,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napáj.ved. 230V/50Hz, III.stupeň,	ks	42,44	1,00	42,44	42,44	0,00	40,00%	16,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	888.	Spínač 1f ASN32/1+N	ks	10,41	1,00	10,41	10,41	0,00	40,00%	4,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	889.	Istič 1f LSN 10.0B/1	ks	4,10	2,00	8,21	8,21	0,00	40,00%	3,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	890.	Istič 1n LSN 20.0C/1N	ks	7,12	1,00	7,12	7,12	0,00	40,00%	2,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	891.	Istič 1f LSN 6.0B/1	ks	4,24	5,00	21,18	21,18	0,00	40,00%	8,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	892.	DAB34810- Krycí panel s výrezom 45 mm pre komponenty montované na DIN lište, 3U	ks	15,68	1,00	15,68	15,68	0,00	40,00%	6,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	893.	ACAR 504 19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m	ks	30,47	2,00	60,94	60,94	0,00	40,00%	24,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	894.	WS-C3560-48PS-S switch Catalyst 3560 48 10/100 PoE+ 4 SFP Standard Image	ks	4 527,48	2,00	9 054,97	9 054,97	0,00	40,00%	3 621,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	895.	Spring 2200 RT, 5 min, záložný zdroj UPS	ks	788,69	1,00	788,69	788,69	0,00	40,00%	315,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	DIN lišta TS35/100	ks	1,70	3,00	5,09	5,09	0,00	40,00%	2,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	1,57	10,00	15,67	15,67	0,00	40,00%	6,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	899.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	900.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	4,00	0,57	0,57	0,00	40,00%	0,23	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	901.	RMA-42-A88 stojanový rozvádzač, 42U	ks	598,37	1,00	598,37	598,37	0,00	40,00%	239,35	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	902.	Podstavec RAC-PO-X88-XN 800x800, (s filtrom)	ks	78,95	1,00	78,95	78,95	0,00	40,00%	31,58	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	903.	RAB-VP-X01-A1, 19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	8,52	8,00	68,19	68,19	0,00	40,00%	27,28	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	904.	RAC-CH-X04-X3 ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom	ks	165,19	1,00	165,19	165,19	0,00	40,00%	66,07	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	905.	RAX-MS-X019-X1 Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica/	ks	0,75	20,00	15,00	15,00	0,00	40,00%	6,00	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	906.	RAB-UP-550-A3 19" 19" perforovaná polica 550mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg	ks	20,24	1,00	20,24	20,24	0,00	40,00%	8,09	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	907.	RAB-FO-X37-A1 Patch panel, 1U, pre 24xSC, adaptérov, neosadený	ks	45,41	1,00	45,41	45,41	0,00	40,00%	18,16	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	908.	KE-SC-SM SC-SC optický adaptér singlemode	ks	2,11	8,00	16,89	16,89	0,00	40,00%	6,76	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	909.	PIG-09-SC-020 Pigtail singlemode Simplex 9/125µm, (OS1), SC, 2m	ks	2,51	8,00	20,08	20,08	0,00	40,00%	8,03	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	910.	RAB-FO-X04 Optická kazeta na zvary (komplet)	ks	15,77	1,00	15,77	15,77	0,00	40,00%	6,31	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	F 11002 ochrana zvaru	ks	0,60	8,00	4,78	4,78	0,00	40,00%	1,91	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	P05D-LCSC-020 Optický patch cord duplex LC/SC, 9/125µm, 2m	ks	18,36	4,00	73,45	73,45	0,00	40,00%	29,38	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	506058 KELine, 10Giga KOMPAKT, Cat.6(A), patch panel 24xRJ45/s	ks	118,06	4,00	472,26	472,26	0,00	40,00%	188,90	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Cisco GLC-T= (1000BASE-T SFP) prevodník	ks	271,89	4,00	1 087,57	1 087,57	0,00	40,00%	435,03	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	915.	GLC LH SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver	ks	693,59	2,00	1 387,17	1 387,17	0,00	40,00%	554,87	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	916.	KEL-C6-P-015 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 1.5m, LSOH, RJ45-RJ45	ks	3,74	92,00	344,47	344,47	0,00	40,00%	137,79	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	917.	RK 40x40 rozvadzačový kanál PVC, obj.č.229 002 315, vr. krytu, Kopos	m	3,39	5,00	16,93	16,93	0,00	40,00%	6,77	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	RAB-ZP-X01-A1 19" záslepka, 1U	ks	3,11	2,00	6,21	6,21	0,00	40,00%	2,49	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	919.	RAB-ZP-X02-A1 19" záslepka, 2U	ks	3,62	6,00	21,75	21,75	0,00	40,00%	8,70	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	KE500S23/1 10Giga kábel STP 4x2xAWG 23 Cat.6, (500MHz), LSOH	m	0,51	13 500,00	6 945,83	6 945,83	0,00	40,00%	2 778,33	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	TAN-1018-UP podpvrchová zásuvka Tango	ks	3,55	56,00	198,53	198,53	0,00	40,00%	79,41	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	TAN-1017-UP podpvrchová zásuvka krabička Tango 1xRJ45	ks	3,55	50,00	177,26	177,26	0,00	40,00%	70,90	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Rámik pod podpvrchovú zásuvku	ks	0,76	106,00	80,22	80,22	0,00	40,00%	32,09	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	KEJ-C6A-S-01 10Giga keystone modul RJ45/s, Cat. 6(A)	ks	3,82	162,00	619,48	619,48	0,00	40,00%	247,79	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	Krabica 6400-201, univerzálna, D72x42mm, prázdna, SEZ	ks	0,10	106,00	10,91	10,91	0,00	40,00%	4,36	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	926.	LE10921 mont.rámik pre prístroj Mosaic,2modulový, kryt š.65, Legrand	ks	1,03	20,00	20,58	20,58	0,00	40,00%	8,23	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	927.	LISTA 150x65 DLP BI bez vika,510433, Legrand	m	9,66	100,00	966,27	966,27	0,00	40,00%	386,51	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	KRYT 65xX DLP BI ohybný, 510521, Legrand, 2m	m	2,31	200,00	462,06	462,06	0,00	40,00%	184,82	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	929.	Vnút.priehradka deliaca 65 DLP,510473, Legrand	m	2,93	100,00	293,10	293,10	0,00	40,00%	117,24	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	930.	KRYT 65xX DLP spojka krytu, LE510801, Legrand	ks	0,88	40,00	35,32	35,32	0,00	40,00%	14,13	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	931.	ZÁSLEPKA DLP 510706, Legrand	ks	1,76	10,00	17,63	17,63	0,00	40,00%	7,05	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	932.	KEJ-C6A-S-01 10Giga keystone modul RJ45/s, Cat. 6(A)	ks	3,82	64,00	244,73	244,73	0,00	40,00%	97,89	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	933.	HSEMD01W1F rámik Mosaik pre 1 modul RJ45	ks	0,60	64,00	38,24	38,24	0,00	40,00%	15,30	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	934.	I-D(ZN)H 1x8 8vlákien optický kábel	m	1,34	170,00	227,41	227,41	0,00	40,00%	90,96	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	935.	Lišta PVC 24x22 LV KO,dl. 2m	m	0,78	80,00	62,67	62,67	0,00	40,00%	25,07	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	936.	Lišta PVC 40x15 LV KO, 3m	m	0,80	100,00	80,00	80,00	0,00	40,00%	32,00	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	937.	Lišta PVC 60x60 EKE 2m	m	3,86	50,00	193,19	193,19	0,00	40,00%	77,28	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	938.	FXP 25 ohybná pancierová rúrka z tvrdeného PVC, pre stredné namáhanie	m	0,43	2 000,00	856,40	856,40	0,00	40,00%	342,56	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	939.	FXP 40 IEC ohybná rúrka PVC elektroinšt,samozhášavá,pre str. mech.namáhanie,-25°C/+60°C	m	1,00	150,00	150,37	150,37	0,00	40,00%	60,15	jún 09	máj 11
SO-01 Košeľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	940.	Kábel 1-CHKE-R-J 3x4 so zníženou horľavosťou podľa STN IEC 60332-3A	m	4,15	30,00	124,38	124,38	0,00	40,00%	49,75	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.	Kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5 so zníženou horľavosťou podľa STN IEC 60332-3A	m	1,26	50,00	63,23	63,23	0,00	40,00%	25,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	1,00	75,68	75,68	0,00	40,00%	30,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	Vodič izolovaný lanko CYA 16=H07V-K z/ž	m	1,95	100,00	194,85	194,85	0,00	40,00%	77,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	944.	DZ60x100 Drôtený káblový žľab, ZNCR	m	3,47	130,00	450,51	450,51	0,00	40,00%	180,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	DZSZ spojka drôteného žľabu	ks	0,39	100,00	39,17	39,17	0,00	40,00%	15,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	946.	UZD190, obj.č.7400856 prepäťová a odbočovacia		57,37	6,00	344,23	344,23	0,00	40,00%	137,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	RKS/V1/15, obj.č.7406514 rámová kazeta PRESNÝ TYP URČÍ INVESTOR podľa hr.dlažby	ks	157,29	6,00	943,74	943,74	0,00	40,00%	377,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	MS190/2GB, obj.č.7407638 montážna sada	ks	40,86	6,00	245,15	245,15	0,00	40,00%	98,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	949.	GB2/3P3, obj.č.7407264 krytka	ks	0,67	6,00	4,04	4,04	0,00	40,00%	1,62	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	950.	Doska krycia GB2/3P4, 7407268, OBO (int.č.83747)	ks	0,84	6,00	5,06	5,06	0,00	40,00%	2,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	951.	S3/25048, obj.č.740332 podlahový kanál	m	33,19	180,00	5 974,91	5 974,91	0,00	40,00%	2 389,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	VL25048, obj.č.7400900 spojka podlahového kanála	ks	5,98	60,00	358,89	358,89	0,00	40,00%	143,56	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	KV3/25048, obj.č.7400652 spojka podlahového kanála	ks	45,49	3,00	136,48	136,48	0,00	40,00%	54,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	UZD250-2, obj.č.7400860 prepäťová a odbočovacia	ks	70,26	32,00	2 248,37	2 248,37	0,00	40,00%	899,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	Ochranný uholník 8AWR, 6288704, OBO (int.č.83748)	ks	1,60	180,00	287,99	287,99	0,00	40,00%	115,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	RK/V2/15, obj.č.7406004 rámová kazeta PRESNÝ TYP URČÍ INVESTOR podľa hr.dlažby	ks	147,94	32,00	4 733,93	4 733,93	0,00	40,00%	1 893,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	Inštalácia	ks	1 493,73	1,00	1 493,73	1 493,73	0,00	40,00%	597,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	958.	Revízia	hod	16,61	8,00	132,86	132,86	0,00	40,00%	53,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	Nastavenie a oživenie systému	hod	16,61	24,00	398,57	398,57	0,00	40,00%	159,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	Zostavenie rozvádzačov DTK	hod	16,61	54,00	896,77	896,77	0,00	40,00%	358,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	963.	Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia	ks	265,55	1,00	265,55	265,55	0,00	40,00%	106,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Lišta elektroinštalačná do 40x40mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,69	180,00	304,72	304,72	0,00	40,00%	121,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	Lišta elektroinštalačná do 60x60mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,81	50,00	90,29	90,29	0,00	40,00%	36,11	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 38 mm	m	1,26	2 150,00	2 704,81	2 704,81	0,00	40,00%	1 081,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	Lišta elektroinštalačná do 170x50mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	5,45	100,00	545,04	545,04	0,00	40,00%	218,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	968.	Káblový žľab vč. veka a podpierok 100 x 40 široký	m	5,95	130,00	773,29	773,29	0,00	40,00%	309,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	300,00	543,72	543,72	0,00	40,00%	217,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	4,00	13,80	13,80	0,00	40,00%	5,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za I pole - do váhy 200 kg	ks	49,14	3,00	147,42	147,42	0,00	40,00%	58,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	Priechod, pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,83	25,00	70,87	70,87	0,00	40,00%	28,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	36,00	214,14	214,14	0,00	40,00%	85,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	974.	Vodič NN a VN voľne uložený CYA 16	m	0,45	100,00	45,48	45,48	0,00	40,00%	18,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	975.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 3x2.5	m	0,45	50,00	22,74	22,74	0,00	40,00%	9,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	976.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 3x4	m	0,45	30,00	13,64	13,64	0,00	40,00%	5,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	977.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	226,00	383,34	383,34	0,00	40,00%	153,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	978.	Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a uzemňovací pásik,zmeranie uzemň.odporu	ks	22,59	3,00	67,78	67,78	0,00	40,00%	27,11	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	979.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,51	69,00	103,98	103,98	0,00	40,00%	41,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	980.	Škatuľa KU 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,35	106,00	461,28	461,28	0,00	40,00%	184,51	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	981.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	2 510,00	791,51	791,51	0,00	40,00%	316,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	982.	Káble do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,58	13 500,00	7 886,88	7 886,88	0,00	40,00%	3 154,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	983.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	452,00	2 139,52	2 139,52	0,00	40,00%	855,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	984.	Zváranie optického vlákna	ks	9,96	46,00	458,08	458,08	0,00	40,00%	183,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	985.	Meranie káblov a merací protokol	ks	12,28	36,00	442,14	442,14	0,00	40,00%	176,86	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	986.	Príprava managementu do ODF	ks	33,19	3,00	99,58	99,58	0,00	40,00%	39,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	987.	Zásuvka datová, montáž, pod omietku	ks	5,51	106,00	584,08	584,08	0,00	40,00%	233,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	988.	Montáž keystonu	ks	0,91	64,00	58,00	58,00	0,00	40,00%	23,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	989.	Kábel optický v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	1,16	170,00	197,50	197,50	0,00	40,00%	79,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	990.	Meranie štrukturovanej siete	ks	1,59	226,00	360,09	360,09	0,00	40,00%	144,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	991.	Vybúranie otvoru, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	ks	7,71	8,00	61,71	61,71	0,00	40,00%	24,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	992.	Doprava	%	355,10	3,60	1 278,37	1 278,37	0,00	40,00%	511,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	993.	Podružný materiál	%	348,39	3,00	1 045,17	1 045,17	0,00	40,00%	418,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	994.	PPV	%	210,79	6,00	1 264,75	1 264,75	0,00	40,00%	505,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	995.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	7,13	13,00	92,69	92,69	0,00	40,00%	37,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	996.	SNC-DF70P Sieťová antivandal dome minikamera vonkajšia,1/4" Super HAD CCD	ks	1 191,66	9,00	10 724,96	10 724,96	0,00	40,00%	4 289,98	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	997.	YT-ICB70 Montážna sada do podhladu pre kameru SNC-DF70P	ks	131,12	9,00	1 180,04	1 180,04	0,00	40,00%	472,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	998.	SNC-DF40P Sieťová antivandal dome minikamera pre vnútorné použitie, 1/4" Super HAD CCD, 480 TVr,	ks	904,53	5,00	4 522,67	4 522,67	0,00	40,00%	1 809,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	999.	YT-ICB40 Montážna sada do podhladu pre kameru SNC-DF40	ks	116,18	5,00	580,89	580,89	0,00	40,00%	232,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1000.	09430000 DEVICE LICENCE KEY per camera and per IP server compatible with V2000	ks	117,92	14,00	1 650,90	1 650,90	0,00	40,00%	660,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1001.	09440000 Rozšírenie záruky na 3 roky	ks	58,96	14,00	825,47	825,47	0,00	40,00%	330,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1002.	09400312 "V2000 RECORDER for max. 16 IP cameras, 19"" unit 3U, 1,2 Tb HDD, 10 fr/sec, double Ethernet interface,100 Base-T, redundant power supply, (430x90x720)"	ks	8 422,96	1,00	8 422,96	8 422,96	0,00	40,00%	3 369,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1003.	09400010 V2001-FL4 FANLESS HIGH PERFORMANCE VISUALISATION MODULE, XVGA output, 1024x768 (Linux O.S.)	ks	2 400,54	1,00	2 400,54	2 400,54	0,00	40,00%	960,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1004.	09400007 Joystick and device licence key for P4 V2001	ks	421,15	1,00	421,15	421,15	0,00	40,00%	168,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1005.	Monitor S2100-K LCD 21,3" EIZO S2100-K čierny	ks	1 007,11	1,00	1 007,11	1 007,11	0,00	40,00%	402,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1006.	PC zostava,Pentium4 3GHz,512MB DDR,2xLCD17"160GB,DVD napal,Win XP Prof SK	ks	3 989,13	1,00	3 989,13	3 989,13	0,00	40,00%	1 595,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1007.	DL 100 ETH STP ochrana sietí Ethernet DL- ETH,100 Base T, 100MHz, vedenie STP- 4 páry	ks	93,56	10,00	935,64	935,64	0,00	40,00%	374,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1008.	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napáj,ved. 230V/50Hz, III.stupeň,	ks	42,44	2,00	84,87	84,87	0,00	40,00%	33,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1009.	IMC-21-S-SC prevodník priemyselný IMC-21-S-SC 10/100Tx RJ45 na singlemode 100Fx SC, -10 až +60°C	ks	249,91	2,00	499,83	499,83	0,00	40,00%	199,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1010.	Transformátor toroidný V1, 230V/24V/100VA, vr.1ks krúžok+2ks podložka	ks	28,68	5,00	143,40	143,40	0,00	40,00%	57,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1011.	KE500S23OUT Datový kábel drôt Cat6a FTP (U/FTP) Keline, 500MHz LSOH do zeme	m	0,97	342,00	330,35	330,35	0,00	40,00%	132,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1012.	KE500S23/1 Datový kábel drôt Cat6a FTP (U/FTP) Keline, 500MHz LSOH	m	0,54	467,00	252,68	252,68	0,00	40,00%	101,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1013.	KEL-C6-S-015 patch kábel, cat.6a, 900Mhz, S/FTP, drot, LSOH, 1,5M Keline	ks	6,88	7,00	48,17	48,17	0,00	40,00%	19,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1014.	KEL-C6-S-030 patch kábel, cat.6a, 900Mhz, S/FTP, drot, LSOH, 3M Keline	ks	8,81	9,00	79,29	79,29	0,00	40,00%	31,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1015.	Kábel CYKY-O 2Dx1,5	m	0,38	278,00	104,28	104,28	0,00	40,00%	41,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1016.	Kábel CMSM 2Ax1,5	m	0,50	64,00	32,29	32,29	0,00	40,00%	12,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1017.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,82	390,00	321,05	321,05	0,00	40,00%	128,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1018.	Silový nehoriavý kábel H05SS-F 2Ax1	m	1,46	64,00	93,26	93,26	0,00	40,00%	37,30	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1019.	N2XH 3x2,5 kábel so zníženou horľavosťou	m	1,34	19,00	25,42	25,42	0,00	40,00%	10,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1020.	FXP 25 ohybná pancierová rúrka z tvrdeného PVC, pre stredné namáhanie	m	0,45	220,00	98,59	98,59	0,00	40,00%	39,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1021.	Konektor RJ45	ks	0,56	44,00	24,54	24,54	0,00	40,00%	9,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1022.	Krytka na konektor RJ45	ks	0,12	44,00	5,26	5,26	0,00	40,00%	2,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1023.	Dvojzásuvka s prep.ochranou kompl. 5592C-2349 B2, 250VAC, 16A, Classic	ks	30,04	1,00	30,04	30,04	0,00	40,00%	12,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1024.	Krabica KU68/2 1901 univ. 75x42	ks	1,54	2,00	3,08	3,08	0,00	40,00%	1,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1025.	KEJ-C6A-S-01 10Giga keystone modul RJ45/s, Cat. 6(A)	ks	3,82	1,00	3,82	3,82	0,00	40,00%	1,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1026.	TAN-1018-UP podpvrchová zásuvka Tango	ks	3,55	1,00	3,55	3,55	0,00	40,00%	1,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1027.	Rámik pod podpvrchovú zásuvku	ks	0,76	1,00	0,76	0,76	0,00	40,00%	0,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1028.	A-V(ZN)YY 1x2 E9/125 BreakOut kábel, 2SC/SC, 130m	ks	104,52	1,00	104,52	104,52	0,00	40,00%	41,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1029.	A-V(ZN)YY 1x2 E9/125 BreakOut kábel, 2SC/SC, 230m	ks	148,34	1,00	148,34	148,34	0,00	40,00%	59,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1030.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	1,00	75,68	75,68	0,00	40,00%	30,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1031.	WSM202015 nástenný rozvádzač 250x200x155 (všh)	ks	39,65	6,00	237,88	237,88	0,00	40,00%	95,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1032.	WSMWB004 nástenné príchytky	sada	3,94	6,00	23,66	23,66	0,00	40,00%	9,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1033.	DL 100 ETH STP ochrana sietí Ethernet DL- ETH,100 Base T, 100MHz, vedenie STP- 4 páry	ks	93,56	6,00	561,38	561,38	0,00	40,00%	224,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1034.	DS V30 jednostupň.ochrana, výkonový varistor v dvojradovej svorke - V, 30V stried	ks	11,52	12,00	138,22	138,22	0,00	40,00%	55,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1035.	Konektor RJ45	ks	0,56	12,00	6,69	6,69	0,00	40,00%	2,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1036.	Krytka na konektor RJ45	ks	0,12	12,00	1,43	1,43	0,00	40,00%	0,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1037.	RSAPE6 0.75-6mm2 svorka zelenožltá	ks	1,68	18,00	30,29	30,29	0,00	40,00%	12,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1038.	RS 6/7 svorkovnica 6mm2, hnedá	ks	0,35	24,00	8,36	8,36	0,00	40,00%	3,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1039.	PRS/7 príložka k RS2,5-10 hnedá	ks	0,08	12,00	0,92	0,92	0,00	40,00%	0,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1040.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	12,00	1,71	1,71	0,00	40,00%	0,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1041.	DIN lišta TS35/030	ks	0,62	6,00	3,70	3,70	0,00	40,00%	1,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1042.	AKS11 vývodka upchávková	ks	2,21	12,00	26,53	26,53	0,00	40,00%	10,61	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1043.	AKS13 vývodka upchávková	ks	2,28	12,00	27,33	27,33	0,00	40,00%	10,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1044.	AKS9 vývodka upchávková	ks	2,16	6,00	12,97	12,97	0,00	40,00%	5,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1045.	Vodič izolovaný drôt CY 6 H07V-U z/ž	m	0,59	12,00	7,05	7,05	0,00	40,00%	2,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1046.	Ostatný inštalačný materiál	sada	15,93	6,00	95,60	95,60	0,00	40,00%	38,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1047.	WSM303015 nástenný rozvádzač 300x300x155 (všh)	ks	44,86	2,00	89,72	89,72	0,00	40,00%	35,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1048.	WSMWB004 nástenné príchytky	sada	3,94	2,00	7,89	7,89	0,00	40,00%	3,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1049.	IMC-21-S-SC prevodník priemyselný IMC-21-S-SC 10/100Tx RJ45 na singlemode 100Fx SC, -10 až +60°C	ks	249,91	2,00	499,83	499,83	0,00	40,00%	199,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1050.	Transformátor toroidný V1, 230V/24V/50VA, vr.1ks krúžok+2ks podložka	ks	16,33	2,00	32,66	32,66	0,00	40,00%	13,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1051.	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napáj.ved. 230V/50Hz, III.stupeň,	ks	42,44	2,00	84,87	84,87	0,00	40,00%	33,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1052.	Istič 1f LSN 4.0D/1	ks	7,12	2,00	14,25	14,25	0,00	40,00%	5,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1053.	Svorkovnica RSP 4 0.5-4mm poistková	ks	1,79	8,00	14,29	14,29	0,00	40,00%	5,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1054.	Poistka sklenená 5x20 4.0A T 35	ks	0,13	16,00	2,02	2,02	0,00	40,00%	0,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1055.	RSAPE6 0.75-6mm2 svorka zelenožltá	ks	1,68	6,00	10,10	10,10	0,00	40,00%	4,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1056.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	4,00	1,26	1,26	0,00	40,00%	0,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1057.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	2,00	0,63	0,63	0,00	40,00%	0,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1058.	PRS/7 príložka k RS2,5-10 hnedá	ks	0,08	2,00	0,15	0,15	0,00	40,00%	0,06	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1059.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	4,00	0,57	0,57	0,00	40,00%	0,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1060.	Prepojovací mostík P6/2 pre 2 svorkovnice	ks	0,24	2,00	0,48	0,48	0,00	40,00%	0,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1061.	DIN lišta TS35/040	ks	0,68	2,00	1,37	1,37	0,00	40,00%	0,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1062.	AKS9 vývodka upchávková	ks	2,16	2,00	4,32	4,32	0,00	40,00%	1,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	AKS11 vývodka upchávková	ks	2,21	4,00	8,84	8,84	0,00	40,00%	3,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	AKS13 vývodka upchávková	ks	2,28	4,00	9,11	9,11	0,00	40,00%	3,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	Vodič izolovaný drôt CY 6 H07V-U z/ž	m	0,59	4,00	2,35	2,35	0,00	40,00%	0,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	Ostatný inštalačný materiál	sada	15,93	2,00	31,87	31,87	0,00	40,00%	12,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	Východzia revízia	hod	16,61	35,00	581,24	581,24	0,00	40,00%	232,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	Zostavenie kamerovej skrinky	hod	16,61	24,00	398,57	398,57	0,00	40,00%	159,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1069.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1,00	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	265,55	1,00	265,55	265,55	0,00	40,00%	106,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	4,00	66,43	66,43	0,00	40,00%	26,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	Inštalácia PC	hod	16,61	8,00	132,86	132,86	0,00	40,00%	53,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	Programovanie a konfigurácia	hod	16,61	15,00	249,10	249,10	0,00	40,00%	99,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1074.	Rúrka pevná ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 38 mm	m	1,26	220,00	276,77	276,77	0,00	40,00%	110,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	180,00	326,23	326,23	0,00	40,00%	130,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	36,00	124,16	124,16	0,00	40,00%	49,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,24	1,00	3,24	3,24	0,00	40,00%	1,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	Prepäťová ochrana	ks	3,86	32,00	123,64	123,64	0,00	40,00%	49,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1079.	Montáž prepojovacieho kábla	ks	0,32	16,00	5,15	5,15	0,00	40,00%	2,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,02	8,00	40,12	40,12	0,00	40,00%	16,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	5,00	102,09	102,09	0,00	40,00%	40,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	Priechod pri hrúbke steny do 15 cm do D 29 mm	ks	1,79	6,00	10,71	10,71	0,00	40,00%	4,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1083.	Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,97	2,00	5,95	5,95	0,00	40,00%	2,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1084.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	4,00	23,79	23,79	0,00	40,00%	9,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1085.	Vodič NN a VN voľne uložený CY 6	m	0,45	16,00	7,28	7,28	0,00	40,00%	2,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1086.	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM 2x1.50	m	0,90	64,00	57,78	57,78	0,00	40,00%	23,11	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1087.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	0,90	278,00	251,00	251,00	0,00	40,00%	100,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1088.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,90	390,00	352,12	352,12	0,00	40,00%	140,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1089.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,60	12,00	19,20	19,20	0,00	40,00%	7,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1090.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	116,00	196,76	196,76	0,00	40,00%	78,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1091.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	127,00	403,01	403,01	0,00	40,00%	161,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1092.	Škatuľa KU 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,35	2,00	8,70	8,70	0,00	40,00%	3,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1093.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	400,00	126,14	126,14	0,00	40,00%	50,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1094.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	809,00	480,68	480,68	0,00	40,00%	192,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1095.	Kábel do 2,5,počet žíl 2 uložený v rúrkach	m	1,09	64,00	69,68	69,68	0,00	40,00%	27,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1096.	Kábel do 2,5,počet žíl 3 uložený v rúrkach	m	1,11	19,00	21,13	21,13	0,00	40,00%	8,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1097.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na káble do 5 x 2	ks	4,73	76,00	359,74	359,74	0,00	40,00%	143,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1098.	Zásuvka datová, montáž, pod omietku	ks	5,51	1,00	5,51	5,51	0,00	40,00%	2,20	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1099.	Montáž sieť.transformátora s výkonom 7,5 až 500 VA do zariadenia so zapojením vodičov a preskúšaním	ks	14,67	7,00	102,70	102,70	0,00	40,00%	41,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1100.	Kábel optický v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	1,16	390,00	453,10	453,10	0,00	40,00%	181,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1101.	Konzola pripevnená na stenu do výšky 3 m,nosnosti do 5 kg	ks	5,01	5,00	25,04	25,04	0,00	40,00%	10,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1102.	Konzola pripevnená na stenu do výšky nad 3 m,nosnosti do 5 kg	ks	5,47	1,00	5,47	5,47	0,00	40,00%	2,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1103.	Konzola pripevnená na stĺp,konštrukciu do výšky nad 3 m,nosnosti do 10 kg	ks	14,35	8,00	114,80	114,80	0,00	40,00%	45,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1104.	Montáž kamery bez krytu ,zapojenie siete	ks	12,42	5,00	62,12	62,12	0,00	40,00%	24,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1105.	Montáž kamery v kryte,na konzolu,priskrutkovanie,pripojenie,mechanické nastavenie	ks	16,14	9,00	145,28	145,28	0,00	40,00%	58,11	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1106.	Montáž kamery do aplikačného krytu pripevnenie a zapojenie kamery	ks	14,83	9,00	133,51	133,51	0,00	40,00%	53,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1107.	Nastavenie kamery-vnútorné vyhotovenie,pripoj.skúšobného monitora,nastavenie parametrov	ks	21,35	5,00	106,77	106,77	0,00	40,00%	42,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1108.	Nastavenie kamery v kryte,pripoj.skúšobného monitora,nastavenie parametrov	ks	48,52	9,00	436,68	436,68	0,00	40,00%	174,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	Uved.rozvodu do chodu,prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná vnútorná	ks	30,42	5,00	152,08	152,08	0,00	40,00%	60,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	Uved.rozvodu do chodu,prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná vonkajšia	ks	54,76	9,00	492,81	492,81	0,00	40,00%	197,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	Montáž monitora,pripevnenie a uloženie monitora,pripojenie sieťového a koax.kábla,nastavewnie param.	ks	21,89	2,00	43,79	43,79	0,00	40,00%	17,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	Montáž ovládacieho panelu s joystikom	ks	70,75	1,00	70,75	70,75	0,00	40,00%	28,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1113.	Montáž diaľkového ovládania objektívu,odkrytovanie a zakrytovanie kamery,	ks	9,33	14,00	130,68	130,68	0,00	40,00%	52,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1114.	Montáž videorekordéra ,prepojenie elektrické a mechanické,nastavenie parametrov	ks	63,16	1,00	63,16	63,16	0,00	40,00%	25,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1115.	Montáž zdroja pre kamery, pripojenie,prekúšanie,nastavenie,pripevnenie,prepojeni e	ks	14,03	14,00	196,39	196,39	0,00	40,00%	78,56	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1116.	Montáž crimp.konektora	ks	0,83	56,00	46,47	46,47	0,00	40,00%	18,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1117.	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	km	35,34	0,36	12,58	12,58	0,00	40,00%	5,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1118.	Značka meračská povrch m 1 l/1	kus	2,34	17,80	41,66	41,66	0,00	40,00%	16,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1119.	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	4,78	330,00	1 577,38	1 577,38	0,00	40,00%	630,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1120.	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	16,50	26,00	428,93	428,93	0,00	40,00%	171,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1121.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	1,36	69,33	94,13	94,13	0,00	40,00%	37,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1122.	Chránička KOPOFLEX KF 75/61	m	1,31	69,33	90,68	90,68	0,00	40,00%	36,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1123.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	1,15	1 040,00	1 194,45	1 194,45	0,00	40,00%	477,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1124.	HDPE40 chránička pre optický kábel	m	1,35	110,00	148,61	148,61	0,00	40,00%	59,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1125.	FXKVR50 ohybná rúrka z tvrdeného HDPE,elektroinštalačná,pre vysoké.mech.namáhanie	m	1,14	930,00	1 061,94	1 061,94	0,00	40,00%	424,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1126.	FXKVM 50 CE spojka chráničky	ks	1,84	90,00	165,50	165,50	0,00	40,00%	66,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1127.	FXKVDR 50 tesniaci krúžok k FXKVS a FXKVR	ks	1,85	90,00	166,10	166,10	0,00	40,00%	66,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1128.	Zriadenie obsypu kábla z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	0,91	1 424,00	1 295,15	1 295,15	0,00	40,00%	518,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1129.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	0,83	356,00	295,43	295,43	0,00	40,00%	118,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1130.	KAMENIVO PREDRVEN 0-2MM B	m3	22,33	53,40	1 192,40	1 192,40	0,00	40,00%	476,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1131.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,	m	0,30	356,00	105,17	105,17	0,00	40,00%	42,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1132.	Fólia výstražná 250x0,2	m	0,14	356,00	50,81	50,81	0,00	40,00%	20,33	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1133.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	2,23	330,00	736,11	736,11	0,00	40,00%	294,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1134.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	3,97	26,00	103,22	103,22	0,00	40,00%	41,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	0,45	165,00	74,49	74,49	0,00	40,00%	29,79	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	Trávové semeno	kg	7,54	6,60	49,73	49,73	0,00	40,00%	19,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1137.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,80	356,00	640,48	640,48	0,00	40,00%	256,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku - vrstva 10 cm	m2	0,55	13,00	7,21	7,21	0,00	40,00%	2,88	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 B	m3	19,42	1,30	25,24	25,24	0,00	40,00%	10,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	m3	30,02	1,30	39,02	39,02	0,00	40,00%	15,61	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	91,28	1,30	118,67	118,67	0,00	40,00%	47,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1142.	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	3,44	13,00	44,71	44,71	0,00	40,00%	17,88	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1143.	Betón pre vozovky skup.I, cem. portl.,fr. do 16mm	m3	106,22	2,60	276,17	276,17	0,00	40,00%	110,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1144.	Vybúranie otvoru, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 45 cm	ks	67,74	2,00	135,47	135,47	0,00	40,00%	54,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1145.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	11,80	52,00	613,62	613,62	0,00	40,00%	245,45	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1146.	Doprava	%	369,02	3,60	1 328,46	1 328,46	0,00	40,00%	531,38	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1147.	Podružný materiál	%	76,60	3,00	229,80	229,80	0,00	40,00%	91,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1148.	PPV	%	135,80	6,00	814,78	814,78	0,00	40,00%	325,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1149.	Montáž tepelnej izolácie	m2	4,53	549,00	2 485,68	2 485,68	0,00	40,00%	994,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1150.	*Tepelná izolácia 18*	*m*	0,40	*1 240,00*	498,04	498,04	0,00	40,00%	199,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1151.	*Tepelná izolácia 22*	*m*	0,44	*596,00*	261,14	261,14	0,00	40,00%	104,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1152.	*Tepelná izolácia 28*	*m*	0,47	*140,00*	66,45	66,45	0,00	40,00%	26,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1153.	*Tepelná izolácia 35*	*m*	0,55	*190,00*	104,06	104,06	0,00	40,00%	41,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1154.	*Tepelná izolácia 42*	*m*	0,64	*108,00*	69,01	69,01	0,00	40,00%	27,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1155.	*Tepelná izolácia 52*	*m*	0,88	*52,00*	45,57	45,57	0,00	40,00%	18,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1156.	*Tepelná izolácia 62*	*m*	1,02	*414,00*	423,26	423,26	0,00	40,00%	169,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1157.	*Tepelná izolácia 76*	*m*	1,31	*8,00*	10,52	10,52	0,00	40,00%	4,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1158.	*Príslušenstvo k izolácii - páska, lepidlo*	*sub*	350,97	*1,00*	350,97	350,97	0,00	40,00%	140,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1159.	Montáž kotlov teplovodných na plynné palivá s výkonom do 100 kW	sub	156,06	4,00	624,23	624,23	0,00	40,00%	249,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1160.	Montáž dymovodov	sub	73,03	2,00	146,05	146,05	0,00	40,00%	58,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1161.	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých	sub	89,46	2,00	178,92	178,92	0,00	40,00%	71,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1162.	Montáž príslušenstva kotolne	sub	314,01	1,00	314,01	314,01	0,00	40,00%	125,61	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1163.	*Kotol plynový kondenzačný BUDERUS Logamax GB 162-100*	*kus*	5 696,08	*4,00*	22 784,31	22 784,31	0,00	40,00%	9 113,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1164.	*Zásobníkový ohrievač TÚV Logalux 500 l*	*kus*	1 814,71	*2,00*	3 629,42	3 629,42	0,00	40,00%	1 451,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1165.	*Pripojovacia čerpadlová skupina kotla*	*kus*	624,38	*4,00*	2 497,51	2 497,51	0,00	40,00%	999,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1166.	*Kaskáda TR 4 - obsahuje : anuloid, plyn. potrubie, odvod kondenzu*	*kus*	2 855,34	*1,00*	2 855,34	2 855,34	0,00	40,00%	1 142,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1167.	*Regulácia Logamatic 4122*	*kus*	471,02	*2,00*	942,04	942,04	0,00	40,00%	376,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1168.	*Regulácia Logamatic MEC 2 SK*	*kus*	182,57	*1,00*	182,57	182,57	0,00	40,00%	73,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1169.	*Modul FM442*	*kus*	204,47	*1,00*	204,47	204,47	0,00	40,00%	81,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1170.	*Modul FM457*	*kus*	182,20	*1,00*	182,20	182,20	0,00	40,00%	72,88	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1171.	*Modul FM 441*	*kus*	215,43	*1,00*	215,43	215,43	0,00	40,00%	86,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1172.	*Snímač FV/FZ*	*kus*	18,26	*5,00*	91,28	91,28	0,00	40,00%	36,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1173.	*Dymovod - základná spalinová sada pre 4 kotly*	*kus*	887,27	*1,00*	887,27	887,27	0,00	40,00%	354,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1174.	*Dymovod - rúra DN 250 1m*	*kus*	96,03	*5,00*	480,15	480,15	0,00	40,00%	192,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1175.	*Oblúk DN 250/90st.*	*kus*	187,68	*3,00*	563,04	563,04	0,00	40,00%	225,21	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1176.	Spustenie kotlov do prevádzky + meranie emisií servisným technikom	sub	146,05	4,00	584,21	584,21	0,00	40,00%	233,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1177.	Vykurovacia skúška	sub	751,88	1,00	751,88	751,88	0,00	40,00%	300,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1178.	Odborná prehliadka kotolne	sub	438,16	1,00	438,16	438,16	0,00	40,00%	175,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1179.	Rozdeľovač a zberač kombinovaný RS s montážou	sub	1 089,81	1,00	1 089,81	1 089,81	0,00	40,00%	435,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1180.	Doplňovanie vody do systému ÚK	sub	453,13	1,00	453,13	453,13	0,00	40,00%	181,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1181.	Nádoby expanzné tlakové objemu 140 l	kus	235,15	1,00	235,15	235,15	0,00	40,00%	94,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1182.	Montáž expanznej nádoby	kus	29,82	1,00	29,82	29,82	0,00	40,00%	11,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1183.	Čerpadlá teplovodné obehové TOP S 30/7	kus	248,77	2,00	497,53	497,53	0,00	40,00%	199,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1184.	Čerpadlá teplovodné obehové TOP E 25/1-7	kus	529,11	4,00	2 116,46	2 116,46	0,00	40,00%	846,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1185.	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových	kus	13,33	6,00	79,96	79,96	0,00	40,00%	31,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1186.	Potrubie plastové D 16 s montážou	m	5,33	1 240,00	6 610,37	6 610,37	0,00	40,00%	2 644,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1187.	Potrubie plastové D 20 s montážou	m	5,84	596,00	3 481,91	3 481,91	0,00	40,00%	1 392,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1188.	Potrubie plastové D 26 s montážou	m	7,67	140,00	1 073,49	1 073,49	0,00	40,00%	429,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1189.	Potrubie plastové D 32 s montážou	m	9,06	190,00	1 720,51	1 720,51	0,00	40,00%	688,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1190.	Tvarovky a spojovacie prvky plastového potrubia	sub	5 779,76	1,00	5 779,76	5 779,76	0,00	40,00%	2 311,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1191.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových DN 32	m	16,11	108,00	1 739,84	1 739,84	0,00	40,00%	695,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1192.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových DN 40	m	17,80	52,00	925,80	925,80	0,00	40,00%	370,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1193.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových DN 50	m	22,92	414,00	9 487,12	9 487,12	0,00	40,00%	3 794,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1194.	Potrubie z rúrok hladkých priemer 76	m	31,68	8,00	253,43	253,43	0,00	40,00%	101,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1195.	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky D 16	kus	2,53	380,00	962,93	962,93	0,00	40,00%	385,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1196.	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 32	kus	6,93	12,00	83,21	83,21	0,00	40,00%	33,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1197.	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,2	kus	16,61	2,00	33,22	33,22	0,00	40,00%	13,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1198.	Ostatné tlakové skúšky potrubia do DN 40	m	0,23	2 326,00	535,06	535,06	0,00	40,00%	214,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1199.	Ostatné tlakové skúšky potrubia nad 40 do DN 50	m	0,35	414,00	145,12	145,12	0,00	40,00%	58,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1200.	Ostatné tlakové skúšky potrubia do priem. 89/5	m	0,53	8,00	4,26	4,26	0,00	40,00%	1,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1201.	Prírubové spoje DN 32	sub	16,18	6,00	97,07	97,07	0,00	40,00%	38,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1202.	Prírubové spoje DN 50	sub	23,79	12,00	285,50	285,50	0,00	40,00%	114,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1203.	Prírubové spoje DN 65	sub	27,40	4,00	109,61	109,61	0,00	40,00%	43,85	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1204.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,66	190,00	126,26	126,26	0,00	40,00%	50,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1205.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,66	28,00	18,61	18,61	0,00	40,00%	7,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1206.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1	kus	0,78	1,00	0,78	0,78	0,00	40,00%	0,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1207.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,93	376,00	726,26	726,26	0,00	40,00%	290,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1208.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,59	4,00	10,34	10,34	0,00	40,00%	4,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1209.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	3,08	16,00	49,25	49,25	0,00	40,00%	19,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1210.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2	kus	4,72	30,00	141,74	141,74	0,00	40,00%	56,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1211.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	kus	6,05	4,00	24,19	24,19	0,00	40,00%	9,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1212.	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 2	kus	5,80	3,00	17,39	17,39	0,00	40,00%	6,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1213.	Ventily odvzdušňovacie závitové vykurovacích telies V 4320 G 3/8	kus	1,90	190,00	360,75	360,75	0,00	40,00%	144,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1214.	Ventily odvzduš. aut. nízkotlakových parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	kus	7,64	8,00	61,14	61,14	0,00	40,00%	24,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1215.	Guľový uzáver G 1	kus	10,18	4,00	40,72	40,72	0,00	40,00%	16,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1216.	Guľový uzáver G 2	kus	24,08	18,00	433,38	433,38	0,00	40,00%	173,35	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1217.	Guľový uzáver G 2 1/2	kus	26,45	3,00	79,35	79,35	0,00	40,00%	31,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1218.	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 5/4	kus	12,02	4,00	48,10	48,10	0,00	40,00%	19,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1219.	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 2	kus	22,29	6,00	133,73	133,73	0,00	40,00%	53,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1220.	Ventily poistné - závitové nízkozdvižné pružinové G 1	kus	88,76	1,00	88,76	88,76	0,00	40,00%	35,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1221.	Závitový medzikus Ve 4300 - priame G 5/4	kus	8,80	12,00	105,64	105,64	0,00	40,00%	42,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1222.	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	kus	5,65	20,00	113,05	113,05	0,00	40,00%	45,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1223.	Filter závitový DN 50	kus	27,31	6,00	163,87	163,87	0,00	40,00%	65,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1224.	Filter závitový DN 65	kus	54,04	1,00	54,04	54,04	0,00	40,00%	21,62	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1225.	Ventil termostatický G 1/2"	kus	12,67	4,00	50,68	50,68	0,00	40,00%	20,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1226.	Ventil spiatočkový RL G 1/2"	kus	7,67	372,00	2 852,42	2 852,42	0,00	40,00%	1 140,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1227.	Termostatická hlavica	kus	14,46	164,00	2 371,32	2 371,32	0,00	40,00%	948,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1228.	Teplomery technické	kus	24,91	6,00	149,46	149,46	0,00	40,00%	59,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1229.	Tlakomery	kus	46,41	14,00	649,72	649,72	0,00	40,00%	259,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1230.	Tlakomerový kohút	kus	27,35	14,00	382,88	382,88	0,00	40,00%	153,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1231.	Montáž teplomerov a tlakomerov	kus	5,28	20,00	105,67	105,67	0,00	40,00%	42,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1232.	Návarok	kus	4,43	43,00	190,29	190,29	0,00	40,00%	76,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1233.	Ostatné meracie armatúry montáž návarkov	kus	4,02	43,00	172,71	172,71	0,00	40,00%	69,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1234.	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou jednoradových	kus	2,49	58,00	144,43	144,43	0,00	40,00%	57,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1235.	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou dvojradových	kus	4,84	131,00	633,78	633,78	0,00	40,00%	253,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1236.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 jednoradových s odvzdušnením	kus	14,19	54,00	766,01	766,01	0,00	40,00%	306,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1237.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových s odvzdušnením	kus	17,31	105,00	1 818,03	1 818,03	0,00	40,00%	727,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1238.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0400*	*ks*	60,61	*2,00*	121,22	121,22	0,00	40,00%	48,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1239.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0500*	*ks*	61,71	*2,00*	123,41	123,41	0,00	40,00%	49,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1240.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0600*	*ks*	66,09	*1,00*	66,09	66,09	0,00	40,00%	26,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1241.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0700*	*ks*	70,47	*5,00*	352,35	352,35	0,00	40,00%	140,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1242.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800*	*ks*	74,85	*11,00*	823,38	823,38	0,00	40,00%	329,35	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1243.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0900*	*ks*	79,23	*1,00*	79,23	79,23	0,00	40,00%	31,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1244.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1000*	*ks*	83,25	*10,00*	832,50	832,50	0,00	40,00%	333,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1245.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1200*	*ks*	92,01	*12,00*	1 104,16	1 104,16	0,00	40,00%	441,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1246.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1400*	*ks*	100,78	*4,00*	403,11	403,11	0,00	40,00%	161,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1247.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 400x1900*	*ks*	104,79	*6,00*	628,76	628,76	0,00	40,00%	251,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1248.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0700*	*ks*	86,54	*1,00*	86,54	86,54	0,00	40,00%	34,61	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1249.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800*	*ks*	92,01	*8,00*	736,11	736,11	0,00	40,00%	294,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1250.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 300x1400*	*ks*	107,71	*2,00*	215,43	215,43	0,00	40,00%	86,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1251.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 400x0700*	*ks*	82,52	*3,00*	247,56	247,56	0,00	40,00%	99,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1252.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 400x0800*	*ks*	88,00	*10,00*	879,97	879,97	0,00	40,00%	351,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1253.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 400x0900*	*ks*	93,11	*10,00*	931,09	931,09	0,00	40,00%	372,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1254.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 400x1000*	*ks*	98,59	*3,00*	295,76	295,76	0,00	40,00%	118,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1255.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1400*	*ks*	132,91	*4,00*	531,63	531,63	0,00	40,00%	212,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1256.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1800*	*ks*	159,93	*1,00*	159,93	159,93	0,00	40,00%	63,97	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1257.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0500*	*ks*	81,79	*1,00*	81,79	81,79	0,00	40,00%	32,72	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1258.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0600*	*ks*	89,09	*5,00*	445,46	445,46	0,00	40,00%	178,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1259.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0700*	*ks*	97,13	*9,00*	874,13	874,13	0,00	40,00%	349,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1260.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800*	*ks*	104,79	*5,00*	523,97	523,97	0,00	40,00%	209,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1261.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1400*	*ks*	150,80	*3,00*	452,40	452,40	0,00	40,00%	180,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1262.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1600*	*ks*	166,50	*3,00*	499,50	499,50	0,00	40,00%	199,80	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1263.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0600*	*ks*	115,75	*1,00*	115,75	115,75	0,00	40,00%	46,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1264.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0700*	*ks*	127,80	*2,00*	255,59	255,59	0,00	40,00%	102,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1265.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0900*	*ks*	151,17	*1,00*	151,17	151,17	0,00	40,00%	60,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1266.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x1400*	*ks*	209,95	*1,00*	209,95	209,95	0,00	40,00%	83,98	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1267.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x2000*	*ks*	280,42	*1,00*	280,42	280,42	0,00	40,00%	112,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1268.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 400x0700*	*ks*	112,64	*2,00*	225,29	225,29	0,00	40,00%	90,11	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1269.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 400x0800*	*ks*	124,51	*5,00*	622,55	622,55	0,00	40,00%	249,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1270.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 400x0900*	*ks*	132,91	*4,00*	531,63	531,63	0,00	40,00%	212,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1271.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 500x0800*	*ks*	130,35	*1,00*	130,35	130,35	0,00	40,00%	52,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1272.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x0600*	*ks*	119,40	*2,00*	238,80	238,80	0,00	40,00%	95,52	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1273.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x0700*	*ks*	129,26	*7,00*	904,80	904,80	0,00	40,00%	361,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1274.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x0800*	*ks*	138,75	*9,00*	1 248,76	1 248,76	0,00	40,00%	499,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1275.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 900x0500*	*ks*	125,61	*1,00*	125,61	125,61	0,00	40,00%	50,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1276.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 900x1800*	*ks*	301,05	*1,00*	301,05	301,05	0,00	40,00%	120,42	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1277.	*Upevňovacia sada KORAD*	*kus*	6,79	*160,00*	1 086,64	1 086,64	0,00	40,00%	434,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1278.	MTZ vykurovacích rebríkov	sub	16,07	4,00	64,26	64,26	0,00	40,00%	25,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1279.	*Vykurovací rebrík 600/1300*	*kus*	75,29	*4,00*	301,16	301,16	0,00	40,00%	120,46	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1280.	MTZ konvektorov	sub	45,64	26,00	1 186,68	1 186,68	0,00	40,00%	474,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1281.	*Podlahový konvektor KT 1500*	*kus*	655,78	*3,00*	1 967,34	1 967,34	0,00	40,00%	786,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1282.	*Podlahový konvektor KT 1750*	*kus*	744,87	*6,00*	4 469,23	4 469,23	0,00	40,00%	1 787,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1283.	*Podlahový konvektor KT 3000*	*ks*	1 123,88	*11,00*	12 362,68	12 362,68	0,00	40,00%	4 945,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1284.	*Podlahový konvektor T 80 - 2500*	*ks*	880,34	*6,00*	5 282,02	5 282,02	0,00	40,00%	2 112,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1285.	*Regulácia k podl. konvektoru*	*kus*	207,03	*6,00*	1 242,18	1 242,18	0,00	40,00%	496,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1286.	Montáž a dodávka oceľových pomocných konštrukcii	sub	901,88	1,00	901,88	901,88	0,00	40,00%	360,75	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1287.	Nátery kovového potrubia do DN 50 mm	m	1,00	574,00	576,36	576,36	0,00	40,00%	230,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1288.	Nátery kovového potrubia do DN 100 mm	m	1,38	8,00	11,01	11,01	0,00	40,00%	4,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1289.	VZT jednotka Lenox KLM 6 3600/3600 m3/hod	kpl	10 452,41	1,00	10 452,41	10 452,41	0,00	40,00%	4 180,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1290.	Tlmič hluku TH 10 500 x 980	ks	45,75	24,00	1 098,03	1 098,03	0,00	40,00%	439,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1291.	Tlmič hluku TH 10 800 x 980	ks	73,50	58,00	4 263,08	4 263,08	0,00	40,00%	1 705,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1292.	Požiarna klapka PKI 630 x 315 - ZV	ks	243,84	2,00	487,67	487,67	0,00	40,00%	195,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1293.	Požiarna klapka PKI 500 x 400 - ZV	ks	236,57	2,00	473,14	473,14	0,00	40,00%	189,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1294.	Výustka VK 2 - 2 - 825 x 225 - R2	ks	81,86	14,00	1 146,08	1 146,08	0,00	40,00%	458,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1295.	Výustka VK 1 - 3 - 1 025 x 325 - R1	ks	95,23	1,00	95,23	95,23	0,00	40,00%	38,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1296.	VZT Štvorhranné potrubie vrátane regulačných členov	kpl	7 312,85	1,00	7 312,85	7 312,85	0,00	40,00%	2 925,14	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1297.	VZT Spiro potrubie vrátane regulačných členov ,....	kpl	1 150,17	1,00	1 150,17	1 150,17	0,00	40,00%	460,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1298.	Mont., tesn. a spoj. mat.	kpl	898,23	1,00	898,23	898,23	0,00	40,00%	359,29	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1299.	VZT jednotka Lenox KLM 12 7200/7200 m3/hod	kpl	16 317,36	1,00	16 317,36	16 317,36	0,00	40,00%	6 526,94	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1300.	Indukčný zákryt IOZB 1200 x 2600 OT 4 - RKR - OS	kpl	3 567,46	1,00	3 567,46	3 567,46	0,00	40,00%	1 426,98	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1301.	Indukčný zákryt IOZC 1000 x 1000 OT 4 - RKR - OS	kpl	1 570,11	1,00	1 570,11	1 570,11	0,00	40,00%	628,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1302.	Ventilátor Xpelair DX 200 230 -1-50 35 W	kpl	108,30	1,00	108,30	108,30	0,00	40,00%	43,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1303.	Tlmič hluku TH 10 1 000 x 980	ks	73,50	3,00	220,50	220,50	0,00	40,00%	88,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1304.	Tlmič hluku TH 10 500 x 980	ks	45,75	4,00	183,00	183,00	0,00	40,00%	73,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1305.	Požiarna klapka PKI 500 x 400 - ZV	ks	236,57	2,00	473,14	473,14	0,00	40,00%	189,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1306.	Vírivá výustka VVKN - B - Q - P - H - 1 - 600	ks	105,82	2,00	211,63	211,63	0,00	40,00%	84,65	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1307.	Tanierový ventil prívodný TST 160 + FR 160	kpl	49,73	4,00	198,92	198,92	0,00	40,00%	79,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1308.	Textilná výustka PTD - LC 400/4 000 F6-6-WH-SL	ks	252,67	1,00	252,67	252,67	0,00	40,00%	101,07	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1309.	Odlučovač tuku OT H - 400 x 200 - R	ks	112,13	4,00	448,53	448,53	0,00	40,00%	179,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1310.	Tanierový ventil prívodný TST 100 + FR 100	kpl	33,70	6,00	202,21	202,21	0,00	40,00%	80,88	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1311.	VZT Štvorhranné potrubie vrátane regulačných členov	kpl	3 954,39	1,00	3 954,39	3 954,39	0,00	40,00%	1 581,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1312.	VZT Spiro potrubie vrátane regulačných členov ,....	kpl	465,91	1,00	465,91	465,91	0,00	40,00%	186,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1313.	Mont., tesn. a spoj. mat.	kpl	810,60	1,00	810,60	810,60	0,00	40,00%	324,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1314.	VZT jednotka Lenox KLM 6 2 400/2 400 m3/hod	kpl	8 698,27	1,00	8 698,27	8 698,27	0,00	40,00%	3 479,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1315.	Tlmič hluku TH 10 500 x 980	ks	45,75	15,00	686,27	686,27	0,00	40,00%	274,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1316.	Požiarna klapka PKI 400 x 315 - ZV	ks	214,08	2,00	428,16	428,16	0,00	40,00%	171,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1317.	Výustka VK 2 - 2 - 525 x 225 - R1	ks	59,04	8,00	472,34	472,34	0,00	40,00%	188,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1318.	Podlahová mriežka jednoradá 825 x 325 s reguláciou	ks	170,74	4,00	682,94	682,94	0,00	40,00%	273,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1319.	VZT Štvorhranné potrubie vrátane regulačných členov	kpl	5 070,93	1,00	5 070,93	5 070,93	0,00	40,00%	2 028,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1320.	VZT Spiro potrubie vrátane regulačných členov ,....	kpl	1 007,04	1,00	1 007,04	1 007,04	0,00	40,00%	402,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1321.	Mont., tesn. a spoj. mat.	kpl	598,82	1,00	598,82	598,82	0,00	40,00%	239,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1322.	VZT jednotka Lenox KLM 6 2 400/2 400 m3/hod	kpl	8 698,27	1,00	8 698,27	8 698,27	0,00	40,00%	3 479,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1323.	Tlmič hluku TH 10 500 x 980	ks	45,75	15,00	686,27	686,27	0,00	40,00%	274,51	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1324.	Ventilátor Xpelair DX 200 230 -1-50 35 W	kpl	108,30	1,00	108,30	108,30	0,00	40,00%	43,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1325.	Požiarna klapka PKI 400 x 315 - ZV	ks	214,08	2,00	428,16	428,16	0,00	40,00%	171,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1326.	Výustka VK 2 - 2 - 525 x 225 - R1	ks	59,04	8,00	472,34	472,34	0,00	40,00%	188,93	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1327.	Podlahová mriežka jednoradá 825 x 325 s reguláciou	ks	170,74	4,00	682,94	682,94	0,00	40,00%	273,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1328.	VZT Štvorhranné potrubie vrátane regulačných členov	kpl	8 278,19	1,00	8 278,19	8 278,19	0,00	40,00%	3 311,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1329.	VZT Spiro potrubie vrátane regulačných členov ,....	kpl	719,31	1,00	719,31	719,31	0,00	40,00%	287,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1330.	Mont., tesn. a spoj. mat.	kpl	690,10	1,00	690,10	690,10	0,00	40,00%	276,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1331.	Ventilátor Xpelair DX 200 230 -1-50 35 W	kpl	108,30	51,00	5 523,22	5 523,22	0,00	40,00%	2 209,29	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1332.	Ventilátor K 250 M , príslušenstvo: 2 x FK 250	kpl	145,58	1,00	145,58	145,58	0,00	40,00%	58,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1333.	Ventilátor K 200 M , príslušenstvo: 2 x FK 200	kpl	142,00	1,00	142,00	142,00	0,00	40,00%	56,80	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1334.	VZT Spiro potrubie vrátane regulačných členov ,....	kpl	4 892,05	1,00	4 892,05	4 892,05	0,00	40,00%	1 956,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1335.	Mont., tesn. a spoj. mat.	kpl	321,32	1,00	321,32	321,32	0,00	40,00%	128,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1336.	Mironal 20 mm	m2	10,44	165,00	1 723,06	1 723,06	0,00	40,00%	689,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1337.	Chladič Carrier 30RWA 110 bez hydromodulu	kpl	18 900,75	1,00	18 900,75	18 900,75	0,00	40,00%	7 560,30	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1338.	Vzduchom chladený kond. Carrier CAC 251 4P	kpl	13 639,11	1,00	13 639,11	13 639,11	0,00	40,00%	5 455,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1339.	Fan-coil Carrier 42 N M 43 S F + prepojovací kábel	kpl	591,52	22,00	13 013,34	13 013,34	0,00	40,00%	5 205,34	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1340.	Tlaková zásobná nádoba,akumulátor, RECON 700/6	ks	1 180,51	1,00	1 180,51	1 180,51	0,00	40,00%	472,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1341.	Tlaková expanzná nádoba s vakom Reflex N 80/6	ks	108,66	1,00	108,66	108,66	0,00	40,00%	43,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1342.	Čerpadlo do potrubia TOP - E 65/1-7 WILO,QV-17,53	ks	1 003,82	1,00	1 003,82	1 003,82	0,00	40,00%	401,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1343.	Čerpadlo do potrubia TOP - E 65/1-10 WILO,QV-19,7	ks	2 002,83	1,00	2 002,83	2 002,83	0,00	40,00%	801,13	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1344.	Čerpadlo do potrubia TOP - E 50/1-7 WILO,QV-12,32	ks	1 614,80	1,00	1 614,80	1 614,80	0,00	40,00%	645,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1345.	Rozdeľovač DN 150 , l - 700 mm	ks	740,49	1,00	740,49	740,49	0,00	40,00%	296,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1346.	Zberač DN 150 . L -900 mm	ks	740,49	1,00	740,49	740,49	0,00	40,00%	296,20	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1347.	Mont., tesn. a spoj. mat.	kpl	1 442,28	1,00	1 442,28	1 442,28	0,00	40,00%	576,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1348.	Montáž + zaregulovanie vzduchotechniky	sub	33 506,44	1,00	33 506,44	33 506,44	0,00	40,00%	13 402,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1349.	INT-KLCDL -BL LCD klávesnica, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232, modré podsvietenie	ks	144,06	2,00	288,12	288,12	0,00	40,00%	115,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1350.	BP 12-17,akumulátor 12V/17Ah	ks	46,14	2,00	92,28	92,28	0,00	40,00%	36,91	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1351.	INTEGRA 64 ústredňa 16-64 vstupov	ks	278,56	1,00	278,56	278,56	0,00	40,00%	111,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1352.	AWZ 512 réleový modul - 2 relé, 12 VDC/1 A	ks	7,60	2,00	15,20	15,20	0,00	40,00%	6,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1353.	CA-64PP expandér - 8 vstupov, 4 reléové + 4 OC výstupy, tamper, 2,2 A zdroj, iba PCB	ks	103,73	1,00	103,73	103,73	0,00	40,00%	41,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1354.	SAT 205BA kovová skrinka k ústredni - stredná, povrchová montáž, transformátor 40 VA, miesto pre 17 Ah akumulátor, tamper, 320x300x90 mm, použitie pre CA-10 P, INTEGRA 24, INTEGRA 32 a expandéry so zdrojom	ks	33,16	1,00	33,16	33,16	0,00	40,00%	13,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1355.	SILVER digitálny duálny detektor PIR / MW s konzolou, anti-masking MW, 17 m/88,5° , 16 mA, -10/+50°C	ks	49,39	4,00	197,57	197,57	0,00	40,00%	79,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1356.	JS25 COMBO PIR DETEKTOR SPOLU S AUDIODETEKTOROM, PIR VEJÁR 15m, AUDIO DOSAH MAX. 9m	ks	39,00	4,00	156,01	156,01	0,00	40,00%	62,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1357.	414 TF magnetický kontakt kovový na zapustenú montáž	ks	10,52	8,00	84,18	84,18	0,00	40,00%	33,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1358.	Satel SD 3000 ext. dynam. siréna s blikačom flash,120 dB,plast,plech. kryt, I 1,2A	ks	57,23	2,00	114,45	114,45	0,00	40,00%	45,78	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1359.	BP 12-1.2,akumulátor 12V/1.2Ah	ks	9,63	2,00	19,25	19,25	0,00	40,00%	7,70	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1360.	Monitor LCD 17" EIZO S1731SE-BK DVI čierny	ks	307,75	1,00	307,75	307,75	0,00	40,00%	123,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1361.	HPPC GE118EA DX2300 MT E4300 160/1GB/DVDRW /noFDD/ VistaBisiness	ks	639,79	1,00	639,79	639,79	0,00	40,00%	255,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1362.	APC SMART SC420I 420VA, RS-232, SW	ks	128,82	1,00	128,82	128,82	0,00	40,00%	51,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1363.	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	0,33	786,00	258,30	258,30	0,00	40,00%	103,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1364.	Kábel SYKFY 3x2x0,5	m	0,42	113,00	47,64	47,64	0,00	40,00%	19,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1365.	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	0,62	609,00	378,02	378,02	0,00	40,00%	151,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1366.	Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m	0,51	10,00	5,15	5,15	0,00	40,00%	2,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1367.	Istič 1f LSN 10.0B/1	ks	4,10	1,00	4,10	4,10	0,00	40,00%	1,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1368.	Solarix kábel CAT6 FTP, drôt, 4 páry 500m špulka, LSOH	m	0,50	4,00	1,99	1,99	0,00	40,00%	0,80	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1369.	Lišta PVC 40x40 LHD KO hranatá	m	1,18	30,00	35,25	35,25	0,00	40,00%	14,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1370.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	1,00	75,68	75,68	0,00	40,00%	30,27	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1371.	Break-TS-C-BOX/12 optoprevodník singlemód	ks	433,84	2,00	867,69	867,69	0,00	40,00%	347,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1372.	Patch kábel 9/125/2/SC-SC, 2metre	ks	17,92	2,00	35,85	35,85	0,00	40,00%	14,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1373.	Východzia revízia	hod	16,61	12,50	207,59	207,59	0,00	40,00%	83,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1374.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1,00	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1375.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	99,58	1,00	99,58	99,58	0,00	40,00%	39,83	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1376.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	4,00	66,43	66,43	0,00	40,00%	26,57	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1377.	Inštalácia PC	hod	16,61	8,00	132,86	132,86	0,00	40,00%	53,14	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1378.	Lišta elektroinštalačná do 40x40mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,69	30,00	50,79	50,79	0,00	40,00%	20,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1379.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	250,00	453,10	453,10	0,00	40,00%	181,24	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1380.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	2,00	6,90	6,90	0,00	40,00%	2,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1381.	Montáž prepojovacieho kábla	ks	0,32	2,00	0,64	0,64	0,00	40,00%	0,26	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1382.	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,02	1,00	5,02	5,02	0,00	40,00%	2,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1383.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	6,00	122,51	122,51	0,00	40,00%	49,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1384.	Priechod pri hrúbke steny do 15 cm do D 29 mm	ks	1,79	1,00	1,79	1,79	0,00	40,00%	0,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1385.	Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,97	1,00	2,97	2,97	0,00	40,00%	1,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1386.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	9,00	53,54	53,54	0,00	40,00%	21,41	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1387.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,45	10,00	4,55	4,55	0,00	40,00%	1,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1388.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,60	11,00	17,60	17,60	0,00	40,00%	7,04	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1389.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (zvislé ul.kábla)	ks	3,16	2,00	6,33	6,33	0,00	40,00%	2,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1390.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	52,00	88,20	88,20	0,00	40,00%	35,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1391.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	95,00	301,47	301,47	0,00	40,00%	120,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1392.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	280,00	88,30	88,30	0,00	40,00%	35,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1393.	Káble do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,58	786,00	459,19	459,19	0,00	40,00%	183,68	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1394.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	117,00	69,52	69,52	0,00	40,00%	27,81	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1395.	Káble do 5x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,64	609,00	392,17	392,17	0,00	40,00%	156,87	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1396.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	50,00	236,67	236,67	0,00	40,00%	94,67	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1397.	Montáž ústredne PSN alebo kontroléra, programovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky	ks	282,15	1,00	282,15	282,15	0,00	40,00%	112,86	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1398.	Montáž ovl. panelu PSN,kompletné zapojenie vr.kontroly správnej funkcie	ks	31,53	2,00	63,07	63,07	0,00	40,00%	25,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1399.	Montáž magnetického spínača	ks	22,52	8,00	180,12	180,12	0,00	40,00%	72,05	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1400.	Montáž pasívneho snímača PIR,upevnenie,zapojenie káblov,nastavenie a smerovanie	ks	30,77	8,00	246,17	246,17	0,00	40,00%	98,47	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1401.	Montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	30,32	2,00	60,63	60,63	0,00	40,00%	24,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1402.	Montáž akumulátorovej batérie,pripojenie,ochrana svoriek	ks	5,96	4,00	23,83	23,83	0,00	40,00%	9,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1403.	Montáž monitora,pripevnenie a uloženie monitora,pripojenie sieťového a koax.kábla,nastavewnie param.	ks	21,89	1,00	21,89	21,89	0,00	40,00%	8,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1404.	Mont náhradného zdroja 220 V 50 Hz	ks	45,44	1,00	45,44	45,44	0,00	40,00%	18,18	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1405.	Vybúranie otvoru, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 45 cm	ks	67,74	2,00	135,47	135,47	0,00	40,00%	54,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1406.	Doprava	%	33,27	3,60	119,76	119,76	0,00	40,00%	47,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1407.	Podružný materiál	%	8,33	3,00	24,98	24,98	0,00	40,00%	9,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1408.	PPV	%	34,05	6,00	204,31	204,31	0,00	40,00%	81,72	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1409.	Montáž izolácie	m	0,51	2 557,00	1 307,10	1 307,10	0,00	40,00%	522,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1410.	*Izolácia potrubia 22*	*m*	0,38	*728,00*	279,11	279,11	0,00	40,00%	111,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1411.	*Izolácia potrubia 28*	*m*	0,47	*1 144,00*	543,03	543,03	0,00	40,00%	217,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1412.	*Izolácia potrubia 35*	*m*	0,58	*98,00*	57,25	57,25	0,00	40,00%	22,90	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1413.	*Izolácia potrubia 42*	*m*	0,69	*40,00*	27,75	27,75	0,00	40,00%	11,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1414.	*Izolácia potrubia 52*	*m*	1,94	*84,00*	162,56	162,56	0,00	40,00%	65,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1415.	*Izolácia potrubia 65*	*m*	2,15	*156,00*	336,07	336,07	0,00	40,00%	134,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1416.	*Izolácia potrubia 76*	*m*	2,92	*187,00*	546,24	546,24	0,00	40,00%	218,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1417.	*Izolácia potrubia 89*	*m*	3,36	*120,00*	403,11	403,11	0,00	40,00%	161,24	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1418.	*Príslušenstvo k izolácii - páska, lepidlo*	*sub*	463,72	*1,00*	463,72	463,72	0,00	40,00%	185,49	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1419.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40	m	8,27	108,00	893,58	893,58	0,00	40,00%	357,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1420.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50	m	9,10	288,00	2 620,55	2 620,55	0,00	40,00%	1 048,22	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1421.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75	m	13,28	72,00	955,89	955,89	0,00	40,00%	382,36	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1422.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110	m	14,23	245,00	3 487,06	3 487,06	0,00	40,00%	1 394,82	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1423.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140	m	15,38	190,00	2 921,39	2 921,39	0,00	40,00%	1 168,56	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1424.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 160	m	16,62	58,00	964,01	964,01	0,00	40,00%	385,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1425.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 200	m	21,89	28,00	612,81	612,81	0,00	40,00%	245,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1426.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	kus	1,68	63,00	105,59	105,59	0,00	40,00%	42,23	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1427.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	1,82	62,00	112,96	112,96	0,00	40,00%	45,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1428.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	2,71	67,00	181,52	181,52	0,00	40,00%	72,61	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1429.	Montáž kanalizačného príslušenstva	kus	11,98	46,00	550,91	550,91	0,00	40,00%	220,37	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1430.	*Zápachová uzávierka*	*kus*	16,72	*24,00*	401,35	401,35	0,00	40,00%	160,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1431.	*Podlahový vpust DN 50*	*kus*	30,20	*10,00*	301,97	301,97	0,00	40,00%	120,79	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1432.	*Vetracia hlavica*	*kus*	35,05	*12,00*	420,63	420,63	0,00	40,00%	168,25	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1433.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 125	m	0,53	713,00	377,49	377,49	0,00	40,00%	151,00	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1434.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch DN 150 alebo DN 200	m	0,69	276,00	191,48	191,48	0,00	40,00%	76,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1435.	Potrubie vodovodné DN 15 s montážou	m	10,03	728,00	7 299,33	7 299,33	0,00	40,00%	2 919,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1436.	Potrubie vodovodné DN 20 s montážou	m	10,35	1 144,00	11 837,97	11 837,97	0,00	40,00%	4 735,19	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1437.	Potrubie vodovodné DN 25 s montážou	m	15,29	98,00	1 498,59	1 498,59	0,00	40,00%	599,44	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1438.	Potrubie vodovodné DN 32 s montážou	m	16,12	40,00	644,97	644,97	0,00	40,00%	257,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1439.	Potrubie vodovodné DN 40 s montážou	m	18,59	84,00	1 561,78	1 561,78	0,00	40,00%	624,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1440.	Potrubie vodovodné DN 50 s montážou	m	23,02	156,00	3 590,81	3 590,81	0,00	40,00%	1 436,32	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1441.	Potrubie vodovodné DN 65 s montážou	m	28,77	187,00	5 379,09	5 379,09	0,00	40,00%	2 151,64	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1442.	Potrubie vodovodné DN 80 s montážou	m	33,29	120,00	3 994,26	3 994,26	0,00	40,00%	1 597,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1443.	Prípojky vodovodné pre pevné pripojenie	sub	111,85	6,00	671,09	671,09	0,00	40,00%	268,43	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1444.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	kus	5,00	302,00	1 510,70	1 510,70	0,00	40,00%	604,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1445.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 25	kus	5,00	9,00	45,02	45,02	0,00	40,00%	18,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1446.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	kus	4,25	62,00	263,51	263,51	0,00	40,00%	105,40	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1447.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	pár	8,61	120,00	1 032,74	1 032,74	0,00	40,00%	413,10	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1448.	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	kus	5,72	4,00	22,89	22,89	0,00	40,00%	9,15	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1449.	Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G 3/4	kus	4,32	4,00	17,29	17,29	0,00	40,00%	6,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1450.	Gulový uzáver G 6/4	kus	15,77	2,00	31,54	31,54	0,00	40,00%	12,62	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1451.	Gulový uzáver G 2	kus	21,43	4,00	85,70	85,70	0,00	40,00%	34,28	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1452.	Gulový uzáver G 3	kus	32,72	2,00	65,43	65,43	0,00	40,00%	26,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1453.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 6/4	kus	14,71	1,00	14,71	14,71	0,00	40,00%	5,89	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1454.	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 2	kus	78,89	2,00	157,79	157,79	0,00	40,00%	63,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1455.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4	kus	3,78	3,00	11,35	11,35	0,00	40,00%	4,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1456.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2	kus	4,55	6,00	27,30	27,30	0,00	40,00%	10,92	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1457.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3	kus	6,93	2,00	13,86	13,86	0,00	40,00%	5,54	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1458.	Hydrant - hadicový naviják DN 25 s montážou	kus	521,41	9,00	4 692,69	4 692,69	0,00	40,00%	1 877,08	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1459.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	1,07	2 250,00	2 407,14	2 407,14	0,00	40,00%	962,86	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1460.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia nad DN 50 do DN 100	m	2,16	307,00	662,49	662,49	0,00	40,00%	264,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1461.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,69	2 557,00	1 764,59	1 764,59	0,00	40,00%	705,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1462.	Montáž cirkulačného čerpadla	sub	35,05	1,00	35,05	35,05	0,00	40,00%	14,02	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1463.	*Čerpadlo cirkulačné TOP Z*	*kus*	614,08	*1,00*	614,08	614,08	0,00	40,00%	245,63	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1464.	Tlaková čerpacia stanica Hydro	sub	9 689,39	1,00	9 689,39	9 689,39	0,00	40,00%	3 875,76	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1465.	Montáž a spustenie do prevádzky ATS	sub	905,53	1,00	905,53	905,53	0,00	40,00%	362,21	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1466.	Armatúry pri tlakovej stanici	sub	460,07	1,00	460,07	460,07	0,00	40,00%	184,03	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1467.	MTZ WC kombi	kus	24,06	56,00	1 347,49	1 347,49	0,00	40,00%	538,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1468.	WC kombi + sedátko a manžeta	kus	138,02	56,00	7 729,14	7 729,14	0,00	40,00%	3 091,66	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1469.	MTZ WC Geberit	kus	35,49	3,00	106,47	106,47	0,00	40,00%	42,59	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1470.	WC Geberit montážny prvok s misou, sedátkom a tlačítkom	sub	354,18	3,00	1 062,54	1 062,54	0,00	40,00%	425,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1471.	Montáž pisoárov so senzorom	sub	32,57	3,00	97,71	97,71	0,00	40,00%	39,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1472.	*Sanitárna keramika - pisoár so senzorom*	*kus*	462,26	*3,00*	1 386,78	1 386,78	0,00	40,00%	554,71	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1473.	Montáž umývadiel	sub	21,05	63,00	1 326,38	1 326,38	0,00	40,00%	530,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1474.	*Sanitárna keramika umývadlo + kryt na sifón + sifón*	*kus*	77,70	*59,00*	4 584,32	4 584,32	0,00	40,00%	1 833,73	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1475.	*Umývadlo so senzorovou batériou*	*kus*	325,70	*4,00*	1 302,79	1 302,79	0,00	40,00%	521,12	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1476.	Montáž vaní	sub	45,46	41,00	1 863,82	1 863,82	0,00	40,00%	745,53	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1477.	*Vaňa 170x70 + nožičky + sifón*	*kus*	248,29	*41,00*	10 179,91	10 179,91	0,00	40,00%	4 071,96	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1478.	Sprchová misa + zástena + sifón	sub	358,82	7,00	2 511,71	2 511,71	0,00	40,00%	1 004,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1479.	Montáž sprchovej misy a zásteny	sub	45,64	7,00	319,49	319,49	0,00	40,00%	127,80	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1480.	Drez jednoduchý + sifón	kus	90,03	1,00	90,03	90,03	0,00	40,00%	36,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1481.	Montáž drezov jednoduchých	kus	16,92	1,00	16,92	16,92	0,00	40,00%	6,77	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1482.	Montáž výlevky	sub	23,73	8,00	189,87	189,87	0,00	40,00%	75,95	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1483.	*Výlevka keramická*	*kus*	215,03	*8,00*	1 720,22	1 720,22	0,00	40,00%	688,09	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1484.	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	kus	4,34	56,00	242,92	242,92	0,00	40,00%	97,17	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1485.	Montáž ventilov bez pripojovacej rúrky G 1/2	kus	4,87	128,00	623,94	623,94	0,00	40,00%	249,58	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1486.	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2	kus	11,89	56,00	665,77	665,77	0,00	40,00%	266,31	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1487.	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	kus	9,40	128,00	1 203,48	1 203,48	0,00	40,00%	481,39	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1488.	Montáž batérií nástenných	kus	13,14	8,00	105,16	105,16	0,00	40,00%	42,06	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1489.	*Nástenná batéria na výlevku*	*kus*	33,59	*8,00*	268,74	268,74	0,00	40,00%	107,50	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1490.	Montáž batérií umývadlových a drezových	kus	14,24	64,00	911,37	911,37	0,00	40,00%	364,55	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1491.	*Bateria umyvadlová stoj.*	*kus*	34,32	*59,00*	2 025,03	2 025,03	0,00	40,00%	810,01	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1492.	*Bateria drez. stoj.*	*kus*	34,98	*1,00*	34,98	34,98	0,00	40,00%	13,99	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1493.	Montáž batérií vaňových nástenných G 1/2	sub	16,07	41,00	658,70	658,70	0,00	40,00%	263,48	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1494.	*Nástenná vaňová + sprška a držiak*	*kus*	45,20	*41,00*	1 853,34	1 853,34	0,00	40,00%	741,34	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1495.	Montáž batérií sprchových nástenných + sprch. kompletu	kus	18,99	7,00	132,91	132,91	0,00	40,00%	53,16	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1496.	*Bateria sprchová*	*kus*	40,60	*7,00*	284,22	284,22	0,00	40,00%	113,69	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1497.	*Sprchová súprava*	*kus*	34,94	*7,00*	244,60	244,60	0,00	40,00%	97,84	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1498.	Opravy zariaďovacích armatúr predĺženie	kus	1,61	260,00	417,71	417,71	0,00	40,00%	167,08	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1499.	Príplatok za použitie silikónového tmelu	sub	661,62	1,00	661,62	661,62	0,00	40,00%	264,65	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1500.	Dodávka a montáž závesov potrubia	sub	646,29	1,00	646,29	646,29	0,00	40,00%	258,51	jún 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1501.	INT-KLCDL -BL LCD klávesnica, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232, modré podsvietenie	ks	144,06	3,00	432,18	432,18	0,00	40,00%	172,87	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1502.	BP 12-17,akumulátor 12V/17Ah	ks	46,14	1,00	46,14	46,14	0,00	40,00%	18,46	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1503.	INTEGRA 64 ústredňa 16-64 vstupov	ks	278,56	1,00	278,56	278,56	0,00	40,00%	111,43	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1504.	ETHM-1 Ethernet modul pre ústredne radu INTEGRA	ks	190,93	1,00	190,93	190,93	0,00	40,00%	76,37	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1505.	SPIN KM2000 linkový komunikátor	ks	115,12	1,00	115,12	115,12	0,00	40,00%	46,05	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1506.	AWZ 512 réleový modul - 2 relé, 12 VDC/1 A	ks	7,60	2,00	15,20	15,20	0,00	40,00%	6,08	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1507.	CA-64E expandér - 8 vstupov, tamper, iba PCB	ks	50,52	1,00	50,52	50,52	0,00	40,00%	20,21	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1508.	SAT453BA krabica k expandéru, tamper, 170 x 260 x 40 mm (2 x CA64E, O-OC, O-R, O-ROC)	ks	16,03	1,00	16,03	16,03	0,00	40,00%	6,41	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1509.	Prestige IR PIR s prechodovou konzolou, vysoká odolnosť, 90°, 15 m, -35/+55 °C, 13 mA	ks	18,36	16,00	293,70	293,70	0,00	40,00%	117,48	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1510.	DG-1 ME digitálny detektor - metán	ks	66,19	1,00	66,19	66,19	0,00	40,00%	26,48	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1511.	IR 261 PIR detektor - stropný, fresnelova optika, dosah do 18m	ks	97,26	2,00	194,52	194,52	0,00	40,00%	77,81	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1512.	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	0,62	4,00	2,48	2,48	0,00	40,00%	0,99	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1513.	Solarix kábel CAT6 FTP, drôt, 4 páry 500m špulka, LSOH	m	0,50	4,00	1,99	1,99	0,00	40,00%	0,80	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1514.	Istič 1f LSN 10.0B/1	ks	4,10	1,00	4,10	4,10	0,00	40,00%	1,64	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1515.	Break-RS-C-BOX/12-24 optoprevodník singlemód	ks	203,15	4,00	812,59	812,59	0,00	40,00%	325,03	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1516.	Patch kábel 9/125/2/SC-SC, 2metre	ks	17,92	4,00	71,70	71,70	0,00	40,00%	28,68	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1517.	Východzia revízia	hod	16,61	13,00	215,89	215,89	0,00	40,00%	86,36	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1518.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1,00	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1519.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	66,39	1,00	66,39	66,39	0,00	40,00%	26,56	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1520.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	4,00	66,43	66,43	0,00	40,00%	26,57	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1521.	Montáž prepojovacieho kábla	ks	0,32	4,00	1,29	1,29	0,00	40,00%	0,52	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1522.	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,02	1,00	5,02	5,02	0,00	40,00%	2,01	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1523.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	9,00	183,76	183,76	0,00	40,00%	73,50	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1524.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	58,00	98,38	98,38	0,00	40,00%	39,35	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1525.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	143,00	453,79	453,79	0,00	40,00%	181,51	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1526.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	8,00	2,52	2,52	0,00	40,00%	1,01	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1527.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	4,00	2,38	2,38	0,00	40,00%	0,95	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1528.	Káble do 5x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,64	4,00	2,58	2,58	0,00	40,00%	1,03	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1529.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	4,00	18,93	18,93	0,00	40,00%	7,57	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1530.	Montáž ústredne PSN alebo kontroléra, programovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky	ks	282,15	1,00	282,15	282,15	0,00	40,00%	112,86	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1531.	Montáž ovl. panelu PSN,kompletné zapojenie vr.kontroly správnej funkcie	ks	31,53	3,00	94,60	94,60	0,00	40,00%	37,84	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1532.	Montáž pasívneho snímača PIR,upevnenie,zapojenie káblov,nastavenie a smerovanie	ks	30,77	19,00	584,64	584,64	0,00	40,00%	233,86	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1533.	Montáž akumulátorovej batérie,pripojenie,ochrana svoriek	ks	5,96	1,00	5,96	5,96	0,00	40,00%	2,38	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1534.	Doprava	%	25,12	3,60	90,42	90,42	0,00	40,00%	36,17	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1535.	Podružný materiál	%	0,80	3,00	2,41	2,41	0,00	40,00%	0,96	september 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1536.	PPV	%	17,36	6,00	104,16	104,16	0,00	40,00%	41,66	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1537.	CD16 koncentrátor	ks	372,89	1,00	372,89	372,89	0,00	40,00%	149,16	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1538.	PWR16 modul zdroja - 48 VDC pre max.16 RSMD alebo 8 RSM03	ks	206,92	1,00	206,92	206,92	0,00	40,00%	82,77	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1539.	RSM03V5 modul pre riadenie 2 miestností	ks	414,92	5,00	2 074,62	2 074,62	0,00	40,00%	829,85	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1540.	RSMD modul s integrovanou čítačkou, prekrytie Corian, off-line/on-line verzia, napájanie 12 VDC IP65	ks	175,80	2,00	351,61	351,61	0,00	40,00%	140,64	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1541.	RFID023 čítačka USB k PC na USB port	ks	155,60	1,00	155,60	155,60	0,00	40,00%	62,24	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1542.	MOXA MO- DE311 konvertor,sériový server 1xRS232/422/485 DB9F/M 1xLAN s nap.adaptérom	ks	131,96	1,00	131,96	131,96	0,00	40,00%	52,78	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1543.	17RR elektrozámok Abloy	ks	65,97	8,00	527,78	527,78	0,00	40,00%	211,11	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1544.	RSMD modul s integrovanou čítačkou s prekrytim 100x100mm, logo ERS	ks	180,99	6,00	1 085,94	1 085,94	0,00	40,00%	434,38	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1545.	Počítač a monitor	ks	1 510,46	1,00	1 510,46	1 510,46	0,00	40,00%	604,18	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1546.	Videovrátnik farebný, 1vnút.jedn., 2vonk.jedn. (1exterierová), zdroj	ks	2 307,11	1,00	2 307,11	2 307,11	0,00	40,00%	922,84	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1547.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,82	10,00	8,23	8,23	0,00	40,00%	3,29	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1548.	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	1,23	10,00	12,31	12,31	0,00	40,00%	4,93	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1549.	Lišta MIK 40/40 z tvrdeného PVC pre str.mechan.zaťaženie 2m Bi	m	2,34	2,00	4,68	4,68	0,00	40,00%	1,87	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1550.	Lišta MIK 16/40 z tvrdeného PVC pre str.mechan.zaťaženie 2m Bi	m	1,19	2,00	2,38	2,38	0,00	40,00%	0,95	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1551.	Solarix kábel CAT6 FTP, drôt, 4 páry 500m špulka, LSOH	m	0,50	10,00	4,98	4,98	0,00	40,00%	1,99	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1552.	Konektor RJ45	ks	0,56	2,00	1,12	1,12	0,00	40,00%	0,45	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1553.	Krytka na konektor RJ45	ks	0,12	2,00	0,24	0,24	0,00	40,00%	0,10	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1554.	KEL-C6-S-100 patch kábel, cat.6a, 900Mhz, S/FTP, drot, LSOH, 10M Keline	ks	17,66	1,00	17,66	17,66	0,00	40,00%	7,06	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1555.	Skrinka LE092280, 310x240x140	ks	23,99	5,00	119,93	119,93	0,00	40,00%	47,97	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1556.	Východzia revízia	hod	16,61	11,00	182,68	182,68	0,00	40,00%	73,07	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1557.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1,00	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1558.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	99,58	1,00	99,58	99,58	0,00	40,00%	39,83	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1559.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	4,00	66,43	66,43	0,00	40,00%	26,57	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1560.	Uvedenie do prevádzky	hod	16,61	20,00	332,14	332,14	0,00	40,00%	132,86	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1561.	Montáž a oživenie čítačky	hod	16,61	27,00	448,39	448,39	0,00	40,00%	179,35	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1562.	Inštalácia PC	hod	16,61	8,00	132,86	132,86	0,00	40,00%	53,14	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1563.	Programovanie a konfigurácia	hod	16,61	10,00	166,07	166,07	0,00	40,00%	66,43	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1564.	Lišta elektroinštalačná do 20x20mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,69	2,00	3,37	3,37	0,00	40,00%	1,35	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1565.	Lišta elektroinštalačná do 40x40mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,69	2,00	3,39	3,39	0,00	40,00%	1,35	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1566.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	2,00	6,90	6,90	0,00	40,00%	2,76	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1567.	Montáž prepojovacieho kábla	ks	0,32	1,00	0,32	0,32	0,00	40,00%	0,13	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1568.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	7,00	142,92	142,92	0,00	40,00%	57,17	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1569.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	0,45	10,00	4,55	4,55	0,00	40,00%	1,82	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1570.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	24,00	40,71	40,71	0,00	40,00%	16,28	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1571.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	89,00	282,43	282,43	0,00	40,00%	112,97	september 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1572.	Škatuľa pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	22,86	5,00	114,32	114,32	0,00	40,00%	45,73	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1573.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	4,00	1,26	1,26	0,00	40,00%	0,50	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1574.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	10,00	5,94	5,94	0,00	40,00%	2,38	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1575.	Káble do 10x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,75	10,00	7,47	7,47	0,00	40,00%	2,99	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1576.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	8,00	37,87	37,87	0,00	40,00%	15,15	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1577.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 10 x 2	ks	7,20	14,00	100,75	100,75	0,00	40,00%	40,30	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1578.	Montáž elektronicky ovládaného zámku s prípravou priestoru dverí,zapojenie,preskúšanie funkcie	ks	13,89	8,00	111,13	111,13	0,00	40,00%	44,45	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1579.	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého,zapojenie prívodov,preskúšanie funkcie	ks	18,82	1,00	18,82	18,82	0,00	40,00%	7,53	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1580.	Montáž monitora,pripevnenie a uloženie monitora,pripojenie sieťového a koax.kábla,nastavewnie param.	ks	21,89	1,00	21,89	21,89	0,00	40,00%	8,76	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1581.	Montáž sieťového zdroja	ks	21,90	1,00	21,90	21,90	0,00	40,00%	8,76	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1582.	Doprava	%	87,25	3,60	314,10	314,10	0,00	40,00%	125,64	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1583.	Podružný materiál	%	1,72	3,00	5,15	5,15	0,00	40,00%	2,06	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1584.	PPV	%	9,26	6,00	55,56	55,56	0,00	40,00%	22,22	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1585.	Crimp "F" konektor	ks	1,39	100,00	139,41	139,41	0,00	40,00%	55,77	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1586.	CI Cryptoworks	ks	109,54	2,00	219,08	219,08	0,00	40,00%	87,63	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1587.	Smart card SKYlink	ks	158,93	2,00	317,86	317,86	0,00	40,00%	127,15	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1588.	LNB GRUNDIG quatro	ks	47,80	3,00	143,40	143,40	0,00	40,00%	57,36	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1589.	Parabola Gibertini 100	ks	115,51	2,00	231,03	231,03	0,00	40,00%	92,41	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1590.	Konzola paraboly	ks	219,08	2,00	438,16	438,16	0,00	40,00%	175,26	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1591.	Multifeed Gibertini	ks	22,31	2,00	44,61	44,61	0,00	40,00%	17,85	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1592.	Pay - TV server vrátane komunikačných kariet, DO, softwarových licencií, inštalácie a zaškolenia personálu	ks	69 509,29	1,00	69 509,29	69 509,29	0,00	40,00%	27 803,72	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1593.	Systemové TV Philips 42HF7845 + slot + clock display	ks	1 351,84	10,00	13 518,42	13 518,42	0,00	40,00%	5 407,37	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1594.	Systemové TV Philips 32HF7875 + slot + clock display	ks	951,84	45,00	42 832,90	42 832,90	0,00	40,00%	17 133,16	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1595.	Kábel koax. VCCKD 75-4,8	m	0,56	720,00	401,51	401,51	0,00	40,00%	160,61	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1596.	Solarix kábel FTP CAT 5E,PVC, 4 páry, drôt ,tienený	m	0,33	15,00	4,93	4,93	0,00	40,00%	1,97	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1597.	Krabica rozvodná KT250, 255x205x68mm	ks	3,70	1,00	3,70	3,70	0,00	40,00%	1,48	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1598.	Lišta PVC 80x40 LH KO	m	3,36	20,00	67,12	67,12	0,00	40,00%	26,85	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1599.	VRM 16 pevná rúrka PVC,Univolt, samozhášavá,dĺ.3m,s hrdlom,svetlošedá	m	0,25	150,00	37,34	37,34	0,00	40,00%	14,94	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1600.	Oceľový stojan paraboly	ks	219,08	1,00	219,08	219,08	0,00	40,00%	87,63	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1601.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	165,97	1,00	165,97	165,97	0,00	40,00%	66,39	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1602.	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne	m	0,71	150,00	106,05	106,05	0,00	40,00%	42,42	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1603.	Lišta elektroinštalačná do 80x80mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	2,82	20,00	56,50	56,50	0,00	40,00%	22,60	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1604.	Montáž kotvenia	ks	34,82	1,00	34,82	34,82	0,00	40,00%	13,93	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1605.	Montáž satelitných parabolických antén	ks	597,49	1,00	597,49	597,49	0,00	40,00%	239,00	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1606.	Inštalácia TV	ks	398,33	1,00	398,33	398,33	0,00	40,00%	159,33	september 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1607.	Montáž crimp.konektora	ks	0,83	100,00	82,98	82,98	0,00	40,00%	33,19	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1608.	Škatuľa KT 250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	22,86	1,00	22,86	22,86	0,00	40,00%	9,15	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1609.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	102,00	173,01	173,01	0,00	40,00%	69,21	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1610.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	4,00	12,69	12,69	0,00	40,00%	5,08	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1611.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	170,00	53,61	53,61	0,00	40,00%	21,44	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1612.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	15,00	8,91	8,91	0,00	40,00%	3,57	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1613.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	2,00	9,47	9,47	0,00	40,00%	3,79	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1614.	Koaxiálny kábel nad D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	1,55	720,00	1 118,50	1 118,50	0,00	40,00%	447,40	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1615.	Zapojenie nad D 7 mm vonk.vodiča do skrutkových spojov alebo konektora	ks	2,86	100,00	286,13	286,13	0,00	40,00%	114,45	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1616.	Doprava	%	1 274,74	1,00	1 274,74	1 274,74	0,00	40,00%	509,90	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1617.	Podružný materiál	%	6,54	3,00	19,62	19,62	0,00	40,00%	7,85	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1618.	PPV	%	29,61	6,00	177,68	177,68	0,00	40,00%	71,07	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1619.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	3,00	21,13	21,13	0,00	40,00%	8,45	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1620.	Zásuvka 230V do racku	ks	7,04	4,00	28,17	28,17	0,00	40,00%	11,27	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1621.	DA 275 V/3+1 vymenitelné moduly,modul na lištu DIN 35mm, 3 fáz.chr.nap.ved.230V/50Hz, III.stupeň	ks	105,16	1,00	105,16	105,16	0,00	40,00%	42,06	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1622.	Spínač 3f ASN63/3N	ks	26,08	1,00	26,08	26,08	0,00	40,00%	10,43	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1623.	Istič 1f LSN 10.0B/1	ks	4,10	3,00	12,31	12,31	0,00	40,00%	4,92	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1624.	Istič 1f LSN 25.0C/1N	ks	7,20	1,00	7,20	7,20	0,00	40,00%	2,88	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1625.	Istič 1f LSN 6.0B/1	ks	4,24	3,00	12,71	12,71	0,00	40,00%	5,08	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1626.	Istič 1f LSN 2.0B/1	ks	6,58	1,00	6,58	6,58	0,00	40,00%	2,63	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1627.	DAB34810- Krycí panel s výrezom 45 mm pre komponenty montované na DIN lište, 3U	ks	15,68	1,00	15,68	15,68	0,00	40,00%	6,27	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1628.	ACAR 504 19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m	ks	30,47	2,00	60,94	60,94	0,00	40,00%	24,38	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1629.	PS 40N + BM17P07, 4000 VA, 2800 W, 18´, zdroj nepretržitého napájania	ks	3 720,37	1,00	3 720,37	3 720,37	0,00	40,00%	1 488,15	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1630.	DIN lišta TS35/100	ks	1,70	3,00	5,09	5,09	0,00	40,00%	2,04	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1631.	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	1,57	10,00	15,67	15,67	0,00	40,00%	6,27	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1632.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1633.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1634.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	4,00	0,57	0,57	0,00	40,00%	0,23	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1635.	WS-C4503E Catalyst 4500 E-série 3-slot	ks	693,59	1,00	693,59	693,59	0,00	40,00%	277,43	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1636.	PWR-C45 1000A Catalyst 4500 1000W AC zdroj	ks	693,59	2,00	1 387,17	1 387,17	0,00	40,00%	554,87	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1637.	WS X4013+TS= catalyst 4503 Supll-Plus-TS, 12 10/100/1000 PoE+8 SFP slots	ks	4 178,95	1,00	4 178,95	4 178,95	0,00	40,00%	1 671,58	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1638.	WS X4448-GB-SFP= catalyst 4500 48 port 1000Base-X	ks	11 498,21	1,00	11 498,21	11 498,21	0,00	40,00%	4 599,28	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1639.	GLC LH SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver	ks	693,59	11,00	7 629,46	7 629,46	0,00	40,00%	3 051,78	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1640.	WS X4424 GB RJ45= Catalyst 4500 25 port 10/100/1000 Modul (RJ45)	ks	2 436,27	1,00	2 436,27	2 436,27	0,00	40,00%	974,51	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1641.	AIR AP1242AG E K9 802.11a/g Non-modular IOS AP, RP-TNC, ETSI Cnfg	ks	626,67	2,00	1 253,34	1 253,34	0,00	40,00%	501,33	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1642.	AIR ANT4941 2.4GHz,2.2 dBi dipole antena	ks	13,24	2,00	26,49	26,49	0,00	40,00%	10,60	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1643.	AIR ANT5135D-R 5GHz,3.5 dBi dipole antena	ks	13,24	2,00	26,49	26,49	0,00	40,00%	10,60	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1644.	ACAR 504 19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m	ks	30,47	1,00	30,47	30,47	0,00	40,00%	12,19	september 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1645.	Patch panel, FIST-GPS2-I	ks	1 196,97	1,00	1 196,97	1 196,97	0,00	40,00%	478,79	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1646.	Adaptér SC/PC	ks	5,38	72,00	387,17	387,17	0,00	40,00%	154,87	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1647.	Pigtail SC/PC E9/1, 1meter	ks	5,97	72,00	430,19	430,19	0,00	40,00%	172,08	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1648.	FIST-RET-01-SC retainer	ks	1,47	72,00	106,11	106,11	0,00	40,00%	42,45	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1649.	Velcro roll	m	2,79	0,50	1,39	1,39	0,00	40,00%	0,56	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1650.	FIST-CAP150	ks	53,77	1,00	53,77	53,77	0,00	40,00%	21,51	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1651.	GR-DRUM	ks	4,42	4,00	17,67	17,67	0,00	40,00%	7,07	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1652.	GR-ECTK	ks	53,77	1,00	53,77	53,77	0,00	40,00%	21,51	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1653.	F 11002 ochrana zvaru	ks	0,60	72,00	43,02	43,02	0,00	40,00%	17,21	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1654.	- IBM-7979KNG, x3650 QC E5320 1.86GHz, 2x 1GB chipkill, O/B HS SAS 2.5", SR 8k	ks	1 533,56	1,00	1 533,56	1 533,56	0,00	40,00%	613,42	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1655.	- IBM-40K1052, 73GB 10K 2.5" HS SAS SFF	ks	247,60	3,00	742,80	742,80	0,00	40,00%	297,12	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1656.	- IBM-43W8246, 835 Watt Hot-swap Power Supply Option for x3650 (40K1906),	ks	142,48	1,00	142,48	142,48	0,00	40,00%	56,99	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1657.	- MSWIN2003SRP73-02766, OEM MS Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 Eng +5CAL 1-4CPU	ks	525,03	1,00	525,03	525,03	0,00	40,00%	210,01	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1658.	KVM konzola 1708	ks	1 443,83	1,00	1 443,83	1 443,83	0,00	40,00%	577,53	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1659.	RMA-42-A61 stojanový rozvádzač, 42U, 600x1000	ks	689,11	1,00	689,11	689,11	0,00	40,00%	275,64	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1660.	RAB-PO-X61-X1 Podstavec s filtrom 600 x 1000	ks	91,18	1,00	91,18	91,18	0,00	40,00%	36,47	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1661.	RAB-VP-X01-A1, 19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	8,52	5,00	42,62	42,62	0,00	40,00%	17,05	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1662.	RAC-CH-X04-X3 ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom	ks	165,19	1,00	165,19	165,19	0,00	40,00%	66,07	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1663.	RAX-MS-X019-X1 Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica/	ks	0,75	10,00	7,50	7,50	0,00	40,00%	3,00	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1664.	RAB-UP-550-A3 19" 19" perforovaná polica 550mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg	ks	20,24	1,00	20,24	20,24	0,00	40,00%	8,09	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1665.	P05D-LCSC-020 Optický patch cord duplex LC/SC, 9/125µm, 2m	ks	18,36	11,00	201,99	201,99	0,00	40,00%	80,80	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1666.	506058 KELine, 10Giga KOMPAKT, Cat.6(A), patch panel 24xRJ45/s	ks	118,06	1,00	118,06	118,06	0,00	40,00%	47,23	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1667.	509020 Patch panel 50xRJ45/u, Cat.3	ks	50,11	1,00	50,11	50,11	0,00	40,00%	20,04	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1668.	KEL-C6-P-015 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 1.5m, LSOH, RJ45-RJ45	ks	3,74	20,00	74,89	74,89	0,00	40,00%	29,95	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1669.	RK 40x40 rozvadzačový kanál PVC, obj.č.229 002 315, vr. krytu, Kopos	m	3,39	6,00	20,31	20,31	0,00	40,00%	8,13	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1670.	IP500 Office telefónna ústredňa + telef.prístroje (telef.prístroje = IPO5602-74ks, IPO5610-10ks, IPO5621-9ks)	ks	30 098,02	1,00	30 098,02	30 098,02	0,00	40,00%	12 039,21	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1671.	RAB-ZP-X01-A1 19" záslepka, 1U	ks	3,11	3,00	9,32	9,32	0,00	40,00%	3,73	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1672.	RAB-ZP-X02-A1 19" záslepka, 2U	ks	3,62	5,00	18,12	18,12	0,00	40,00%	7,25	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1673.	Kábel CYKY-J 3x4	m	1,33	30,00	39,83	39,83	0,00	40,00%	15,93	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1674.	Lišta PVC 40x40 LHD KO hranatá	m	1,18	30,00	35,25	35,25	0,00	40,00%	14,10	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1675.	Revízia	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1676.	Nastavenie a oživenie systému	hod	16,61	80,00	1 328,55	1 328,55	0,00	40,00%	531,42	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1677.	Telefónna ústredňa montáž, nastavenie a oživenie	ks	995,82	1,00	995,82	995,82	0,00	40,00%	398,33	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1678.	Zdroj UPS nastavenie a oživenie	ks	182,57	1,00	182,57	182,57	0,00	40,00%	73,03	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1679.	Zostavenie rozvádzača	hod	16,61	30,00	498,21	498,21	0,00	40,00%	199,28	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1680.	Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia	ks	66,39	1,00	66,39	66,39	0,00	40,00%	26,56	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1681.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	16,00	265,71	265,71	0,00	40,00%	106,28	september 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1682.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1683.	Lišta elektroinštalačná do 40x40mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,69	30,00	50,79	50,79	0,00	40,00%	20,31	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1684.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	2,00	6,90	6,90	0,00	40,00%	2,76	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1685.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 3x4	m	0,45	30,00	13,64	13,64	0,00	40,00%	5,46	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1686.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	2,00	3,39	3,39	0,00	40,00%	1,36	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1687.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	30,00	9,46	9,46	0,00	40,00%	3,78	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1688.	Doprava	%	673,36	1,00	673,36	673,36	0,00	40,00%	269,34	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1689.	Podružný materiál	%	42,28	3,00	126,84	126,84	0,00	40,00%	50,73	september 09	máj 11
SO-02 Prevádzková budova kaštieľa (Hospodárska budova - obnova)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1690.	PPV	%	0,84	6,00	5,05	5,05	0,00	40,00%	2,02	september 09	máj 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1691.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	0,87	265,00	230,29	230,29	0,00	40,00%	92,12	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1692.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	0,96	195,00	187,97	187,97	0,00	40,00%	75,19	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1693.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm	m	1,05	110,00	115,27	115,27	0,00	40,00%	46,11	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1694.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,96	79,00	76,15	76,15	0,00	40,00%	30,46	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1695.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,13	55,00	227,33	227,33	0,00	40,00%	90,93	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1696.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,46	8,00	19,66	19,66	0,00	40,00%	7,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1697.	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,15	5,00	35,75	35,75	0,00	40,00%	14,30	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1698.	Protipožiarna upchávka,priechod stropom t 50 cm	m2	297,05	0,80	237,64	237,64	0,00	40,00%	95,06	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1699.	Protipožiarna upchávka,priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	261,32	1,10	287,45	287,45	0,00	40,00%	114,98	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1700.	Vodič uložený pod omietkou CYY 25	m	0,60	12,00	7,23	7,23	0,00	40,00%	2,89	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1701.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,60	1 120,00	674,77	674,77	0,00	40,00%	269,91	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1702.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,60	355,00	213,88	213,88	0,00	40,00%	85,55	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1703.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,62	390,00	243,51	243,51	0,00	40,00%	97,40	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1704.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,62	70,00	43,71	43,71	0,00	40,00%	17,48	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1705.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	0,69	35,00	24,03	24,03	0,00	40,00%	9,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1706.	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,69	140,00	96,10	96,10	0,00	40,00%	38,44	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1707.	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	0,60	160,00	96,40	96,40	0,00	40,00%	38,56	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1708.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25	m	1,79	5,00	8,95	8,95	0,00	40,00%	3,58	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1709.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,60	101,00	60,48	60,48	0,00	40,00%	24,19	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1710.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,60	15,00	9,04	9,04	0,00	40,00%	3,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1711.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	1,90	4,00	7,58	7,58	0,00	40,00%	3,03	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1712.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	2,46	16,00	39,32	39,32	0,00	40,00%	15,73	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1713.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,37	28,00	38,24	38,24	0,00	40,00%	15,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1714.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,56	9,00	14,00	14,00	0,00	40,00%	5,60	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1715.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,57	8,00	28,54	28,54	0,00	40,00%	11,42	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1716.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,75	10,00	17,53	17,53	0,00	40,00%	7,01	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1717.	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	4,25	6,00	25,50	25,50	0,00	40,00%	10,20	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1718.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,47	21,00	72,77	72,77	0,00	40,00%	29,11	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1719.	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	5,74	2,00	11,48	11,48	0,00	40,00%	4,59	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1720.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	9,16	2,00	18,32	18,32	0,00	40,00%	7,33	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1721.	Montáž ekvipotenciálovej svorkovnice	ks	10,45	1,00	10,45	10,45	0,00	40,00%	4,18	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1722.	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	2,80	30,00	83,91	83,91	0,00	40,00%	33,56	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1723.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,80	175,00	140,58	140,58	0,00	40,00%	56,23	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1724.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,30	36,00	46,93	46,93	0,00	40,00%	18,77	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1725.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	5,27	125,00	658,15	658,15	0,00	40,00%	263,26	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1726.	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	2,85	55,00	156,84	156,84	0,00	40,00%	62,74	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1727.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,67	70,00	186,84	186,84	0,00	40,00%	74,74	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1728.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,73	52,00	194,05	194,05	0,00	40,00%	77,62	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1729.	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	15,41	8,00	123,30	123,30	0,00	40,00%	49,32	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1730.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,91	8,00	15,25	15,25	0,00	40,00%	6,10	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1731.	Montáž svietidla	ks	8,27	155,00	1 282,46	1 282,46	0,00	40,00%	512,98	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1732.	I-Trubka FXP 20-TURBO	m	0,45	265,00	119,98	119,98	0,00	40,00%	47,99	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1733.	I-Trubka FXP 32	m	0,95	195,00	184,41	184,41	0,00	40,00%	73,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1734.	I-Trubka FXP 40	m	1,23	110,00	135,76	135,76	0,00	40,00%	54,30	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1735.	Krabica KP 67/2	ks	0,30	79,00	23,65	23,65	0,00	40,00%	9,46	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1736.	Krabica KO 1902	ks	0,29	55,00	15,87	15,87	0,00	40,00%	6,35	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1737.	Krabica KO 125 E	ks	2,09	8,00	16,74	16,74	0,00	40,00%	6,70	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1738.	Krabica 6455-11 plast.siva	ks	2,79	5,00	13,93	13,93	0,00	40,00%	5,57	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1739.	CY 4 žz (H 07 V-U)	m	0,49	160,00	77,70	77,70	0,00	40,00%	31,08	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1740.	CY 25 žz (H 07 V-U)	m	3,55	12,00	42,59	42,59	0,00	40,00%	17,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1741.	FTP cat5e PVC šedý	m	0,44	140,00	61,85	61,85	0,00	40,00%	24,74	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1742.	CYKY 3Ax01,5 KE	m	0,65	275,00	178,73	178,73	0,00	40,00%	71,49	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1743.	CYKY 3Cx01,5 (CYKY-J)	m	0,65	845,00	549,20	549,20	0,00	40,00%	219,68	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1744.	CYKY 3Cx02,5 (CYKY-J)	m	1,05	355,00	373,31	373,31	0,00	40,00%	149,32	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1745.	CYKY 5Cx02,5 (CYKY-J)	m	1,72	390,00	670,71	670,71	0,00	40,00%	268,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1746.	CYKY 5Cx04 (CYKY-J)	m	2,71	70,00	189,39	189,39	0,00	40,00%	75,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1747.	CYKY 5Cx06 (CYKY-J)	m	3,96	35,00	138,53	138,53	0,00	40,00%	55,41	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1748.	spínač TANGO biely pod om. č.1	ks	4,85	28,00	135,87	135,87	0,00	40,00%	54,35	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1749.	spínač TANGO biely pod om. č.5	ks	6,23	9,00	56,06	56,06	0,00	40,00%	22,43	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1750.	spínač TANGO biely pod om. č.5B	ks	7,25	8,00	58,01	58,01	0,00	40,00%	23,20	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1751.	spínač TANGO biely pod om. č.7	ks	6,34	10,00	63,39	63,39	0,00	40,00%	25,35	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1752.	Sporak.pripojka 3425A-0344 B	ks	15,19	6,00	91,12	91,12	0,00	40,00%	36,45	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1753.	zásuvka TANGO pod om.dvojitá	ks	4,99	21,00	104,74	104,74	0,00	40,00%	41,90	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1754.	zásuvka TANGO dátová cat. 5e, tienená 2xRJ45	ks	40,41	2,00	80,82	80,82	0,00	40,00%	32,33	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1755.	OBO-5015073 pripojnica 1809	ks	5,28	1,00	5,28	5,28	0,00	40,00%	2,11	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1756.	Svorka WAGO 273-253 3x2,5mm	ks	0,15	240,00	35,05	35,05	0,00	40,00%	14,02	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1757.	Svorka WAGO 273-254 4x2,5mm	ks	0,19	170,00	32,90	32,90	0,00	40,00%	13,16	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1758.	Svorka WAGO 273-255 5x2,5mm	ks	0,22	90,00	19,39	19,39	0,00	40,00%	7,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1759.	Bernard svorka UZS 01	ks	0,51	30,00	15,45	15,45	0,00	40,00%	6,18	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1760.	Paska CU	ks	0,73	30,00	21,91	21,91	0,00	40,00%	8,76	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1761.	Protipožiarna tesniaca vložka	m2	144,23	1,90	274,03	274,03	0,00	40,00%	109,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1762.	HR-Gulatina 8	kg	1,53	72,00	110,15	110,15	0,00	40,00%	44,06	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1763.	HR-Gulatina 10	kg	1,53	21,00	32,20	32,20	0,00	40,00%	12,88	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1764.	HR-Pasovina 30/4 (1kg=1m)	kg	1,74	175,00	304,16	304,16	0,00	40,00%	121,66	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1765.	HR-Podpera PV 11	ks	1,43	48,00	68,53	68,53	0,00	40,00%	27,41	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1766.	HR-Podpera PV 15 C-BRAMAC	ks	1,14	60,00	68,13	68,13	0,00	40,00%	27,25	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1767.	HR-Svorka SJ 02	ks	1,35	16,00	21,67	21,67	0,00	40,00%	8,67	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1768.	HR-Svorka SK	ks	0,81	8,00	6,46	6,46	0,00	40,00%	2,58	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1769.	HR-Svorka SO	ks	1,15	8,00	9,23	9,23	0,00	40,00%	3,69	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1770.	HR-Svorka SR 02 /skr.6/	ks	0,75	12,00	9,03	9,03	0,00	40,00%	3,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1771.	HR-Svorka SR 03	ks	1,17	24,00	28,13	28,13	0,00	40,00%	11,25	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1772.	HR-Svorka SS	ks	0,55	46,00	25,36	25,36	0,00	40,00%	10,14	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1773.	HR-Svorka SZ	ks	1,47	8,00	11,74	11,74	0,00	40,00%	4,70	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1774.	HR-Zemna tyc ZT 2M	ks	15,35	8,00	122,80	122,80	0,00	40,00%	49,12	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1775.	A - sv. žiarovkové stropné 75W, IP20	ks	38,44	25,00	961,03	961,03	0,00	40,00%	384,41	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1776.	B - sv. žiarovkové nástenné do vonka 75W, IP44	ks	29,75	2,00	59,50	59,50	0,00	40,00%	23,80	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1777.	C - sv. žiarovkové nástenné 60W, IP20	ks	26,99	3,00	80,97	80,97	0,00	40,00%	32,39	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1778.	D - sv. halogénové bodové 50W/230V, IP 20	ks	18,30	3,00	54,90	54,90	0,00	40,00%	21,96	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1779.	G - sv. lustrové, IP20	ks	1 281,34	6,00	7 688,04	7 688,04	0,00	40,00%	3 075,22	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1780.	J - sv. žiarivkové na závese 2x36W/840, IP54	ks	46,21	41,00	1 894,66	1 894,66	0,00	40,00%	757,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1781.	L - sv. žiarivkové downlight 2x26W, IP20	ks	48,77	45,00	2 194,52	2 194,52	0,00	40,00%	877,81	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1782.	S - sv. žiarivkové 1x36W/840, IP20	ks	32,15	24,00	771,69	771,69	0,00	40,00%	308,67	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1783.	P - sv. núdzové 11W , autonómnosť 1 hod., IP20	ks	85,83	6,00	514,97	514,97	0,00	40,00%	205,99	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1784.	Rozvádzač RP 3	ks	1 111,65	1,00	1 111,65	1 111,65	0,00	40,00%	444,66	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1785.	Rozvádzač RP 3.2	ks	1 598,77	1,00	1 598,77	1 598,77	0,00	40,00%	639,51	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1786.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	3,93	20,00	78,58	78,58	0,00	40,00%	31,43	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1787.	Vysekanie kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	4,23	142,00	600,98	600,98	0,00	40,00%	240,39	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1788.	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	4,95	210,00	1 039,06	1 039,06	0,00	40,00%	415,62	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1789.	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 30 mm a š. do 150 mm-0,007 t	m	5,32	95,00	505,43	505,43	0,00	40,00%	202,17	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1790.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	1,03	140,00	144,15	144,15	0,00	40,00%	57,66	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1791.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	2,70	140,00	378,28	378,28	0,00	40,00%	151,31	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1792.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,41	49,00	69,06	69,06	0,00	40,00%	27,62	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1793.	Vypracovanie správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške	hod	10,95	50,00	547,70	547,70	0,00	40,00%	219,08	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1794.	RSM03V5 modul pre riadenie 2 miestností	ks	414,92	2,00	829,85	829,85	0,00	40,00%	331,94	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1795.	RSMD modul s integrovanou čítačkou, prekrytie Corian, off-line/on-line verzia, napájanie 12 VDC IP65	ks	175,80	2,00	351,61	351,61	0,00	40,00%	140,64	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1796.	RFID023 čítačka USB k PC na USB port	ks	155,60	1,00	155,60	155,60	0,00	40,00%	62,24	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1797.	17RR elektrozámok Abloy	ks	65,97	3,00	197,92	197,92	0,00	40,00%	79,17	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1798.	RSMD modul s integrovanou čítačkou s prekrytim 100x100mm, logo ERS	ks	180,99	3,00	542,97	542,97	0,00	40,00%	217,19	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1799.	RSMD modul s integrovanou čítačkou s prekrytim 100x100mm, logo ERS- dodaný s oddelenou čítačkou	ks	180,99	1,00	180,99	180,99	0,00	40,00%	72,40	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1800.	Počítač a monitor	ks	1 510,46	1,00	1 510,46	1 510,46	0,00	40,00%	604,18	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1801.	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	1,23	74,00	91,13	91,13	0,00	40,00%	36,45	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1802.	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	0,62	52,00	32,28	32,28	0,00	40,00%	12,91	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1803.	Kábel SYKFY 3x2x0,5	m	0,42	46,00	19,39	19,39	0,00	40,00%	7,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1804.	Krabica KU68/2 1901 univ. 75x42	ks	1,54	5,00	7,70	7,70	0,00	40,00%	3,08	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1805.	Prepojovacia bezhalogenová krabica 105x105x64IP65PKGH100OP	ks	7,51	2,00	15,01	15,01	0,00	40,00%	6,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1806.	Skrinka LE092280, 310x240x140	ks	23,99	2,00	47,97	47,97	0,00	40,00%	19,19	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1807.	KEL-C6-S-100 patch kábel, cat.6a, 900Mhz, S/FTP, drot, LSOH, 10M Keline	ks	17,66	1,00	17,66	17,66	0,00	40,00%	7,06	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1808.	2034 káblový úchyt Bettemann, dĺ. 140, farba sv.šedá, úchytenie v strede	ks	0,21	64,00	13,17	13,17	0,00	40,00%	5,27	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1809.	FXP 20 ohybná pancierová rúrka z tvrdeného PVC, pre stredné namáhanie	m	0,34	69,00	23,13	23,13	0,00	40,00%	9,25	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1810.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	0,30	22,70	22,70	0,00	40,00%	9,08	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1811.	Východzia revízia	hod	16,61	10,50	174,37	174,37	0,00	40,00%	69,75	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1812.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1,00	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1813.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	99,58	1,00	99,58	99,58	0,00	40,00%	39,83	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1814.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	4,00	66,43	66,43	0,00	40,00%	26,57	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1815.	Uvedenie do prevádzky	hod	16,61	20,00	332,14	332,14	0,00	40,00%	132,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1816.	Montáž a oživenie čítačky	hod	16,61	21,00	348,75	348,75	0,00	40,00%	139,50	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1817.	Inštalácia PC	hod	16,61	8,00	132,86	132,86	0,00	40,00%	53,14	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1818.	Programovanie a konfigurácia	hod	16,61	10,00	166,07	166,07	0,00	40,00%	66,43	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1819.	Rúrka pevná ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm	m	1,26	69,00	86,81	86,81	0,00	40,00%	34,72	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1820.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	36,00	65,25	65,25	0,00	40,00%	26,10	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1821.	Montáž prepojovacieho kábla	ks	0,32	1,00	0,32	0,32	0,00	40,00%	0,13	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1822.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	2,00	40,84	40,84	0,00	40,00%	16,33	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1823.	Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,97	6,00	17,85	17,85	0,00	40,00%	7,14	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1824.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,60	6,00	9,60	9,60	0,00	40,00%	3,84	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1825.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	26,00	44,10	44,10	0,00	40,00%	17,64	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1826.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	75,00	238,00	238,00	0,00	40,00%	95,20	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1827.	Škatuľa KU 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,35	5,00	21,76	21,76	0,00	40,00%	8,70	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1828.	Škatuľa pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	22,86	4,00	91,46	91,46	0,00	40,00%	36,58	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1829.	Osadenie príchytky,vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 6 mm	ks	1,11	64,00	70,96	70,96	0,00	40,00%	28,38	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1830.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	140,00	44,15	44,15	0,00	40,00%	17,66	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1831.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	46,00	27,33	27,33	0,00	40,00%	10,93	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1832.	Káble do 5x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,64	52,00	33,49	33,49	0,00	40,00%	13,39	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1833.	Káble do 10x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,75	74,00	55,27	55,27	0,00	40,00%	22,11	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1834.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	16,00	75,74	75,74	0,00	40,00%	30,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1835.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 10 x 2	ks	7,20	8,00	57,57	57,57	0,00	40,00%	23,03	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1836.	Montáž elektronicky ovládaného zámku s prípravou priestoru dverí,zapojenie,preskúšanie funkcie	ks	13,89	3,00	41,67	41,67	0,00	40,00%	16,67	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1837.	Montáž monitora,pripevnenie a uloženie monitora,pripojenie sieťového a koax.kábla,nastavewnie param.	ks	21,89	1,00	21,89	21,89	0,00	40,00%	8,76	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1838.	Doprava	%	37,69	3,60	135,70	135,70	0,00	40,00%	54,28	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1839.	Podružný materiál	%	2,90	3,00	8,70	8,70	0,00	40,00%	3,48	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1840.	PPV	%	10,44	6,00	62,64	62,64	0,00	40,00%	25,06	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1841.	hydrant	kus	255,59	2,00	511,19	511,19	0,00	40,00%	204,47	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1842.	Montáž hydrantu	kus	26,40	2,00	52,80	52,80	0,00	40,00%	21,12	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1843.	prenosný has. prístroj práškový 6kg	kus	29,21	3,00	87,63	87,63	0,00	40,00%	35,05	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1844.	prenosný has. prístroj snehový 5kg	kus	65,72	2,00	131,45	131,45	0,00	40,00%	52,58	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1845.	Montáž hasiacich prístrojov	kus	44,55	5,00	222,73	222,73	0,00	40,00%	89,09	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1846.	Informatívne nálepky protipožiarne	súbor	56,96	1,00	56,96	56,96	0,00	40,00%	22,78	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1847.	Okno č.1 rozmer 750x910mm	kus	395,61	4,00	1 582,42	1 582,42	0,00	40,00%	632,97	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1848.	Okno č.2 rozmer 750x1 900mm	kus	504,05	2,00	1 008,10	1 008,10	0,00	40,00%	403,24	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1849.	Okno č.3 rozmer 665x2100mm	kus	279,79	1,00	279,79	279,79	0,00	40,00%	111,91	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1850.	Dvere č.4 rozmer 900x2100mm	kus	821,14	1,00	821,14	821,14	0,00	40,00%	328,46	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1851.	Stena č.5 rozmer 2760x3200mm	kus	1 673,56	1,00	1 673,56	1 673,56	0,00	40,00%	669,42	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1852.	Dvere č.6 rozmer 1 550x2 875mm	kus	1 675,68	1,00	1 675,68	1 675,68	0,00	40,00%	670,27	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1853.	Stena č.7 rozmer 1 500x5 700mm	kus	1 296,84	1,00	1 296,84	1 296,84	0,00	40,00%	518,74	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1854.	Stena č.8 rozmer 1 625x2 825mm	kus	1 700,41	2,00	3 400,82	3 400,82	0,00	40,00%	1 360,33	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1855.	Okno č.9 rozmer 700x2 825mm	kus	574,32	2,00	1 148,64	1 148,64	0,00	40,00%	459,46	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1856.	Okno č.10 rozmer 3 775x835mm	kus	665,85	1,00	665,85	665,85	0,00	40,00%	266,34	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1857.	Fasáda č.11 rozmer 1550x3500mm	kus	1 236,27	1,00	1 236,27	1 236,27	0,00	40,00%	494,51	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1858.	Fasáda č.12 rozmer 825x3500mm	kus	802,49	1,00	802,49	802,49	0,00	40,00%	321,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1859.	Fasáda č.13 rozmer 14460x4375mm	kus	13 720,91	1,00	13 720,91	13 720,91	0,00	40,00%	5 488,37	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1860.	Fasáda č.14 rozmer 10675x2275mm	kus	5 240,04	1,00	5 240,04	5 240,04	0,00	40,00%	2 096,02	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1861.	Okno č.15 rozmer 750x750mm	kus	383,46	2,00	766,92	766,92	0,00	40,00%	306,77	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1862.	Fasáda č.16 rozmer 8875x4375mm	kus	8 855,15	1,00	8 855,15	8 855,15	0,00	40,00%	3 542,06	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1863.	Fasáda č.17 rozmer 1250x4375mm	kus	1 186,38	1,00	1 186,38	1 186,38	0,00	40,00%	474,55	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1864.	Okno č.18 rozmer 1250x750mm	kus	430,74	1,00	430,74	430,74	0,00	40,00%	172,30	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1865.	Stena č.19 rozmer 5250x2200mm	kus	2 832,57	1,00	2 832,57	2 832,57	0,00	40,00%	1 133,03	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1866.	Stena č.20 rozmer 5250x2200mm	kus	1 657,03	1,00	1 657,03	1 657,03	0,00	40,00%	662,81	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1867.	Montáž okien, stien, fasád	kus	206,94	27,00	5 587,46	5 587,46	0,00	40,00%	2 234,98	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1868.	Zemné práce komplet	kpl	14 605,32	1,00	14 605,32	14 605,32	0,00	40,00%	5 842,13	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1869.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	122,62	238,79	29 281,19	29 281,19	0,00	40,00%	11 712,47	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1870.	Debnenie stien základ. dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,89	36,60	398,51	398,51	0,00	40,00%	159,40	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1871.	Debnenie stien základ. dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,71	36,60	62,68	62,68	0,00	40,00%	25,07	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1872.	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1 552,97	16,72	25 957,82	25 957,82	0,00	40,00%	10 383,13	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1873.	Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou	m3	164,44	143,54	23 603,94	23 603,94	0,00	40,00%	9 441,58	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1874.	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P3-550	m3	131,79	10,44	1 375,47	1 375,47	0,00	40,00%	550,19	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1875.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	146,65	6,69	980,81	980,81	0,00	40,00%	392,32	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1876.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce	m2	20,70	89,17	1 845,48	1 845,48	0,00	40,00%	738,19	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1877.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce	m2	2,01	89,17	179,08	179,08	0,00	40,00%	71,63	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1878.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	1 509,30	0,33	504,10	504,10	0,00	40,00%	201,64	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1879.	Betón stien a priečok,železový (bez výstuže) tr.B20(C 15/20)	m3	127,80	1,85	236,31	236,31	0,00	40,00%	94,52	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1880.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-550	m2	18,25	81,35	1 484,20	1 484,20	0,00	40,00%	593,68	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1881.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	16,37	238,33	3 901,17	3 901,17	0,00	40,00%	1 560,47	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1882.	Debnenie múrikov plnostenných- zhotovenie	m2	9,78	9,25	90,41	90,41	0,00	40,00%	36,16	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1883.	Debnenie múrikov plnostenných- odstránenie	m2	2,66	9,25	24,61	24,61	0,00	40,00%	9,84	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1884.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	123,42	150,46	18 569,50	18 569,50	0,00	40,00%	7 427,80	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1885.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,15	859,74	10 444,15	10 444,15	0,00	40,00%	4 177,66	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1886.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,44	859,74	2 960,28	2 960,28	0,00	40,00%	1 184,11	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1887.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	7,19	859,74	6 181,10	6 181,10	0,00	40,00%	2 472,44	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1888.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	1,69	859,74	1 456,59	1 456,59	0,00	40,00%	582,64	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1889.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	1 526,51	18,06	27 561,11	27 561,11	0,00	40,00%	11 024,44	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1890.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	131,48	1,74	229,03	229,03	0,00	40,00%	91,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1891.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1 691,32	0,21	353,49	353,49	0,00	40,00%	141,39	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1892.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,15	6,69	114,74	114,74	0,00	40,00%	45,89	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1893.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,92	6,69	19,54	19,54	0,00	40,00%	7,82	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1894.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,60	10,65	102,21	102,21	0,00	40,00%	40,89	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1895.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,21	10,65	23,56	23,56	0,00	40,00%	9,42	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1896.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	10,57	74,20	784,07	784,07	0,00	40,00%	313,63	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1897.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	6,65	654,43	4 348,94	4 348,94	0,00	40,00%	1 739,57	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1898.	Obklad z kompaktných fasádnych dosiek JAF	m2	54,77	283,05	15 502,80	15 502,80	0,00	40,00%	6 201,12	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1899.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná stredozrnná	m2	12,64	374,92	4 739,37	4 739,37	0,00	40,00%	1 895,75	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1900.	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 hr.12cm	m2	58,76	657,98	38 663,24	38 663,24	0,00	40,00%	15 465,30	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1901.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	134,18	36,77	4 933,36	4 933,36	0,00	40,00%	1 973,35	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1902.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	129,53	42,38	5 489,68	5 489,68	0,00	40,00%	2 195,87	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1903.	423,801*0,1		0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1904.	Násyp zo štrkopiesku 0-32	m3	37,01	21,19	784,24	784,24	0,00	40,00%	313,70	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1905.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1,65	593,85	982,26	982,26	0,00	40,00%	392,90	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1906.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	1,08	1 781,55	1 925,49	1 925,49	0,00	40,00%	770,20	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1907.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	1,00	593,85	594,13	594,13	0,00	40,00%	237,65	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1908.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,58	847,60	2 184,98	2 184,98	0,00	40,00%	873,99	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1909.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	7,23	1 652,56	11 953,40	11 953,40	0,00	40,00%	4 781,36	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1910.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	4,13	423,80	1 750,15	1 750,15	0,00	40,00%	700,06	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1911.	*FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna*	*m2*	7,67	*478,90*	3 672,07	3 672,07	0,00	40,00%	1 468,83	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1912.	423,801 * 1,13		0,00	478,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1913.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	5,28	56,10	296,20	296,20	0,00	40,00%	118,48	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1914.	*FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna*	*m2*	7,67	*65,08*	498,99	498,99	0,00	40,00%	199,60	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1915.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,11	423,80	471,97	471,97	0,00	40,00%	188,79	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1916.	*Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400*	*m2*	1,41	*847,60*	1 191,53	1 191,53	0,00	40,00%	476,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1917.	423,801*2		0,00	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1918.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	1,35	423,80	572,55	572,55	0,00	40,00%	229,02	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1919.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,10	2 315,17	228,24	228,24	0,00	40,00%	91,30	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1920.	Zhotov. povlak. krytiny striech oblých a šikmých nad 30 st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	4,68	423,80	1 983,82	1 983,82	0,00	40,00%	793,53	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1921.	*FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá*	*m2*	7,41	*474,66*	3 518,25	3 518,25	0,00	40,00%	1 407,30	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1922.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých z ochrannej textílie podkladnej vrstvy	m2	1,85	423,80	783,00	783,00	0,00	40,00%	313,20	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1923.	*Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400*	*m2*	1,41	*423,80*	595,76	595,76	0,00	40,00%	238,31	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1924.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých z ochrannej textílie ochrannej vrstvy	m2	2,03	423,80	860,38	860,38	0,00	40,00%	344,15	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1925.	*Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400*	*m2*	1,41	*423,80*	595,76	595,76	0,00	40,00%	238,31	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1926.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,10	2 283,27	233,44	233,44	0,00	40,00%	93,37	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1927.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,87	847,60	733,49	733,49	0,00	40,00%	293,39	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1928.	*ORSIL S hr. 100mm*	*m2*	19,72	*864,55*	17 046,57	17 046,57	0,00	40,00%	6 818,63	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1929.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, lepením	m2	4,18	52,53	219,44	219,44	0,00	40,00%	87,78	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1930.	*ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.50mm*	*m2*	15,01	*53,59*	804,15	804,15	0,00	40,00%	321,66	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1931.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,71	682,80	483,67	483,67	0,00	40,00%	193,47	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1932.	*ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.160mm*	*m2*	58,06	*71,40*	4 145,21	4 145,21	0,00	40,00%	1 658,08	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1933.	*Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x50 17,5*	*ks*	2,65	*625,06*	1 654,66	1 654,66	0,00	40,00%	661,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1934.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi	m2	2,24	9,25	20,73	20,73	0,00	40,00%	8,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1935.	*ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.50mm*	*m2*	15,01	*9,43*	141,53	141,53	0,00	40,00%	56,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1936.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm fóliou	m2	2,43	612,80	1 490,20	1 490,20	0,00	40,00%	596,08	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1937.	*Fólia JUTAFOL 140 GR/M2*	*m*	1,17	*423,80*	495,18	495,18	0,00	40,00%	198,07	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1938.	*Fólia polyetyl. Bralen FB 2-30 0,03-0,30 mm S 1600*	*kg*	2,15	*686,34*	1 478,56	1 478,56	0,00	40,00%	591,43	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1939.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,05	7 863,81	401,99	401,99	0,00	40,00%	160,79	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1940.	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	m2	26,65	272,16	7 254,35	7 254,35	0,00	40,00%	2 901,74	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1941.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,16	1 986,77	326,45	326,45	0,00	40,00%	130,58	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1942.	Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 400 mm	m	13,02	119,60	1 557,27	1 557,27	0,00	40,00%	622,91	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1943.	Odpadové rúry z plechu Ti-Zn kruhové o strane 100 mm	m	15,03	28,80	432,73	432,73	0,00	40,00%	173,09	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1944.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,07	545,01	37,81	37,81	0,00	40,00%	15,12	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1945.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	3,51	17,00	59,65	59,65	0,00	40,00%	23,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1946.	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197*	*ks*	56,96	*8,00*	455,69	455,69	0,00	40,00%	182,27	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1947.	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197*	*ks*	58,42	*9,00*	525,79	525,79	0,00	40,00%	210,32	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1948.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	27,01	17,00	459,09	459,09	0,00	40,00%	183,64	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1949.	*Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 120 mm APEX BB*	*ks*	139,12	*17,00*	2 364,97	2 364,97	0,00	40,00%	945,99	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1950.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,03	1 058,57	30,92	30,92	0,00	40,00%	12,37	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1951.	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien do 100 kg	m2	10,41	36,38	378,75	378,75	0,00	40,00%	151,50	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1952.	*Ocelove zasklené steny*	*m2*	547,70	*36,38*	19 926,96	19 926,96	0,00	40,00%	7 970,78	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1953.	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	7,43	5,00	37,17	37,17	0,00	40,00%	14,87	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1954.	*Oceľové dvere vnútorné 600/1970 v rámovej zárubni*	*ks*	138,75	*4,00*	555,00	555,00	0,00	40,00%	222,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1955.	*Oceľové dvere vnútorné 800/1970 v rámovej zárubni*	*ks*	167,96	*1,00*	167,96	167,96	0,00	40,00%	67,18	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1956.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,04	5 769,36	231,72	231,72	0,00	40,00%	92,69	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1957.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	2,20	440,36	969,57	969,57	0,00	40,00%	387,83	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1958.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	10,64	489,29	5 207,82	5 207,82	0,00	40,00%	2 083,13	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1959.	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 3 la*	*m2*	59,88	*566,16*	33 902,40	33 902,40	0,00	40,00%	13 560,96	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1960.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,14	10 976,76	1 563,11	1 563,11	0,00	40,00%	625,24	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1961.	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou,s olištovaním,veľkoplošné parkety 2200x184 mm	m2	10,41	79,01	822,49	822,49	0,00	40,00%	329,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1962.	*Velkoplošné parkety BEFAG Dub Selekt 2200x184x15*	*m2*	59,88	*86,91*	5 204,39	5 204,39	0,00	40,00%	2 081,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1963.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,04	1 650,60	66,30	66,30	0,00	40,00%	26,52	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1964.	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu DB	m2	5,81	612,80	3 562,16	3 562,16	0,00	40,00%	1 424,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1965.	Príplatok k cene pol.čís. 777 55-1440 a-1944 za každý ďalší začatý 1 mm hr.	m2	0,70	612,82	427,38	427,38	0,00	40,00%	170,95	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1966.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,03	1 092,63	31,92	31,92	0,00	40,00%	12,77	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1967.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	13,53	380,63	5 149,22	5 149,22	0,00	40,00%	2 059,69	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1968.	Obkladačky keramické s jednofarebným základom dvojfarebnou potlačou B 200x200 tr.oteruvzdornosti III	*m2*	47,47	*388,24*	18 428,80	18 428,80	0,00	40,00%	7 371,52	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1969.	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m2	4,14	380,63	1 574,65	1 574,65	0,00	40,00%	629,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1970.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,08	6 888,63	553,36	553,36	0,00	40,00%	221,34	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1971.	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	3,68	246,33	906,61	906,61	0,00	40,00%	362,65	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1972.	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	1,33	246,33	326,49	326,49	0,00	40,00%	130,60	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1973.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,50	728,63	367,14	367,14	0,00	40,00%	146,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1974.	74,2+654,426		0,00	728,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1975.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	1,24	626,00	777,15	777,15	0,00	40,00%	310,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1976.	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	0,42	3 789,63	1 577,44	1 577,44	0,00	40,00%	630,98	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1977.	10,675*8,875*40		0,00	3 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1978.	*Oceľová konštrukcia*	*kg*	2,92	*3 789,63*	11 069,74	11 069,74	0,00	40,00%	4 427,90	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1979.	*Dopravné náklady 3%*	%	0,11	*3 031,70*	332,09	332,09	0,00	40,00%	132,84	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1980.	Vnutrostav.presun	kg	0,25	3 789,63	940,93	940,93	0,00	40,00%	376,37	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1981.	PPV 1%	%	0,04	3 554,67	129,79	129,79	0,00	40,00%	51,92	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1982.	DL 100 ETH STP ochrana sietí Ethernet DL- ETH,100 Base T, 100MHz, vedenie STP- 4 páry	ks	93,56	1,00	93,56	93,56	0,00	40,00%	37,43	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1983.	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napáj.ved. 230V/50Hz, III.stupeň,	ks	42,44	2,00	84,87	84,87	0,00	40,00%	33,95	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1984.	Spínač 1f ASN32/1+N	ks	10,41	1,00	10,41	10,41	0,00	40,00%	4,17	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1985.	Istič 1f LSN 10.0C/1	ks	4,29	1,00	4,29	4,29	0,00	40,00%	1,72	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1986.	Istič 1f LSN 6.0B/1	ks	4,24	5,00	21,18	21,18	0,00	40,00%	8,47	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1987.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	3,00	21,13	21,13	0,00	40,00%	8,45	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1988.	Zdroj nepretržitého napájania UPS EM800AR, 800 VA, 480 W, 6´	ks	610,77	1,00	610,77	610,77	0,00	40,00%	244,31	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1989.	DIN lišta TS35/100	ks	1,70	3,00	5,09	5,09	0,00	40,00%	2,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1990.	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	1,57	10,00	15,67	15,67	0,00	40,00%	6,27	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1991.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1992.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1993.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	4,00	0,57	0,57	0,00	40,00%	0,23	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1994.	506067 Patch panel cat.6, tienený, 24xRJ45/s, modular (prázdny)	ks	26,29	1,00	26,29	26,29	0,00	40,00%	10,52	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1995.	KEJ-C6A-S-01 10Giga keystone modul RJ45/s, Cat. 6(A)	ks	3,82	14,00	53,54	53,54	0,00	40,00%	21,41	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1996.	KEL-C6-P-015 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 1.5m, LSOH, RJ45-RJ45	ks	3,74	14,00	52,42	52,42	0,00	40,00%	20,97	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1997.	P05D-LCSC-020 Optický patch cord duplex LC/SC, 9/125µm, 2m	ks	18,36	1,00	18,36	18,36	0,00	40,00%	7,35	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1998.	RAB-FO-X37-A1 Patch panel, 1U, pre 24xSC, adaptérov, neosadený	ks	45,41	1,00	45,41	45,41	0,00	40,00%	18,16	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1999.	KE-SC-SM SC-SC optický adaptér singlemode	ks	2,11	8,00	16,89	16,89	0,00	40,00%	6,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2000.	PIG-09-SC-020 Pigtail singlemode Simplex 9/125µm, (OS1), SC, 2m	ks	2,51	8,00	20,08	20,08	0,00	40,00%	8,03	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2001.	RAB-FO-X04 Optická kazeta na zvary (komplet)	ks	15,77	1,00	15,77	15,77	0,00	40,00%	6,31	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2002.	F 11002 ochrana zvaru	ks	0,60	8,00	4,78	4,78	0,00	40,00%	1,91	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2003.	GLC LH SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver	ks	693,59	1,00	693,59	693,59	0,00	40,00%	277,43	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2004.	WS-C2960-24PC-L switch Catalyst 2960 24 10/100 PoE+ 2 T/SFP LAN Base Image	ks	2 087,73	1,00	2 087,73	2 087,73	0,00	40,00%	835,09	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2005.	DAB34810- Krycí panel s výrezom 45 mm pre komponenty montované na DIN lište, 3U	ks	15,10	1,00	15,10	15,10	0,00	40,00%	6,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2006.	RBA-18-AD5 Dvojdielny rozvádzač, 18U, 900x600x515	ks	218,32	1,00	218,32	218,32	0,00	40,00%	87,33	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2007.	RAB-VP-X01-A1, 19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	8,52	3,00	25,57	25,57	0,00	40,00%	10,23	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2008.	RAX-MS-X019-X1 Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica/	ks	0,75	5,00	3,75	3,75	0,00	40,00%	1,50	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2009.	RAB-UP-350-A3 19" perforovaná polica 350mm, 1U /so zadnými podperami/ nosnosť 50 kg	ks	14,42	1,00	14,42	14,42	0,00	40,00%	5,77	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2010.	RAB-ZP-X01-A1 19" záslepka, 1U	ks	3,11	2,00	6,21	6,21	0,00	40,00%	2,49	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2011.	RAB-ZP-X02-A1 19" záslepka, 2U	ks	3,62	2,00	7,25	7,25	0,00	40,00%	2,90	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2012.	509020 Patch panel 50xRJ45/u, Cat.3	ks	50,11	1,00	50,11	50,11	0,00	40,00%	20,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2013.	TAN-1018-UP podpvrchová zásuvka Tango	ks	3,55	7,00	24,82	24,82	0,00	40,00%	9,93	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2014.	Rámik pod podpvrchovú zásuvku	ks	0,76	7,00	5,30	5,30	0,00	40,00%	2,12	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2015.	Krabica 6400-201, univerzálna, D72x42mm, prázdna, SEZ	ks	0,10	7,00	0,72	0,72	0,00	40,00%	0,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2016.	KEJ-C6A-S-01 10Giga keystone modul RJ45/s, Cat. 6(A)	ks	3,82	14,00	53,54	53,54	0,00	40,00%	21,41	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2017.	KE500S23/1 10Giga kábel STP 4x2xAWG 23 Cat.6, (500MHz), LSOH	m	0,51	450,00	231,53	231,53	0,00	40,00%	92,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2018.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,82	15,00	12,35	12,35	0,00	40,00%	4,94	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2019.	Vodič izolovaný lanko CYA 16=H07V-K z/ž	m	1,95	15,00	29,23	29,23	0,00	40,00%	11,69	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2020.	FXP 25 ohybná pancierová rúrka z tvrdeného PVC, pre stredné namáhanie	m	0,43	100,00	42,82	42,82	0,00	40,00%	17,13	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2021.	2034 káblový úchyt Bettemann, dĺ. 140, farba sv.šedá, úchytenie v strede	ks	0,21	100,00	20,58	20,58	0,00	40,00%	8,23	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2022.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	0,20	15,14	15,14	0,00	40,00%	6,05	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2023.	Revízia	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2024.	Nastavenie a oživenie systému	hod	16,61	4,00	66,43	66,43	0,00	40,00%	26,57	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2025.	Zostavenie rozvádzača	hod	16,61	18,00	298,92	298,92	0,00	40,00%	119,57	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2026.	Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia	ks	99,58	1,00	99,58	99,58	0,00	40,00%	39,83	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2027.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2028.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2029.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 38 mm	m	1,26	100,00	125,80	125,80	0,00	40,00%	50,32	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2030.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	14,00	25,37	25,37	0,00	40,00%	10,15	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2031.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	2,00	6,90	6,90	0,00	40,00%	2,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2032.	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za I pole - do váhy 200 kg	ks	49,14	1,00	49,14	49,14	0,00	40,00%	19,66	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2033.	Priechod, pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,83	10,00	28,35	28,35	0,00	40,00%	11,34	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2034.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	15,00	89,23	89,23	0,00	40,00%	35,69	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2035.	Vodič NN a VN voľne uložený CYA 16	m	0,45	15,00	6,82	6,82	0,00	40,00%	2,73	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2036.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 3x2.5	m	0,45	15,00	6,82	6,82	0,00	40,00%	2,73	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2037.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	56,00	94,99	94,99	0,00	40,00%	38,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2038.	Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a uzemňovací pásik,zmeranie uzemň.odporu	ks	22,59	1,00	22,59	22,59	0,00	40,00%	9,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2039.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,51	25,00	37,68	37,68	0,00	40,00%	15,07	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2040.	Škatuľa KU 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,35	7,00	30,46	30,46	0,00	40,00%	12,18	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2041.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	100,00	31,53	31,53	0,00	40,00%	12,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2042.	Káble do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,58	450,00	262,90	262,90	0,00	40,00%	105,16	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2043.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	28,00	132,54	132,54	0,00	40,00%	53,01	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2044.	Zváranie optického vlákna	ks	9,96	8,00	79,67	79,67	0,00	40,00%	31,87	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2045.	Meranie káblov a merací protokol	ks	12,28	8,00	98,25	98,25	0,00	40,00%	39,30	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2046.	Príprava managementu do ODF	ks	33,19	1,00	33,19	33,19	0,00	40,00%	13,28	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2047.	Zásuvka datová, montáž, pod omietku	ks	5,51	7,00	38,57	38,57	0,00	40,00%	15,43	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2048.	Montáž keystonu	ks	0,91	14,00	12,69	12,69	0,00	40,00%	5,07	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2049.	Meranie štrukturovanej siete	ks	1,59	14,00	22,31	22,31	0,00	40,00%	8,92	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2050.	Doprava	%	34,72	3,60	125,01	125,01	0,00	40,00%	50,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2051.	Podružný materiál	%	12,13	3,00	36,39	36,39	0,00	40,00%	14,56	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2052.	PPV	%	12,36	6,00	74,15	74,15	0,00	40,00%	29,66	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2053.	Montáž tepelnej izolácie	m2	4,53	60,00	271,66	271,66	0,00	40,00%	108,66	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2054.	*Tepelná izolácia 18*	*m*	0,40	*8,00*	3,21	3,21	0,00	40,00%	1,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2055.	*Tepelná izolácia 28*	*m*	0,47	*58,00*	27,53	27,53	0,00	40,00%	11,01	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2056.	*Tepelná izolácia 35*	*m*	0,55	*38,00*	20,81	20,81	0,00	40,00%	8,33	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2057.	*Tepelná izolácia 62*	*m*	1,02	*196,00*	200,39	200,39	0,00	40,00%	80,15	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2058.	*Príslušenstvo k izolácii - páska, lepidlo*	*sub*	61,01	*1,00*	61,01	61,01	0,00	40,00%	24,41	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2059.	Vykurovacia skúška	sub	751,88	1,00	751,88	751,88	0,00	40,00%	300,75	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2060.	Rozdeľovač a zberač pre PK 6 - okruhový	kus	272,17	3,00	816,51	816,51	0,00	40,00%	326,60	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2061.	Rozdeľovač a zberač pre PK 8 - okruhový	kus	349,29	1,00	349,29	349,29	0,00	40,00%	139,71	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2062.	Skrinka k rozdeľovaču 6-okr.	kus	124,69	3,00	374,08	374,08	0,00	40,00%	149,63	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2063.	Skrinka k rozdeľovaču 8-okr.	ks	135,90	1,00	135,90	135,90	0,00	40,00%	54,36	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2064.	Plastifikátor - prísada do bet. poteru	kus	27,06	4,00	108,23	108,23	0,00	40,00%	43,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2065.	Montáž rozdel.skrinky s rozdeľovačom	sub	21,76	4,00	87,05	87,05	0,00	40,00%	34,82	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2066.	Potrubie plastové D 16 s montážou	m	5,33	8,00	42,65	42,65	0,00	40,00%	17,06	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2067.	Potrubie plastové D 26 s montážou	m	7,67	58,00	444,73	444,73	0,00	40,00%	177,89	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2068.	Potrubie plastové D 32 s montážou	m	9,06	38,00	344,10	344,10	0,00	40,00%	137,64	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2069.	Tvarovky a spojovacie prvky plastového potrubia	sub	307,88	1,00	307,88	307,88	0,00	40,00%	123,15	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2070.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových DN 50	m	22,92	196,00	4 491,49	4 491,49	0,00	40,00%	1 796,60	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2071.	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky D 16	kus	2,53	54,00	136,84	136,84	0,00	40,00%	54,73	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2072.	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky D 26	kus	4,51	8,00	36,05	36,05	0,00	40,00%	14,42	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2073.	Ostatné tlakové skúšky potrubia do DN 40	m	0,23	104,00	23,92	23,92	0,00	40,00%	9,57	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2074.	Ostatné tlakové skúšky potrubia nad 40 do DN 50	m	0,35	196,00	68,70	68,70	0,00	40,00%	27,48	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2075.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,66	9,00	5,98	5,98	0,00	40,00%	2,39	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2076.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,66	6,00	3,99	3,99	0,00	40,00%	1,59	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2077.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,93	2,00	3,86	3,86	0,00	40,00%	1,55	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2078.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,59	8,00	20,68	20,68	0,00	40,00%	8,27	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2079.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2	kus	4,72	4,00	18,90	18,90	0,00	40,00%	7,56	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2080.	Ventily odvzdušňovacie závitové vykurovacích telies V 4320 G 3/8	kus	1,90	9,00	17,09	17,09	0,00	40,00%	6,84	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2081.	Ventily odvzduš. aut. nízkotlakových parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	kus	7,64	2,00	15,28	15,28	0,00	40,00%	6,11	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2082.	Gulový uzáver G 1	kus	10,18	8,00	81,44	81,44	0,00	40,00%	32,58	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2083.	Gulový uzáver G 2	kus	24,08	2,00	48,15	48,15	0,00	40,00%	19,26	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2084.	Závitový medzikus G 2	kus	9,53	2,00	19,06	19,06	0,00	40,00%	7,62	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2085.	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	kus	5,65	4,00	22,61	22,61	0,00	40,00%	9,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2086.	Ventil spiatočkový RL G 1/2"	kus	7,67	2,00	15,34	15,34	0,00	40,00%	6,13	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2087.	Termostatická hlavica	kus	14,46	1,00	14,46	14,46	0,00	40,00%	5,78	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2088.	Podlahové vykurovanie s montážou	m2	32,61	278,00	9 064,58	9 064,58	0,00	40,00%	3 625,83	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2089.	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou dvojradových	kus	4,84	1,00	4,84	4,84	0,00	40,00%	1,94	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2090.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových s odvzdušnením	kus	17,31	1,00	17,31	17,31	0,00	40,00%	6,93	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2091.	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1400*	*ks*	129,62	*1,00*	129,62	129,62	0,00	40,00%	51,85	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2092.	*Upevňovacia sada KORAD*	*kus*	6,79	*1,00*	6,79	6,79	0,00	40,00%	2,72	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2093.	Montáž a dodávka oceľových pomocných konštrukcii	sub	168,69	1,00	168,69	168,69	0,00	40,00%	67,48	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2094.	Nátery kovového potrubia do DN 50 mm	m	1,00	196,00	196,81	196,81	0,00	40,00%	78,72	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2095.	Odvlhčovač GEA Fricostar 800 F8SG	kpl	4 224,96	2,00	8 449,91	8 449,91	0,00	40,00%	3 379,96	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2096.	Vetracia jednotka VX 700 EV	ks	2 961,38	1,00	2 961,38	2 961,38	0,00	40,00%	1 184,55	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2097.	Teplovzdušná kanálová jednotka Carrier 42 JWC 09	kpl	1 026,61	1,00	1 026,61	1 026,61	0,00	40,00%	410,64	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2098.	Ventilátor K 250 M , príslušenstvo: 2 x FK 250	kpl	145,58	1,00	145,58	145,58	0,00	40,00%	58,23	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2099.	Mriežka IGC 200	ks	21,10	1,00	21,10	21,10	0,00	40,00%	8,44	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2100.	Trysková výustka DDM 130/ N	ks	71,93	5,00	359,66	359,66	0,00	40,00%	143,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2101.	Výustka VK 1 - 3 - 825 x 225 - R1	ks	72,84	2,00	145,69	145,69	0,00	40,00%	58,28	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2102.	Tanierový ventil odvodný 160 + montážny krúžok 160	kpl	11,47	8,00	91,72	91,72	0,00	40,00%	36,69	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2103.	Tanierový ventil odvodný 100 + montážny krúžok 100	kpl	7,56	3,00	22,67	22,67	0,00	40,00%	9,07	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2104.	Tanierový ventil prívodný TST 160 + FR 160	kpl	49,73	2,00	99,46	99,46	0,00	40,00%	39,78	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2105.	Tanierový ventil prívodný TST 100 + FR 100	kpl	31,73	62,00	1 967,26	1 967,26	0,00	40,00%	786,91	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2106.	Dverová mriežka DMNO - 425 x 225	ks	57,65	4,00	230,62	230,62	0,00	40,00%	92,25	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2107.	VZT Štvorhranné potrubie vrátane regulačných členov	kpl	166,50	1,00	166,50	166,50	0,00	40,00%	66,60	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2108.	VZT Spiro potrubie vrátane regulačných členov ,....	kpl	1 581,98	1,00	1 581,98	1 581,98	0,00	40,00%	632,79	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2109.	Mont., tesn. a spoj. mat.	kpl	529,44	1,00	529,44	529,44	0,00	40,00%	211,78	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2110.	Vetracia jednotka VX 700 EV	ks	2 961,38	1,00	2 961,38	2 961,38	0,00	40,00%	1 184,55	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2111.	Mriežka IGC 200	ks	21,10	1,00	21,10	21,10	0,00	40,00%	8,44	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2112.	Tanierový ventil prívodný TST 200 + FR 200	kpl	56,56	4,00	226,24	226,24	0,00	40,00%	90,49	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2113.	Tanierový ventil odvodný 160 + montážny krúžok 160	kpl	11,47	3,00	34,40	34,40	0,00	40,00%	13,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2114.	Tanierový ventil odvodný 100 + montážny krúžok 100	kpl	7,56	1,00	7,56	7,56	0,00	40,00%	3,02	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2115.	VZT Spiro potrubie vrátane regulačných členov ,....	kpl	985,86	1,00	985,86	985,86	0,00	40,00%	394,34	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2116.	Mont., tesn. a spoj. mat.	kpl	776,74	1,00	776,74	776,74	0,00	40,00%	310,70	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2117.	Zaregulovanie zariadenií,skúšobná prevádzka,zaškol.	kpl	856,40	1,00	856,40	856,40	0,00	40,00%	342,56	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2118.	Montáž	sub	4 754,03	1,00	4 754,03	4 754,03	0,00	40,00%	1 901,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2119.	Montáž izolácie	m	0,51	449,00	229,52	229,52	0,00	40,00%	91,81	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2120.	*Izolácia potrubia 22*	*m*	0,38	*124,00*	47,54	47,54	0,00	40,00%	19,02	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2121.	*Izolácia potrubia 28*	*m*	0,47	*81,00*	38,45	38,45	0,00	40,00%	15,38	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2122.	*Izolácia potrubia 35*	*m*	0,58	*77,00*	44,98	44,98	0,00	40,00%	17,99	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2123.	*Izolácia potrubia 42*	*m*	0,69	*48,00*	33,30	33,30	0,00	40,00%	13,32	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2124.	*Izolácia potrubia 52*	*m*	1,94	*39,00*	75,47	75,47	0,00	40,00%	30,19	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2125.	*Izolácia potrubia 65*	*m*	2,15	*16,00*	34,47	34,47	0,00	40,00%	13,79	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2126.	*Izolácia potrubia 76*	*m*	2,92	*64,00*	186,95	186,95	0,00	40,00%	74,78	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2127.	*Príslušenstvo k izolácii - páska, lepidlo*	*sub*	138,75	*1,00*	138,75	138,75	0,00	40,00%	55,50	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2128.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40	m	8,27	9,00	74,47	74,47	0,00	40,00%	29,79	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2129.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50	m	9,10	16,00	145,59	145,59	0,00	40,00%	58,23	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2130.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75	m	13,28	24,00	318,63	318,63	0,00	40,00%	127,45	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2131.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110	m	14,23	64,00	910,90	910,90	0,00	40,00%	364,36	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2132.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140	m	15,38	28,00	430,52	430,52	0,00	40,00%	172,21	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2133.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 160	m	16,62	18,00	299,18	299,18	0,00	40,00%	119,67	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2134.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 200	m	21,89	8,00	175,09	175,09	0,00	40,00%	70,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2135.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	kus	1,68	14,00	23,46	23,46	0,00	40,00%	9,39	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2136.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	1,82	17,00	30,97	30,97	0,00	40,00%	12,39	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2137.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	2,71	14,00	37,93	37,93	0,00	40,00%	15,17	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2138.	Montáž kanalizačného príslušenstva	kus	11,98	7,00	83,83	83,83	0,00	40,00%	33,53	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2139.	*Zápachová uzávierka*	*kus*	16,72	*3,00*	50,17	50,17	0,00	40,00%	20,07	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2140.	*Podlahový vpust DN 50*	*kus*	30,20	*4,00*	120,79	120,79	0,00	40,00%	48,31	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2141.	*Vetracia hlavica*	*kus*	35,05	*2,00*	70,11	70,11	0,00	40,00%	28,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2142.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 125	m	0,53	113,00	59,83	59,83	0,00	40,00%	23,93	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2143.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch DN 150 alebo DN 200	m	0,69	54,00	37,46	37,46	0,00	40,00%	14,99	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2144.	Potrubie vodovodné DN 15 s montážou	m	10,03	124,00	1 243,29	1 243,29	0,00	40,00%	497,32	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2145.	Potrubie vodovodné DN 20 s montážou	m	10,35	81,00	838,18	838,18	0,00	40,00%	335,27	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2146.	Potrubie vodovodné DN 25 s montážou	m	15,29	77,00	1 177,47	1 177,47	0,00	40,00%	470,99	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2147.	Potrubie vodovodné DN 32 s montážou	m	16,12	48,00	773,97	773,97	0,00	40,00%	309,59	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2148.	Potrubie vodovodné DN 40 s montážou	m	18,59	39,00	725,11	725,11	0,00	40,00%	290,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2149.	Potrubie vodovodné DN 50 s montážou	m	23,02	16,00	368,29	368,29	0,00	40,00%	147,32	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2150.	Potrubie vodovodné DN 65 s montážou	m	28,77	64,00	1 840,97	1 840,97	0,00	40,00%	736,39	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2151.	Prípojky vodovodné pre pevné pripojenie	sub	111,85	3,00	335,54	335,54	0,00	40,00%	134,22	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2152.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	kus	5,00	66,00	330,15	330,15	0,00	40,00%	132,06	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2153.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 25	kus	5,00	5,00	25,01	25,01	0,00	40,00%	10,00	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2154.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	kus	4,25	16,00	68,00	68,00	0,00	40,00%	27,20	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2155.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	pár	8,61	25,00	215,15	215,15	0,00	40,00%	86,06	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2156.	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	kus	5,72	2,00	11,44	11,44	0,00	40,00%	4,58	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2157.	Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G 3/4	kus	4,32	2,00	8,65	8,65	0,00	40,00%	3,46	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2158.	Gulový uzáver G 1	kus	9,77	2,00	19,53	19,53	0,00	40,00%	7,81	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2159.	Gulový uzáver G 2	kus	21,43	2,00	42,85	42,85	0,00	40,00%	17,14	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2160.	Gulový uzáver G 2 1/2	kus	29,65	1,00	29,65	29,65	0,00	40,00%	11,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2161.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1	kus	8,96	1,00	8,96	8,96	0,00	40,00%	3,59	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2162.	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame	kus	78,89	1,00	78,89	78,89	0,00	40,00%	31,56	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2163.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	kus	2,54	3,00	7,61	7,61	0,00	40,00%	3,05	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2164.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2	kus	4,55	1,00	4,55	4,55	0,00	40,00%	1,82	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2165.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy do G 3	kus	6,93	2,00	13,86	13,86	0,00	40,00%	5,54	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2166.	Hydrant - hadicový naviják DN 25 s montážou	kus	521,41	5,00	2 607,05	2 607,05	0,00	40,00%	1 042,82	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2167.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	1,07	385,00	411,89	411,89	0,00	40,00%	164,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2168.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia nad DN 50 do DN 100	m	2,16	64,00	138,11	138,11	0,00	40,00%	55,24	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2169.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,69	449,00	309,86	309,86	0,00	40,00%	123,94	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2170.	MTZ WC kombi	kus	24,06	2,00	48,12	48,12	0,00	40,00%	19,25	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2171.	WC kombi + sedátko a manžeta	kus	138,02	2,00	276,04	276,04	0,00	40,00%	110,42	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2172.	MTZ WC Geberit	kus	35,49	10,00	354,91	354,91	0,00	40,00%	141,96	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2173.	WC Geberit montážny prvok s misou, sedátkom a tlačítkom	sub	354,18	10,00	3 541,79	3 541,79	0,00	40,00%	1 416,72	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2174.	Montáž pisoárov so senzorom	sub	32,57	4,00	130,28	130,28	0,00	40,00%	52,11	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2175.	*Sanitárna keramika - pisoár so senzorom*	*kus*	462,26	*4,00*	1 849,03	1 849,03	0,00	40,00%	739,61	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2176.	Montáž umývadiel	sub	21,05	14,00	294,75	294,75	0,00	40,00%	117,90	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2177.	*Sanitárna keramika umývadlo + kryt na sifón + sifón*	*kus*	77,70	*2,00*	155,40	155,40	0,00	40,00%	62,16	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2178.	*Umývadlo so senzorovou batériou*	*kus*	325,70	*12,00*	3 908,38	3 908,38	0,00	40,00%	1 563,35	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2179.	Sprchová misa + zástena + sifón	sub	358,82	6,00	2 152,90	2 152,90	0,00	40,00%	861,16	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2180.	Montáž sprchovej misy a zásteny	sub	45,64	6,00	273,85	273,85	0,00	40,00%	109,54	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2181.	Drez jednoduchý + sifón	kus	90,03	3,00	270,09	270,09	0,00	40,00%	108,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2182.	Montáž drezov jednoduchých	kus	16,92	3,00	50,77	50,77	0,00	40,00%	20,31	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2183.	Montáž výlevky	sub	23,73	2,00	47,47	47,47	0,00	40,00%	18,99	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2184.	*Výlevka keramická*	*kus*	215,03	*2,00*	430,05	430,05	0,00	40,00%	172,02	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2185.	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	kus	9,40	34,00	319,67	319,67	0,00	40,00%	127,87	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2186.	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2	kus	11,89	2,00	23,78	23,78	0,00	40,00%	9,51	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2187.	Montáž ventilov bez pripojovacej rúrky G 1/2	kus	4,87	34,00	165,73	165,73	0,00	40,00%	66,29	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2188.	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	kus	4,34	2,00	8,68	8,68	0,00	40,00%	3,47	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2189.	Montáž batérií nástenných	kus	13,14	2,00	26,29	26,29	0,00	40,00%	10,52	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2190.	*Nástenná batéria na výlevku*	*kus*	33,59	*2,00*	67,18	67,18	0,00	40,00%	26,87	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2191.	Montáž batérií umývadlových a drezových	kus	14,24	17,00	242,08	242,08	0,00	40,00%	96,83	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2192.	*Bateria umyvadlová stoj.*	*kus*	34,32	*2,00*	68,65	68,65	0,00	40,00%	27,46	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2193.	*Bateria drez. stoj.*	*kus*	34,98	*3,00*	104,94	104,94	0,00	40,00%	41,98	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2194.	Montáž batérií sprchových nástenných + sprch. kompletu	kus	18,99	6,00	113,92	113,92	0,00	40,00%	45,57	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2195.	*Bateria sprchová*	*kus*	40,60	*6,00*	243,62	243,62	0,00	40,00%	97,45	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2196.	*Sprchová súprava*	*kus*	34,94	*6,00*	209,66	209,66	0,00	40,00%	83,86	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2197.	Opravy zariaďovacích armatúr predĺženie	kus	1,61	26,00	41,77	41,77	0,00	40,00%	16,71	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2198.	Príplatok za použitie silikónového tmelu	sub	62,80	1,00	62,80	62,80	0,00	40,00%	25,12	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2199.	Dodávka a montáž závesov potrubia	sub	153,36	1,00	153,36	153,36	0,00	40,00%	61,34	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2200.	Bazén - technológia úpravy vody	kus	21 212,32	1,00	21 212,32	21 212,32	0,00	40,00%	8 484,93	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2201.	Montáž technológie	kus	2 158,12	1,00	2 158,12	2 158,12	0,00	40,00%	863,25	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2202.	Hydromasážny bazén	kus	52 393,36	1,00	52 393,36	52 393,36	0,00	40,00%	20 957,34	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2203.	Montáž hydromasážneho bazéna	kus	5 276,17	1,00	5 276,17	5 276,17	0,00	40,00%	2 110,47	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2204.	Sauna parná	kus	14 579,91	1,00	14 579,91	14 579,91	0,00	40,00%	5 831,96	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2205.	Montáž sauny parnej	kus	1 458,71	1,00	1 458,71	1 458,71	0,00	40,00%	583,48	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2206.	Sauna fínska	kus	7 754,84	1,00	7 754,84	7 754,84	0,00	40,00%	3 101,94	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2207.	Montáž sauny fínskej	kus	826,92	1,00	826,92	826,92	0,00	40,00%	330,77	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2208.	Sauna bylinková	kus	7 754,84	1,00	7 754,84	7 754,84	0,00	40,00%	3 101,94	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2209.	Montáž sauny bylinkovej	kus	779,38	1,00	779,38	779,38	0,00	40,00%	311,75	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2210.	Ochladzovacií bazén	kus	6 316,80	1,00	6 316,80	6 316,80	0,00	40,00%	2 526,72	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2211.	Montáž ochladz. bazéna	kus	669,25	1,00	669,25	669,25	0,00	40,00%	267,70	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2212.	Solárium vertikálne	kus	12 761,40	1,00	12 761,40	12 761,40	0,00	40,00%	5 104,56	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2213.	Montáž solária	kus	1 303,45	1,00	1 303,45	1 303,45	0,00	40,00%	521,38	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2214.	Fínske vedro	kus	387,59	1,00	387,59	387,59	0,00	40,00%	155,04	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2215.	Montáž vedra	kus	39,62	1,00	39,62	39,62	0,00	40,00%	15,85	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2216.	Vybavenie šatne (skrinka, zámok,náramok, číslovanie)	kus	195,49	72,00	14 075,44	14 075,44	0,00	40,00%	5 630,18	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2217.	Montáž vybavenia šatne	kus	22,64	72,00	1 629,95	1 629,95	0,00	40,00%	651,98	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2218.	Masážny stôl	kus	2 599,75	1,00	2 599,75	2 599,75	0,00	40,00%	1 039,90	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2219.	Montáž stola	kus	268,37	1,00	268,37	268,37	0,00	40,00%	107,35	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2220.	Ležadlo relaxačné	kus	2 063,00	6,00	12 378,01	12 378,01	0,00	40,00%	4 951,20	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2221.	Montáž ležadla relaxačného	kus	215,06	6,00	1 290,38	1 290,38	0,00	40,00%	516,15	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2222.	Ležadlo relaxačné ohrievané	kus	1 277,60	2,00	2 555,20	2 555,20	0,00	40,00%	1 022,08	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2223.	Montáž ležadla relaxačného ohrievaného	kus	134,70	2,00	269,40	269,40	0,00	40,00%	107,76	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2224.	Pitná fontánka	kus	640,44	1,00	640,44	640,44	0,00	40,00%	256,18	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2225.	Montáž pitnej fontánky	kus	67,88	1,00	67,88	67,88	0,00	40,00%	27,15	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2226.	Tropické dažde	kus	3 651,33	1,00	3 651,33	3 651,33	0,00	40,00%	1 460,53	jún 09	jún 11
SO-03 Bowling, wellness, bazén	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2227.	Montáž tropického dažďa	kus	416,98	1,00	416,98	416,98	0,00	40,00%	166,79	jún 09	jún 11
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2228.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	0,87	195,00	169,46	169,46	0,00	40,00%	67,78	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2229.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	0,96	45,00	43,38	43,38	0,00	40,00%	17,35	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2230.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,96	23,00	22,17	22,17	0,00	40,00%	8,87	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2231.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,46	6,00	14,74	14,74	0,00	40,00%	5,90	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2232.	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,15	20,00	142,99	142,99	0,00	40,00%	57,19	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2233.	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm2	ks	8,94	1,00	8,94	8,94	0,00	40,00%	3,58	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2234.	Vodič uložený pod omietkou CYY 6	m	0,54	4,00	2,16	2,16	0,00	40,00%	0,86	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2235.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,60	355,00	213,88	213,88	0,00	40,00%	85,55	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2236.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,60	120,00	72,30	72,30	0,00	40,00%	28,92	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2237.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,62	25,00	15,61	15,61	0,00	40,00%	6,24	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2238.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,60	21,00	12,58	12,58	0,00	40,00%	5,03	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2239.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,60	7,00	4,22	4,22	0,00	40,00%	1,69	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2240.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,87	4,00	3,48	3,48	0,00	40,00%	1,39	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2241.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,82	3,00	8,47	8,47	0,00	40,00%	3,39	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2242.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,47	2,00	6,93	6,93	0,00	40,00%	2,77	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2243.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	3,47	12,00	41,58	41,58	0,00	40,00%	16,63	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2244.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	3,21	3,00	9,63	9,63	0,00	40,00%	3,85	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2245.	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,93	9,00	35,33	35,33	0,00	40,00%	14,13	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2246.	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	5,36	1,00	5,36	5,36	0,00	40,00%	2,14	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2247.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,36	1,00	5,36	5,36	0,00	40,00%	2,14	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2248.	Montáž ekvipotenciálovej svorkovnice	ks	10,45	1,00	10,45	10,45	0,00	40,00%	4,18	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2249.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,80	95,00	76,31	76,31	0,00	40,00%	30,53	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2250.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,30	30,00	39,11	39,11	0,00	40,00%	15,64	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2251.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	5,27	70,00	368,57	368,57	0,00	40,00%	147,43	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2252.	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	2,85	25,00	71,29	71,29	0,00	40,00%	28,52	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2253.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,67	54,00	144,13	144,13	0,00	40,00%	57,65	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2254.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,73	36,00	134,34	134,34	0,00	40,00%	53,74	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2255.	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	15,41	6,00	92,47	92,47	0,00	40,00%	36,99	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2256.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,91	6,00	11,44	11,44	0,00	40,00%	4,57	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2257.	Montáž svietidla	ks	8,27	23,00	190,30	190,30	0,00	40,00%	76,12	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2258.	I-Trubka FXP 20-TURBO	m	0,45	195,00	88,29	88,29	0,00	40,00%	35,32	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2259.	I-Trubka FXP 32	m	0,95	45,00	42,56	42,56	0,00	40,00%	17,02	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2260.	Krabica KP 67/2	ks	0,30	23,00	6,89	6,89	0,00	40,00%	2,75	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2261.	Krabica KO 125 E	ks	2,09	6,00	12,55	12,55	0,00	40,00%	5,02	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2262.	Krabica 6455-11 plast.siva	ks	2,79	20,00	55,72	55,72	0,00	40,00%	22,29	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2263.	Krabica 6455-26 plast.siva	ks	6,02	1,00	6,02	6,02	0,00	40,00%	2,41	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2264.	CY 6 zž U (H 07 V-U)	m	0,73	4,00	2,91	2,91	0,00	40,00%	1,16	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2265.	CYKY 3Ax01,5 (CYKY-O)	m	0,61	135,00	82,81	82,81	0,00	40,00%	33,12	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2266.	CYKY 3Cx01,5 (CYKY-J)	m	0,65	220,00	142,99	142,99	0,00	40,00%	57,19	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2267.	CYKY 3Cx02,5 (CYKY-J)	m	1,05	120,00	126,19	126,19	0,00	40,00%	50,48	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2268.	CYKY 5Cx04 (CYKY-J)	m	2,71	25,00	67,64	67,64	0,00	40,00%	27,06	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2269.	Spinac Tango č.1 pod omietku IP44	ks	6,42	3,00	19,25	19,25	0,00	40,00%	7,70	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2270.	Spinac Tango č.5 pod omietku IP44	ks	7,93	2,00	15,86	15,86	0,00	40,00%	6,34	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2271.	Spinac Tango č.6 pod omietku IP44	ks	6,42	10,00	64,15	64,15	0,00	40,00%	25,66	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2272.	Spinac Tango č.5B pod omietku IP44	ks	10,44	2,00	20,87	20,87	0,00	40,00%	8,35	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2273.	Spinac Tango č.7 pod omietku IP44	ks	8,05	3,00	24,14	24,14	0,00	40,00%	9,66	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2274.	T-Zasuv.5518A-2989 B IP44PO	ks	7,11	9,00	64,02	64,02	0,00	40,00%	25,61	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2275.	Zasuvka IZN 3253	ks	5,21	1,00	5,21	5,21	0,00	40,00%	2,08	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2276.	OBO-5015073 pripojnica 1809	ks	5,28	1,00	5,28	5,28	0,00	40,00%	2,11	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2277.	HR-Gulatina 8	kg	1,53	40,00	61,20	61,20	0,00	40,00%	24,48	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2278.	HR-Gulatina 10	kg	1,53	18,00	27,60	27,60	0,00	40,00%	11,04	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2279.	HR-Pasovina 30/4 (1kg=1m)	kg	1,74	95,00	165,11	165,11	0,00	40,00%	66,05	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2280.	HR-Podpera PV 11	ks	1,43	40,00	57,11	57,11	0,00	40,00%	22,84	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2281.	HR-Podpera PV 15 C-BRAMAC	ks	1,14	20,00	22,71	22,71	0,00	40,00%	9,08	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2282.	HR-Svorka SJ 02	ks	1,35	12,00	16,26	16,26	0,00	40,00%	6,50	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2283.	HR-Svorka SK	ks	0,81	6,00	4,84	4,84	0,00	40,00%	1,94	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2284.	HR-Svorka SO	ks	1,15	6,00	6,92	6,92	0,00	40,00%	2,77	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2285.	HR-Svorka SR 02 /skr.6/	ks	0,75	6,00	4,51	4,51	0,00	40,00%	1,81	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2286.	HR-Svorka SR 03	ks	1,17	24,00	28,13	28,13	0,00	40,00%	11,25	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2287.	HR-Svorka SS	ks	0,55	30,00	16,54	16,54	0,00	40,00%	6,62	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2288.	HR-Svorka SZ	ks	1,47	6,00	8,81	8,81	0,00	40,00%	3,52	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2289.	HR-Zemna tyc ZT 2M	ks	15,35	6,00	92,10	92,10	0,00	40,00%	36,84	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2290.	R - sv. žiarovkové stropné 75W, IP44	ks	34,51	2,00	69,01	69,01	0,00	40,00%	27,60	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2291.	B - sv. žiarovkové nástenné do vonka 75W, IP44	ks	29,75	8,00	238,01	238,01	0,00	40,00%	95,20	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2292.	J - sv. žiarivkové na závese 2x36W/840, IP54	ks	46,21	13,00	600,75	600,75	0,00	40,00%	240,30	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2293.	Rozvádzač RP 1	ks	417,97	1,00	417,97	417,97	0,00	40,00%	167,19	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2294.	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	3,93	10,00	39,29	39,29	0,00	40,00%	15,72	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2295.	Vysekanie kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	4,23	29,00	122,73	122,73	0,00	40,00%	49,09	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2296.	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	4,95	45,00	222,65	222,65	0,00	40,00%	89,06	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2297.	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 30 mm a š. do 150 mm-0,007 t	m	5,32	12,00	63,84	63,84	0,00	40,00%	25,54	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2298.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	1,03	85,00	87,52	87,52	0,00	40,00%	35,01	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2299.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	2,70	85,00	229,67	229,67	0,00	40,00%	91,87	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2300.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,41	30,00	42,28	42,28	0,00	40,00%	16,91	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2301.	Vypracovanie správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške	hod	10,95	30,00	328,62	328,62	0,00	40,00%	131,45	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2302.	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	21,83	67,81	1 480,40	1 480,40	0,00	40,00%	592,16	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2303.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	6,65	437,41	2 906,78	2 906,78	0,00	40,00%	1 162,71	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2304.	Prevetrávací podlahový systém IGLU 80	m2	19,09	145,13	2 770,02	2 770,02	0,00	40,00%	1 108,01	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2305.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	129,53	14,51	1 879,94	1 879,94	0,00	40,00%	751,97	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2306.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,78	14,51	54,90	54,90	0,00	40,00%	21,96	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2307.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 349,65	0,77	1 032,48	1 032,48	0,00	40,00%	412,99	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2308.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	7,74	4,00	30,96	30,96	0,00	40,00%	12,39	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2309.	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm*	*ks*	27,38	*2,00*	54,77	54,77	0,00	40,00%	21,91	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2310.	*Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm*	*ks*	28,12	*2,00*	56,23	56,23	0,00	40,00%	22,49	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2311.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	10,10	2,00	20,21	20,21	0,00	40,00%	8,08	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2312.	*Zárubňa oceľová CGU 185x197x16cm*	*ks*	45,64	*2,00*	91,28	91,28	0,00	40,00%	36,51	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2313.	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	0,33	315,10	104,70	104,70	0,00	40,00%	41,88	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2314.	Prípl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -32222	m3	0,20	315,10	63,28	63,28	0,00	40,00%	25,31	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2315.	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	0,18	315,10	57,53	57,53	0,00	40,00%	23,01	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2316.	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	0,86	128,61	110,83	110,83	0,00	40,00%	44,33	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2317.	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	m2	0,46	128,61	59,17	59,17	0,00	40,00%	23,67	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2318.	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	0,57	128,61	73,73	73,73	0,00	40,00%	29,49	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2319.	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	2,21	199,31	439,56	439,56	0,00	40,00%	175,82	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2320.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,76	415,18	9 447,41	9 447,41	0,00	40,00%	3 778,97	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2321.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,87	145,13	125,59	125,59	0,00	40,00%	50,24	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2322.	*Nobasil SKS hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny s povrchovou úpravou*	*m2*	17,31	*148,03*	2 562,05	2 562,05	0,00	40,00%	1 024,82	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2323.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm - fóliou	m2	2,07	145,13	299,93	299,93	0,00	40,00%	119,97	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2324.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,05	818,22	41,83	41,83	0,00	40,00%	16,73	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2325.	Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	2,47	217,75	538,27	538,27	0,00	40,00%	215,31	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2326.	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2	ks	1,69	102,00	172,81	172,81	0,00	40,00%	69,12	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2327.	Montáž kotevných železiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	3,55	56,00	198,95	198,95	0,00	40,00%	79,58	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2328.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	5,86	186,95	1 095,59	1 095,59	0,00	40,00%	438,24	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2329.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	7,81	550,14	4 298,68	4 298,68	0,00	40,00%	1 719,47	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2330.	*Hranol sm*	*m3*	276,04	*16,55*	4 569,58	4 569,58	0,00	40,00%	1 827,83	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2331.	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rímsa pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,12	338,90	378,66	378,66	0,00	40,00%	151,46	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2332.	*Laty smrekovec akosť I do 25cm2 x50-75cm*	*m3*	157,74	*0,74*	116,57	116,57	0,00	40,00%	46,63	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2333.	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rímsa - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	0,64	338,90	217,79	217,79	0,00	40,00%	87,12	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2334.	*Laty smrekovec akosť I do 25cm2 x50-75cm*	*m3*	157,74	*3,69*	582,21	582,21	0,00	40,00%	232,88	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2335.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	31,41	19,08	599,15	599,15	0,00	40,00%	239,66	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2336.	Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	2,18	152,02	330,83	330,83	0,00	40,00%	132,33	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2337.	5,753*26,425		0,00	152,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2338.	*Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-32x170-240*	*m3*	204,47	*164,19*	33 571,65	33 571,65	0,00	40,00%	13 428,66	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2339.	152,023 * 1,08		0,00	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2340.	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	2,45	152,02	371,91	371,91	0,00	40,00%	148,76	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2341.	*Hranolky smrekovec akosť I prierez 25-75 dl 400-650*	*m3*	281,88	*5,40*	1 522,17	1 522,17	0,00	40,00%	608,87	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2342.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3	4,39	3,80	16,68	16,68	0,00	40,00%	6,67	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2343.	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	1,42	152,02	216,48	216,48	0,00	40,00%	86,59	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2344.	*DLAŽKOVICA P+D 25/100MM I.TR. SMREK*	*m2*	13,84	*164,19*	2 272,08	2 272,08	0,00	40,00%	908,83	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2345.	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	1,87	302,43	565,39	565,39	0,00	40,00%	226,16	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2346.	*Hranol sm 1 400-650x160x160-220 a*	*m3*	274,58	*9,68*	2 657,39	2 657,39	0,00	40,00%	1 062,95	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2347.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	4,07	13,48	54,82	54,82	0,00	40,00%	21,93	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2348.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	37,70	111,83	4 216,44	4 216,44	0,00	40,00%	1 686,57	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2349.	Priečky z Cetris dosiek 60 mm na OK	m2	41,91	50,18	2 103,04	2 103,04	0,00	40,00%	841,22	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2350.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,16	575,97	94,64	94,64	0,00	40,00%	37,85	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2351.	Oplechovanie z medeného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou vč. podklad. plechu rš 250 mm	m	30,74	78,84	2 423,87	2 423,87	0,00	40,00%	969,55	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2352.	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	31,27	78,84	2 465,61	2 465,61	0,00	40,00%	986,25	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2353.	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	51,18	4,00	204,72	204,72	0,00	40,00%	81,89	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2354.	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	27,16	13,84	375,93	375,93	0,00	40,00%	150,37	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2355.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,07	1 498,12	103,93	103,93	0,00	40,00%	41,57	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2356.	Zastrešenie pálenou krytinou hladkou ťahanou TONDACH na sucho,strechy zložitá,Bobrovka okrúhla	m2	26,81	338,90	9 086,49	9 086,49	0,00	40,00%	3 634,60	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2357.	Zastrešenie hrebeňov pálenými hrebenáčmi TONDACH,strechy hladké jednoduché	m	16,91	50,00	845,65	845,65	0,00	40,00%	338,26	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2358.	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2	m2	1,12	338,90	378,66	378,66	0,00	40,00%	151,46	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2359.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,22	2 823,85	628,96	628,96	0,00	40,00%	251,58	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2360.	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,1krídl. 0,90-1,45 m2	ks	27,18	4,00	108,74	108,74	0,00	40,00%	43,49	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2361.	*Dodávka drevených okien*	*m2*	310,36	*6,11*	1 897,25	1 897,25	0,00	40,00%	758,90	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2362.	Montáž drevených vrát	m	18,26	34,71	633,69	633,69	0,00	40,00%	253,48	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2363.	*Dodávka drevených vrát*	*m2*	565,96	*24,97*	14 132,50	14 132,50	0,00	40,00%	5 653,00	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2364.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	8,54	4,00	34,15	34,15	0,00	40,00%	13,66	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2365.	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197*	*ks*	58,06	*2,00*	116,11	116,11	0,00	40,00%	46,44	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2366.	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197*	*ks*	68,28	*2,00*	136,56	136,56	0,00	40,00%	54,62	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2367.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,dvojkrídlové	ks	13,14	2,00	26,29	26,29	0,00	40,00%	10,52	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2368.	*Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 185x197 prefa*	*ks*	112,46	*2,00*	224,92	224,92	0,00	40,00%	89,97	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2369.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,03	4 740,79	138,48	138,48	0,00	40,00%	55,39	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2370.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	3,34	7,99	26,67	26,67	0,00	40,00%	10,67	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2371.	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	4,29	369,77	1 585,10	1 585,10	0,00	40,00%	634,04	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2372.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2,58	1 692,38	4 368,87	4 368,87	0,00	40,00%	1 747,55	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2373.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,54	437,41	236,38	236,38	0,00	40,00%	94,55	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2374.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky nad 3,80 m	m2	1,46	437,41	638,85	638,85	0,00	40,00%	255,54	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2375.	INT-KLCDL -BL LCD klávesnica, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232, modré podsvietenie	ks	144,06	1,00	144,06	144,06	0,00	40,00%	57,62	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2376.	BP 12-17,akumulátor 12V/17Ah	ks	46,14	1,00	46,14	46,14	0,00	40,00%	18,46	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2377.	INTEGRA 64 ústredňa 16-64 vstupov	ks	278,56	1,00	278,56	278,56	0,00	40,00%	111,43	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2378.	AWZ 512 réleový modul - 2 relé, 12 VDC/1 A	ks	7,60	2,00	15,20	15,20	0,00	40,00%	6,08	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2379.	CA-64E expandér - 8 vstupov, tamper, iba PCB	ks	50,52	1,00	50,52	50,52	0,00	40,00%	20,21	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2380.	SILVER digitálny duálny detektor PIR / MW s konzolou, anti-masking MW, 17 m/88,5° , 16 mA, -10/+50°C	ks	49,39	9,00	444,53	444,53	0,00	40,00%	177,81	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2381.	Satel SD 3000 ext. dynam. siréna s blikačom flash,120 dB,plast,plech. kryt, I 1,2A	ks	57,23	1,00	57,23	57,23	0,00	40,00%	22,89	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2382.	BP 12-1.2,akumulátor 12V/1.2Ah	ks	9,63	1,00	9,63	9,63	0,00	40,00%	3,85	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2383.	Kábel SYKFY 3x2x0,5	m	0,42	16,00	6,75	6,75	0,00	40,00%	2,70	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2384.	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	0,62	167,00	103,66	103,66	0,00	40,00%	41,46	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2385.	Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m	0,51	17,00	8,75	8,75	0,00	40,00%	3,50	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2386.	Istič 1f LSN 10.0B/1	ks	4,10	1,00	4,10	4,10	0,00	40,00%	1,64	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2387.	Solarix kábel CAT6 FTP, drôt, 4 páry 500m špulka, LSOH	m	0,50	4,00	1,99	1,99	0,00	40,00%	0,80	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2388.	FX 25 IEC ohybná rúrka PVC elektroinštalačná,samozhášavá,pre ťahké mech.namáhanie Dvn=19mm	m	0,30	7,00	2,11	2,11	0,00	40,00%	0,85	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2389.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	1,00	75,68	75,68	0,00	40,00%	30,27	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2390.	Break-TS-C-BOX/12 optoprevodník singlemód	ks	433,84	2,00	867,69	867,69	0,00	40,00%	347,08	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2391.	Patch kábel 9/125/2/SC-SC, 2metre	ks	17,92	2,00	35,85	35,85	0,00	40,00%	14,34	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2392.	Východzia revízia	hod	16,61	11,00	182,68	182,68	0,00	40,00%	73,07	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2393.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1,00	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2394.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	66,39	1,00	66,39	66,39	0,00	40,00%	26,56	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2395.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	4,00	66,43	66,43	0,00	40,00%	26,57	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2396.	Rúrka pevná ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	1,15	7,00	8,04	8,04	0,00	40,00%	3,22	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2397.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	149,00	270,05	270,05	0,00	40,00%	108,02	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2398.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	4,00	13,80	13,80	0,00	40,00%	5,52	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2399.	Montáž prepojovacieho kábla	ks	0,32	2,00	0,64	0,64	0,00	40,00%	0,26	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2400.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	5,00	102,09	102,09	0,00	40,00%	40,84	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2401.	Priechod pri hrúbke steny do 15 cm do D 29 mm	ks	1,79	8,00	14,29	14,29	0,00	40,00%	5,71	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2402.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	3,00	17,85	17,85	0,00	40,00%	7,14	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2403.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,45	17,00	7,73	7,73	0,00	40,00%	3,09	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2404.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,60	11,00	17,60	17,60	0,00	40,00%	7,04	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2405.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	30,00	50,89	50,89	0,00	40,00%	20,35	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2406.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	65,00	206,27	206,27	0,00	40,00%	82,51	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2407.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	149,00	46,99	46,99	0,00	40,00%	18,79	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2408.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	27,00	16,04	16,04	0,00	40,00%	6,42	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2409.	Káble do 5x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,64	167,00	107,54	107,54	0,00	40,00%	43,02	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2410.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	26,00	123,07	123,07	0,00	40,00%	49,23	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2411.	Montáž ústredne PSN alebo kontroléra, programovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky	ks	282,15	1,00	282,15	282,15	0,00	40,00%	112,86	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2412.	Montáž ovl. panelu PSN,kompletné zapojenie vr.kontroly správnej funkcie	ks	31,53	1,00	31,53	31,53	0,00	40,00%	12,61	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2413.	Montáž pasívneho snímača PIR,upevnenie,zapojenie káblov,nastavenie a smerovanie	ks	30,77	9,00	276,94	276,94	0,00	40,00%	110,77	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2414.	Montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	30,32	1,00	30,32	30,32	0,00	40,00%	12,13	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2415.	Montáž akumulátorovej batérie,pripojenie,ochrana svoriek	ks	5,96	2,00	11,92	11,92	0,00	40,00%	4,77	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2416.	Doprava	%	19,14	3,60	68,89	68,89	0,00	40,00%	27,56	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2417.	Podružný materiál	%	2,39	3,00	7,17	7,17	0,00	40,00%	2,87	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2418.	PPV	%	16,36	6,00	98,14	98,14	0,00	40,00%	39,26	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2419.	RSM03V5 modul pre riadenie 2 miestností	ks	414,92	1,00	414,92	414,92	0,00	40,00%	165,97	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2420.	RSMD modul s integrovanou čítačkou, prekrytie Corian, off-line/on-line verzia, napájanie 12 VDC IP65	ks	175,80	1,00	175,80	175,80	0,00	40,00%	70,32	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2421.	PWR16 modul zdroja - 48 VDC pre max.16 RSMD alebo 8 RSM03	ks	206,92	1,00	206,92	206,92	0,00	40,00%	82,77	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2422.	CD16 koncentrátor	ks	372,89	1,00	372,89	372,89	0,00	40,00%	149,16	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2423.	MOXA MO- DE311 konvertor,sériový server 1xRS232/422/485 DB9F/M 1xLAN s nap.adaptérom	ks	131,96	1,00	131,96	131,96	0,00	40,00%	52,78	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2424.	17RR elektrozámok Abloy	ks	65,97	3,00	197,92	197,92	0,00	40,00%	79,17	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2425.	RSMD modul s integrovanou čítačkou s prekrytim 100x100mm, logo ERS	ks	180,99	2,00	361,98	361,98	0,00	40,00%	144,79	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2426.	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	1,23	40,00	49,26	49,26	0,00	40,00%	19,70	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2427.	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	0,62	20,00	12,41	12,41	0,00	40,00%	4,97	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2428.	Kábel SYKFY 3x2x0,5	m	0,42	31,00	13,07	13,07	0,00	40,00%	5,23	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2429.	Krabica KU68/2 1901 univ. 75x42	ks	1,54	5,00	7,70	7,70	0,00	40,00%	3,08	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2430.	Prepojovacia bezhalogenová krabica 105x105x64IP65PKGH100OP	ks	7,51	2,00	15,01	15,01	0,00	40,00%	6,00	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2431.	Skrinka LE092280, 310x240x140	ks	23,99	1,00	23,99	23,99	0,00	40,00%	9,59	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2432.	Lišta MIK 40/40 z tvrdeného PVC pre str.mechan.zaťaženie 2m Bi	m	2,34	2,00	4,68	4,68	0,00	40,00%	1,87	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2433.	Lišta MIK 16/40 z tvrdeného PVC pre str.mechan.zaťaženie 2m Bi	m	1,19	2,00	2,38	2,38	0,00	40,00%	0,95	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2434.	KEL-C6-S-030 patch kábel, cat.6a, 900Mhz, S/FTP, drot, LSOH, 3M Keline	ks	8,81	1,00	8,81	8,81	0,00	40,00%	3,52	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2435.	FXP 20 ohybná pancierová rúrka z tvrdeného PVC, pre stredné namáhanie	m	0,34	70,00	23,47	23,47	0,00	40,00%	9,39	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2436.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,82	8,00	6,59	6,59	0,00	40,00%	2,63	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2437.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	0,30	22,70	22,70	0,00	40,00%	9,08	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2438.	Východzia revízia	hod	16,61	10,00	166,07	166,07	0,00	40,00%	66,43	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2439.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	1,00	16,61	16,61	0,00	40,00%	6,64	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2440.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	99,58	1,00	99,58	99,58	0,00	40,00%	39,83	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2441.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	4,00	66,43	66,43	0,00	40,00%	26,57	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2442.	Uvedenie do prevádzky	hod	16,61	20,00	332,14	332,14	0,00	40,00%	132,86	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2443.	Montáž a oživenie čítačky	hod	16,61	9,00	149,46	149,46	0,00	40,00%	59,78	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2444.	Programovanie a konfigurácia	hod	16,61	10,00	166,07	166,07	0,00	40,00%	66,43	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2445.	Lišta elektroinštalačná do 20x20mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,69	2,00	3,37	3,37	0,00	40,00%	1,35	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2446.	Lišta elektroinštalačná do 40x40mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	1,69	2,00	3,39	3,39	0,00	40,00%	1,35	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2447.	Rúrka pevná ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm	m	1,26	70,00	88,06	88,06	0,00	40,00%	35,23	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2448.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	70,00	126,87	126,87	0,00	40,00%	50,75	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2449.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	2,00	6,90	6,90	0,00	40,00%	2,76	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2450.	Montáž prepojovacieho kábla	ks	0,32	1,00	0,32	0,32	0,00	40,00%	0,13	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2451.	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	20,42	3,00	61,25	61,25	0,00	40,00%	24,50	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2452.	Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,97	1,00	2,97	2,97	0,00	40,00%	1,19	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2453.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	2,00	11,90	11,90	0,00	40,00%	4,76	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2454.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKÝm 750 V 3x2.5	m	0,45	8,00	3,64	3,64	0,00	40,00%	1,46	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2455.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,60	3,00	4,80	4,80	0,00	40,00%	1,92	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2456.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	18,00	30,53	30,53	0,00	40,00%	12,21	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2457.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	52,00	165,01	165,01	0,00	40,00%	66,01	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2458.	Škatuľa KU 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,35	5,00	21,76	21,76	0,00	40,00%	8,70	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2459.	Škatuľa pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	22,86	3,00	68,59	68,59	0,00	40,00%	27,44	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2460.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	74,00	23,34	23,34	0,00	40,00%	9,33	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2461.	Káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,59	31,00	18,42	18,42	0,00	40,00%	7,37	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2462.	Káble do 5x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,64	20,00	12,88	12,88	0,00	40,00%	5,15	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2463.	Káble do 10x2 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,75	40,00	29,87	29,87	0,00	40,00%	11,95	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2464.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	12,00	56,80	56,80	0,00	40,00%	22,72	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2465.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 10 x 2	ks	7,20	6,00	43,18	43,18	0,00	40,00%	17,27	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2466.	Montáž elektronicky ovládaného zámku s prípravou priestoru dverí,zapojenie,preskúšanie funkcie	ks	13,89	3,00	41,67	41,67	0,00	40,00%	16,67	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2467.	Montáž sieťového zdroja	ks	21,90	1,00	21,90	21,90	0,00	40,00%	8,76	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2468.	Doprava	%	18,62	3,60	67,05	67,05	0,00	40,00%	26,82	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2469.	Podružný materiál	%	1,90	3,00	5,70	5,70	0,00	40,00%	2,28	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2470.	PPV	%	8,47	6,00	50,85	50,85	0,00	40,00%	20,34	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2471.	DL 100 ETH STP ochrana sietí Ethernet DL- ETH,100 Base T, 100MHz, vedenie STP- 4 páry	ks	93,56	1,00	93,56	93,56	0,00	40,00%	37,43	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2472.	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napáj.ved. 230V/50Hz, III.stupeň,	ks	42,44	2,00	84,87	84,87	0,00	40,00%	33,95	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2473.	Spínač 1f ASN32/1+N	ks	10,41	1,00	10,41	10,41	0,00	40,00%	4,17	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2474.	Istič 1f LSN 2.0B/1	ks	6,58	2,00	13,16	13,16	0,00	40,00%	5,27	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2475.	Istič 1f LSN 10.0C/1	ks	4,29	1,00	4,29	4,29	0,00	40,00%	1,72	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2476.	Istič 1f LSN 6.0B/1	ks	4,24	5,00	21,18	21,18	0,00	40,00%	8,47	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2477.	Istič 1f LSN 1.0B/1	ks	7,20	1,00	7,20	7,20	0,00	40,00%	2,88	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2478.	506067 Patch panel cat.6, tienený, 24xRJ45/s, modular (prázdny)	ks	26,29	1,00	26,29	26,29	0,00	40,00%	10,52	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2479.	KEJ-C6A-S-01 10Giga keystone modul RJ45/s, Cat. 6(A)	ks	3,82	6,00	22,94	22,94	0,00	40,00%	9,18	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2480.	KEL-C6-P-015 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 1.5m, LSOH, RJ45-RJ45	ks	3,74	6,00	22,47	22,47	0,00	40,00%	8,99	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2481.	P05D-LCSC-020 Optický patch cord duplex LC/SC, 9/125µm, 2m	ks	18,36	1,00	18,36	18,36	0,00	40,00%	7,35	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2482.	P09D-SCSC-010 Patchcord singlemode Duplex 9/125, 2xSC - 2xSC,1m	ks	14,10	1,00	14,10	14,10	0,00	40,00%	5,64	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2483.	KEL-C6-P-015 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) - 1.5m, LSOH, RJ45-RJ45	ks	3,74	6,00	22,47	22,47	0,00	40,00%	8,99	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2484.	RAB-FO-X37-A1 Patch panel, 1U, pre 24xSC, adaptérov, neosadený	ks	45,41	1,00	45,41	45,41	0,00	40,00%	18,16	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2485.	KE-SC-SM SC-SC optický adaptér singlemode	ks	2,11	8,00	16,89	16,89	0,00	40,00%	6,76	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2486.	PIG-09-SC-020 Pigtail singlemode Simplex 9/125µm, (OS1), SC, 2m	ks	2,51	8,00	20,08	20,08	0,00	40,00%	8,03	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2487.	RAB-FO-X04 Optická kazeta na zvary (komplet)	ks	15,77	1,00	15,77	15,77	0,00	40,00%	6,31	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2488.	F 11002 ochrana zvaru	ks	0,60	8,00	4,78	4,78	0,00	40,00%	1,91	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2489.	GLC LX SM RGD= 1000Mbps single mode Rugged SFP	ks	763,29	1,00	763,29	763,29	0,00	40,00%	305,32	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2490.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	2,00	14,09	14,09	0,00	40,00%	5,63	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2491.	IE3000 8TC Cisco switch, 8 10/100 + 2 T/SFP	ks	1 324,44	1,00	1 324,44	1 324,44	0,00	40,00%	529,77	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2492.	Transformátor toroidný V1, 230V/24V/50VA, vr.1ks krúžok+2ks podložka	ks	16,33	1,00	16,33	16,33	0,00	40,00%	6,53	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2493.	Svorkovnica RSP 4 0.5-4mm poistková	ks	1,79	2,00	3,57	3,57	0,00	40,00%	1,43	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2494.	Poistka sklenená 5x20 2.0A	ks	0,15	4,00	0,61	0,61	0,00	40,00%	0,24	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2495.	Zdroj nepretržitého napájania UPS EM800AR, 800 VA, 480 W, 6´	ks	610,77	1,00	610,77	610,77	0,00	40,00%	244,31	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2496.	DIN lišta TS35/100	ks	1,70	3,00	5,09	5,09	0,00	40,00%	2,04	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2497.	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	1,57	10,00	15,67	15,67	0,00	40,00%	6,27	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2498.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2499.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2500.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	4,00	0,57	0,57	0,00	40,00%	0,23	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2501.	ETF 012, 0-60 °C, 50-90 % RH - Elektronický termo-hygrostat	ks	104,33	1,00	104,33	104,33	0,00	40,00%	41,73	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2502.	HGK 047 - 20 W - malé polovodičové vykurovacie teleso	ks	22,19	1,00	22,19	22,19	0,00	40,00%	8,88	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2503.	DAB34810- Krycí panel s výrezom 45 mm pre komponenty montované na DIN lište, 3U	ks	15,10	1,00	15,10	15,10	0,00	40,00%	6,04	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2504.	RBA-18-AD5 Dvojdielny rozvádzač, 18U, 900x600x515	ks	218,32	1,00	218,32	218,32	0,00	40,00%	87,33	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2505.	RAB-VP-X01-A1, 19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	8,52	2,00	17,05	17,05	0,00	40,00%	6,82	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2506.	RAX-MS-X019-X1 Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica/	ks	0,75	5,00	3,75	3,75	0,00	40,00%	1,50	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2507.	RAB-UP-350-A3 19" perforovaná polica 350mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 50 kg	ks	14,42	1,00	14,42	14,42	0,00	40,00%	5,77	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2508.	RAB-ZP-X01-A1 19" záslepka, 1U	ks	3,11	3,00	9,32	9,32	0,00	40,00%	3,73	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2509.	RAB-ZP-X02-A1 19" záslepka, 2U	ks	3,62	8,00	29,00	29,00	0,00	40,00%	11,60	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2510.	TAN-1018-UP podpvrchová zásuvka Tango	ks	3,55	1,00	3,55	3,55	0,00	40,00%	1,42	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2511.	Rámik pod podpvrchovú zásuvku	ks	0,76	1,00	0,76	0,76	0,00	40,00%	0,30	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2512.	Krabica 6400-201, univerzálna, D72x42mm, prázdna, SEZ	ks	0,10	1,00	0,10	0,10	0,00	40,00%	0,04	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2513.	KEJ-C6A-S-01 10Giga keystone modul RJ45/s, Cat. 6(A)	ks	3,82	2,00	7,65	7,65	0,00	40,00%	3,06	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2514.	KE500S23/1 10Giga kábel STP 4x2xAWG 23 Cat.6, (500MHz), LSOH	m	0,51	5,00	2,57	2,57	0,00	40,00%	1,03	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2515.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,82	15,00	12,35	12,35	0,00	40,00%	4,94	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2516.	Vodič izolovaný lanko CYA 16=H07V-K z/ž	m	1,95	15,00	29,23	29,23	0,00	40,00%	11,69	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2517.	FXP 25 ohybná pancierová rúrka z tvrdeného PVC, pre stredné namáhanie	m	0,43	30,00	12,85	12,85	0,00	40,00%	5,14	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2518.	Revízia	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2519.	Nastavenie a oživenie systému	hod	16,61	4,00	66,43	66,43	0,00	40,00%	26,57	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2520.	Zostavenie rozvádzača	hod	16,61	18,00	298,92	298,92	0,00	40,00%	119,57	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2521.	Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia	ks	99,58	1,00	99,58	99,58	0,00	40,00%	39,83	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2522.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2523.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2524.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 38 mm	m	1,26	30,00	37,74	37,74	0,00	40,00%	15,10	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2525.	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm, vysekanie do tehly	m	1,81	2,00	3,62	3,62	0,00	40,00%	1,45	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2526.	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	3,45	2,00	6,90	6,90	0,00	40,00%	2,76	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2527.	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za I pole - do váhy 200 kg	ks	49,14	1,00	49,14	49,14	0,00	40,00%	19,66	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2528.	Priechod, pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm	ks	2,83	1,00	2,83	2,83	0,00	40,00%	1,13	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2529.	Priechod pri hrúbke steny do 60 cm do D 29 mm	ks	5,95	1,00	5,95	5,95	0,00	40,00%	2,38	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2530.	Vodič NN a VN voľne uložený CYA 16	m	0,45	15,00	6,82	6,82	0,00	40,00%	2,73	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2531.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 3x2.5	m	0,45	15,00	6,82	6,82	0,00	40,00%	2,73	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2532.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,51	2,00	3,01	3,01	0,00	40,00%	1,21	december 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2533.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	4,00	6,78	6,78	0,00	40,00%	2,71	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2534.	Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a uzemňovací pásik,zmeranie uzemň.odporu	ks	22,59	1,00	22,59	22,59	0,00	40,00%	9,04	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2535.	Škatuľa KU 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,35	1,00	4,35	4,35	0,00	40,00%	1,74	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2536.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,32	15,00	4,73	4,73	0,00	40,00%	1,89	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2537.	Káble do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,58	5,00	2,92	2,92	0,00	40,00%	1,17	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2538.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	4,00	18,93	18,93	0,00	40,00%	7,57	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2539.	Zváranie optického vlákna	ks	9,96	8,00	79,67	79,67	0,00	40,00%	31,87	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2540.	Meranie káblov a merací protokol	ks	12,28	8,00	98,25	98,25	0,00	40,00%	39,30	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2541.	Príprava managementu do ODF	ks	33,19	1,00	33,19	33,19	0,00	40,00%	13,28	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2542.	Zásuvka datová, montáž, pod omietku	ks	5,51	1,00	5,51	5,51	0,00	40,00%	2,20	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2543.	Montáž keystonu	ks	0,91	2,00	1,81	1,81	0,00	40,00%	0,72	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2544.	Meranie štrukturovanej siete	ks	1,59	2,00	3,19	3,19	0,00	40,00%	1,27	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2545.	Doprava	%	28,75	3,60	103,50	103,50	0,00	40,00%	41,40	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2546.	Podružný materiál	%	8,53	3,00	25,58	25,58	0,00	40,00%	10,23	december 09	november 10
SO-04 Kočiareň - údržba parku (Hospodárska budova prevádzky parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2547.	PPV	%	4,05	6,00	24,29	24,29	0,00	40,00%	9,71	december 09	november 10
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2548.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm	m	1,06	65,00	69,04	69,04	0,00	40,00%	27,62	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2549.	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 10 kg	ks	4,78	44,00	210,32	210,32	0,00	40,00%	84,13	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2550.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,60	92,00	54,97	54,97	0,00	40,00%	21,99	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2551.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,63	55,00	34,69	34,69	0,00	40,00%	13,88	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2552.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,63	450,00	283,81	283,81	0,00	40,00%	113,52	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2553.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	0,50	50,00	24,90	24,90	0,00	40,00%	9,96	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2554.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	0,56	2 650,00	1 495,39	1 495,39	0,00	40,00%	598,15	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2555.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	4,48	62,00	277,83	277,83	0,00	40,00%	111,13	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2556.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,29	1 950,00	2 524,40	2 524,40	0,00	40,00%	1 009,76	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2557.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,66	212,00	562,97	562,97	0,00	40,00%	225,19	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2558.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,72	32,00	118,97	118,97	0,00	40,00%	47,59	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2559.	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. PRIS 4	ks	46,31	1,00	46,31	46,31	0,00	40,00%	18,52	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2560.	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	15,50	19,00	294,53	294,53	0,00	40,00%	117,81	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2561.	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	14,47	19,00	274,98	274,98	0,00	40,00%	109,99	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2562.	Montáž svietidla	ks	8,27	124,00	1 024,90	1 024,90	0,00	40,00%	409,96	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2563.	I-Trubka FXP 40	m	1,23	65,00	79,83	79,83	0,00	40,00%	31,93	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2564.	CYKY 3Cx01,5 (CYKY-J)	m	0,66	92,00	61,08	61,08	0,00	40,00%	24,43	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2565.	CYKY 5Cx02,5 (CYKY-J)	m	1,73	95,00	163,98	163,98	0,00	40,00%	65,59	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2566.	CYKY 5Cx04 (CYKY-J)	m	2,72	3 100,00	8 437,89	8 437,89	0,00	40,00%	3 375,16	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2567.	Stožiar STK 76/40/3	ks	204,18	19,00	3 879,34	3 879,34	0,00	40,00%	1 551,74	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2568.	Elektrovyzbroj ROSA NTB1 (5P)	ks	30,31	19,00	575,81	575,81	0,00	40,00%	230,33	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2569.	Hlava 502K033-53(239) - 4/16	ks	5,68	62,00	351,92	351,92	0,00	40,00%	140,77	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2570.	HR-Gulatina 10	kg	1,53	1 170,00	1 786,50	1 786,50	0,00	40,00%	714,60	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2571.	HR-Svorka SP 1	ks	0,56	32,00	18,06	18,06	0,00	40,00%	7,22	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2572.	HR-Svorka SS	ks	0,56	212,00	119,63	119,63	0,00	40,00%	47,85	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2573.	Arch. osv. sadové na stožiari 3-4m osadené výbojkou 70W	ks	166,60	19,00	3 165,41	3 165,41	0,00	40,00%	1 266,16	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2574.	Arch. osv. sadové 1m osadené výbojkou 70W	ks	317,00	13,00	4 121,03	4 121,03	0,00	40,00%	1 648,41	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2575.	Arch. svetlomet stredný lúč, osadené výbojkou 150W	ks	393,35	1,00	393,35	393,35	0,00	40,00%	157,34	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2576.	Arch. svetlomet úzky lúč, osadené výbojkou 400W	ks	317,43	4,00	1 269,73	1 269,73	0,00	40,00%	507,89	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2577.	A - arch. svetlomet stredný lúč, výbojka 250W, na betónovom základe	ks	164,24	44,00	7 226,71	7 226,71	0,00	40,00%	2 890,69	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2578.	B - arch. svetlomet široký lúč, výbojka 250W, na kordónovej rímse	ks	346,74	43,00	14 909,98	14 909,98	0,00	40,00%	5 963,99	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2579.	Rozvádzač RS 1	ks	1 096,03	1,00	1 096,03	1 096,03	0,00	40,00%	438,41	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2580.	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	4,95	370,00	1 829,98	1 829,98	0,00	40,00%	731,99	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2581.	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	29,51	32,00	944,30	944,30	0,00	40,00%	377,72	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2582.	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 250 x 800 mm	ks	20,35	32,00	651,13	651,13	0,00	40,00%	260,45	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2583.	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	35,02	9,50	332,69	332,69	0,00	40,00%	133,07	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2584.	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	5,11	1 805,00	9 226,91	9 226,91	0,00	40,00%	3 690,77	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2585.	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	8,07	110,00	887,27	887,27	0,00	40,00%	354,91	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2586.	Murovanie piliera pre skrine RS1	ks	94,50	1,00	94,50	94,50	0,00	40,00%	37,80	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2587.	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	1,46	1 805,00	2 636,26	2 636,26	0,00	40,00%	1 054,50	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2588.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,33	1 915,00	635,66	635,66	0,00	40,00%	254,27	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2589.	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	0,76	110,00	83,98	83,98	0,00	40,00%	33,59	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2590.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	2,39	1 805,00	4 313,88	4 313,88	0,00	40,00%	1 725,55	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2591.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	3,45	110,00	379,74	379,74	0,00	40,00%	151,90	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2592.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,39	500,00	697,07	697,07	0,00	40,00%	278,83	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2593.	I-Trubka FXKVR 110 cierna	m	2,46	110,00	270,20	270,20	0,00	40,00%	108,08	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2594.	Folia PE 300x0,100 blesk. 100m	m	0,13	1 915,00	254,27	254,27	0,00	40,00%	101,71	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2595.	I-Platna kab.KPL250/10SLER-PE	ks	2,02	1 900,00	3 847,18	3 847,18	0,00	40,00%	1 538,87	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2596.	Piesok s dopravou	m3	31,04	135,00	4 189,90	4 189,90	0,00	40,00%	1 675,96	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2597.	Betón s dopravou	m3	102,24	25,50	2 607,05	2 607,05	0,00	40,00%	1 042,82	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2598.	Vypracovanie správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške	hod	10,95	70,00	766,78	766,78	0,00	40,00%	306,71	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2599.	Vytyčenie trasy spevnených plôch -dig.spracovanie	celok	7 302,66	1,00	7 302,66	7 302,66	0,00	40,00%	2 921,06	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2600.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	3,68	5 380,23	19 823,59	19 823,59	0,00	40,00%	7 929,44	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2601.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,63	1 614,07	1 017,97	1 017,97	0,00	40,00%	407,19	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2602.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,37	10 760,46	3 929,00	3 929,00	0,00	40,00%	1 571,60	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2603.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	22,86	134,48	3 073,81	3 073,81	0,00	40,00%	1 229,52	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2604.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	0,20	177,45	35,64	35,64	0,00	40,00%	14,25	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2605.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,89	14,80	146,29	146,29	0,00	40,00%	58,52	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2606.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,56	14,80	8,30	8,30	0,00	40,00%	3,32	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2607.	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	31,88	54,52	1 737,95	1 737,95	0,00	40,00%	695,18	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2608.	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	28,55	29,08	830,08	830,08	0,00	40,00%	332,03	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2609.	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	31,24	7,27	227,11	227,11	0,00	40,00%	90,84	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2610.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,50	15,71	494,92	494,92	0,00	40,00%	197,97	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2611.	Betón základových dosiek, pásov, pätiek, prostý tr.B15-XC2(SK)	m3	103,08	83,80	8 638,42	8 638,42	0,00	40,00%	3 455,37	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2612.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	10,63	335,20	3 562,74	3 562,74	0,00	40,00%	1 425,10	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2613.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	1,65	335,20	552,99	552,99	0,00	40,00%	221,20	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2614.	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 30-XC2(SK	m3	129,80	13,43	1 743,15	1 743,15	0,00	40,00%	697,26	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2615.	Debnenie základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pätiek a blokov, pilierov - zriadenie	m2	6,20	39,69	245,97	245,97	0,00	40,00%	98,39	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2616.	Debnenie základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pätiek a blokov, pilierov - odstránenie	m2	1,95	39,69	77,53	77,53	0,00	40,00%	31,01	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2617.	Základový veniec z betónu železového tr.B 30-XC2(SK)	m3	126,40	3,13	395,89	395,89	0,00	40,00%	158,36	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2618.	Výstuž základových dosiek pr. do 12 mm z ocele zn.10505	t	1 260,53	0,38	473,96	473,96	0,00	40,00%	189,58	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2619.	Murivo na sucho z lom.kameňa uprav.jednostranne lícované-okr.farba	m3	38,78	56,57	2 193,43	2 193,43	0,00	40,00%	877,37	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2620.	Drobný obklad ANDEZIT -fr.10-15cm	m2	10,95	377,10	4 130,75	4 130,75	0,00	40,00%	1 652,30	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2621.	Múry z betónu železového tr. B C20-XC2,F2(SK)	m3	139,49	37,71	5 260,07	5 260,07	0,00	40,00%	2 104,03	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2622.	Debnenie múrov -zhotovenie	m2	17,51	377,10	6 602,32	6 602,32	0,00	40,00%	2 640,93	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2623.	Debnenie múrov -odstránenie	m2	9,21	377,10	3 473,59	3 473,59	0,00	40,00%	1 389,43	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2624.	X Výstuž múrov z ocele 10 505	t	1 792,76	1,51	2 705,27	2 705,27	0,00	40,00%	1 082,11	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2625.	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B15(C 12/15)	m	7,42	144,00	1 068,31	1 068,31	0,00	40,00%	427,33	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2626.	Debnenie stupňov na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,24	72,00	665,60	665,60	0,00	40,00%	266,24	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2627.	Debnenie stupňov na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,13	72,00	153,20	153,20	0,00	40,00%	61,28	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2628.	Podklad pod dlažbu v ploche vodor. hr. 30 mm z drv.kamena	m2	5,02	4 983,21	24 993,79	24 993,79	0,00	40,00%	9 997,52	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2629.	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu	m3	44,41	6,96	309,09	309,09	0,00	40,00%	123,64	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2630.	Kladenie dlažby pre peších - pobytová terasa	m2	27,63	505,00	13 955,14	13 955,14	0,00	40,00%	5 582,06	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2631.	Kam.dlažba z prír.kamena RULA 30/30/7 a 45/30/7 rezH	m2	25,63	515,10	13 199,80	13 199,80	0,00	40,00%	5 279,92	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2632.	Kladenie dlažby pre peších - chodníky	m2	27,63	390,08	10 779,34	10 779,34	0,00	40,00%	4 311,73	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2633.	Kam.dlažba prír.kamen RULA 24/24/7 (chodníkyrezA-A)	m2	25,63	397,88	10 195,90	10 195,90	0,00	40,00%	4 078,36	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2634.	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,08	4 088,13	82 072,06	82 072,06	0,00	40,00%	32 828,82	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2635.	Kam.dlažba prír.kam.nepr.štiep.kocky ČADIČ 10/10/10	m2	31,83	4 129,01	131 438,77	131 438,77	0,00	40,00%	52 575,51	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2636.	Kryt cembet. cestných komunikácií hr.150mm-B15XC2(SK)	m2	23,11	4 983,21	115 176,54	115 176,54	0,00	40,00%	46 070,62	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2637.	Podklad zo štrkodrviny s rozpr.a zhut.,hr.po zhut. 300 mm	m2	8,86	4 983,21	44 148,53	44 148,53	0,00	40,00%	17 659,41	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2638.	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	8,00	72,03	576,42	576,42	0,00	40,00%	230,57	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2639.	Kryt z miner.bet. .hr.100 mm- vrstva MZK-zmes fr.0-4,4-8,8-16(cesta rezC)	m2	14,84	1 278,75	18 973,69	18 973,69	0,00	40,00%	7 589,47	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2640.	Kryt z min.betonu pre peších hr.100 mm(chodník rezB)	m2	14,41	4 100,00	59 065,26	59 065,26	0,00	40,00%	23 626,10	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2641.	Podklad zo štrkop.fr.0-64mm s rozpr. vlhč.a zhut.po zhut.hr.130 mm	m2	6,59	5 378,75	35 449,47	35 449,47	0,00	40,00%	14 179,79	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2642.	Finálna vrstva fr.0-4 kamenivo drt. hr.2cm(rezC-C,B-B)	m2	1,72	5 378,75	9 266,32	9 266,32	0,00	40,00%	3 706,53	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2643.	Podklad zo štrkopiesku s rozpr. vlhč.a zhut.po zhutnení hr.150 mm	M2	6,08	398,50	2 424,65	2 424,65	0,00	40,00%	969,86	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2644.	Kryt z betónu prostého B15-XC2(SK) hr.100 mm-okapový chodník	M2	11,52	398,50	4 590,70	4 590,70	0,00	40,00%	1 836,28	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2645.	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 mm do hm. 6t/ks	m2	30,61	3,00	91,82	91,82	0,00	40,00%	36,73	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2646.	Staveništný prefabrikát PD 2510x4350x250(2,73m3)	kus	847,11	2,00	1 694,22	1 694,22	0,00	40,00%	677,69	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2647.	Staveništný prefabrikát D1- 6335x4350x300(8.27m3)	kus	2 566,89	1,00	2 566,89	2 566,89	0,00	40,00%	1 026,75	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2648.	Osadenie odvod.žlabov do lôžka z betónu prostého tr.B 15	m	7,34	86,50	634,84	634,84	0,00	40,00%	253,94	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2649.	Žlab BGU Z SV100	kus	48,56	86,00	4 176,39	4 176,39	0,00	40,00%	1 670,56	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2650.	Koncovka žlabu	kus	6,57	8,00	52,58	52,58	0,00	40,00%	21,03	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2651.	Mreža -liatinový rošt 500/147/25 tr.DE	kus	26,29	173,00	4 548,10	4 548,10	0,00	40,00%	1 819,24	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2652.	Vpusť BGU ZVS100	kus	102,24	6,00	613,42	613,42	0,00	40,00%	245,37	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2653.	Kalový koš	kus	20,81	6,00	124,88	124,88	0,00	40,00%	49,95	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2654.	Spojovací materiál pre žlaby	kus	1,10	344,00	376,82	376,82	0,00	40,00%	150,73	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2655.	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	9,40	1 239,33	11 654,47	11 654,47	0,00	40,00%	4 661,79	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2656.	Obrubníky kamenný 40/20/8-obrubník-sekaný ČADIČ	m	34,69	1 251,73	43 419,39	43 419,39	0,00	40,00%	17 367,76	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2657.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	104,22	111,54	11 624,11	11 624,11	0,00	40,00%	4 649,64	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2658.	Osadenie chodník. obrub. bez bočnej opory do lôžka z betónu prost.	m	6,84	3 607,00	24 664,48	24 664,48	0,00	40,00%	9 865,79	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2659.	Pasovina 30/7	kg	1,83	6 023,69	10 997,24	10 997,24	0,00	40,00%	4 398,90	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2660.	Osadenie záhon. obrubníka betón. s bočnou oporou-okap.chodník	m	5,17	398,50	2 058,90	2 058,90	0,00	40,00%	823,56	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2661.	Doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm oker	kus	3,10	406,47	1 261,53	1 261,53	0,00	40,00%	504,61	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2662.	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	3,40	750,00	2 549,29	2 549,29	0,00	40,00%	1 019,72	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2663.	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	35,82	3,00	107,46	107,46	0,00	40,00%	42,98	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2664.	Stlpik na dopravnú značku	Kus	31,26	3,00	93,77	93,77	0,00	40,00%	37,51	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2665.	Značka dopravná-D11b	kus	127,80	1,00	127,80	127,80	0,00	40,00%	51,12	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2666.	Značka dopravná-D11c	kus	127,80	1,00	127,80	127,80	0,00	40,00%	51,12	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2667.	Značka dopravná-D12+O2 (Vyhradené parkovisko)	kus	155,18	1,00	155,18	155,18	0,00	40,00%	62,07	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2668.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,24	11 549,44	60 515,15	60 515,15	0,00	40,00%	24 206,06	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2669.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	3,96	1 654,77	6 555,68	6 555,68	0,00	40,00%	2 622,27	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2670.	FATRAFOL 806 fólia 1,00 mm	m2	6,28	1 902,98	11 951,28	11 951,28	0,00	40,00%	4 780,51	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2671.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,07	1 654,77	1 763,20	1 763,20	0,00	40,00%	705,28	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2672.	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 200	m2	0,68	1 869,89	1 266,21	1 266,21	0,00	40,00%	506,48	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2673.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	1,29	1 654,77	2 136,71	2 136,71	0,00	40,00%	854,68	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2674.	Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 200	m2	0,71	1 869,89	1 322,07	1 322,07	0,00	40,00%	528,83	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2675.	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá -NOP folia	m2	0,91	318,80	291,01	291,01	0,00	40,00%	116,40	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2676.	NOPOVÁ folia	m2	4,38	382,56	1 676,22	1 676,22	0,00	40,00%	670,49	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2677.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	269,72	2,55	687,78	687,78	0,00	40,00%	275,11	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2678.	Izolácia proti vode,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	269,72	0,55	148,35	148,35	0,00	40,00%	59,34	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2679.	Montáž a demontáž dočasného značenia	hod	18,26	4,00	73,03	73,03	0,00	40,00%	29,21	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2680.	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	1,13	987,00	1 113,92	1 113,92	0,00	40,00%	445,57	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2681.	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	m2	0,65	6 785,00	4 414,33	4 414,33	0,00	40,00%	1 765,73	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2682.	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	kus	14,17	1 600,00	22 678,09	22 678,09	0,00	40,00%	9 071,23	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2683.	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	4,41	4,00	17,66	17,66	0,00	40,00%	7,06	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2684.	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	7,93	1,00	7,93	7,93	0,00	40,00%	3,17	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2685.	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	kus	12,68	1,00	12,68	12,68	0,00	40,00%	5,07	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2686.	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 900 mm	kus	18,09	5,00	90,45	90,45	0,00	40,00%	36,18	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2687.	Vyrúbanie stromov listnatých priemer nad 900 mm	kus	26,72	3,00	80,16	80,16	0,00	40,00%	32,07	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2688.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,2 m	kus	8,43	3,00	25,29	25,29	0,00	40,00%	10,12	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2689.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,3 m	kus	11,85	2,00	23,70	23,70	0,00	40,00%	9,48	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2690.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,4 m	kus	38,50	4,00	154,02	154,02	0,00	40,00%	61,61	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2691.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,5 m	kus	73,69	3,00	221,07	221,07	0,00	40,00%	88,43	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2692.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,6 m	kus	127,13	7,00	889,93	889,93	0,00	40,00%	355,97	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2693.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,7 m	kus	184,89	6,00	1 109,34	1 109,34	0,00	40,00%	443,74	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2694.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,8 m	kus	272,85	7,00	1 909,98	1 909,98	0,00	40,00%	763,99	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2695.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,9 m	kus	294,10	4,00	1 176,39	1 176,39	0,00	40,00%	470,56	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2696.	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 1 m	kus	438,16	7,00	3 067,12	3 067,12	0,00	40,00%	1 226,85	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2697.	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	kus	2,44	1,00	2,44	2,44	0,00	40,00%	0,98	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2698.	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 500 mm	kus	4,28	1,00	4,28	4,28	0,00	40,00%	1,71	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2699.	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 700 mm	kus	6,90	2,00	13,81	13,81	0,00	40,00%	5,52	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2700.	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	6,54	4,00	26,16	26,16	0,00	40,00%	10,46	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2701.	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	14,70	1,00	14,70	14,70	0,00	40,00%	5,88	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2702.	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	kus	22,07	1,00	22,07	22,07	0,00	40,00%	8,83	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2703.	Odstránenie pňov priemer do 900 mm	kus	37,84	5,00	189,21	189,21	0,00	40,00%	75,68	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2704.	Odstránenie pňov priemer nad 900 mm	kus	48,13	3,00	144,39	144,39	0,00	40,00%	57,76	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2705.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,2 m	kus	13,01	3,00	39,04	39,04	0,00	40,00%	15,61	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2706.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,3 m	kus	24,90	2,00	49,79	49,79	0,00	40,00%	19,92	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2707.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,4 m	kus	65,39	4,00	261,57	261,57	0,00	40,00%	104,63	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2708.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,5 m	kus	96,26	3,00	288,79	288,79	0,00	40,00%	115,51	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2709.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,6 m	kus	113,86	7,00	796,99	796,99	0,00	40,00%	318,79	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2710.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,7 m	kus	154,02	6,00	924,12	924,12	0,00	40,00%	369,65	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2711.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,8 m	kus	204,47	7,00	1 431,32	1 431,32	0,00	40,00%	572,53	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2712.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,9 m	kus	268,54	4,00	1 074,16	1 074,16	0,00	40,00%	429,66	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2713.	Odstránenie pňov v rovine priemer do 1 m	kus	341,90	7,00	2 393,28	2 393,28	0,00	40,00%	957,31	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2714.	Odrezanie pňov priemer do 300 mm	kus	3,55	4,00	14,21	14,21	0,00	40,00%	5,68	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2715.	Odrezanie pňov priemer do 500 mm	kus	9,66	1,00	9,66	9,66	0,00	40,00%	3,86	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2716.	Odrezanie pňov priemer do 700 mm	kus	17,09	1,00	17,09	17,09	0,00	40,00%	6,84	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2717.	Odrezanie pňov priemer do 900 mm	kus	28,88	5,00	144,39	144,39	0,00	40,00%	57,76	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2718.	Odrezanie pňov priemer nad 900 mm	kus	37,51	43,00	1 612,89	1 612,89	0,00	40,00%	645,16	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2719.	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm	kus	2,19	4,00	8,76	8,76	0,00	40,00%	3,51	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2720.	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 50 cm	kus	4,65	1,00	4,65	4,65	0,00	40,00%	1,86	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2721.	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 70 cm	kus	9,00	1,00	9,00	9,00	0,00	40,00%	3,60	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2722.	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 90 cm	kus	19,92	5,00	99,58	99,58	0,00	40,00%	39,83	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2723.	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere nad 90 cm	kus	36,18	43,00	1 555,80	1 555,80	0,00	40,00%	622,32	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2724.	Založenie lúčneho trávnika výsevom v rovine	m2	0,21	20 170,00	4 151,03	4 151,03	0,00	40,00%	1 660,41	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2725.	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m2	0,47	40 340,00	19 148,31	19 148,31	0,00	40,00%	7 659,32	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2726.	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	0,56	20 170,00	11 381,86	11 381,86	0,00	40,00%	4 552,75	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2727.	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-15 cm v rovine	m2	0,80	40 340,00	32 137,02	32 137,02	0,00	40,00%	12 854,81	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2728.	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,02 m3 v rovine	kus	0,30	1 500,00	453,10	453,10	0,00	40,00%	181,24	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2729.	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,125 m3 v rovine	kus	1,71	181,00	309,42	309,42	0,00	40,00%	123,77	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2730.	Ničenie buriny plošným postrekom do 5 ha	ha	45,14	5,00	225,72	225,72	0,00	40,00%	90,29	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2731.	Ničenie buriny plošným postrekom nad 5 ha	ha	39,50	1,51	59,65	59,65	0,00	40,00%	23,86	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2732.	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 10 cm	kus	0,73	54,00	39,43	39,43	0,00	40,00%	15,77	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2733.	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 20 cm	kus	1,13	37,00	41,76	41,76	0,00	40,00%	16,70	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2734.	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 30 cm	kus	1,91	90,00	171,78	171,78	0,00	40,00%	68,71	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2735.	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine	kus	0,70	1 500,00	1 045,61	1 045,61	0,00	40,00%	418,24	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2736.	Ošetrenie vysadených drevín solitérnych v rovine	kus	1,56	181,00	282,38	282,38	0,00	40,00%	112,95	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2737.	Ošetrenie vysadených drevín v skupinách v rovine	m2	1,00	15 000,00	14 937,26	14 937,26	0,00	40,00%	5 974,91	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2738.	Ošetrenie trávnika v rovine	m2	0,11	60 510,00	6 527,83	6 527,83	0,00	40,00%	2 611,13	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2739.	Acer platanoides - Javor mliečny	ks	61,87	3,00	185,62	185,62	0,00	40,00%	74,25	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2740.	Acer platanoides 'Crimson King' - Javor mliečny, kult.	ks	86,27	7,00	603,90	603,90	0,00	40,00%	241,56	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2741.	Aesculus carnea 'Briotii' - Pagaštan červený	ks	86,27	5,00	431,35	431,35	0,00	40,00%	172,54	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2742.	Carpinus betulus - Hrab obyčajný	ks	67,88	4,00	271,53	271,53	0,00	40,00%	108,61	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2743.	Castanea sativa - Gaštan jedlý	ks	86,30	3,00	258,91	258,91	0,00	40,00%	103,57	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2744.	Catalpa bignonioides - Katalpa bignoniovitá	ks	67,18	3,00	201,55	201,55	0,00	40,00%	80,62	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2745.	Crataegus laevigata ;Puls Scarlet' - Hloh dvojsemenný	ks	115,18	3,00	345,55	345,55	0,00	40,00%	138,22	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2746.	Prunus cerasus - Čerešňa	ks	70,54	3,00	211,61	211,61	0,00	40,00%	84,64	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2747.	Fagus sylvatica 'Purpurea' - Buk lesný, bordový kult.	ks	113,52	1,00	113,52	113,52	0,00	40,00%	45,41	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2748.	Fraxinus excelsior - Jaseň štíhly	ks	72,00	1,00	72,00	72,00	0,00	40,00%	28,80	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2749.	Gleditsia triacanthos - Gledíčia trojtŕňová	ks	115,18	1,00	115,18	115,18	0,00	40,00%	46,07	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2750.	Juglans nigra - Orech čierny	ks	63,37	2,00	126,73	126,73	0,00	40,00%	50,69	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2751.	Juglans regia - Orech kráľovský	ks	63,37	3,00	190,10	190,10	0,00	40,00%	76,04	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2752.	Liriodendron tulipifera - Ľaliovník tulipánokvetý	ks	83,62	1,00	83,62	83,62	0,00	40,00%	33,45	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2753.	Magnolia soulangeana - Magnólia soulangeova	ks	65,69	3,00	197,07	197,07	0,00	40,00%	78,83	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2754.	Malus - Jabloň	ks	11,52	29,00	334,03	334,03	0,00	40,00%	133,61	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2755.	Morus alba - Moruša biela	ks	52,25	1,00	52,25	52,25	0,00	40,00%	20,90	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2756.	Paulownia tomentosa - Pavlovnia plstnatá	ks	66,22	1,00	66,22	66,22	0,00	40,00%	26,49	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2757.	Platanus acerifolia - Platan javorolistý	ks	66,22	7,00	463,55	463,55	0,00	40,00%	185,42	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2758.	Quercus palustris - Dub močiarny	ks	99,18	3,00	297,55	297,55	0,00	40,00%	119,02	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2759.	Quercus robur - Dub letný	ks	81,99	6,00	491,93	491,93	0,00	40,00%	196,77	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2760.	Quercus rubra - Dub červený	ks	66,22	3,00	198,67	198,67	0,00	40,00%	79,47	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2761.	Tilia cordata - Lipa malolistá	ks	79,17	3,00	237,50	237,50	0,00	40,00%	95,00	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2762.	Tilia platyphyllos - Lipa veľkolistá	ks	87,96	5,00	439,82	439,82	0,00	40,00%	175,93	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2763.	Ulmus glabra - Brest nahý	ks	129,95	4,00	519,82	519,82	0,00	40,00%	207,93	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2764.	Prunus cerasifera - Višňa	ks	63,37	4,00	253,47	253,47	0,00	40,00%	101,39	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2765.	Abies nordmaniana - Jedľa nordmanova	ks	95,93	6,00	575,58	575,58	0,00	40,00%	230,23	jún 09	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2766.	Cedrus deodara - Céder himalájsky	ks	44,81	1,00	44,81	44,81	0,00	40,00%	17,92	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2767.	Metasequoia gliptostroboides - Metasekvoja	ks	47,97	3,00	143,90	143,90	0,00	40,00%	57,56	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2768.	Picea orientalis - Smrek východný	ks	119,46	7,00	836,25	836,25	0,00	40,00%	334,50	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2769.	Pinus nigra - Borovica čierna	ks	108,78	11,00	1 196,54	1 196,54	0,00	40,00%	478,62	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2770.	Pinus strobus - Borovica vejmutovka	ks	115,18	3,00	345,55	345,55	0,00	40,00%	138,22	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2771.	Pinus sylvestris - Borovica lesná	ks	104,53	31,00	3 240,36	3 240,36	0,00	40,00%	1 296,14	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2772.	Pseudotsuga menziesii - Duglaska tisolistá	ks	79,96	12,00	959,57	959,57	0,00	40,00%	383,83	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2773.	Sequoiadendron giganteum - Sekvojovec mamutí	ks	173,21	1,00	173,21	173,21	0,00	40,00%	69,28	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2774.	Taxus baccata - Tis obyčajný	ks	55,60	394,00	21 906,33	21 906,33	0,00	40,00%	8 762,53	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2775.	Chaenomeles - Dulovec	m2	15,14	1 153,00	17 452,30	17 452,30	0,00	40,00%	6 980,92	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2776.	Lonicera - Zemolez	m2	52,05	1 153,00	60 011,42	60 011,42	0,00	40,00%	24 004,57	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2777.	Mahonia - Mahónia	m2	10,12	1 153,00	11 673,14	11 673,14	0,00	40,00%	4 669,26	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2778.	Phyladelphus - Pajazmín	m2	14,34	1 153,00	16 533,76	16 533,76	0,00	40,00%	6 613,50	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2779.	Viburnum - Kalina	m2	16,27	1 153,00	18 753,57	18 753,57	0,00	40,00%	7 501,43	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2780.	Vitis - Vinič	m2	9,63	1 153,00	11 099,05	11 099,05	0,00	40,00%	4 439,62	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2781.	Buxus sempervirens - Buxus vždyzelený	m2	9,29	101,00	938,72	938,72	0,00	40,00%	375,49	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2782.	Rosa - Ruža	m2	6,64	116,00	770,10	770,10	0,00	40,00%	308,04	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2783.	Kombinované trvalkové záhony (typ anglického záhonu)	m2	9,29	197,00	1 830,98	1 830,98	0,00	40,00%	732,39	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2784.	Vinca, Alchemilla, Corydalis, Lamium, Leucojum, Campanula, Anemone	m2	15,93	7 669,00	122 190,80	122 190,80	0,00	40,00%	48 876,32	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2785.	Vytvorenie jazierka do 500 m2	komplet	81 789,82	1,00	81 789,82	81 789,82	0,00	40,00%	32 715,93	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2786.	Automatizovaný závlahový systém	sekcia	2 015,37	36,00	72 553,28	72 553,28	0,00	40,00%	29 021,31	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2787.	Studňa, čerpacia tech.zasobníky vody	komplet	61 558,12	1,00	61 558,12	61 558,12	0,00	40,00%	24 623,25	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2788.	Prvky záhradnej architektúry (altánok)	komplet	21 931,22	3,00	65 793,67	65 793,67	0,00	40,00%	26 317,47	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2789.	Prvky záhradnej architektúry (detské ihrisko)	komplet	19 186,09	1,00	19 186,09	19 186,09	0,00	40,00%	7 674,43	jún 09	jún 11
SO-05 Park (Obnova parku)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2790.	Tenisový kurt	komplet	26 389,17	2,00	52 778,33	52 778,33	0,00	40,00%	21 111,33	jún 09	jún 11
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2791.	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3	m3	9,57	743,10	7 108,88	7 108,88	0,00	40,00%	2 843,55	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2792.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	4,91	222,93	1 095,19	1 095,19	0,00	40,00%	438,08	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2793.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,25	743,10	1 674,85	1 674,85	0,00	40,00%	669,94	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2794.	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	1,98	162,13	321,83	321,83	0,00	40,00%	128,73	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2795.	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3	2,75	580,97	1 596,77	1 596,77	0,00	40,00%	638,71	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2796.	Betón základových klenieb prostý tr.B15 (C 12/15)	m3	102,96	162,13	16 692,62	16 692,62	0,00	40,00%	6 677,05	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2797.	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce	m2	7,44	648,53	4 822,07	4 822,07	0,00	40,00%	1 928,83	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2798.	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce	m2	1,43	648,53	927,82	927,82	0,00	40,00%	371,13	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2799.	Úprava líca neomietaného muriva, zhotov. presne na lišty	m2	3,06	2 562,35	7 833,51	7 833,51	0,00	40,00%	3 133,40	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2800.	Murivo nosné z tehál plných dĺ.290 mm, P 7 až 15 na maltu MVC-1 alebo MVC-2,5	m3	172,04	12,86	2 211,71	2 211,71	0,00	40,00%	884,69	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2801.	Betón nadzákladových múrov nosných, železový (bez výstuže) tr.B 20 (zn.III)	m3	119,84	243,75	29 211,81	29 211,81	0,00	40,00%	11 684,72	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2802.	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených,rovných lebo zaoblených z ocele 10425	t	1 435,97	7,64	10 970,78	10 970,78	0,00	40,00%	4 388,31	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2803.	Murivo obkladové z kvádrov alebo kopákov alebo haklíkov	m3	115,81	383,65	44 431,65	44 431,65	0,00	40,00%	17 772,66	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2804.	Kameň lomový Dolomit okrový	m3	41,26	389,89	16 086,67	16 086,67	0,00	40,00%	6 434,67	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2805.	Kváder do 0,10	m3	54,77	1,44	78,65	78,65	0,00	40,00%	31,46	jún 09	december 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2806.	Krycie dosky s presahom z betónu tr.B 15 (zn.II) až tr.B 20 (zn.III) hrúbky do 80 mm	m2	22,61	12,72	287,62	287,62	0,00	40,00%	115,05	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2807.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	7,35	71,43	524,69	524,69	0,00	40,00%	209,88	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2808.	Zvislé vložky do dilatačných škár, spolu s dodaním, z dosiek izolačných Lignos hr.25 mm	m2	5,67	15,75	89,24	89,24	0,00	40,00%	35,70	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2809.	Búranie muriva nadzáklad., plochy nad 4 m2 kamenného na maltu vápennú a vápennoc. -2,500 t	m3	18,59	90,46	1 681,24	1 681,24	0,00	40,00%	672,50	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2810.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,95	228,59	2 504,03	2 504,03	0,00	40,00%	1 001,61	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2811.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	3 200,33	1 327,89	1 327,89	0,00	40,00%	531,16	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2812.	Skladné	t	18,26	228,59	4 173,38	4 173,38	0,00	40,00%	1 669,35	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2813.	Presun hmôt pre oplotenie so zvislou nosnou konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	12,88	1 855,77	23 894,71	23 894,71	0,00	40,00%	9 557,88	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2814.	Zastrešenie škridlou	m2	28,02	567,00	15 884,88	15 884,88	0,00	40,00%	6 353,95	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2815.	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	2,66	271,38	720,66	720,66	0,00	40,00%	288,26	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2816.	Montáž nových mreží vč murárskych výpomocí	m	6,57	113,31	744,72	744,72	0,00	40,00%	297,89	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2817.	Oplotenie - dodávka mreží	m	157,67	113,81	17 944,55	17 944,55	0,00	40,00%	7 177,82	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2818.	Montáž vrát do 10 m2	kus	182,57	1,00	182,57	182,57	0,00	40,00%	73,03	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2819.	Vráta vedľajšie	kus	5 145,06	2,00	10 290,11	10 290,11	0,00	40,00%	4 116,05	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2820.	Montáž vrát ado 15 m2	kus	273,85	1,00	273,85	273,85	0,00	40,00%	109,54	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2821.	Vráta hlavné	kus	5 692,76	1,00	5 692,76	5 692,76	0,00	40,00%	2 277,10	jún 09	december 10
SO-06 Oplotenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2822.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	27,92	10,29	287,25	287,25	0,00	40,00%	114,90	jún 09	december 10
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2823.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	0,71	330,00	234,96	234,96	0,00	40,00%	93,99	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2824.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	0,60	355,00	213,88	213,88	0,00	40,00%	85,55	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2825.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	0,71	10,00	7,12	7,12	0,00	40,00%	2,85	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2826.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	0,71	125,00	89,00	89,00	0,00	40,00%	35,60	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2827.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35	m	1,11	105,00	116,93	116,93	0,00	40,00%	46,77	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2828.	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x70	m	1,11	145,00	161,48	161,48	0,00	40,00%	64,59	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2829.	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	1,57	115,00	180,56	180,56	0,00	40,00%	72,22	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2830.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	3,26	4,00	13,03	13,03	0,00	40,00%	5,21	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2831.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	4,47	4,00	17,89	17,89	0,00	40,00%	7,16	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2832.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	5,25	4,00	21,02	21,02	0,00	40,00%	8,41	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2833.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	10,94	2,00	21,89	21,89	0,00	40,00%	8,75	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2834.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	14,29	2,00	28,58	28,58	0,00	40,00%	11,43	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2835.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	20,33	2,00	40,65	40,65	0,00	40,00%	16,26	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2836.	CYKY 5Cx06 (CYKY-J)	m	3,96	330,00	1 306,15	1 306,15	0,00	40,00%	522,46	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2837.	CYKY 4Bx10 (CYKY-J)	m	5,40	160,00	864,64	864,64	0,00	40,00%	345,85	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2838.	CYKY 4Bx16 (CYKY-J)	m	8,46	10,00	84,64	84,64	0,00	40,00%	33,86	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2839.	CYKY 4Bx25 KK (CYKY-J)	m	13,74	125,00	1 717,95	1 717,95	0,00	40,00%	687,18	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2840.	CYKY 4Bx50 U (CYKY-J)	m	28,36	105,00	2 977,40	2 977,40	0,00	40,00%	1 190,96	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2841.	AYKY 4Bx70 (AYKY-J)KB	m	6,29	145,00	911,70	911,70	0,00	40,00%	364,68	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2842.	AYKY 4Bx240	m	22,92	115,00	2 636,15	2 636,15	0,00	40,00%	1 054,46	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2843.	NHXH-J 4x10 (CXKE-V) E	m	9,13	195,00	1 780,74	1 780,74	0,00	40,00%	712,29	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2844.	Hlava 502K033-53(239) - 4/16	ks	5,66	10,00	56,60	56,60	0,00	40,00%	22,64	jún 09	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2845.	Hlava 502K046-53(239) - 25/50	ks	7,09	4,00	28,35	28,35	0,00	40,00%	11,34	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2846.	Hlava 502K016-53(239) -70/150	ks	10,19	2,00	20,39	20,39	0,00	40,00%	8,16	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2847.	Hlava 502K026-53(239) -185/300	ks	13,66	2,00	27,33	27,33	0,00	40,00%	10,93	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2848.	Skriňa SR5	ks	1 003,93	1,00	1 003,93	1 003,93	0,00	40,00%	401,57	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2849.	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	5,12	310,00	1 586,94	1 586,94	0,00	40,00%	634,78	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2850.	Murovanie piliera pre skrine SP a SR bez koncovkového dielu SR 5	ks	110,71	1,00	110,71	110,71	0,00	40,00%	44,28	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2851.	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	1,45	310,00	448,24	448,24	0,00	40,00%	179,29	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2852.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,32	310,00	98,48	98,48	0,00	40,00%	39,39	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2853.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	2,39	310,00	741,40	741,40	0,00	40,00%	296,56	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2854.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,41	155,00	218,46	218,46	0,00	40,00%	87,38	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2855.	Folia PE 300x0,100 blesk. 100m	m	0,15	310,00	45,28	45,28	0,00	40,00%	18,11	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2856.	I-Platna kab.KPL250/10SLER-PE	ks	2,04	310,00	632,74	632,74	0,00	40,00%	253,10	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2857.	Piesok s dopravou	m3	31,04	23,00	713,84	713,84	0,00	40,00%	285,53	jún 09	máj 11
SO-09 Vonkajšie káblové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2858.	Vypracovanie správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške	hod	10,95	36,00	394,34	394,34	0,00	40,00%	157,74	jún 09	máj 11
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2859.	Osadenie ORL	ks	879,97	1,00	879,97	879,97	0,00	40,00%	351,99	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2860.	ORL KL	ks	8 796,06	1,00	8 796,06	8 796,06	0,00	40,00%	3 518,42	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2861.	Osadenie LT	ks	180,74	1,00	180,74	180,74	0,00	40,00%	72,30	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2862.	LT KL 4	ks	1 807,41	1,00	1 807,41	1 807,41	0,00	40,00%	722,96	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2863.	Osadenie ČOV	kpl	9 128,33	1,00	9 128,33	9 128,33	0,00	40,00%	3 651,33	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2864.	ČOV, vr.prístrešku, rozvádzača, agregátu, bez el.prípojky	kpl	52 014,87	1,00	52 014,87	52 014,87	0,00	40,00%	20 805,95	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2865.	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS	KUS	20,63	69,00	1 423,47	1 423,47	0,00	40,00%	569,39	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2866.	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000	ks	112,46	23,00	2 586,60	2 586,60	0,00	40,00%	1 034,64	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2867.	Skruž betónová rovná TBS 1000/500	ks	56,23	23,00	1 293,30	1 293,30	0,00	40,00%	517,32	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2868.	Prefabrikát betónový - šachtové dno kanalizačné s 2 otvormi DN 300	kus	276,45	23,00	6 358,42	6 358,42	0,00	40,00%	2 543,37	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2869.	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 60/100	KUS	20,63	23,00	474,49	474,49	0,00	40,00%	189,80	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2870.	Skruž betónová prechodová TBS 1000/600	ks	70,69	23,00	1 625,86	1 625,86	0,00	40,00%	650,35	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2871.	Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	KUS	29,08	6,00	174,50	174,50	0,00	40,00%	69,80	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2872.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50	kus	52,62	6,00	315,69	315,69	0,00	40,00%	126,28	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2873.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	kus	24,50	6,00	147,00	147,00	0,00	40,00%	58,80	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2874.	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50	kus	11,25	6,00	67,48	67,48	0,00	40,00%	26,99	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2875.	Lapač nečistôt uličnej vpuste 385x600	kus	39,36	6,00	236,17	236,17	0,00	40,00%	94,47	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2876.	Gumová vložka uličnej vpuste	ks	14,06	6,00	84,35	84,35	0,00	40,00%	33,74	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2877.	Mreža liatinová s rámom a nálevkou 500/500 "D" 40t	kus	175,64	6,00	1 053,84	1 053,84	0,00	40,00%	421,54	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2878.	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	23,88	23,00	549,23	549,23	0,00	40,00%	219,69	september 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2879.	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	124,11	23,00	2 854,50	2 854,50	0,00	40,00%	1 141,80	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2880.	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	14,49	8,00	115,91	115,91	0,00	40,00%	46,36	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2881.	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	26,33	8,00	210,67	210,67	0,00	40,00%	84,27	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2882.	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	16,93	2,09	35,44	35,44	0,00	40,00%	14,18	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2883.	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	0,86	8,37	7,19	7,19	0,00	40,00%	2,87	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2884.	Poplatok za skládku	T	23,00	2,09	48,16	48,16	0,00	40,00%	19,26	september 09	november 10
SO-12 ČOV, lapač tukov, ORL, dažďová kanalizácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2885.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	17,26	2,09	36,14	36,14	0,00	40,00%	14,45	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2886.	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	3,23	468,00	1 512,31	1 512,31	0,00	40,00%	604,92	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2887.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,76	140,40	107,14	107,14	0,00	40,00%	42,86	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2888.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	3,80	468,00	1 778,88	1 778,88	0,00	40,00%	711,55	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2889.	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	1,99	116,69	231,78	231,78	0,00	40,00%	92,71	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2890.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,13	116,69	132,08	132,08	0,00	40,00%	52,83	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2891.	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3	2,75	351,31	965,92	965,92	0,00	40,00%	386,37	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2892.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	32,77	7,10	232,67	232,67	0,00	40,00%	93,07	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2893.	Montáž prefabr. retenčnej nádrže	kus	365,13	2,00	730,27	730,27	0,00	40,00%	292,11	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2894.	Betónová nádrž KLartec KL RN 160 - retenčná nádrž komplet	kus	7 700,99	2,00	15 401,98	15 401,98	0,00	40,00%	6 160,79	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2895.	Montáž prefabr. strojovne čerpadla	kus	127,80	1,00	127,80	127,80	0,00	40,00%	51,12	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2896.	Betónová nádrž - strojovňa čerpadla	kus	1 460,53	1,00	1 460,53	1 460,53	0,00	40,00%	584,21	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2897.	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	m3	113,11	6,02	681,40	681,40	0,00	40,00%	272,56	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2898.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,54	6,02	9,26	9,26	0,00	40,00%	3,70	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2899.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 303,18	0,32	418,32	418,32	0,00	40,00%	167,33	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2900.	Násyp pod podlahy z piesku zlievarenského	m3	105,95	0,58	61,45	61,45	0,00	40,00%	24,58	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2901.	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	kus	18,77	9,00	168,91	168,91	0,00	40,00%	67,56	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2902.	Prefabrikát betónový-vstupná šachta h 300mm d 600mm	kus	23,73	9,09	215,74	215,74	0,00	40,00%	86,30	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2903.	Osadenie poklopov železobetónových vrátane rámov akejkoľvek hmotnosti	kus	11,28	3,00	33,85	33,85	0,00	40,00%	13,54	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2904.	Poklop kruhový 600	kus	130,35	3,03	394,97	394,97	0,00	40,00%	157,99	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2905.	Osadzovanie stúpadiel z betonárskej ocele alebo liatinových	kus	1,01	5,00	5,04	5,04	0,00	40,00%	2,02	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2906.	Stupačka vidlicová poplast	kus	5,48	5,00	27,38	27,38	0,00	40,00%	10,95	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2907.	Presun hmôt pre nádrže a jamy pozemné s nosnou konštr. zakrytia montovanou betónovou výšky do 25m	t	5,60	101,61	569,50	569,50	0,00	40,00%	227,80	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2908.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	0,11	5,04	0,55	0,55	0,00	40,00%	0,22	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2909.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v žel.cisterne	t	927,44	0,00	1,85	1,85	0,00	40,00%	0,74	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2910.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná náterom asfaltovým lakom	m2	0,14	5,04	0,70	0,70	0,00	40,00%	0,28	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2911.	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	1 449,58	0,00	5,80	5,80	0,00	40,00%	2,32	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2912.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,42	19,32	8,04	8,04	0,00	40,00%	3,22	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2913.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1 241,45	0,01	8,69	8,69	0,00	40,00%	3,48	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2914.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	0,45	19,32	8,61	8,61	0,00	40,00%	3,44	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2915.	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	1 449,58	0,02	23,19	23,19	0,00	40,00%	9,28	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2916.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	3,60	5,04	18,15	18,15	0,00	40,00%	7,26	september 09	november 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2917.	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	6,02	5,70	34,31	34,31	0,00	40,00%	13,72	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2918.	Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	0,95	5,04	4,80	4,80	0,00	40,00%	1,92	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2919.	Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	1,16	5,04	5,87	5,87	0,00	40,00%	2,35	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2920.	Geotextílie netkané polypropyl. Tratratex pp 400	m2	1,30	10,89	14,11	14,11	0,00	40,00%	5,64	september 09	november 10
SO-13 Retenčná nádrž (požiarna)	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2921.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	23,87	0,04	0,98	0,98	0,00	40,00%	0,39	september 09	november 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2922.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	M	2,92	320,00	934,74	934,74	0,00	40,00%	373,90	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2923.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x1000	m	9,54	320,00	3 054,27	3 054,27	0,00	40,00%	1 221,71	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2924.	Montáž potrubia kanalizačného rúr - PVC-U DN 300 mm	M	4,02	730,00	2 932,02	2 932,02	0,00	40,00%	1 172,81	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2925.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x1000	m	18,96	520,00	9 858,01	9 858,01	0,00	40,00%	3 943,20	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2926.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x1000	m	31,97	210,00	6 713,92	6 713,92	0,00	40,00%	2 685,57	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2927.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom odbočných DN 200	KUS	3,99	2,00	7,97	7,97	0,00	40,00%	3,19	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2928.	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200	kus	16,95	2,03	34,41	34,41	0,00	40,00%	13,76	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2929.	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	KUS	2,48	7,00	17,38	17,38	0,00	40,00%	6,95	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2930.	Koleno 60° DN 200	kus	7,67	7,11	54,51	54,51	0,00	40,00%	21,80	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2931.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom odbočných DN 300	KUS	5,09	15,00	76,35	76,35	0,00	40,00%	30,54	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2932.	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 250/200 45°	kus	40,08	1,02	40,69	40,69	0,00	40,00%	16,27	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2933.	Odbočka kanalizačná PVC D 315/200 mm	kus	59,24	14,21	841,84	841,84	0,00	40,00%	336,74	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2934.	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	M	2,53	320,00	808,55	808,55	0,00	40,00%	323,42	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2935.	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	3,28	730,00	2 393,59	2 393,59	0,00	40,00%	957,44	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2936.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	178,92	4,00	715,66	715,66	0,00	40,00%	286,26	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2937.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	25,83	253,00	6 533,94	6 533,94	0,00	40,00%	2 613,58	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2938.	Vytyčenie trasy kanalizácie v rovine	km	730,27	0,47	344,32	344,32	0,00	40,00%	137,73	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2939.	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	16,33	4,80	78,38	78,38	0,00	40,00%	31,35	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2940.	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	M2	6,79	5,60	38,03	38,03	0,00	40,00%	15,21	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2941.	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priem.prítokom za minútu do 2000 l, vr.odvodného potrubia	D	219,08	20,00	4 381,60	4 381,60	0,00	40,00%	1 752,64	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2942.	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3	M3	18,18	65,69	1 194,48	1 194,48	0,00	40,00%	477,79	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2943.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	0,69	65,69	45,09	45,09	0,00	40,00%	18,04	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2944.	Hĺbenie rýh šírky do 2000 mm v hornine 3	M3	27,62	707,25	19 533,30	19 533,30	0,00	40,00%	7 813,32	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2945.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	0,79	707,25	555,22	555,22	0,00	40,00%	222,09	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2946.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4	M3	3,40	772,94	2 624,70	2 624,70	0,00	40,00%	1 049,88	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2947.	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu z horniny 1 až 4 do 500 m	M3	1,80	772,94	1 394,20	1 394,20	0,00	40,00%	557,68	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2948.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, do 10000 m	M3	8,23	456,31	3 755,48	3 755,48	0,00	40,00%	1 502,19	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2949.	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	M3	0,61	912,62	559,82	559,82	0,00	40,00%	223,93	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2950.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	M3	2,67	772,94	2 060,25	2 060,25	0,00	40,00%	824,10	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2951.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	0,89	456,31	406,54	406,54	0,00	40,00%	162,62	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2952.	Poplatok za skládku	t	9,13	821,36	7 497,62	7 497,62	0,00	40,00%	2 999,05	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2953.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	4,09	306,48	1 253,35	1 253,35	0,00	40,00%	501,34	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2954.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	14,52	327,68	4 758,35	4 758,35	0,00	40,00%	1 903,34	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2955.	Piesok technický triedený 0/4	m3	12,78	327,68	4 187,64	4 187,64	0,00	40,00%	1 675,06	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2956.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	14,82	25,95	384,60	384,60	0,00	40,00%	153,84	jún 10	december 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2957.	Piesok technický triedený 0/4	m3	12,78	25,95	331,63	331,63	0,00	40,00%	132,65	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2958.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	33,84	70,73	2 393,28	2 393,28	0,00	40,00%	957,31	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2959.	Podkladné konštr.v otv.výkope dosky z prostého betónu tr.B 15-(zn.II)	M3	118,70	9,38	1 113,45	1 113,45	0,00	40,00%	445,38	jún 10	december 10
SO-14 Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2960.	Debnenie blokov v otvorenom výkope pre potrubia	M2	13,95	15,76	219,82	219,82	0,00	40,00%	87,93	jún 10	december 10
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2961.	IP Pantel - jednoducha klavesnica	ks	512,65	5,00	2 563,23	2 563,23	0,00	40,00%	1 025,29	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2962.	Hromozv. pásovina FeZn 30x4	m	1,57	150,00	236,01	236,01	0,00	40,00%	94,40	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2963.	Hromozv. drôt FeZn 10	m	0,94	9,00	8,48	8,48	0,00	40,00%	3,39	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2964.	Hromozv. svorka uzemňovacia SR 03, 30x4	ks	1,05	6,00	6,29	6,29	0,00	40,00%	2,52	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2965.	VK 40 Koncové kryty	ks	0,42	24,00	10,20	10,20	0,00	40,00%	4,08	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2966.	HDPE40 chránička pre optický kábel	m	1,35	1 900,00	2 566,89	2 566,89	0,00	40,00%	1 026,75	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2967.	HDPE spojka 40	ks	8,62	20,00	172,48	172,48	0,00	40,00%	68,99	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2968.	HDPE40 tlaková záslepka	ks	6,37	5,00	31,87	31,87	0,00	40,00%	12,75	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2969.	FXKVR110 ohybná rúrka z tvrdeného HDPE,elektroinštalačná,pre vysoké.mech.namáhanie	m	1,75	50,00	87,63	87,63	0,00	40,00%	35,05	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2970.	KS 100.63/70 PE-káblová šachta bez poklopu	ks	635,41	1,00	635,41	635,41	0,00	40,00%	254,16	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2971.	LGH 63 DD PE-poklop s tesnením zosilnený (na PE-šachtu)	ks	199,36	1,00	199,36	199,36	0,00	40,00%	79,74	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2972.	IS110 vstupné lamelové tesnenie	ks	16,70	2,00	33,39	33,39	0,00	40,00%	13,36	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2973.	IS40 tesnenie	ks	8,41	12,00	100,94	100,94	0,00	40,00%	40,37	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2974.	FXKVR160 ohybná rúrka z tvrdeného HDPE,elektroinštalačná,pre vysoké.mech.namáhanie	m	3,95	50,00	197,34	197,34	0,00	40,00%	78,94	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2975.	FIST-GCO2	ks	23,90	1,00	23,90	23,90	0,00	40,00%	9,56	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2976.	FIST-SOSA2-4SE-S	ks	54,37	4,00	217,49	217,49	0,00	40,00%	86,99	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2977.	F 11002 ochrana zvaru	ks	0,60	72,00	43,02	43,02	0,00	40,00%	17,21	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2978.	FIST-GCO2-RSK-LTS	ks	21,69	6,00	130,13	130,13	0,00	40,00%	52,05	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2979.	JCSA 200 BK káblová spojka s dodatočnou mech. ochranou, NITTO, 20-50párov, aplikovaná za studena	ks	55,49	1,00	55,49	55,49	0,00	40,00%	22,19	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2980.	TCEPKPFLE 10x4x0,6	m	2,15	150,00	322,64	322,64	0,00	40,00%	129,06	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2981.	TCEPKPFLE 3x4x0,6	m	0,95	100,00	94,93	94,93	0,00	40,00%	37,97	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2982.	A-DF(ZN)H 5x4 E9/125 20vlákien singelmód univerzálny bezhalogénny kábel	m	2,61	170,00	443,54	443,54	0,00	40,00%	177,41	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2983.	A-DF(ZN)H 6x12 E9/125 72vlákien singelmód univerzálny bezhalogénny kábel	m	3,97	80,00	317,60	317,60	0,00	40,00%	127,04	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2984.	A-D(ZN)H 1x8 E9/125 8vlákien singelmód univerzálny bezhalogénny kábel	m	1,12	1 050,00	1 171,08	1 171,08	0,00	40,00%	468,43	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2985.	KE500S23OUT Datový kábel drôt Cat6a FTP (U/FTP) Keline, 500MHz LSOH do zeme	m	0,97	150,00	144,89	144,89	0,00	40,00%	57,96	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2986.	Protipožiarna malta CP 636-20 HILTI	20kg	75,68	0,20	15,14	15,14	0,00	40,00%	6,05	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2987.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	4,00	28,17	28,17	0,00	40,00%	11,27	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2988.	FLP-B+C GE ochrana napáj. vedenia 230 V/50 Hz,90 kA (8/20), kombinovaný zvodič B+C	ks	99,57	2,00	199,13	199,13	0,00	40,00%	79,65	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2989.	Prepäťová ochrana SALTEK N-PE modul FLP-NPE	ks	67,72	2,00	135,43	135,43	0,00	40,00%	54,17	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2990.	DL 100 ETH STP ochrana sietí Ethernet DL- ETH,100 Base T, 100MHz, vedenie STP- 4 páry	ks	93,56	6,00	561,38	561,38	0,00	40,00%	224,55	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2991.	Spínač 1f ASN32/1+N	ks	10,41	2,00	20,83	20,83	0,00	40,00%	8,33	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2992.	Istič 1f LSN 2.0B/1	ks	6,58	2,00	13,16	13,16	0,00	40,00%	5,27	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2993.	Istič 1f LSN 1.0B/1	ks	7,20	2,00	14,41	14,41	0,00	40,00%	5,76	marec 10	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2994.	Istič 1f LSN 6.0B/1	ks	4,24	10,00	42,36	42,36	0,00	40,00%	16,94	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2995.	FIST-SB2-8 Compact Termina tion Box	ks	199,16	2,00	398,33	398,33	0,00	40,00%	159,33	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2996.	Adaptér SC	ks	5,38	16,00	86,04	86,04	0,00	40,00%	34,42	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2997.	FIST-RET-01-SC retainer	ks	1,47	16,00	23,58	23,58	0,00	40,00%	9,43	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2998.	F 11002 ochrana zvaru	ks	0,60	16,00	9,56	9,56	0,00	40,00%	3,82	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2999.	Pigtail SC/PC E9/1, 1meter	ks	5,97	16,00	95,60	95,60	0,00	40,00%	38,24	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3000.	IE3000 4TC Cisco switch, 4 10/100 + 2 T/SFP	ks	992,50	2,00	1 985,00	1 985,00	0,00	40,00%	794,00	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3001.	GLC LX SM RGD= 1000Mbps single mode Rugged SFP	ks	763,29	2,00	1 526,59	1 526,59	0,00	40,00%	610,64	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3002.	Transformátor toroidný V1, 230V/24V/50VA, vr.1ks krúžok+2ks podložka	ks	16,33	2,00	32,66	32,66	0,00	40,00%	13,07	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3003.	Svorkovnica RSP 4 0.5-4mm poistková	ks	1,79	4,00	7,14	7,14	0,00	40,00%	2,86	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3004.	Poistka sklenená 5x20 2.0A	ks	0,15	8,00	1,22	1,22	0,00	40,00%	0,49	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3005.	SA83028 skrinka, 600x600x200mm,bez montážneho plechu	ks	91,33	2,00	182,66	182,66	0,00	40,00%	73,06	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3006.	Montážny panel 55729, 3Dplný 600x600 Sarel	ks	21,74	2,00	43,48	43,48	0,00	40,00%	17,39	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3007.	Postranné držiaky Sa51720, 3D sada 4 drž.mont.rámu 200mm	sada	15,53	2,00	31,06	31,06	0,00	40,00%	12,42	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3008.	DIN lišta TS35/100	ks	1,70	4,00	6,78	6,78	0,00	40,00%	2,71	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3009.	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	1,57	20,00	31,34	31,34	0,00	40,00%	12,53	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3010.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	20,00	6,31	6,31	0,00	40,00%	2,52	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3011.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	20,00	6,31	6,31	0,00	40,00%	2,52	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3012.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	8,00	1,14	1,14	0,00	40,00%	0,46	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3013.	Priechodka PG 11	ks	0,52	12,00	6,29	6,29	0,00	40,00%	2,52	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3014.	Priechodka PG 13	ks	0,48	4,00	1,93	1,93	0,00	40,00%	0,77	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3015.	ETF 012, 0-60 °C, 50-90 % RH - Elektronický termo-hygrostat	ks	104,33	2,00	208,66	208,66	0,00	40,00%	83,46	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3016.	HGK 047 - 20 W - malé polovodičové vykurovacie teleso	ks	22,19	2,00	44,38	44,38	0,00	40,00%	17,75	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3017.	RK 40x40 rozvadzačový kanál PVC, obj.č.229 002 315, vr. krytu, Kopos	m	3,39	10,00	33,86	33,86	0,00	40,00%	13,54	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3018.	RAB-ZP-X01-A1 19" záslepka, 1U	ks	3,11	2,00	6,21	6,21	0,00	40,00%	2,49	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3019.	RAB-ZP-X02-A1 19" záslepka, 2U	ks	3,62	2,00	7,25	7,25	0,00	40,00%	2,90	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3020.	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	7,04	2,00	14,09	14,09	0,00	40,00%	5,63	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3021.	FLP-B+C GE ochrana napáj. vedenia 230 V/50 Hz,90 kA (8/20), kombinovaný zvodič B+C	ks	99,57	1,00	99,57	99,57	0,00	40,00%	39,83	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3022.	Prepäťová ochrana SALTEK N-PE modul FLP-NPE	ks	67,72	1,00	67,72	67,72	0,00	40,00%	27,09	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3023.	DL 100 ETH STP ochrana sietí Ethernet DL- ETH,100 Base T, 100MHz, vedenie STP- 4 páry	ks	93,56	7,00	654,95	654,95	0,00	40,00%	261,98	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3024.	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napáj.ved. 230V/50Hz, III.stupeň,	ks	42,44	1,00	42,44	42,44	0,00	40,00%	16,97	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3025.	Spínač 1f ASN32/1+N	ks	10,41	1,00	10,41	10,41	0,00	40,00%	4,17	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3026.	Istič 1f LSN 2.0B/1	ks	6,58	1,00	6,58	6,58	0,00	40,00%	2,63	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3027.	Istič 1f LSN 1.0B/1	ks	7,20	1,00	7,20	7,20	0,00	40,00%	2,88	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3028.	Istič 1f LSN 6.0B/1	ks	4,24	6,00	25,41	25,41	0,00	40,00%	10,17	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3029.	FIST-SB2-8 Compact Termina tion Box	ks	199,16	1,00	199,16	199,16	0,00	40,00%	79,67	marec 10	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3030.	Adaptér SC	ks	5,38	8,00	43,02	43,02	0,00	40,00%	17,21	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3031.	FIST-RET-01-SC retainer	ks	1,47	8,00	11,79	11,79	0,00	40,00%	4,72	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3032.	F 11002 ochrana zvaru	ks	0,60	8,00	4,78	4,78	0,00	40,00%	1,91	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3033.	Pigtail SC/PC E9/1, 1meter	ks	5,97	8,00	47,80	47,80	0,00	40,00%	19,12	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3034.	IE3000 8TC Cisco switch, 8 10/100 + 2 T/SFP	ks	1 324,44	1,00	1 324,44	1 324,44	0,00	40,00%	529,77	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3035.	GLC LX SM RGD= 1000Mbps single mode Rugged SFP	ks	763,29	1,00	763,29	763,29	0,00	40,00%	305,32	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3036.	Transformátor toroidný V1, 230V/24V/50VA, vr.1ks krúžok+2ks podložka	ks	16,33	1,00	16,33	16,33	0,00	40,00%	6,53	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3037.	Svorkovnica RSP 4 0.5-4mm poistková	ks	1,79	4,00	7,14	7,14	0,00	40,00%	2,86	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3038.	Poistka sklenená 5x20 2.0A	ks	0,15	8,00	1,22	1,22	0,00	40,00%	0,49	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3039.	SA83028 skrinka, 600x600x200mm,bez montážneho plechu	ks	91,33	1,00	91,33	91,33	0,00	40,00%	36,53	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3040.	Montážny panel 55729, 3Dplný 600x600 Sarel	ks	21,74	1,00	21,74	21,74	0,00	40,00%	8,70	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3041.	Postranné držiaky Sa51720, 3D sada 4 drž.mont.rámu 200mm	sada	15,53	1,00	15,53	15,53	0,00	40,00%	6,21	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3042.	DIN lišta TS35/100	ks	1,70	2,00	3,39	3,39	0,00	40,00%	1,36	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3043.	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	1,57	10,00	15,67	15,67	0,00	40,00%	6,27	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3044.	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3045.	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	0,32	10,00	3,15	3,15	0,00	40,00%	1,26	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3046.	RSD 88 koncová zvierka	ks	0,14	4,00	0,57	0,57	0,00	40,00%	0,23	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3047.	Priechodka PG 11	ks	0,52	16,00	8,39	8,39	0,00	40,00%	3,36	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3048.	Priechodka PG 13	ks	0,48	2,00	0,96	0,96	0,00	40,00%	0,39	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3049.	ETF 012, 0-60 °C, 50-90 % RH - Elektronický termo-hygrostat	ks	104,33	1,00	104,33	104,33	0,00	40,00%	41,73	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3050.	HGK 047 - 20 W - malé polovodičové vykurovacie teleso	ks	22,19	1,00	22,19	22,19	0,00	40,00%	8,88	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3051.	RK 40x40 rozvadzačový kanál PVC, obj.č.229 002 315, vr. krytu, Kopos	m	3,39	5,00	16,93	16,93	0,00	40,00%	6,77	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3052.	RAB-ZP-X01-A1 19" záslepka, 1U	ks	3,11	1,00	3,11	3,11	0,00	40,00%	1,24	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3053.	RAB-ZP-X02-A1 19" záslepka, 2U	ks	3,62	1,00	3,62	3,62	0,00	40,00%	1,45	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3054.	Revízia	hod	16,61	16,00	265,71	265,71	0,00	40,00%	106,28	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3055.	Nastavenie a oživenie systému	hod	16,61	18,00	298,92	298,92	0,00	40,00%	119,57	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3056.	Zostavenie rozvádzača	hod	16,61	42,00	697,49	697,49	0,00	40,00%	279,00	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3057.	Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia	ks	99,58	1,00	99,58	99,58	0,00	40,00%	39,83	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3058.	Zaškolenie obsluhy	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3059.	Práce a úpravy v existujúcom rozvádzači	hod	16,61	2,00	33,21	33,21	0,00	40,00%	13,29	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3060.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	1,15	1 900,00	2 182,17	2 182,17	0,00	40,00%	872,87	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3061.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	1,57	50,00	78,34	78,34	0,00	40,00%	31,34	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3062.	Rúrka pevná ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 160 mm	m	1,70	50,00	84,81	84,81	0,00	40,00%	33,92	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3063.	Romold šachta	m	172,61	1,00	172,61	172,61	0,00	40,00%	69,04	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3064.	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,02	3,00	15,05	15,05	0,00	40,00%	6,02	marec 10	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3065.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,75	150,00	113,03	113,03	0,00	40,00%	45,21	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3066.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,22	9,00	10,96	10,96	0,00	40,00%	4,39	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3067.	Signálny a oznamovací kábel /v mm/ voľne uložený 3x4	m	0,45	100,00	45,48	45,48	0,00	40,00%	18,19	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3068.	Signálny a oznamovací kábel /v mm/ voľne uložený 10x4	m	0,56	150,00	84,64	84,64	0,00	40,00%	33,86	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3069.	Montáž spojky rovnej pre káble so žilami 0,6 a 0,8 mm CU pre 60 žil	ks	79,83	1,00	79,83	79,83	0,00	40,00%	31,93	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3070.	Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	ks	1,70	30,00	50,89	50,89	0,00	40,00%	20,35	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3071.	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom káble vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	3,17	52,00	165,01	165,01	0,00	40,00%	66,01	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3072.	Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a uzemňovací pásik,zmeranie	ks	22,59	3,00	67,78	67,78	0,00	40,00%	27,11	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3073.	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla)	ks	1,51	3,00	4,52	4,52	0,00	40,00%	1,81	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3074.	Káble do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,58	150,00	87,63	87,63	0,00	40,00%	35,05	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3075.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	4,73	2,00	9,47	9,47	0,00	40,00%	3,79	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3076.	Zváranie optického vlákna	ks	9,96	96,00	955,98	955,98	0,00	40,00%	382,39	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3077.	Meranie káblov a merací protokol	ks	12,28	18,00	221,07	221,07	0,00	40,00%	88,43	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3078.	Príprava managementu do ODF	ks	33,19	4,00	132,78	132,78	0,00	40,00%	53,11	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3079.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 10 x 2	ks	7,20	2,00	14,39	14,39	0,00	40,00%	5,76	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3080.	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 20 x 2	ks	12,11	2,00	24,22	24,22	0,00	40,00%	9,69	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3081.	Montáž stanice elektrického vrátnika	ks	18,82	5,00	94,10	94,10	0,00	40,00%	37,64	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3082.	Kábel optický v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	1,16	1 220,00	1 417,38	1 417,38	0,00	40,00%	566,95	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3083.	Kábel optický v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia,64 vlákien	m	1,49	80,00	119,50	119,50	0,00	40,00%	47,80	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3084.	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	km	35,34	0,75	26,33	26,33	0,00	40,00%	10,53	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3085.	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	2,44	37,25	90,88	90,88	0,00	40,00%	36,35	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3086.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	3,96	715,00	2 833,80	2 833,80	0,00	40,00%	1 133,52	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3087.	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	6,29	30,00	188,61	188,61	0,00	40,00%	75,44	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3088.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku s obsypom, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	0,83	1 490,00	1 236,47	1 236,47	0,00	40,00%	494,59	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3089.	KAMENIVO PREDRVEN 0-2MM B	t	20,25	53,05	1 074,17	1 074,17	0,00	40,00%	429,67	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3090.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,	m	0,30	775,00	228,96	228,96	0,00	40,00%	91,58	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3091.	Fólia výstražná 250x0,2	m	0,14	775,00	110,62	110,62	0,00	40,00%	44,25	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3092.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	1,49	715,00	1 068,01	1 068,01	0,00	40,00%	427,21	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3093.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	2,73	30,00	81,96	81,96	0,00	40,00%	32,78	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3094.	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	0,45	265,25	119,74	119,74	0,00	40,00%	47,90	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3095.	Travové semeno	kg	7,54	5,31	39,97	39,97	0,00	40,00%	15,99	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3096.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,31	745,00	979,29	979,29	0,00	40,00%	391,71	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3097.	Vybúranie otvoru, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	ks	14,29	3,00	42,88	42,88	0,00	40,00%	17,15	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3098.	Doprava	%	85,91	3,60	309,28	309,28	0,00	40,00%	123,71	marec 10	máj 11
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3099.	Podružný materiál	%	120,14	3,00	360,41	360,41	0,00	40,00%	144,16	marec 10	máj 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
SO-15 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3100.	PPV	%	130,38	6,00	782,26	782,26	0,00	40,00%	312,90	marec 10	máj 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3101.	Posteľ (dvojlôžková izba, podkrovie)	ks	839,47	19,00	15 950,01	15 950,01	0,00	40,00%	6 380,00	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3102.	Nočný stolík (dvojlôžková izba, podkrovie)	ks	206,13	38,00	7 833,10	7 833,10	0,00	40,00%	3 133,24	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3103.	Komoda na TV (dvojlôžková izba, podkrovie)	ks	531,77	19,00	10 103,57	10 103,57	0,00	40,00%	4 041,43	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3104.	Skriňa dvojdverová (dvojlôžková izba, podkrovie)	ks	944,04	19,00	17 936,67	17 936,67	0,00	40,00%	7 174,67	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3105.	Toaletný stolík (dvojlôžková izba, podkrovie)	ks	480,98	19,00	9 138,62	9 138,62	0,00	40,00%	3 655,45	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3106.	Kreslo (dvojlôžková izba, podkrovie)	ks	221,07	19,00	4 200,36	4 200,36	0,00	40,00%	1 680,14	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3107.	Posteľ (apartmány, podkrovie)	ks	1 106,85	4,00	4 427,40	4 427,40	0,00	40,00%	1 770,96	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3108.	Nočný stolík (apartmány, podkrovie)	ks	271,86	8,00	2 174,87	2 174,87	0,00	40,00%	869,95	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3109.	Komoda TV (apartmány, podkrovie)	ks	531,77	4,00	2 127,07	2 127,07	0,00	40,00%	850,83	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3110.	Toaletný stolík (apartmány, podkrovie)	ks	480,98	4,00	1 923,92	1 923,92	0,00	40,00%	769,57	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3111.	Skriňa dvojdverová (apartmány, podkrovie)	ks	1 106,45	4,00	4 425,81	4 425,81	0,00	40,00%	1 770,32	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3112.	Trojkreslo (apartmány, podkrovie)	ks	866,36	4,00	3 465,45	3 465,45	0,00	40,00%	1 386,18	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3113.	Kreslo (apartmány, podkrovie)	ks	463,09	8,00	3 704,71	3 704,71	0,00	40,00%	1 481,88	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3114.	Stolík (apartmány, podkrovie)	ks	342,06	4,00	1 368,25	1 368,25	0,00	40,00%	547,30	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3115.	Stenový stolík (apartmány, podkrovie)	ks	310,70	8,00	2 485,56	2 485,56	0,00	40,00%	994,22	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3116.	Zrkadlo (apartmány, podkrovie)	ks	203,15	4,00	812,59	812,59	0,00	40,00%	325,03	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3117.	Stolička (apartmány, podkrovie)	ks	219,08	4,00	876,32	876,32	0,00	40,00%	350,53	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3118.	Posteľ (dvojložkové izby, 1-poschodie)	ks	1 048,60	15,00	15 728,94	15 728,94	0,00	40,00%	6 291,58	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3119.	Nočný stolík (dvojložkové izby, 1-poschodie)	ks	286,80	30,00	8 603,86	8 603,86	0,00	40,00%	3 441,55	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3120.	Komoda na TV (dvojložkové izby, 1-poschodie)	ks	737,90	15,00	11 068,51	11 068,51	0,00	40,00%	4 427,40	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3121.	Skriňa dvojdverová (dvojložkové izby, 1-poschodie)	ks	1 106,45	15,00	16 596,79	16 596,79	0,00	40,00%	6 638,72	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3122.	Toaletný stolík (dvojložkové izby, 1-poschodie)	ks	466,04	15,00	6 990,64	6 990,64	0,00	40,00%	2 796,26	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3123.	Stolička (dvojložkové izby, 1-poschodie)	ks	203,15	15,00	3 047,20	3 047,20	0,00	40,00%	1 218,88	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3124.	Stolík (dvojložkové izby, 1-poschodie)	ks	346,54	15,00	5 198,17	5 198,17	0,00	40,00%	2 079,27	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3125.	Kreslo (dvojložkové izby, 1-poschodie)	ks	291,28	30,00	8 738,30	8 738,30	0,00	40,00%	3 495,32	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3126.	Zrkadlo (dvojložkové izby, 1-poschodie)	ks	191,20	15,00	2 867,95	2 867,95	0,00	40,00%	1 147,18	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3127.	Posteľ (apartmány, 1-poschodie)	ks	1 106,45	3,00	3 319,36	3 319,36	0,00	40,00%	1 327,74	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3128.	Nočný stolík (apartmány, 1-poschodie)	ks	271,86	6,00	1 631,15	1 631,15	0,00	40,00%	652,46	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3129.	Komoda TV (apartmány, 1-poschodie)	ks	543,72	3,00	1 631,15	1 631,15	0,00	40,00%	652,46	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3130.	Toaletný stolík (apartmány, 1-poschodie)	ks	675,16	3,00	2 025,49	2 025,49	0,00	40,00%	810,20	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3131.	Skriňa dvojdverová (apartmány, 1-poschodie)	ks	1 106,45	3,00	3 319,36	3 319,36	0,00	40,00%	1 327,74	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3132.	Trojkreslo (apartmány, 1-poschodie)	ks	699,06	3,00	2 097,19	2 097,19	0,00	40,00%	838,88	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3133.	Kreslo (apartmány, 1-poschodie)	ks	330,11	6,00	1 980,68	1 980,68	0,00	40,00%	792,27	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3134.	Stolík (apartmány, 1-poschodie)	ks	652,76	3,00	1 958,28	1 958,28	0,00	40,00%	783,31	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3135.	Stenový stolík (apartmány, 1-poschodie)	ks	322,64	6,00	1 935,87	1 935,87	0,00	40,00%	774,35	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3136.	Zrkadlo (apartmány, 1-poschodie)	ks	203,15	3,00	609,44	609,44	0,00	40,00%	243,78	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3137.	Komoda (apartmány, 1-poschodie)	ks	531,77	6,00	3 190,60	3 190,60	0,00	40,00%	1 276,24	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3138.	Stolička (apartmány, 1-poschodie)	ks	259,91	3,00	779,73	779,73	0,00	40,00%	311,89	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3139.	Posteľ (dvojlôžkové izby, prízemie)	ks	1 118,80	7,00	7 831,61	7 831,61	0,00	40,00%	3 132,64	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3140.	Nočný stolík (dvojlôžkové izby, prízemie)	ks	286,80	14,00	4 015,14	4 015,14	0,00	40,00%	1 606,05	jún 10	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3141.	Komoda na TV (dvojlôžkové izby, prízemie)	ks	737,90	7,00	5 165,31	5 165,31	0,00	40,00%	2 066,12	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3142.	Skriňa dvojdverová (dvojlôžkové izby, prízemie)	ks	1 106,45	7,00	7 745,17	7 745,17	0,00	40,00%	3 098,07	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3143.	Toaletný stolík (dvojlôžkové izby, prízemie)	ks	708,03	7,00	4 956,18	4 956,18	0,00	40,00%	1 982,47	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3144.	Stolička (dvojlôžkové izby, prízemie)	ks	291,28	7,00	2 038,94	2 038,94	0,00	40,00%	815,57	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3145.	Stolík (dvojlôžkové izby, prízemie)	ks	427,21	7,00	2 990,44	2 990,44	0,00	40,00%	1 196,18	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3146.	Kreslo (dvojlôžkové izby, prízemie)	ks	271,86	14,00	3 806,01	3 806,01	0,00	40,00%	1 522,41	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3147.	Zrkadlo (dvojlôžkové izby, prízemie)	ks	203,15	7,00	1 422,03	1 422,03	0,00	40,00%	568,81	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3148.	Posteľ (apartmány, prízemie)	ks	1 068,01	1,00	1 068,01	1 068,01	0,00	40,00%	427,21	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3149.	Nočný stolík (apartmány, prízemie)	ks	271,86	1,00	271,86	271,86	0,00	40,00%	108,74	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3150.	Komoda TV (apartmány, prízemie)	ks	543,72	1,00	543,72	543,72	0,00	40,00%	217,49	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3151.	Toaletný stolík (apartmány, prízemie)	ks	691,60	2,00	1 383,19	1 383,19	0,00	40,00%	553,28	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3152.	Skriňa dvojdverová (apartmány, prízemie)	ks	1 106,45	1,00	1 106,45	1 106,45	0,00	40,00%	442,58	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3153.	Trojkreslo (apartmány, prízemie)	ks	660,23	1,00	660,23	660,23	0,00	40,00%	264,09	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3154.	Pohovka (apartmány, prízemie)	ks	699,06	2,00	1 398,13	1 398,13	0,00	40,00%	559,25	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3155.	Stolík (apartmány, prízemie)	ks	310,70	1,00	310,70	310,70	0,00	40,00%	124,28	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3156.	Stenový stolík (apartmány, prízemie)	ks	310,70	2,00	621,39	621,39	0,00	40,00%	248,56	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3157.	Zrkadlo (apartmány, prízemie)	ks	203,15	1,00	203,15	203,15	0,00	40,00%	81,26	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3158.	Komoda (apartmány, prízemie)	ks	609,44	2,00	1 218,88	1 218,88	0,00	40,00%	487,55	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3159.	Stolička (apartmány, prízemie)	ks	259,91	1,00	259,91	259,91	0,00	40,00%	103,96	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3160.	Barové stoličky (denný bar)	ks	225,55	10,00	2 255,53	2 255,53	0,00	40,00%	902,21	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3161.	Barový pult (denný bar)	ks	9 759,01	1,00	9 759,01	9 759,01	0,00	40,00%	3 903,60	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3162.	Stolík (denný bar)	ks	672,18	3,00	2 016,53	2 016,53	0,00	40,00%	806,61	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3163.	Sloličky (denný bar)	ks	291,28	9,00	2 621,49	2 621,49	0,00	40,00%	1 048,60	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3164.	Kreslo (salónik)	ks	221,07	10,00	2 210,71	2 210,71	0,00	40,00%	884,29	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3165.	Stolík (salónik)	ks	657,24	3,00	1 971,72	1 971,72	0,00	40,00%	788,69	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3166.	Stolík (recepcia, hala)	ks	454,09	4,00	1 816,37	1 816,37	0,00	40,00%	726,55	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3167.	Dvojkreslo (recepcia, hala)	ks	873,83	4,00	3 495,32	3 495,32	0,00	40,00%	1 398,13	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3168.	Kreslo (recepcia, hala)	ks	563,13	8,00	4 505,08	4 505,08	0,00	40,00%	1 802,03	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3169.	Recepčný pult (recepcia)	ks	15 136,43	1,00	15 136,43	15 136,43	0,00	40,00%	6 054,57	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3170.	Stôl (reštaurácia)	ks	613,92	12,00	7 367,06	7 367,06	0,00	40,00%	2 946,82	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3171.	Stoličky (reštaurácia)	ks	203,15	48,00	9 751,05	9 751,05	0,00	40,00%	3 900,42	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3172.	Príborník (reštaurácia)	ks	563,13	4,00	2 252,54	2 252,54	0,00	40,00%	901,02	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3173.	Barové stoličky (bar)	ks	225,55	6,00	1 353,32	1 353,32	0,00	40,00%	541,33	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3174.	Barový pult (bar)	ks	7 886,88	1,00	7 886,88	7 886,88	0,00	40,00%	3 154,75	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3175.	Stolík (bar)	ks	657,24	6,00	3 943,44	3 943,44	0,00	40,00%	1 577,38	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3176.	Stoličky (bar)	ks	221,07	12,00	2 652,86	2 652,86	0,00	40,00%	1 061,14	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3177.	Vinoteka (bar)	ks	552,68	2,00	1 105,36	1 105,36	0,00	40,00%	442,14	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3178.	Stolík (vstupná hala)	ks	427,21	4,00	1 708,82	1 708,82	0,00	40,00%	683,53	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3179.	Dvojkreslo (vstupná hala)	ks	664,71	4,00	2 658,83	2 658,83	0,00	40,00%	1 063,53	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3180.	Kreslo (vstupná hala)	ks	463,06	8,00	3 704,44	3 704,44	0,00	40,00%	1 481,78	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3181.	Stolík (miestnosť voľného času)	ks	427,21	6,00	2 563,23	2 563,23	0,00	40,00%	1 025,29	jún 10	jún 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur		v Eur	od	do
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3182.	Trojkreslo (miestnosť voľného času)	ks	660,23	7,00	4 621,59	4 621,59	0,00	40,00%	1 848,64	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3183.	Kreslo (miestnosť voľného času)	ks	330,11	12,00	3 961,36	3 961,36	0,00	40,00%	1 584,54	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3184.	Stenový stolík (miestnosť voľného času)	ks	310,70	3,00	932,09	932,09	0,00	40,00%	372,83	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3185.	Stolička (konferenčná miestnosť)	ks	203,15	120,00	24 377,61	24 377,61	0,00	40,00%	9 751,05	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3186.	Konferenčné stolíky (konferenčná miestnosť)	ks	944,04	30,00	28 321,05	28 321,05	0,00	40,00%	11 328,42	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3187.	Stôl okrúhly (konferenčná miestnosť)	ks	776,74	18,00	13 981,28	13 981,28	0,00	40,00%	5 592,51	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3188.	Stolík (záhradný nábytok)	ks	179,25	12,00	2 150,97	2 150,97	0,00	40,00%	860,39	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3189.	Stoličky (záhradný nábytok)	ks	164,31	16,00	2 628,96	2 628,96	0,00	40,00%	1 051,58	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3190.	Dvojkreslo (záhradný nábytok)	ks	630,35	6,00	3 782,12	3 782,12	0,00	40,00%	1 512,85	jún 10	jún 11
SO-16 Zariaďovacie predmety	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3191.	Kreslo (záhradný nábytok)	ks	164,31	16,00	2 628,96	2 628,96	0,00	40,00%	1 051,58	jún 10	jún 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3192.	Presklenené steny z izolačného dvojskla	m2	454,00	227,50	103 285,00	97 899,35	5 385,65	40,00%	39 159,74	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3193.	Drevené dvere vnútorné rámové výplňové Jednokrídlové s prahom 30 EW D3+C 800/1995 150 dub PZ	ks	2 033,00	53,00	107 749,00	107 749,00	0,00	40,00%	43 099,60	jún 09	máj 11
SO-01 Kašteľ	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3194.	Drevené dvere vnútorné rámové výplňové Jednokrídlové s prahom 30 EW D3+C 800/1995 150 dub PZ - montáž	ks	112,00	53,00	5 936,00	5 936,00	0,00	40,00%	2 374,40	jún 09	máj 11
		Celkom					7 766 736,98	7 761 351,33	5 385,65		3 104 540,53	**jún 09**	**jún 11**