

CEZ MIRRI SR: 375/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 1538/2025
kód projektu: 401301C923

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50349287

konajúci: Samuel Migal', minister

v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

A

Prijímateľom

názov: Mesto Zvolen

sídlo: Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen

IČO: 00320439

zapísaný v: -

konajúci: Ing. Vladimír Maňka, primátor

IČ DPH: SK2021339430

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 10.10.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1538/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ doručil Žiadosť o významnejšiu zmenu Zmluvy zo dňa 25.02.2026, ktorú Poskytovateľ schválil listom č.z. 022073/2026 zo dňa 11.03.2026.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene
Kód projektu:	401301C923
Kód ŽoNFP:	NFP401301C923
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3202000000004618784351	Všeobecná úverová banka, a.s.	28. 8. 2025	31. 12. 2032
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3202000000004618784351	Všeobecná úverová banka, a.s.	28. 8. 2025	31. 12. 2032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Zvolen	Zvolen

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Riešené územie je komunikačne napojené z existujúcej komunikácie III. triedy Strážska cesta a existujúcej miestnej komunikácie – ul. D. Ertla.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	9
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO ZVOLEN	Identifikátor (IČO):	00320439
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C92300001 - Modernizácia miestnych komunikácií	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		12.2025	8.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0142	Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,1206

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR138	Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov	%	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MESTO ZVOLEN		Identifikátor (IČO):		00320439
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO ZVOLEN	Identifikátor (IČO):	00320439
		Výška oprávnených	293 338,26 €

Priame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)				293 338,26 €
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie				
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií				293 338,26 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C92300001 - Modernizácia miestnych komunikácií				293 338,26 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				293 338,26 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	285 888,26 €	285 888,26 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	7 450,00 €	7 450,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	0,00 €
Katégoria regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401C923P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	293 338,26 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	269 871,20 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	23 467,06 €

Názov žiadateľa:	Mesto Zvolen									
Názov projektu:	Modernizácia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene									
Priorita	3P1. Doprava									
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)									
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		vložte názov hlavnej aktivity č. 1								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	327 548,68	327 548,68	23%	402 884,88	285 888,26	263 017,20	116 996,62
021 Stavby	Stavebný dozor	súbor	1,00	6056,91	6056,91	23%	7 450,00	7 450,00	6 854,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					333 605,59		410 334,88	293 338,26	269 871,20	116 996,62
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					333 605,59		410 334,88	293 338,26	269 871,20	116 996,62
Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0				0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								293 338,26	269 871,20	116 996,62

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Zvolen								
Názov projektu	Modernizácia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene								
Priorita	3P1. Doprava								
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)								
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie								
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Modernizácia miestnych komunikácií							
SO 03.1 Komunikácia		Zemné práce							
1	021 Stavby	112101121	Odstánenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	10,000	94,08	940,80	940,80	0,00
2	021 Stavby	112201101	Odstánenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	10,000	60,44	604,40	604,40	0,00
3	021 Stavby	113106121	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kamenin. diaľdic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	474,250	6,25	2 964,06	2 964,06	0,00
4	021 Stavby	113107232	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	928,780	4,73	4 393,13	4 393,13	0,00
5	021 Stavby	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	928,780	1,51	1 402,46	1 402,46	0,00
6	021 Stavby	113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	126,600	4,88	617,81	617,81	0,00
7	021 Stavby	113307212	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ŕaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	928,780	1,46	1 356,02	1 356,02	0,00
8	021 Stavby	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových traŕí nad 6 káblov	m	100,000	23,20	2 320,00	2 320,00	0,00
9	021 Stavby	121101112	Odstánenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	46,439	3,22	149,53	149,53	0,00
10	021 Stavby	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapaŕená pre cesty, v homine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	278,634	3,05	849,83	849,83	0,00
11	021 Stavby	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapaŕené pre cesty. Priplatok za ľepivosť hominy 4	m3	27,863	0,12	3,34	3,34	0,00
12	021 Stavby	130001101	Priplatok k cenám za sŕaŕenie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	27,863	20,88	581,78	581,78	0,00
13	021 Stavby	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	40,500	4,95	200,48	200,48	0,00
14	021 Stavby	132301109	Priplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapaŕených i nezapaŕených s urovaním dna v homine 4	m3	40,500	0,12	4,86	4,86	0,00
15	021 Stavby	133301101	Výkop ŕachty zapaŕenej homina 4 do 100 m3	m3	8,640	7,20	62,21	62,21	0,00
16	021 Stavby	133301109	Priplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení ŕachiet zapaŕených i nezapaŕených v homine 4	m3	8,640	0,12	1,04	1,04	0,00
17	021 Stavby	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeŕov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	10,000	60,44	604,40	604,40	0,00
18	021 Stavby	162201421	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	10,000	60,44	604,40	604,40	0,00
19	021 Stavby	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	738,939	3,74	2 763,63	2 763,63	0,00
20	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,640	1,03	8,90	8,90	0,00
21	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	628,554	0,61	383,42	383,42	0,00
22	021 Stavby	181101102	Úprava plánu v zŕezoch v homine 1-4 so zhuŕnením	m2	388,445	1,65	640,93	640,93	0,00
23	021 Stavby	181202305	Úprava plánu na stavbách diaľnic v násypoch so zhuŕnením	m2	388,445	2,54	986,65	986,65	0,00
24	021 Stavby	181301111	Rozpreŕtie omice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	750,000	1,51	1 132,50	1 132,50	0,00
25	021 Stavby	R-poloŕka	Dodávka omice na terénne úpravy	t	82,500	11,60	957,00	957,00	0,00
26	021 Stavby	182101102	Svahovanie trvalých svahov v zŕezoch v homine triedy 5	m2	150,000	1,02	153,00	153,00	0,00
27	021 Stavby	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násyp	m2	150,000	1,02	153,00	153,00	0,00
		Zakladanie							
28	021 Stavby	211971121	Zhot. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v zŕez	m2	780,000	1,25	975,00	975,00	0,00
29	021 Stavby	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400	m2	795,600	1,39	1 105,88	1 105,88	0,00
30	021 Stavby	212752125	Tratívdvody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	260,000	2,81	730,60	730,60	0,00
31	021 Stavby	2860016240	Drenážna rúra DN100/50m PIPELIFE	m	260,000	0,99	257,40	257,40	0,00
32	021 Stavby	215901101	Zhuŕnenie podložia z rastlej hominy 1 aŕ 4 pod násypy, z homina súdŕžných do 92 % PS a nesúdŕžných	m2	776,890	1,14	885,65	885,65	0,00
		Vodorovné konštrukcie							
33	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrebie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a ŕŕkopiesku do 63 mm	m3	15,600	46,91	731,80	731,80	0,00
		Komunikácie							
34	021 Stavby	564831111	Podklad zo ŕŕtkodŕviny s rozpreŕtím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 100 mm	m2	776,890	4,64	3 604,77	3 604,77	0,00
35	021 Stavby	564851111	Podklad zo ŕŕtkodŕviny s rozpreŕtím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 150 mm	m2	776,890	7,06	5 484,84	5 484,84	0,00
36	021 Stavby	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozpreŕtím a zhuŕnením, CBGM C 5/6, po zhuŕnení hr. 180 mm	m2	776,890	18,82	14 621,07	14 621,07	0,00
37	021 Stavby	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 553,780	0,64	994,42	994,42	0,00
38	021 Stavby	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu ŕ. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 50 mm	m2	776,890	14,43	11 210,52	11 210,52	0,00
39	021 Stavby	577164441	Asfaltový betón vrstva loŕná AC 22 L v pruhu ŕ. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 70 mm	m2	776,890	15,87	12 329,24	12 329,24	0,00
40	021 Stavby	5991221111	Zŕlievka asfaltová ŕŕkar diaľby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením ŕŕkar z drobných kociiek	m2	2,200	6,96	15,31	15,31	0,00
		Rúrové vedenie							
41	021 Stavby	871313123	Montáž potrebia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúŕkom v skl. do 20% DN 160	m	35,000	1,62	56,70	56,70	0,00
42	021 Stavby	2861101600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrđkom 160x3.6x5000mm	ks	7,651	2,90	22,19	22,19	0,00
43	021 Stavby	877313123	Montáž tvarovky na potrebi z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúŕkom, jednoosá DN 150 mm	ks	5,000	7,54	37,70	37,70	0,00
44	021 Stavby	2863101700	PVC-U kolená pre kanalizačné rúry hladké 160/145	ks	5,075	4,41	22,38	22,38	0,00
45	021 Stavby	895941111	Znadenie kanalizačného vpustu uľičného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	106,53	532,65	532,65	0,00
46	021 Stavby	R-poloŕka1	Uľičná vpusť KM12 vtoková mreŕa	ks	5,000	127,60	638,00	638,00	0,00
47	021 Stavby	R-poloŕka2	BUP 10 A	ks	5,000	9,28	46,40	46,40	0,00
48	021 Stavby	R-poloŕka3	KKUV B1 kalový kôŕ	ks	5,000	23,20	116,00	116,00	0,00
49	021 Stavby	R-poloŕka4	DU 45 C homá skruŕ	ks	5,000	17,40	87,00	87,00	0,00
50	021 Stavby	R-poloŕka5	BU 41 AP spodný diel s výtokom J1 a z PVC DNB 150	ks	5,000	25,52	127,60	127,60	0,00
51	021 Stavby	899202111	Osadenie liatinovej mreŕe vrátane rámu a koŕa na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	5,000	24,36	121,80	121,80	0,00
52	021 Stavby	899231111	Výŕková úprava uľičného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreŕe	ks	5,000	142,91	714,55	714,55	0,00
53	021 Stavby	899331111	Výŕková úprava uľičného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	142,91	714,55	714,55	0,00
54	021 Stavby	899431111	Výŕková úprava uľičného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	5,000	142,91	714,55	714,55	0,00
55	021 Stavby	5524213900	Rám kanálový liatinový 610X610 mm	ks	5,000	116,00	580,00	580,00	0,00
56	021 Stavby	R-poloŕka6	Prenosné dopravné značenie	ks/d	10,000	348,00	3 480,00	3 480,00	0,00
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
57	021 Stavby	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stŕpk, stŕpk, konzolu alebo objekt	ks	1,000	58,00	58,00	58,00	0,00
58	021 Stavby	4044781420	201 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	156,60	156,60	156,60	0,00
59	021 Stavby	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stŕpk, zvislé dopravné značky	ks	1,000	17,40	17,40	17,40	0,00
60	021 Stavby	404477004	Objímka, ŕ60 mm	ks	1,000	4,52	4,52	4,52	0,00
61	021 Stavby	404477006	Stŕpk viečko, ŕ60 mm	ks	1,000	1,74	1,74	1,74	0,00
62	021 Stavby	404477000	Stŕpk Zn, ŕ60 mm / 1 bm	ks	3,000	13,92	41,76	41,76	0,00
63	021 Stavby	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 aŕ 3 mm - vodiace pruhy	m2	21,000	20,88	438,48	438,48	0,00
64	021 Stavby	R-poloŕka7	Vodorovné dopravné značenie farba Signogur SG	m2	21,000	29,00	609,00	609,00	0,00
65	021 Stavby	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	21,000	9,28	194,88	194,88	0,00
66	021 Stavby	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ľeŕatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	255,000	13,41	3 419,55	3 419,55	0,00
67	021 Stavby	5921953170	Dlažba Low value Premac príďlažba, 50x25x8 cm,	m2	63,750	13,34	850,43	850,43	0,00
68	021 Stavby	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	255,000	14,55	3 710,25	3 710,25	0,00
69	021 Stavby	5921954520	Premac obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	255,000	4,87	1 241,85	1 241,85	0,00
70	021 Stavby	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,000	3,29	72,38	72,38	0,00
71	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	939,210	6,10	5 729,18	5 729,18	0,00
72	021 Stavby	979082219	Priplatok k cene za každý ďalŕí aj začatý 1 km nad 1 km	t	22 541,040	0,08	1 803,28	1 803,28	0,00
73	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	939,210	0,55	516,57	516,57	0,00
74	021 Stavby	R-poloŕka10	Spoplatnenie uloženia odpadu - zemina a kamionivo	t	1 035,740	6,96	7 208,75	7 208,75	0,00
75	021 Stavby	R-poloŕka11	Spoplatnenie uloženia odpadu - asfalt	t	168,109	2,32	390,01	390,01	0,00
76	021 Stavby	R-poloŕka12	Spoplatnenie uloženia odpadu - betón	t	548,194	11,60	6 359,05	6 359,05	0,00
		Presun hmôt HSV							
77	021 Stavby	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akoeľvek dŕžky objektu	t	1 158,091	0,12	138,97	138,97	0,00
		Práce a dodávky M							
78	021 Stavby	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hŕablami,postrek,	m2	750,000	1,04	780,00	780,00	0,00

79	021 Stavby	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	2,250	9,28	20,88	20,88	0,00
SO 03.2 Parkoviská									
Zemné práce									
80	021 Stavby	121101112	Odstránenie ornice s premiešn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	68,528	3,22	220,66	0,00	220,66
81	021 Stavby	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hromine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	411,165	3,05	1 254,05	0,00	1 254,05
82	021 Stavby	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	41,117	0,12	4,93	0,00	4,93
83	021 Stavby	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	41,117	20,88	858,52	0,00	858,52
84	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	411,165	0,61	250,81	0,00	250,81
85	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	640,020	1,65	1 056,03	0,00	1 056,03
86	021 Stavby	181202305	Úprava pláne na stavbách diaľnic v násypoch so zhutnením	m2	640,020	2,54	1 625,65	0,00	1 625,65
Zakladanie									
87	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hromina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 270,040	1,14	1 447,85	0,00	1 447,85
88	021 Stavby	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou nad 3 do 6 m	m2	2 560,080	0,97	2 483,28	0,00	2 483,28
89	021 Stavby	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400	m2	2 611,282	1,39	3 629,68	0,00	3 629,68
90	021 Stavby	R-položka	Uloženie Penefol	m2	1 280,040	0,81	1 036,83	0,00	1 036,83
91	021 Stavby	2832207900	Hydroizolačná fólia PENEFOl hrúbka 2,0 mm	m2	1 305,641	4,35	5 679,54	0,00	5 679,54
Komunikácie									
92	021 Stavby	564831111	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 280,040	4,64	5 939,39	0,00	5 939,39
93	021 Stavby	564851111	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 280,040	7,06	9 037,08	0,00	9 037,08
94	021 Stavby	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	1 312,040	15,64	20 520,31	0,00	20 520,31
95	021 Stavby	5921952280	Dlažba Low value Premac HAKA 6N-normál, červená 20x16,5x6 cm	m2	1 152,036	9,28	10 690,89	0,00	10 690,89
96	021 Stavby	5921952300	Dlažba Low value Premac HAKA 6N-normál, sivá 20x16,5x6 cm	m2	128,004	8,47	1 084,19	0,00	1 084,19
97	021 Stavby	596111111	Kladenie diaľby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1 280,040	16,45	21 056,66	0,00	21 056,66
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
98	021 Stavby	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	58,00	290,00	0,00	290,00
99	021 Stavby	4044789670	272.Parkovisko – parkovacie miesta s kolým státním, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	5,000	98,60	493,00	0,00	493,00
100	021 Stavby	4044789880	506 .Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státním, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	5,000	98,60	493,00	0,00	493,00
101	021 Stavby	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpk, zvislé dopravné značky	ks	5,000	17,40	87,00	0,00	87,00
102	021 Stavby	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	5,000	4,52	22,60	0,00	22,60
103	021 Stavby	4044777006	Stĺpk viečko, f60 mm	ks	5,000	1,74	8,70	0,00	8,70
104	021 Stavby	4044777000	Stĺpk Zn, f60 mm / 1 bm	ks	15,000	13,92	208,80	0,00	208,80
105	021 Stavby	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	285,200	14,55	4 149,66	0,00	4 149,66
106	021 Stavby	5921954540	Premac obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	288,052	4,58	1 319,28	0,00	1 319,28
Presun hmôt HSV									
107	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľničným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	1 423,425	0,12	170,81	0,00	170,81
SO 04 Chodník									
Zemné práce									
108	021 Stavby	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	944,700	3,07	2 900,23	2 900,23	0,00
109	021 Stavby	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	944,700	1,51	1 426,50	1 426,50	0,00
110	021 Stavby	113206111	Výhranie obrúb betónových, s vybúrami lôžka, z krajínok alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	514,600	4,88	2 511,25	2 511,25	0,00
111	021 Stavby	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	944,700	1,46	1 379,26	1 379,26	0,00
112	021 Stavby	119001423	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí nad 6 káblov	m	100,000	23,20	2 320,00	2 320,00	0,00
113	021 Stavby	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hromine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	141,705	3,05	432,20	432,20	0,00
114	021 Stavby	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	42,512	0,12	5,10	5,10	0,00
115	021 Stavby	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	42,512	20,88	887,65	887,65	0,00
116	021 Stavby	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	141,705	3,74	529,98	529,98	0,00
117	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,705	0,61	86,44	86,44	0,00
118	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	463,090	1,65	764,10	764,10	0,00
Zakladanie									
119	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hromina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	463,090	1,14	527,92	527,92	0,00
Komunikácie									
120	021 Stavby	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn.hr. 200 mm	m2	463,090	8,79	4 070,56	4 070,56	0,00
121	021 Stavby	596111111	Kladenie diaľby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	463,090	16,45	7 617,83	7 617,83	0,00
122	021 Stavby	5921952300	Dlažba Low value Premac HAKA 6N-normál, sivá 20x16,5x6 cm	m2	410,595	8,47	3 477,74	3 477,74	0,00
123	021 Stavby	5921952010	Dlažba Low value Premac: dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pal	m2	56,000	16,24	909,44	909,44	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
124	021 Stavby	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	226,140	11,60	2 623,22	2 623,22	0,00
125	021 Stavby	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	228,401	1,51	344,89	344,89	0,00
126	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	684,893	6,10	4 177,85	4 177,85	0,00
127	021 Stavby	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	16 437,432	0,08	1 314,99	1 314,99	0,00
128	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	684,893	0,55	376,69	376,69	0,00
129	021 Stavby	R-položka1	Spoplatnenie uloženia odpadu - zemina a kamenivo	t	368,433	6,96	2 564,29	2 564,29	0,00
130	021 Stavby	R-položka2	Spoplatnenie uloženia odpadu - betón	t	287,175	11,60	3 331,23	3 331,23	0,00
131	021 Stavby	R-položka3	Spoplatnenie uloženia odpadu - asfalt	t	170,991	2,32	396,70	396,70	0,00
Presun hmôt HSV									
132	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľničným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	401,559	0,12	48,19	48,19	0,00
SO 06 Verejné osvetlenie									
Práce a montáže									
133	021 Stavby	921	Montáž ochrannej rúrky PEuložená pevne (d47)mm	m	151,000	1,16	175,16	175,16	0,00
134	021 Stavby	MAT	Chránitka HD-PE káblová ohýbná 041925 : 50mm	m	151,000	0,81	122,31	122,31	0,00
135	021 Stavby	921	Montáž, svetidlo uličné, cestné	kus	7,000	21,46	150,22	150,22	0,00
136	021 Stavby	MAT	Svetidlo uličné LED 40W, IP 67, uličné	kus	5,000	307,40	1 537,00	1 537,00	0,00
137	021 Stavby	MAT	Svetidlo uličné LED 55W, IP 67, uličné	kus	2,000	330,60	661,20	661,20	0,00
138	021 Stavby	921	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	kus	6,000	98,60	591,60	591,60	0,00
139	021 Stavby	MAT	Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou ST140/60P výška 6m, žiarovo zinkovaný	kus	5,000	278,40	1 392,00	1 392,00	0,00
140	021 Stavby	MAT	Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou OSUD výška 6m, žiarovo zinkovaný	kus	1,000	794,60	794,60	794,60	0,00
141	021 Stavby	921	Montáž, výložníka do 70 kg, oceľový	kus	1,000	40,60	40,60	40,60	0,00
142	021 Stavby	MAT	Výložník dvojramenný 1,5m, prieťahový, oceľový, 90	kus	1,000	191,40	191,40	191,40	0,00
143	021 Stavby	921	Montáž - základový rošt ZR 1	kus	6,000	75,40	452,40	452,40	0,00
144	021 Stavby	MAT	Rošt základový ZR1-5-Z ZINOK	kus	6,000	110,20	661,20	661,20	0,00
145	021 Stavby	921	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	5,000	21,46	107,30	107,30	0,00
146	021 Stavby	921	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 2 okruh	kus	1,000	21,46	21,46	21,46	0,00
147	021 Stavby	MAT	Švorkovnica stožiarová : TB-1, pre 1 poistku E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2, IP54	kus	5,000	52,20	261,00	261,00	0,00
148	021 Stavby	MAT	Švorkovnica stožiarová : TB-2, pre 2 poistku E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2, IP54	kus	1,000	52,20	52,20	52,20	0,00
149	021 Stavby	921	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	m	136,000	1,45	197,20	197,20	0,00
150	021 Stavby	MAT	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	136,000	2,96	402,56	402,56	0,00
151	021 Stavby	921	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie švorkami	m	25,000	1,45	36,25	36,25	0,00
152	021 Stavby	MAT	Drôt zvodový FeZn D10	kg	16,000	2,96	47,36	47,36	0,00
153	021 Stavby	921	Montáž bleskozvodnej švorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	16,000	3,83	61,28	61,28	0,00
154	021 Stavby	MAT	Švorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastky (2xM8)	kus	6,000	1,74	10,44	10,44	0,00
155	021 Stavby	MAT	Švorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	kus	10,000	1,74	17,40	17,40	0,00
156	021 Stavby	921	Svojka pre káble univerzálna do 16mm2	kus	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
157	021 Stavby	MAT	Svojka pre káble SVCZ do 25mm2	kus	1,000	41,18	41,18	41,18	0,00
158	021 Stavby	921	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	55,000	1,16	63,80	63,80	0,00
159	021 Stavby	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	55,000	1,16	63,80	63,80	0,00
160	021 Stavby	921	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x10	m	161,000	1,39	223,79	223,79	0,00
161	021 Stavby	MAT	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	161,000	7,88	1 268,68	1 268,68	0,00
162	021 Stavby	946	Výtyčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste	km					

170	021 Stavby	946	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	136,000	1,68	228,48	228,48	0,00
171	021 Stavby	700	Demontáž starých stožiarov	kus	7,000	156,60	1 096,20	1 096,20	0,00
172	021 Stavby	800	Náklady na geodetické práce - zameranie liniovej stavby	m	136,000	17,06	2 320,16	2 320,16	0,00
173	021 Stavby	NAD	Východzia revízia elektro	EUR	1,000	522,00	522,00	522,00	0,00
174	021 Stavby	PPV	Podiel pridruženej výroby	%	6,000	34,80	208,80	208,80	0,00
175	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	2,000	58,00	116,00	116,00	0,00
176	021 Stavby	D	Doprava materiálu	EUR	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
SO 07 Dažďová kanalizácia				Zemné práce					
177	021 Stavby	13120-1203	Hlbenie jám zapáž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	276,525	3,12	862,76	862,76	0,00
178	021 Stavby	13120-1209	Priplatok za lepiovosť horn. tr. 3	m3	276,525	0,12	33,18	33,18	0,00
179	021 Stavby	13130-1202	Hlbenie jám zapáž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	276,525	3,12	862,76	862,76	0,00
180	021 Stavby	13130-1209	Priplatok za lepiovosť horn. tr. 4	m3	276,525	0,12	33,18	33,18	0,00
181	021 Stavby	13220-1101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,645	3,77	13,74	13,74	0,00
182	021 Stavby	13220-1109	Priplatok za lepiovosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	3,645	0,12	0,44	0,44	0,00
183	021 Stavby	132201201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	65,200	4,33	282,32	282,32	0,00
184	021 Stavby	132201209	Priplatok za lepiovosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	65,200	0,12	7,82	7,82	0,00
185	021 Stavby	13230-1101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	3,645	4,95	18,04	18,04	0,00
186	021 Stavby	13230-1109	Priplatok za lepiovosť hominy tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	3,645	0,12	0,44	0,44	0,00
187	021 Stavby	132301201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	65,200	4,95	322,74	322,74	0,00
188	021 Stavby	132301209	Priplatok za lepiovosť hominy tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	65,200	0,12	7,82	7,82	0,00
189	021 Stavby	13320-1101	Hlbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	14,145	7,20	101,84	101,84	0,00
190	021 Stavby	13320-1109	Priplatok za lepiovosť hominy tr.3	m3	14,145	0,12	1,70	1,70	0,00
191	021 Stavby	13330-1101	Hlbenie šachtiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	14,145	7,20	101,84	101,84	0,00
192	021 Stavby	13330-1109	Priplatok za lepiovosť hominy tr.4	m3	14,145	0,12	1,70	1,70	0,00
193	021 Stavby	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	25,110	5,80	145,64	145,64	0,00
194	021 Stavby	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	121,990	9,28	1 132,07	1 132,07	0,00
195	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	25,110	3,48	87,38	87,38	0,00
196	021 Stavby	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	121,990	5,22	636,79	636,79	0,00
197	021 Stavby	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	386,390	8,63	3 334,55	3 334,55	0,00
198	021 Stavby	17120-1101	Násypy nezhuťnuté	m3	27,560	0,72	19,84	19,84	0,00
199	021 Stavby	583335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	27,560	14,27	393,28	393,28	0,00
200	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	386,390	0,61	235,70	235,70	0,00
201	021 Stavby	17410-1002	Zásep zhuťnutý jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	412,180	5,41	2 229,89	2 229,89	0,00
202	021 Stavby	583332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	m3	79,540	18,44	1 466,72	1 466,72	0,00
203	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prechodenia sypaniny	m3	50,200	8,39	421,18	421,18	0,00
204	021 Stavby	58331183R	Kamenivo ťažené drobné 0-8 Z	m3	50,200	13,80	692,76	692,76	0,00
205	021 Stavby	17510-1201	Obsyp objektu bez prechodenia sypaniny	m3	69,850	8,39	586,04	586,04	0,00
206	021 Stavby	583332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	m3	69,850	18,44	1 288,03	1 288,03	0,00
207	021 Stavby	18040-1211	Založenie ľúčneho trávniku výševom v rovine	m2	205,300	0,93	190,93	190,93	0,00
208	021 Stavby	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	4,106	9,28	38,10	38,10	0,00
209	021 Stavby	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhuťnutia	m2	100,580	0,90	90,52	90,52	0,00
210	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuťnutím	m2	127,950	1,65	211,12	211,12	0,00
				Zvislé a kompletne konštrukcie					
211	021 Stavby	359901111	Vyčistenie stôk	m	96,250	5,80	558,25	558,25	0,00
212	021 Stavby	38694-4314	Montáž bet. prefa odlučovača ropných látok s prietokom 15 l/s	kus	1,000	1 269,04	1 269,04	1 269,04	0,00
213	021 Stavby	59226C11R	Odlučovač ropných látok-typ ORL KL prietok 15/1 s/s s dopravou	kus	1,000	3 906,88	3 906,88	3 906,88	0,00
214	021 Stavby	38694-4316	Montáž bet. prefa odlučovača ropných látok s prietokom 25 l/s	kus	1,000	1 269,04	1 269,04	1 269,04	0,00
215	021 Stavby	59226C12R	Odlučovač ropných látok-typ ORL KL prietok 25/1 s/s s dopravou	kus	1,000	4 628,40	4 628,40	4 628,40	0,00
				Vodorovné konštrukcie					
216	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	16,270	48,66	791,70	791,70	0,00
217	021 Stavby	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	11,890	39,31	467,40	467,40	0,00
218	021 Stavby	452112111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	kus	11,000	47,33	520,63	520,63	0,00
219	021 Stavby	59224C271	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 625/120/40mm	kus	1,000	10,32	10,32	10,32	0,00
220	021 Stavby	59224C272	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 625/120/60mm	kus	1,000	13,34	13,34	13,34	0,00
221	021 Stavby	59224C273	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 625/120/80mm	kus	2,000	13,34	26,68	26,68	0,00
222	021 Stavby	59224C274	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 625/120/100mm	kus	7,000	14,73	103,11	103,11	0,00
223	021 Stavby	45211-2121	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 100 do 200 mm	kus	4,000	47,33	189,32	189,32	0,00
224	021 Stavby	59224C275	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 625/120/120mm	kus	4,000	16,01	64,04	64,04	0,00
225	021 Stavby	452303113	Podkladné konštrukcie z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	1,580	113,96	180,06	180,06	0,00
226	021 Stavby	452321152	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 25/30 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	3,080	141,73	436,53	436,53	0,00
227	021 Stavby	45235-3102	Debenenie podkl. blokov a podkl. dosiek	m2	12,040	23,20	279,33	279,33	0,00
228	021 Stavby	452368115	Výstuž podklad. dosiek zo siete KARI	t	0,060	1 575,48	94,53	94,53	0,00
				Rurové vedenie					
229	021 Stavby	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	14,560	1,39	20,24	20,24	0,00
230	021 Stavby	2865A5513	KG2000 PP Rúra kanalizačná hladká, SN10, D160 2m	kus	2,000	20,01	40,02	40,02	0,00
231	021 Stavby	2865A5514	KG2000 PP Rúra kanalizačná hladká, SN10, D160 3m	kus	4,000	25,52	102,08	102,08	0,00
232	021 Stavby	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	31,120	1,86	57,88	57,88	0,00
233	021 Stavby	2865A5520	KG2000 PP Rúra kanalizačná hladká, SN10, D200 5m	kus	6,846	75,40	516,19	516,19	0,00
234	021 Stavby	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	65,130	2,32	151,10	151,10	0,00
235	021 Stavby	2865A5523	KG2000 PP Rúra kanalizačná hladká, SN10, D250 6m	kus	11,941	132,24	1 579,08	1 579,08	0,00
236	021 Stavby	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	5,000	7,54	37,70	37,70	0,00
237	021 Stavby	286113610	Koleno kanalizačné PP-KGB 160x45°	kus	5,000	2,67	13,35	13,35	0,00
238	021 Stavby	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN250	kus	1,000	7,54	7,54	7,54	0,00
239	021 Stavby	2863N8801	Odbočka kanalizačná PP-KGEA DN/OD 250/150/45°	kus	1,000	29,58	29,58	29,58	0,00
240	021 Stavby	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	31,120	9,28	288,79	288,79	0,00
241	021 Stavby	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	65,130	10,44	679,96	679,96	0,00
242	021 Stavby	89440-4100	Osadenie betónových dielcov šachtiet, zákrutových a prechodových dosiek DN 1000	kus	2,000	68,45	136,90	136,90	0,00
243	021 Stavby	59224C277	Doska zákrutová TZK-Q.1 100-63/17 1000/625/165mm	kus	2,000	232,00	464,00	464,00	0,00
244	021 Stavby	89441-1151	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov do DN 1000	kus	12,000	115,48	1 385,76	1 385,76	0,00
245	021 Stavby	59224C121	Konus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS 1000/625/580mm	kus	10,000	63,80	638,00	638,00	0,00
246	021 Stavby	59224C122	Skrúž výšky 250mm TBS-Q.1 100/25/9 1000/250/90mm	kus	11,000	30,16	331,76	331,76	0,00
247	021 Stavby	59224C124	Skrúž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/9 1000/500/90mm	kus	1,000	52,20	52,20	52,20	0,00
248	021 Stavby	59224C126	Skrúž výšky 1000mm TBS-Q.1 100/100/9 1000/1000/90mm	kus	1,000	87,00	87,00	87,00	0,00
249	021 Stavby	59224C181	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/60	kus	7,000	249,40	1 745,80	1 745,80	0,00
250	021 Stavby	89480-3424	Montáž vsakovacích blokov rozmer 1200x600x400 mm vrátane geotextílie	m3	55,950	22,74	1 272,30	1 272,30	0,00
251	021 Stavby	2865A901R	Dodávka vsakovacieho systému (spolu)	kus	1,000	8 816,00	8 816,00	8 816,00	0,00
252	021 Stavby	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámmom do 150 kg	kus	12,000	20,30	243,60	243,60	0,00
253	021 Stavby	2865F2049	Poklop D400 DN600 kruh BEGU h=160mm bez odvetrania	kus	10,000	133,40	1 334,00	1 334,00	0,00
254	021 Stavby	59224C223	Poklop zab.KB 01 BEGU "B1" B125.vnútnorý priemer 605mm	kus	2,000	92,80	185,60	185,60	0,00
				Ostatné konštrukcie a práce					
255	021 Stavby	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	183,187	0,12	21,98	21,98	0,00
256	021 Stavby	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	65,633	0,12	7,88	7,88	0,00
				Stavebný dozor a nepredvídané výdavky					
257	021 Stavby		Stavebný dozor	kus	1,000	6 056,91	6 056,91	6 056,91	0,00
							Celkom:	333 605,59	238 486,39
							DPH:	76 729,29	54 851,87
							Celkom s DPH:	410 334,88	293 338,26
								95 119,200	21 877,42