

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401202FIR4

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Púchov
sídlo: Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, Slovenská republika
IČO: 00317748
DIČ: 2020615630
konajúci: JUDr. Katarína Heneková, MBA, primátorka mesta

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 18.11.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1944/2024 (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny zmluvy zverejnenej poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I

Predmet Dodatku

- 1.1 Poskytovateľ doplnil do predmetného Projektu v ITMS21+ „Iné údaje“, a to v prílohe č. 2 Predmet podpory NFP, v časti 7 „Iné údaje na úrovni projektu“, konkrétne DPSK031 Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím, DPSK032 Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím, DPSK033 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a DPSK047 Ďalšia skutočnosť DNSH overená v čase implementácie a udržateľnosti projektu.
- 1.2 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.3 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom. č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 2.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 2.3 Dodatok spolu s jeho prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

JUDr. Katarína Heneková, MBA, primátorka mesta Púchov

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia verejného priestranstva v Púchove
Kód projektu:	401202FIR4
Kód ŽoNFP:	NFP401202FIR4
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5675000000004026484849	Československá obchodná banka, a.s.	20. 11. 2018	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5675000000004026484849	Československá obchodná banka, a.s.	20. 11. 2018	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5675000000004026484849	Československá obchodná banka, a.s.	20. 11. 2018	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Púchov	Púchov

Poznámka k miestu realizácie č. 1: KNC 1207/1 - 1207/7, KNC č. 1208

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO PÚCHOV	Identifikátor (IČO):	00317748
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách		
Názov hlavnej aktivity projektu:		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
	401FIR400002 - a) Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: zeleň pri občianskej vybavenosti, kvetinové záhony, c) Realizácia zelených striech, zelených stien a zelene na budovách a konštrukciách (vertikálna zeleň)	12.2024	9.2025
	401FIR400004 - Doplnková aktivita - Inštalácia mestského mobiliáru - pódium s altánkom, elektroinštalácia, smetné koše, lavičky, vitríny	12.2024	9.2025
	401FIR400003 - e) Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: infiltračné povrchy peších komunikácií, dažďová záhrada, f) Podpora umelo vytvorených vodných prvkov: rosiče vzduchu, pitná fontánka	12.2024	9.2025

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	12.2024	9.2025

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC036	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,1001

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		5 176,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):		00317748			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia		
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu		

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)				22 343,08 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401FIR4P0001 - Podporné aktivity				22 343,08 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: ks				22 343,08 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky	ks	1	22 343,08 €	22 343,08 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	341 529,97 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	314 207,57 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	27 322,40 €

Názov žiadateľa:	Mesto Púchov											
Názov projektu:	Revitalizácia verejného priestranstva v Púchove											
Priorita	2 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia											
Špecifický cieľ	2.7. RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)											
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách											
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijimateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita projektu č. 1					a) Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: zeleň pri občianskej vybavenosti , kvetinové záhony , c) Realizácia zelených striech, zelených stien a zelene na budovách a konštrukciách (vertikálna zeleň)							
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	94 780,32	94 780,32	116 579,79	100 152,03	92 139,87	85 129,23	7 010,64	8 012,16	16 427,76
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Mobilná zeleň s výsadbou	ks	1,00	46 400,00	46 400,00	57 072,00	57 072,00	52 506,24	48 511,20	3 995,04	4 565,76	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					141 180,32	173 651,79	157 224,03	144 646,11	133 640,43	11 005,68	12 577,92	16 427,76
Hlavná aktivita č. 2					e) Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: infiltračné povrchy peších komunikácií, dažďová záhrada , f) Podpora umelo vytvorených vodných prvkov: rosiče vzduchu , pitná fontánka							
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	39 315,52	39 315,52	48 358,09	48 358,09	44 489,44	41 104,38	3 385,07	3 868,65	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					39 315,52	48 358,09	48 358,09	44 489,44	41 104,38	3 385,07	3 868,65	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					180 495,84	222 009,88	205 582,12	189 135,55	174 744,80	14 390,75	16 446,57	16 427,76
Doplnková aktivita č.1					Inštalácia mestského mobiliáru - pódium s altánkom, prvky drobnej architektúry (smetné koše, lavičky, vitríny)							
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	96 655,42	96 655,42	118 886,17	113 604,77	104 516,39	96 564,05	7 952,33	9 088,38	5 281,40
SPOLU Doplnková aktivita č.1					96 655,42	118 886,17	113 604,77	104 516,39	96 564,05	7 952,33	9 088,38	5 281,40
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					96 655,42	118 886,17	113 604,77	104 516,39	96 564,05	7 952,33	9 088,38	5 281,40
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					277 151,26	340 896,05	319 186,89	293 651,94	271 308,86	22 343,08	25 534,95	21 709,16
Nepriame výdavky												
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7			22343,08	22 343,08	20 555,63	18 991,62	1 564,02	1 787,45	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					277 151,26	363 239,13	341 529,97	314 207,57	290 300,47	23 907,10	27 322,40	21 709,16

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Púchov							
Názov projektu		Revitalizácia verejného priestranstva v Púchove							
Priorita		2 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia							
Špecifický cieľ		2.7. RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)							
Opatrenie		2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách							
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		a) Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: zeleň pri občianskej vybavenosti , kvetinové záhony c) Realizácia zelených striech, zelených stien a zelene na budovách a konštrukciách (vertikálna zeleň)							
01 - Búracie práce a príprava pozemku									
1.	021 Stavby	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	8,80	4,22	37,14	37,14	0,00
2.	021 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	75,98	41,80	3 175,96	3 175,96	0,00
3.	021 Stavby	113107225.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t	m2	550,00	4,16	2 288,00	2 288,00	0,00
4.	021 Stavby	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	21,50	2,92	62,78	62,78	0,00
5.	021 Stavby	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	75,98	9,66	733,97	733,97	0,00
6.	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	515,06	15,68	8 076,14	8 076,14	0,00
7.	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 786,14	0,48	4 697,35	4 697,35	0,00
8.	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	115,28	64,20	7 400,98	7 400,98	0,00

9.	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,55	85,60	475,08	475,08	0,00
10.	021 Stavby	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	29,81	481,58	14 355,90	1 000,00	13 355,90
03 - Vertikálne zelené steny a zelená strecha									
11.	021 Stavby	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	6,80	2,00	13,60	13,60	0,00
12.	021 Stavby	005740000200.S	<i>Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, hrúbka 20 - 40 mm</i>	m2	6,80	31,74	215,83	215,83	0,00
13.	021 Stavby	212756115.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 125	m	10,00	4,66	46,60	46,60	0,00
14.	021 Stavby	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	0,44	146,38	64,41	64,41	0,00

15.	021 Stavby	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	1,02	199,85	203,85	203,85	0,00
16.	021 Stavby	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	14,16	0,99	14,02	14,02	0,00
17.	021 Stavby	246170000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	t	0,01	2 040,50	20,41	20,41	0,00
18.	021 Stavby	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	15,30	10,24	156,67	156,67	0,00
19.	021 Stavby	628330000100.S	<i>Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný</i>	m2	16,83	10,63	178,90	178,90	0,00

20.	021 Stavby	628310001000.S	<i>Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou</i>	<i>m2</i>	<i>16,83</i>	<i>4,51</i>	<i>75,90</i>	75,90	0,00
21.	021 Stavby	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	6,80	3,09	21,01	21,01	0,00
22.	021 Stavby	283230006600.S	<i>Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 20 mm</i>	<i>m2</i>	<i>7,82</i>	<i>5,77</i>	<i>45,12</i>	45,12	0,00
23.	021 Stavby	712470416.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy minerálnou vlnou z hydrofilných dosiek kladených voľne pre zelené strechy do 10°	m2	6,80	1,69	11,49	11,49	0,00
24.	021 Stavby	631490001000.S	<i>Doska z minerálnej vlny hydrofilná pre zelené strechy a steny, hrúbka 50 mm</i>	<i>m2</i>	<i>6,94</i>	<i>16,23</i>	<i>112,64</i>	112,64	0,00

25.	021 Stavby	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	12,20	0,70	8,54	8,54	0,00
26.	021 Stavby	693110004500.S	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2</i>	m2	14,03	1,37	19,22	19,22	0,00
27.	021 Stavby	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	6,80	0,71	4,83	4,83	0,00
28.	021 Stavby	693710001030.S	<i>Textília filtračná z PP vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 105 g/m2</i>	m2	7,82	1,38	10,79	10,79	0,00
29.	021 Stavby	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	12,50	13,02	162,75	162,75	0,00

30.	021 Stavby	553430005651.S	<i>Lišta kačírková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm</i>	m	12,75	13,74	175,19	175,19	0,00
31.	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	10,62	2,32	24,64	24,64	0,00
32.	021 Stavby	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	1,00	37,45	37,45	37,45	0,00
33.	021 Stavby	762810036.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm	m2	11,80	22,83	269,39	269,39	0,00
34.	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,79	4,34	12,11	12,11	0,00

35.	021 Stavby	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	9,00	18,71	168,39	168,39	0,00
36.	021 Stavby	764359232.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZ plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	1,00	45,87	45,87	45,87	0,00
37.	021 Stavby	764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	6,50	22,07	143,46	143,46	0,00
38.	021 Stavby	764451402.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	3,00	33,71	101,13	101,13	0,00
39.	021 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,52	1,79	8,09	8,09	0,00

40.	021 Stavby	766412123.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov obkladovými drevenými doskami	m2	43,80	13,08	572,90	572,90	0,00
41.	021 Stavby	611920007501.S	<i>Drevený obklad , vr. povrch. úpravy - špec. vid'. PD</i>	m2	45,55	46,70	2 127,19	2 127,19	0,00
42.	021 Stavby	766421213.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	11,80	10,50	123,90	123,90	0,00
43.	021 Stavby	611920006700.S	<i>Drevený obklad , vr. povrch. úpravy</i>	m2	12,27	11,22	137,67	137,67	0,00
44.	021 Stavby	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	28,18	0,51	14,37	14,37	0,00

45.	021 Stavby	767122111.S	Montáž a dodávka stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených skrutkovaním - ocel. lanká / špec. vid'. PD	m2	33,20	60,00	1 992,00	1 992,00	0,00
46.	021 Stavby	767995103.SR	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - altánok, vr. povrch. úpravy a kotvenia	kg	961,20	5,82	5 594,18	5 594,18	0,00
47.	021 Stavby	767995103.SR.1	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - ocel. steny, vr. povrch. úpravy a kotvenia	kg	620,80	5,42	3 364,74	3 364,74	0,00
48.	021 Stavby	767995210.S	Výroba atypického výrobku z profilovanej ocele, vr. povrch. úpravy - regál	kg	150,00	5,07	760,50	760,50	0,00
49.	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	119,32	0,83	99,04	99,04	0,00
05 - Prvky zelene									
50.	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	115,50	0,70	80,85	80,85	0,00

51.	021 Stavby	005720001500.S	<i>Ošivá tráv - výber trávových semien</i>	kg	17,33	10,20	176,77	176,77	0,00
52.	021 Stavby	181301105.S	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	233,50	8,50	1 984,75	1 984,75	0,00
53.	021 Stavby	103640000100.S	<i>Zemina pre terénne úpravy</i>	t	70,05	21,00	1 471,05	1 471,05	0,00
54.	021 Stavby	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	660,00	0,82	541,20	541,20	0,00
55.	021 Stavby	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	9,00	23,60	212,40	212,40	0,00
56.	021 Stavby	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	233,50	1,66	387,61	387,61	0,00
57.	021 Stavby	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	233,50	0,10	23,35	23,35	0,00

58.	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	233,50	0,15	35,03	35,03	0,00
59.	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	115,50	0,05	5,78	5,78	0,00
60.	021 Stavby	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	660,00	0,37	244,20	244,20	0,00
61.	021 Stavby	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	9,00	4,85	43,65	43,65	0,00
62.	021 Stavby	026550000100.S	<i>Stromy, okrasné trávky, trvalky, cibuľoviny - špec. vid'. PD</i>	ks	1 669,00	15,94	26 603,86	26 603,86	0,00
63.	021 Stavby	184901112.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	50,00	1,90	95,00	95,00	0,00
64.	021 Stavby	055510000100.S	<i>Kôl (polkôl) hr.50 mm, dĺ.2500 mm</i>	ks	50,00	12,60	630,00	630,00	0,00

65.	021 Stavby	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,00	1,99	218,90	218,90	0,00
66.	021 Stavby	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m ²	bal	0,70	31,78	22,25	22,25	0,00
67.	021 Stavby	693710000300.S	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii	ks	69,52	0,20	13,90	13,90	0,00
68.	021 Stavby	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,00	1,66	182,60	182,60	0,00
69.	021 Stavby	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	3 888,50	0,10	388,85	388,85	0,00
70.	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	233,50	1,02	238,17	238,17	0,00
71.	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m2	256,85	1,37	351,88	351,88	0,00

72.	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	51,89	45,60	2 366,18	2 366,18	0,00
10 - Mobilná zeleň s výsadbou									
73.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	183204111.SR	Výsadba do kvetínáčov / vid'. výkres	súb.	1,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00
74.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	936104101.S1	Montáž a dodávka - ocelový kvetínáč so zavlažovaním	ks	10,00	1 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00
75.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	936104101.S2	Montáž a dodávka - ocelový kvetínáč bez zavlažovania	ks	10,00	1 650,00	16 500,00	16 500,00	0,00
76.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	936104101.S5	Doprava na miesto určenia	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		e) Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: infiltračné povrchy peších komunikácií, dažďová záhrada f) Podpora umelo vytvorených vodných prvkov: rosiče vzduchu , pitná fontánka							
06 - Prvky modrej infraštruktúry									
77.	021 Stavby	175101201.SR	Lemovanie dažďovej záhrady kamenivom lomovým š.0,75 m - komplet	m3	2,85	93,66	266,93	266,93	0,00
78.	021 Stavby	182001111.SR	Dažďová záhrada vonk. priemeru 3,5 m (bez rastlín)- komplet	m2	8,50	158,70	1 348,95	1 348,95	0,00
79.	021 Stavby	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	26,60	1,15	30,59	30,59	0,00

80.	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	29,26	1,37	40,09	40,09	0,00
81.	021 Stavby	871265500.SR	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 100 - prepadové potrubie do vsaku	m	5,00	18,23	91,15	91,15	0,00
82.	021 Stavby	936104222.SR	D+M ocelový rosič, vr. napojenia na vodu - 16	ks	2,00	2 308,00	4 616,00	4 616,00	0,00
83.	021 Stavby	936941142.S	Osadenie a dodávka fontánky na pitie, vr. napojenia na vodu - 13	ks	1,00	2 375,60	2 375,60	2 375,60	0,00
84.	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	12,01	45,60	547,66	547,66	0,00
07 - Spevnené plochy									
85.	021 Stavby	181301105.S	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	114,00	8,50	969,00	969,00	0,00
86.	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy	t	51,30	21,00	1 077,30	1 077,30	0,00
87.	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	263,60	0,60	158,16	158,16	0,00
88.	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	391,85	1,02	399,69	399,69	0,00
89.	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	431,04	1,37	590,52	590,52	0,00
90.	021 Stavby	289971411.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5	m2	391,85	10,28	4 028,22	4 028,22	0,00
91.	021 Stavby	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	114,50	3,28	375,56	375,56	0,00
92.	021 Stavby	564210211.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	114,50	2,88	329,76	329,76	0,00
93.	021 Stavby	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	286,00	11,47	3 280,42	3 280,42	0,00

94.	021 Stavby	564760311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy do 200 m2	m2	114,50	11,54	1 321,33	1 321,33	0,00
95.	021 Stavby	564760411.S	Podklad pre mlátovú cestu z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy do 200 m2	m2	114,50	11,06	1 266,37	1 266,37	0,00
96.	021 Stavby	596811322.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	130,00	13,78	1 791,40	1 791,40	0,00
97.	021 Stavby	592460014700.S	<i>Dlažba betónová veľkoformátová, rozmer 600x300x80 mm</i>	m2	135,20	33,70	4 556,24	4 556,24	0,00
98.	021 Stavby	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu	m3	19,85	67,40	1 337,89	1 337,89	0,00
99.	021 Stavby	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,70	6,75	99,23	99,23	0,00
100.	021 Stavby	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	14,85	2,32	34,45	34,45	0,00
101.	021 Stavby	917511112.SR	Osadenie obruby oceleovej do výšky 200 mm / obrubník	m	154,16	5,60	863,30	863,30	0,00
102.	021 Stavby	553550500120.S	<i>Oceľová obruba , hr. 6-8 mm, výška 200 mm, dĺ. 1 m, vr. povrch. úpravy a kotviacich tyčí</i>	m	154,16	19,70	3 036,95	3 036,95	0,00
103.	021 Stavby	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	1,32	123,00	162,36	162,36	0,00
104.	021 Stavby	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	358,18	2,80	1 002,90	1 002,90	0,00
105.	021 Stavby	C-100	Oceľový stĺp LBH4	ks	5,00	258,40	1 292,00	1 292,00	0,00
106.	021 Stavby	C-101	Kábel CYKY 3x2,5 mm2 - ZJ	m	100,00	2,40	240,00	240,00	0,00
107.	021 Stavby	C-102	Kábel CYKY 3x2,5 mm2 - J	m	50,00	1,15	57,50	57,50	0,00
108.	021 Stavby	C-108	Solárna lampa SLL31	ks	5,00	345,60	1 728,00	1 728,00	0,00
Doplnková aktivita č. Inštalácia mestského mobiliáru - pódium s altánkom, prvky drobnej architektúry (smetné koše, lavičky, vitríny)									
02 - Pódium									

109.	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,43	14,21	6,11	6,11	0,00
110.	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,87	38,45	687,10	687,10	0,00
111.	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,36	12,74	68,29	68,29	0,00
112.	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,30	4,55	83,27	83,27	0,00
113.	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	311,10	0,47	146,22	146,22	0,00
114.	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,30	0,92	16,84	16,84	0,00
115.	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,11	31,24	971,88	971,88	0,00
116.	021 Stavby	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-32 mm	m3	19,12	84,66	1 618,70	1 618,70	0,00
117.	021 Stavby	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	7,74	228,42	1 767,97	1 767,97	0,00
118.	021 Stavby	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	14,76	124,60	1 839,10	1 839,10	0,00
119.	021 Stavby	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,31	1 340,00	415,40	415,40	0,00
120.	021 Stavby	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,63	124,42	78,38	78,38	0,00
121.	021 Stavby	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,92	19,55	37,54	37,54	0,00
122.	021 Stavby	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,92	3,52	6,76	6,76	0,00
123.	021 Stavby	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	11,80	3,84	45,31	45,31	0,00

124.	021 Stavby	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	54,00	6,47	349,38	349,38	0,00
125.	021 Stavby	763750200.S	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek	m2	62,00	37,66	2 334,92	2 334,92	0,00
126.	021 Stavby	283190001400.S	Doska terasová drevoplastová kompozitná, šxhxl 150x24x2200 mm - špec. vid'. PD	m	399,90	12,27	4 906,77	612,95	4 293,82
127.	021 Stavby	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	75,00	2,34	175,50	175,50	0,00
128.	021 Stavby	283190005600.S	Ukončovací profil plochý drevoplastový kompozitný pre terasové dosky, šxhxl 63x10x2200 mm	m	47,25	3,96	187,11	187,11	0,00
129.	021 Stavby	283190007100.S	Konštrukčný hranol drevoplastový kompozitný na podkladový rošt, šxvxl 30x40x2200 mm	m2	65,10	15,78	1 027,28	1 027,28	0,00
130.	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	84,38	4,42	372,96	372,96	0,00
131.	021 Stavby	767896910.S	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - tieniaca plachta 33 m2, špec. vid'. PD	ks	1,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00
132.	021 Stavby	767995225.S	Výroba atypického výrobku, vr. povrch. úpravy - ocel. stĺp 2x	kg	182,00	6,78	1 233,96	1 233,96	0,00
133.	021 Stavby	767995230.S	Výroba atypického výrobku, vr. povrch. úpravy - schody / podium	kg	411,18	4,25	1 747,52	1 747,52	0,00
134.	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	77,98	0,80	62,38	62,38	0,00
135.	021 Stavby	C-103	Kábel CYKY 3x1,5 mm2	m	200,00	0,90	180,00	180,00	0,00
136.	021 Stavby	C-104	Kábel CYKY 5x4 mm2	m	60,00	3,85	231,00	231,00	0,00
137.	021 Stavby	C-105	Chránička FXP20	m	200,00	0,72	144,00	144,00	0,00
138.	021 Stavby	C-106	Chránička FXP25	m	60,00	0,87	52,20	52,20	0,00
139.	021 Stavby	C-107	LED svetidlo reflektor 50W	ks	8,00	74,65	597,20	597,20	0,00
140.	021 Stavby	C-109	Svetidlo pre pódium	ks	1,00	275,60	275,60	275,60	0,00
141.	021 Stavby	C-110	Zásuvka 230V povrchová	ks	4,00	15,60	62,40	62,40	0,00
142.	021 Stavby	C-111	Rozvádzač pre pódium + zásuvky	ks	1,00	482,74	482,74	482,74	0,00

143.	021 Stavby	P-01	Práca (osadenie stĺpov, ťahanie káblov, pripojenie inštalácie)	h	270,00	18,60	5 022,00	5 022,00	0,00
144.	021 Stavby	C-112	Podružný materiál (betón, PVC trubky, spojovací materiál	ks	1,00	425,00	425,00	425,00	0,00
145.	021 Stavby		Revízne správy	ks	1,00	305,00	305,00	305,00	0,00
08 - Prvky drobnej architektúry									
146.	021 Stavby	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,80	88,70	159,66	159,66	0,00
147.	021 Stavby	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	9,00	0,22	1,98	1,98	0,00
148.	021 Stavby	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,80	124,42	223,96	223,96	0,00
149.	021 Stavby	936104211.S	Osadenie a dodávka odpadkového koša - 12	ks	2,00	623,60	1 247,20	1 247,20	0,00
150.	021 Stavby	936124121.S1	D+M parkovej lavičky kruhovej - 02	ks	2,00	7 050,00	14 100,00	14 100,00	0,00
151.	021 Stavby	936124121.S2	D+M parkovej lavičky kruhovej s operadlom - 03	ks	1,00	9 428,70	9 428,70	9 428,70	0,00
152.	021 Stavby	936124121.S3	D+M parkovej lavičky kruhovej s operadlom - 04,05	ks	5,00	2 174,30	10 871,50	10 871,50	0,00
153.	021 Stavby	936124121.S4	D+M parkovej lavičky (taburet) - 06	ks	2,00	841,76	1 683,52	1 683,52	0,00
154.	021 Stavby	936124121.S5	D+M parkovej lavičky s operadlom - 11	ks	2,00	2 204,63	4 409,26	4 409,26	0,00
155.	021 Stavby	936941121.SR	Osadenie a dodávka zahradzovacieho/osvetlovacieho stĺpika na výšku 800 mm, vr. napojenia - 18	ks	6,00	172,10	1 032,60	1 032,60	0,00
156.	021 Stavby	936941131.S	Osadenie a dodávka reklamnej vitríny, informačného nosiča - 15	ks	5,00	2 587,60	12 938,00	12 938,00	0,00
157.	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	19,46	45,60	887,38	887,38	0,00
158.	021 Stavby	767914120.SR	Montáž a dodávka oplotenia na stĺpiky - nerez, špec. vid'. PD	m	9,40	378,60	3 558,84	3 558,84	0,00
159.	021 Stavby	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	9,00	8,20	73,80	73,80	0,00
160.	021 Stavby	553510021900.S	<i>Stĺpik oplotenia / nerez</i>	ks	9,00	142,30	1 280,70	1 280,70	0,00
161.	021 Stavby	767920010.SR	Montáž a dodávka bránky k oploteniu , š.1,1 m - nerez, špec. vid'. PD	ks	1,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00

162.	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,66	0,80	52,53	52,53	0,00
Celkom:							277 151,26	259 501,54	17 649,72
Nepriame výdavky									
163.	907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky	907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7	22343,08	22343,08	22 343,08	0,00
Celkom bez DPH:							299 494,34	281 844,62	17 649,72
DPH:							63744,79	59685,3542	4 059,44
Celkom s DPH:							363 239,13	341 529,97	21 709,16