

CEZ MIRRI SR: 182/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401202B200

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Poprad
sídlo: Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO: 00326470
konajúci: Ing. Anton Danko, primátor mesta Poprad

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.02.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 238/2025 (ďalej len „Zmluva“).

Prijímateľ podaním Návrhu menej významnej zmeny Zmluvy o NFP zo dňa 15.05.2025 (VKV00144214) požiadal o zmenu Zmluvy z dôvodu zapracovania výsledkov verejného obstarávania, ku ktorej sa Poskytovateľ vyjadril dňa 19.05.2025. Dňa 07.05.2025 (VKV00143635) podaním Návrhu menej významnej zmeny Zmluvy o NFP požiadal o posun harmonogramu, ku ktorej sa Poskytovateľ vyjadril dňa 15.05.2025.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny zmluvy zverejnenej poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I

Predmet Dodatku

- 1.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 2.2. Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 2.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Anton Danko, primátor mesta Poprad

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Park Juh II.
Kód projektu:	401202B200
Kód ŽoNFP:	NFP401202B200
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8983200000001600010522	J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky	30. 1. 2025	31. 12. 2034
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8983200000001600010522	J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky	30. 1. 2025	31. 12. 2034
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8983200000001600010522	J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky	30. 1. 2025	31. 12. 2034

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	Poprad

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Predmet riešenia je na parcelách vo vlastníctve Mesta Poprad, LV: 1, kraj: Prešovský, okres: Poprad, katastrálne územie: Poprad, parcely: KN-C par. č. 2993/914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 973, 785, 515, 517, 518, 519, 522.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	5
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO POPRAD	Identifikátor (IČO):	00326470
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách		
Názov hlavnej aktivity projektu:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	401B20000001 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	5.2025	9.2025
	401B20000002 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov	5.2025	9.2025
	401B20000003 - Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch	5.2025	9.2025

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	5.2025	9.2025

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC036	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,7870

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		9 745,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
MESTO POPRAD		00326470			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MESTO POPRAD	Identifikátor (IČO):	00326470
		Výška oprávnených	1 630 711,47 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	1 524 029,41 €			
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách				
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	1 524 029,41 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B20000001 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	881 516,77 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Hlavná aktivita č. 1	881 516,77 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce SO 01 Terénne úpravy, SO 10 Sadové úpravy	Projekt	1	623 564,67 €	623 564,67 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	17 929,81 €	17 929,81 €
	1.1.3 - Doplnková aktivita 1 - Detské ihrisko stavebné práce SO 06	Projekt	1	50 736,75 €	50 736,75 €
	1.1.4 - Doplnková aktivita 2 - Workoutové ihrisko stavebné práce SO 07	Projekt	1	6 974,30 €	6 974,30 €
	1.1.5 - Doplnková aktivita 3 - Drobná architektúra mobiliár stavebné práce SO 09	Projekt	1	182 311,24 €	182 311,24 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401B20000002 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov	13 714,84 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Hlavná aktivita č. 3	13 714,84 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavebné práce SO 03 Vodovodná prípojka	Projekt	1	13 714,84 €	13 714,84 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401B20000003 - Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch	628 797,80 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby Poznámka: Hlavná aktivita č.2	628 797,80 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Stavebné práce SO 10 Sadové úpravy - vodozádržné opatrenia, SO 02.2 Spevnené plochy, priepustné povrchy	Projekt	1	628 797,80 €	628 797,80 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	106 682,06 €			
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B200P0001 - Podporné aktivity	106 682,06 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	106 682,06 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	Projekt	1	106 682,06 €	106 682,06 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 630 711,47 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 500 254,55 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	130 456,92 €

Príloha č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa:	Mesto Poprad								
Názov projektu:	Park Juh II.								
Priorita	2P2. životné prostredie								
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)								
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene								
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	507 950,68	507 950,68	23%	624 779,34	623 564,68	573 679,51	1 214,66
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	14 577,08	14 577,08	23%	17 929,81	17 929,81	16 495,43	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					522 527,76		642 709,15	641 494,49	590 174,93	1 214,66
Hlavná aktivita č. 2		Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch								
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	511 217,72	511 217,72	23%	628 797,80	628 797,80	578 493,98	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					511 217,72		628 797,80	628 797,80	578 493,98	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Podpora umelo vytvorených vodných prvkov								
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	11 150,28	11 150,28	23%	13 714,84	13 714,84	12 617,65	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					11 150,28		13 714,84	13 714,84	12 617,65	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 044 895,76		1 285 221,79	1 284 007,13	1 181 286,56	1 214,66
Doplnková aktivita č.1		Detské ihrisko								
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	41 249,39	41 249,39	23%	50 736,75	50 736,75	46 677,81	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č.1					41 249,39		50 736,75	50 736,75	46 677,81	0,00
Doplnková aktivita č.2		Workoutové ihrisko								
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	5 670,16	5 670,16	23%	6 974,30	6 974,30	6 416,36	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č.2					5 670,16		6 974,30	6 974,30	6 416,36	0,00
Doplnková aktivita č.3		Drobná architektúra - mobiliár								
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	148 220,52	148 220,52	23%	182 311,24	182 311,24	167 726,34	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č. 3					148 220,52		182 311,24	182 311,24	167 726,34	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					195 140,07		240 022,29	240 022,29	220 820,51	0,00

SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)				1 240 035,83		1 525 244,08	1 524 029,42	1 402 107,07	1 214,66
Nepriame výdavky									
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				106 682,06	98 147,49	
S P O L U (celkové výdavky projektu)							<u>1 630 711,47</u>	<u>1 500 254,55</u>	1 214,66

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Poprad								
Názov projektu	Park Juh II.								
Priorita	2P2. Životné prostredie								
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)								
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách								
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene						
			Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene				522 527,76	521 540,23	987,53
	021 Stavby		Stavebné práce				507 950,68	506 963,15	987,53
	021 Stavby		SO 01 Terénne úpravy - búracie práce				88 828,52	87 840,99	987,53
	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV				87 785,26	87 785,26	0,00
	021 Stavby	1	Zemné práce				9 539,69	9 539,69	0,00
1	021 Stavby	111151321.S	Kosenie parkového trávniku cez 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16 689,000	0,03	500,67	500,67	0,00
2	021 Stavby	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, rigol -0,13800t	m2	345,000	1,43	493,35	493,35	0,00
3	021 Stavby	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	30,300	2,24	67,87	67,87	0,00
4	021 Stavby	113107222.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	740,000	0,59	436,60	436,60	0,00
5	021 Stavby	113206111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2 431,000	1,08	2 625,48	2 625,48	0,00
6	021 Stavby	113207111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, rigol -0,11500t	m	142,000	1,18	167,56	167,56	0,00
7	021 Stavby	113307212.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 319,100	0,41	950,83	950,83	0,00
8	021 Stavby	113307232.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2 238,600	1,43	3 201,20	3 201,20	0,00
9	021 Stavby	113307241.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	2 237,000	0,49	1 096,13	1 096,13	0,00
	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				78 245,57	78 245,57	0,00
10	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	8,500	58,62	498,27	498,27	0,00
11	021 Stavby	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	162,000	5,74	929,88	929,88	0,00
12	021 Stavby	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	3,000	6,39	19,17	19,17	0,00
13	021 Stavby	966008111.S	Búranie šachty, z rúr DN do 300 mm, -0,75300t	ks	2,000	24,16	48,32	48,32	0,00
14	021 Stavby	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	4,500	33,40	150,30	150,30	0,00
15	021 Stavby	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	130,000	4,93	640,90	640,90	0,00
16	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 595,022	0,88	2 283,62	2 283,62	0,00
17	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33 735,286	0,20	6 747,06	6 747,06	0,00
18	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 595,022	2,77	7 188,21	7 188,21	0,00
19	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zmiešané kamenivo (17 05) ostatné	t	730,484	25,83	18 868,40	18 868,40	0,00
20	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	279,625	38,70	10 821,49	10 821,49	0,00
21	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 584,913	18,96	30 049,95	30 049,95	0,00
	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				55,73	55,73	0,00
	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				55,73	55,73	0,00
22	021 Stavby	767251143.S	Demontáž podstát z oceľových pochádzajúcich lisovaných roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2, -0,0300t	m2	14,400	3,87	55,73	55,73	0,00
	021 Stavby	M	Práce a dodávky M				987,53	0,00	987,53
	021 Stavby	21-M	Elektromontáže				987,53	0,00	987,53
23	021 Stavby	210962069.S	Demontáž stožiar osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	17,000	39,88	677,96	0,00	677,96
24	021 Stavby	210962084.S	Demontáž výzbroja stožiarov	ks	17,000	10,58	179,86	0,00	179,86
25	021 Stavby	210964435.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla zo stožiarov do 10 kg vrátane odpojenia	ks	17,000	7,63	129,71	0,00	129,71
	021 Stavby		SO 10 Sadové úpravy				419 122,16	419 122,16	0,00
	021 Stavby	1	Výrubu drevín				24 456,72	24 456,72	0,00
1	021 Stavby	184801125.R	Ošetrovanie drevín podľa hodnotenia drevín	ks	15,000	6,20	93,00	93,00	0,00
2	021 Stavby	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	19,000	13,24	251,56	251,56	0,00
3	021 Stavby	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	19,000	3,46	65,74	65,74	0,00
4	021 Stavby	112101111.S	Výrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	1,000	10,51	10,51	10,51	0,00
5	021 Stavby	112101113.S	Výrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	32,97	32,97	32,97	0,00
6	021 Stavby	112101114.S	Výrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	5,000	58,42	292,10	292,10	0,00
7	021 Stavby	112201112.S	Odstánenie pňa s odpratáním na vzdialenosť 20 m v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	1,000	28,79	28,79	28,79	0,00
8	021 Stavby	112201114.S	Odstánenie pňa s odpratáním na vzdialenosť 20 m v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	3,000	78,87	236,61	236,61	0,00
9	021 Stavby	162401416.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 1500 mm do 3000 mm	ks	7,000	1,05	7,35	7,35	0,00
10	021 Stavby	162401426.S	Príplatok za každých ďalších 1000m premiestnenie konárov stromov nad 1500 mm po spevnenej ceste	ks	7,000	0,15	1,05	1,05	0,00
11	021 Stavby	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	1,000	3,14	3,14	3,14	0,00
12	021 Stavby	162601412.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	6,000	7,04	42,24	42,24	0,00

13	021 Stavby	162601421.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,přov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	1,000	0,06	0,06	0,06	0,00
14	021 Stavby	162601422.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,přov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	3,000	0,27	0,81	0,81	0,00
15	021 Stavby	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	1,000	5,92	5,92	5,92	0,00
16	021 Stavby	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	6,000	7,83	46,98	46,98	0,00
17	021 Stavby	162501421.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	1,000	0,04	0,04	0,04	0,00
18	021 Stavby	162501422.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	6,000	0,14	0,84	0,84	0,00
19	021 Stavby	174201201.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	1,000	3,13	3,13	3,13	0,00
20	021 Stavby	174201202.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	3,000	6,64	19,92	19,92	0,00
21	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	3,200	38,75	124,00	124,00	0,00
22	021 Stavby	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12 849,000	1,16	14 904,84	14 904,84	0,00
23	021 Stavby	Po1	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	2,72	8 285,12	8 285,12	0,00
24	021 Stavby	2	Založenie trávnik				71 076,78	71 076,78	0,00
24	021 Stavby	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hlčku nad 50 do 150 mm (rotadailonom) v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 982,000	0,63	6 918,66	6 918,66	0,00
25	021 Stavby	Po2	Rozrušenie pôdy na hlčku nad 50 do 150 mm (rotadailonom) vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,63	1 918,98	1 918,98	0,00
26	021 Stavby	162306111.S	Vodorovné premiestnenie zeminy v rovine alebo na svahu do 1:5 na vzdialenosť 500 m	m3	109,820	2,00	219,64	219,64	0,00
27	021 Stavby	Po3	Vodorovné premiestnenie zeminy vo svahu od 1:2 do 1:3 na vzdialenosť 500 m	m3	30,460	2,00	60,92	60,92	0,00
28	021 Stavby	181301101.S	Rozprestretie a zmiešanie ornice s kremičitým pieskom 1:1 v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	12 849,000	1,21	15 547,29	15 547,29	0,00
29	021 Stavby	Po4	Rozprestretie a zmiešanie ornice s kremičitým pieskom 1:1 vo svahu od 1:2 do 1:3, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	3 046,000	1,21	3 685,66	3 685,66	0,00
30	021 Stavby	103640000101.R	Zemina pre terénne úpravy - ornica, záhradná - preosievaná	t	210,420	25,83	5 435,15	5 435,15	0,00
31	021 Stavby	581510000100.R	Piesok kremičitý	t	126,252	146,38	18 480,77	18 480,77	0,00
32	021 Stavby	183403114.S	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 982,000	0,03	329,46	329,46	0,00
33	021 Stavby	Po5	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,03	91,38	91,38	0,00
34	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 982,000	0,15	1 647,30	1 647,30	0,00
35	021 Stavby	Po6	Obrobenie pôdy hrabaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,15	456,90	456,90	0,00
36	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 982,000	0,01	109,82	109,82	0,00
37	021 Stavby	Po7	Obrobenie pôdy valcovaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,01	30,46	30,46	0,00
38	021 Stavby	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	10 982,000	0,03	329,46	329,46	0,00
39	021 Stavby	Po8	Chemické odburinenie pôdy vo svahu od 1:2 do 1:3 postrekom naširoko	m2	3 046,000	0,03	91,38	91,38	0,00
40	021 Stavby	252340000100.R	Postrekový prípravok Roundup bioaktiv	l	21,042	30,14	634,21	634,21	0,00
41	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	10 982,000	0,64	7 028,48	7 028,48	0,00
42	021 Stavby	Po9	Založenie lúčnej zmesi výševom vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,64	1 949,44	1 949,44	0,00
43	021 Stavby	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	385,000	6,87	2 644,95	2 644,95	0,00
44	021 Stavby	Po10	Ošivá tráv - semená zmesi kvetnatej lúky	kg	18,300	7,75	141,83	141,83	0,00
45	021 Stavby	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	m2	10 982,000	0,17	1 866,94	1 866,94	0,00
46	021 Stavby	Po11	Hnojenie trávnik vo svahu od 1:2 do 1:3 hnojivom	m2	3 046,000	0,17	517,82	517,82	0,00
47	021 Stavby	103710000110.R	Orgáno minerálne hnojivo	kg	280,560	3,35	939,88	939,88	0,00
48	021 Stavby	3	Založenie trvalkových výsadb				51 772,28	51 772,28	0,00
48	021 Stavby	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	1,16	641,48	641,48	0,00
49	021 Stavby	Po1	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	163,000	2,72	443,36	443,36	0,00
50	021 Stavby	162306111.S	Vodorovné premiestnenie zeminy v rovine alebo na svahu do 1:5 na vzdialenosť 500 m	m3	55,300	2,00	110,60	110,60	0,00
51	021 Stavby	Po3	Vodorovné premiestnenie zeminy vo svahu od 1:2 do 1:3 na vzdialenosť 500 m	m3	61,125	2,00	122,25	122,25	0,00
52	021 Stavby	181301114.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 100 mm	m2	553,000	0,47	259,91	259,91	0,00
53	021 Stavby	Po12	Rozprestretie ornice vo svahu od 1:2 do 1:3, plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm	m2	163,000	0,47	76,61	76,61	0,00
54	021 Stavby	103110000100.S	Kompostová zemina s dopravou	t	116,425	19,80	2 305,22	2 305,22	0,00
55	021 Stavby	183403114.S	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	0,03	16,59	16,59	0,00
56	021 Stavby	Po5	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	163,000	0,03	4,89	4,89	0,00
57	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	0,15	82,95	82,95	0,00
58	021 Stavby	Po6	Obrobenie pôdy hrabaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	163,000	0,15	24,45	24,45	0,00
59	021 Stavby	Po13	vytýčenie línií vo vnútri záhonov geodetom	ks	1,000	301,38	301,38	301,38	0,00
60	021 Stavby	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	12 051,000	0,22	2 651,22	2 651,22	0,00
61	021 Stavby	Po14	Hĺbenie jamky vo svahu od 1:2 do 1:3, objem do 0,01 m3	ks	1 317,000	0,22	289,74	289,74	0,00
62	021 Stavby	183204112.S	Výsadba trvaliek do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	5 043,000	0,15	756,45	756,45	0,00
63	021 Stavby	Po15	Hnojenie trvaliek v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	m2	553,000	0,17	94,01	94,01	0,00
64	021 Stavby	Po16	Hnojenie trvaliek vo svahu od 1:2 do 1:3 hnojivom	m2	163,000	0,17	27,71	27,71	0,00
65	021 Stavby	Po17	Orgáno minerálne hnojivo	kg	14,320	3,35	47,97	47,97	0,00
66	021 Stavby	026550001400.R	Trvalky do trvalkového záhonu podľa špecifikácie	ks	5 043,000	5,73	28 896,39	28 896,39	0,00
			Achillea millefolium 'Cerse Queen'	ks	324,000				
			Aster alpinus 'Dunkle Schöne'	ks	352,000				
			Aster amellus 'Rudolf Goethe'	ks	168,000				
			Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	ks	43,000				
			Deschampsia cespitosa	ks	59,000				
			Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	183,000				
			Eupatorium purpureum 'Phantom'	ks	107,000				
			Gaura Lindheimeri	ks	173,000				
			Gaura Lindheimeri Gaudi Red	ks	295,000				
			Geranium x cantabrigiense 'Saint Oia'	ks	259,000				
			Leucanthemum superbum 'Becky'	ks	228,000				
			Molinia caerulea 'Edith Dudzsus'	ks	240,000				
			Molinia caerulea 'Heidebraut'	ks	67,000				

			Nepeta faassenii 'Purrsian Blue'	ks	72,000				
			Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'	ks	99,000				
			Persicaria affinis 'Darjeeling Red'	ks	246,000				
			Persicaria amplexicaulis 'Dark Red'	ks	73,000				
			Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	ks	242,000				
			Salvia nemorosa 'Caradonna'	ks	279,000				
			Salvia nemorosa 'Synchro White'	ks	398,000				
			Sesleria autumnalis	ks	645,000				
			Sporobolus heterolepis	ks	491,000				
67	021 Stavby	183204113.S	Výsadba cibulovín do pripravovanej pôdy so zaliatim s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hŕúz	ks	8 325,000	0,14	1 165,50	1 165,50	0,00
68	021 Stavby	005740000120.R	Cibuľoviny do trvalkového záhonu podľa špecifikácie	ks	8 325,000	0,77	6 410,25	6 410,25	0,00
			Crocus 'Jeanne d'Arc'	ks	1 249,000				
			Crocus tommasinianus	ks	1 665,000				
			Galanthus elwesii	ks	1 249,000				
			Narcissus Thalia	ks	1 665,000				
			Scilla siberica	ks	2 497,000				
69	021 Stavby	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	160,920	3,37	542,30	542,30	0,00
70	021 Stavby	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	160,920	16,43	2 643,92	2 643,92	0,00
71	021 Stavby	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkovdou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	3,83	2 117,99	2 117,99	0,00
72	021 Stavby	583310000900.S	Kamenivo lomové frakcia 8-16 mm v hrúbke 0,08m	t	70,784	13,73	971,86	971,86	0,00
73	021 Stavby	Pol18	Položenie kokosovej mulčovacej rohože vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	163,000	1,35	220,05	220,05	0,00
74	021 Stavby	Pol19	Kokosová mulčovacia rohož s prírodným latexom 800 g/m² 2x20 m (40m2)	bal	4,100	133,47	547,23	547,23	0,00
	021 Stavby	4	Výsadba stromov a kríkov				270 413,05	270 413,05	0,00
75	021 Stavby	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	1,16	908,28	908,28	0,00
76	021 Stavby	162306111.S	Vodorovné premiestnenie zeminy v rovine alebo na svahu do 1:5 na vzdialenosť 500 m	m3	78,300	2,00	156,60	156,60	0,00
77	021 Stavby	181301114.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 100 mm	m2	783,000	0,47	368,01	368,01	0,00
78	021 Stavby	103110000100.S	Kompostová zemina s dopravou	t	117,450	19,80	2 325,51	2 325,51	0,00
79	021 Stavby	183403114.S	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	0,03	23,49	23,49	0,00
80	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	0,15	117,45	117,45	0,00
81	021 Stavby	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 349,000	0,22	296,78	296,78	0,00
82	021 Stavby	184102111.S	Výsadba drevíny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	1 349,000	1,52	2 050,48	2 050,48	0,00
83	021 Stavby	026530001700.R	Krík listnatý okrasný	ks	1 349,000	47,36	63 888,64	63 888,64	0,00
84	021 Stavby	Pol20	Hnojenie krov v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	m2	783,000	0,17	133,11	133,11	0,00
85	021 Stavby	Pol17	Orgánno minerálne hnojivo	kg	15,660	3,35	52,46	52,46	0,00
86	021 Stavby	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	1,35	1 057,05	1 057,05	0,00
87	021 Stavby	693710000255.R	Mulčovacia ekotextília hnedá 150g/m2 100x2m (200m2)	bal	3,915	413,31	1 618,11	1 618,11	0,00
88	021 Stavby	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkovdou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	3,83	2 998,89	2 998,89	0,00
89	021 Stavby	583310000900.S	Kamenivo lomové frakcia 8-16 mm v hrúbke 0,08m	t	100,224	13,73	1 376,08	1 376,08	0,00
90	021 Stavby	Pol21	vytyčenie stromov geodetom	ks	1,000	301,38	301,38	301,38	0,00
91	021 Stavby	183101321.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	113,000	48,89	5 524,57	5 524,57	0,00
92	021 Stavby	184102114.S	Výsadba drevíny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	113,000	6,85	774,05	774,05	0,00
93	021 Stavby	026610000855.R	Strom listnatý, ZB obvod kmeňa 14-16 cm, výška založenia koruny 220 cm	ks	113,000	1 507,73	170 373,49	170 373,49	0,00
94	021 Stavby	Pol22	Hnojenie krov v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	ks	113,000	0,53	59,89	59,89	0,00
95	021 Stavby	Pol23	Orgánno minerálne hnojivo - tablety	kg	6,000	6,89	41,34	41,34	0,00
96	021 Stavby	184202112.S	Zakotvenie drevíny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	339,000	10,24	3 471,36	3 471,36	0,00
97	021 Stavby	052170000600.R	Drevený kôl opracovaný, dĺžka do 3,5 m	ks	339,000	17,22	5 837,58	5 837,58	0,00
98	021 Stavby	052170000200.R	Drevené polovičky opracované, šírka 8 cm dĺžka do 3,0 m	ks	339,000	12,92	4 379,88	4 379,88	0,00
99	021 Stavby	247710007500.S	Páska textilná šedá, š. 48 mm, dl. 50 m	ks	3,000	9,30	27,90	27,90	0,00
100	021 Stavby	184501111.R	Položenie mulčovacieho kokosového kruhu	ks	113,000	1,20	135,60	135,60	0,00
101	021 Stavby	693710001005.R	Kokosový kruh Ø 40 cm; 800 g/m2	ks	113,000	3,32	375,16	375,16	0,00
102	021 Stavby	311740006500.R	Skoby na ukotvenie	ks	565,000	0,86	485,90	485,90	0,00
103	021 Stavby	783782404.S	Nátory povrchu dreví, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	79,552	1,90	151,15	151,15	0,00
104	021 Stavby	246810000500.R	Lazúra na drevo LX-60 tenkovrstvá I	l	27,843	17,22	479,46	479,46	0,00
105	021 Stavby	246810000400.R	Ochranná farba na kmene stromov	l	27,843	22,39	623,40	623,40	0,00
	021 Stavby	5	Presun hmôt HSV				67,03	67,03	0,00
106	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	744,755	0,09	67,03	67,03	0,00
	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV				1 336,30	1 336,30	0,00
	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 336,30	1 336,30	0,00
107	021 Stavby	891153211.R	Montáž zavlažovacieho vaku	ks	115,000	3,01	346,15	346,15	0,00
108	021 Stavby	426810001501.R	Zavlažovací vak 75l	ks	115,000	8,61	990,15	990,15	0,00
	021 Stavby		Stavebný dozor	ks	1,000	14 577,08	14 577,08	14 577,08	0,00
Hlavná aktivita č. 2			Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch						
			Podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch				511 217,72	511 217,72	0,00
			Stavebné práce				511 217,72	511 217,72	0,00
	021 Stavby		SO 10 Sadové úpravy - vodozádržné opatrenia				51 776,04	51 776,04	0,00
	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV				50 874,05	50 874,05	0,00
	021 Stavby	01	Zameranie stavby - opávnym geodetom				20,45	20,45	0,00
1	021 Stavby	110011020.	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine-dig.spracovanie	km	0,025	818,02	20,45	20,45	0,00
	021 Stavby	1	Zemné práce				45 873,43	45 873,43	0,00
2	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	64,500	8,33	537,29	537,29	0,00
3	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiťosť horniny 3	m3	64,500	0,59	38,06	38,06	0,00
4	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,500	0,50	32,25	32,25	0,00
5	021 Stavby	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,500	1,24	40,30	40,30	0,00
6	021 Stavby	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	m3	32,500	47,36	1 539,20	1 539,20	0,00

7	021 Stavby	132201202.S	Výkop ryhy šířky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	251,500	7,97	2 004,46	2 004,46	0,00
8	021 Stavby	132201209.S	Příplatek k cenám za lepištví při hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornině 3	m3	251,500	0,79	198,69	198,69	0,00
9	021 Stavby	162301131.S	Vodorovné přemístění výkopku po nespevněné cestě z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdálenost nad 50 do 500 m	m3	251,500	1,03	259,05	259,05	0,00
10	021 Stavby	162301111.S	Vodorovné přemístění výkopku po nespevněné cestě z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdálenost nad 50 do 500 m	m3	64,500	1,20	77,40	77,40	0,00
11	021 Stavby	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	251,500	0,50	125,75	125,75	0,00
12	021 Stavby	174201101.S	Zásyp sypaninou bez ztuhnutí jám, šachet, rýh, zářezů a nebo okolo objektů do 100 m3	m3	265,000	1,24	328,60	328,60	0,00
13	021 Stavby	581250000100	Zemina speciální a upravená surová ilová	m3	265,000	47,39	12 558,35	12 558,35	0,00
14	021 Stavby	5812110000,11	Kvalitní záhradní substrát + doprava	t	15,000	25,83	387,45	387,45	0,00
15	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu nad 50-100mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	375,500	0,84	315,42	315,42	0,00
16	021 Stavby	184921240.S	Mulčování záhonu štrkom alebo štrkovou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	375,500	3,83	1 438,17	1 438,17	0,00
17	021 Stavby	583310001500	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm, STN EN 12620 + A1	t	56,500	12,06	681,39	681,39	0,00
18	021 Stavby	15	Iris sibirica Blue King, C1	ks	349,000	4,74	1 654,26	1 654,26	0,00
19	021 Stavby	16	Alchemilla mollis, C1	ks	106,000	3,44	364,64	364,64	0,00
20	021 Stavby	17	Astilbe chinensis Pumila, C1	ks	226,000	4,31	974,06	974,06	0,00
21	021 Stavby	20	Caltha palustris, C1	ks	193,000	5,25	1 013,25	1 013,25	0,00
22	021 Stavby	19	Ligulária The Rocket, C1	ks	49,000	11,19	548,31	548,31	0,00
23	021 Stavby	29	Euphorbia palustris, C1	ks	134,000	6,89	923,26	923,26	0,00
24	021 Stavby	22	Agostache foeniculum, C1	ks	147,000	2,58	379,26	379,26	0,00
25	021 Stavby	11	Geranium Rozanne, C1	ks	229,000	6,89	1 577,81	1 577,81	0,00
26	021 Stavby	21	Sanguisorba tenuifolia Pink Elephan	ks	113,000	5,17	584,21	584,21	0,00
27	021 Stavby	18	Echinacea purpurea Magnus, C1	ks	152,000	5,60	851,20	851,20	0,00
28	021 Stavby	24	Leucanthemum superbum Becky, C1	ks	256,000	6,89	1 763,84	1 763,84	0,00
29	021 Stavby	23	Persicaria amplexicaulis Dark Red, C1	ks	167,000	6,03	1 007,01	1 007,01	0,00
30	021 Stavby	25	Gaura lindheimeri Gaudi Red, C1	ks	164,000	7,75	1 271,00	1 271,00	0,00
31	021 Stavby	26	Nepeta faassenii Pursan Blue, C1	ks	276,000	4,31	1 189,56	1 189,56	0,00
32	021 Stavby	27	Aster novae-angliae Purple dome, C1	ks	105,000	4,74	497,70	497,70	0,00
33	021 Stavby	28	Acorus calamus, C1	ks	12,000	3,44	41,28	41,28	0,00
34	021 Stavby	29.1	Eupatorium atropurpureum, C1	ks	118,000	6,89	813,02	813,02	0,00
35	021 Stavby	31	Houttuynia Chameleon	ks	198,000	4,31	853,38	853,38	0,00
36	021 Stavby	35	Aster dumosus Lady in Blue, C1	ks	186,000	4,74	881,64	881,64	0,00
37	021 Stavby	36	Juncus	ks	174,000	2,84	494,16	494,16	0,00
38	021 Stavby	38	Molinia caerulea Heidebraut, C1	ks	147,000	4,74	696,78	696,78	0,00
39	021 Stavby	38	Molinia caerulea Heidebraut, C1	ks	48,000	4,74	227,52	227,52	0,00
40	021 Stavby	37	Mentha spicata, C1	ks	270,000	5,17	1 395,90	1 395,90	0,00
41	021 Stavby	14	Rudbeckia fulgidavar. silivantii Goldsturm, C1	ks	171,000	4,74	810,54	810,54	0,00
42	021 Stavby	183101111	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	3 521,000	0,22	774,62	774,62	0,00
43	021 Stavby	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	3 521,000	0,99	3 485,79	3 485,79	0,00
44	021 Stavby	185804312	Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	12,000	3,37	40,44	40,44	0,00
45	021 Stavby	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	12,000	16,43	197,16	197,16	0,00
021 Stavby	2	Zakladanie					708,17	708,17	0,00
46	021 Stavby	211521111.S	Výplň vsakovacej šachty, alebo tratiťvodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	15,500	28,60	443,30	443,30	0,00
47	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	97,200	1,02	99,14	99,14	0,00
48	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	106,920	1,55	165,73	165,73	0,00
021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie					470,83	470,83	0,00
49	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie a obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,400	37,97	470,83	470,83	0,00
021 Stavby	8	Rúrové vedenie					1 231,56	1 231,56	0,00
50	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,500	23,90	370,45	370,45	0,00
51	021 Stavby	132201109.S	Příplatek k cene za lepištví při hlbení rýh šířky do 600 mm zapáženíh i nezapažených s urovnáním dna v hornině 3	m3	15,500	5,84	90,52	90,52	0,00
52	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	20,600	28,05	577,83	577,83	0,00
53	021 Stavby	133201109.S	Příplatek k cenám za lepištví při hlbení šachiet zapáženíh i nezapažených v hornině 3	m3	20,600	4,34	89,40	89,40	0,00
54	021 Stavby	162301111.S	Vodorovné přemístění výkopku po nespevněné cestě z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdálenost nad 50 do 500 m	m3	36,100	1,20	43,32	43,32	0,00
55	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachet, rýh, zářezů a nebo okolo objektů do 100 m3	m3	21,140	2,84	60,04	60,04	0,00
021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 559,96	2 559,96	0,00
56	021 Stavby	935151122.S	Osadenie odvodňovacieho plastového žľabu svetlej šírky 150 mm s roštom pre zaťaženie triedy B 125	m	20,000	6,48	129,60	129,60	0,00
57	021 Stavby	286630000300.S	Odvodňovací žľab plastový PP, svetlej šírky 150 mm, s ochrannou hranou	ks	20,000	48,24	964,80	964,80	0,00
58	021 Stavby	286630002000.S	Kombi stena pre začiatok/koniec plastová PP, pre odvodňovacie žľaby plastové svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	9,47	18,94	18,94	0,00
59	021 Stavby	592270066100.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, B 125, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	20,000	63,72	1 274,40	1 274,40	0,00
60	021 Stavby	200	Odtokový set + zásepka	ks	2,000	86,11	172,22	172,22	0,00
021 Stavby	99	Presun hmôt HSV					9,65	9,65	0,00
61	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	107,225	0,09	9,65	9,65	0,00
021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV					901,99	901,99	0,00
021 Stavby	721	Zdravotechnika - kanalizácia					901,99	901,99	0,00
62	021 Stavby	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm, vrátane tvaroviek	m	28,000	13,39	374,92	374,92	0,00
63	021 Stavby	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm, vrátane tvaroviek	m	34,000	15,46	525,64	525,64	0,00
64	021 Stavby	998721101.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,114	12,52	1,43	1,43	0,00
021 Stavby		SO 02.2 Spevnené plochy, priepustné povrchy					459 441,68	459 441,68	0,00
021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV					458 804,59	458 804,59	0,00
021 Stavby	1	Zemné práce					7 545,17	7 545,17	0,00
1	021 Stavby	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	641,392	0,64	410,49	410,49	0,00
2	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, chodníky v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	467,848	2,23	1 043,30	1 043,30	0,00
3	021 Stavby	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, chodníky. Příplatek za lepištví horniny 3	m3	233,924	0,77	180,12	180,12	0,00
4	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,430	24,00	802,32	802,32	0,00

5	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,715	5,88	98,28	98,28	0,00
6	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	31,289	28,05	877,66	877,66	0,00
7	021 Stavby	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapážených v hornine 3	m3	15,845	4,31	67,43	67,43	0,00
8	021 Stavby	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	163,167	1,03	168,06	168,06	0,00
9	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	163,167	1,27	207,22	207,22	0,00
10	021 Stavby	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnených	m3	163,167	0,68	110,95	110,95	0,00
11	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	369,400	2,65	978,91	978,91	0,00
12	021 Stavby	181102302.S	Úprava plánu na stavbách ciest, chodníkov a pod. so zhuťnením	m2	3 325,000	0,46	1 529,50	1 529,50	0,00
13	021 Stavby	181102301.S	Úprava plánu na stavbách ciest, chodníkov a pod. bez zhuťnenia	m2	199,800	0,35	69,93	69,93	0,00
14	021 Stavby	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	199,800	1,24	247,75	247,75	0,00
15	021 Stavby	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 m	m2	199,800	3,77	753,25	753,25	0,00
021 Stavby	2		Zakladanie				9 154,02	9 154,02	0,00
16	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	55,348	1,10	60,88	60,88	0,00
17	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	60,940	1,55	94,46	94,46	0,00
18	021 Stavby	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhuťnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	18,986	31,67	601,29	601,29	0,00
19	021 Stavby	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,534	95,76	625,70	625,70	0,00
20	021 Stavby	273351217.S	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,720	12,08	153,66	153,66	0,00
21	021 Stavby	273351218.S	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,720	3,05	38,80	38,80	0,00
22	021 Stavby	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	34,827	94,98	3 307,87	3 307,87	0,00
23	021 Stavby	274351217.S	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	85,453	12,19	1 041,67	1 041,67	0,00
24	021 Stavby	274351218.S	Debenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	85,453	3,10	264,90	264,90	0,00
25	021 Stavby	275313612.S	Betón základových pátek, prostý tr. C 20/25	m3	25,337	94,92	2 404,99	2 404,99	0,00
26	021 Stavby	275351217.S	Debenie stien základových pátek, zhotovenie-tradičné	m2	30,000	14,59	437,70	437,70	0,00
27	021 Stavby	275351218.S	Debenie stien základových pátek, odstránenie-tradičné	m2	30,000	4,07	122,10	122,10	0,00
021 Stavby	4		Vodorovné konštrukcie				396,64	396,64	0,00
28	021 Stavby	451577877.S	Podklad pod pásovinu, palisády a pod. v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	165,960	2,39	396,64	396,64	0,00
021 Stavby	5		Komunikácie				412 206,71	412 206,71	0,00
29	021 Stavby	546843111.R	Osadenie podvalu dubového s kotvením k podkladu	m	76,500	7,90	604,35	604,35	0,00
30	021 Stavby	608110002000.R	Podval drevený 350x280 mm, dub masív, impregnovaný olejom do exteriéru	m3	8,329	764,63	6 368,60	6 368,60	0,00
31	021 Stavby	553950000300.R	Jakel nerez 40x20x3 mm, dĺžka 350mm/kus	m	32,700	3,82	124,91	124,91	0,00
32	021 Stavby	564210112.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhuťnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	758,000	1,82	1 379,56	1 379,56	0,00
33	021 Stavby	24561000160.R	Stabilizér pre mlátové povrchy	kg	509,376	10,33	5 261,85	5 261,85	0,00
34	021 Stavby	564210214.R	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhuťnením hr. 100 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	758,000	5,23	3 964,34	3 964,34	0,00
35	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhuťnením hr. 100 mm	m2	815,200	2,86	2 331,47	2 331,47	0,00
36	021 Stavby	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-32 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	771,560	1,55	1 195,92	1 195,92	0,00
37	021 Stavby	564750312.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého dreveného fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhuťnením hr. 150 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	758,000	4,16	3 153,28	3 153,28	0,00
38	021 Stavby	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0/8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhuťnením, po zhuťnení hr. 100 mm	m2	1 122,000	2,83	3 175,26	3 175,26	0,00
39	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 200 mm	m2	1 020,000	5,08	5 181,60	5 181,60	0,00
40	021 Stavby	589160022.R	Gumený liaty povrch (alebo ekvivalent), hrúbka 130mm (15+115mm) farba: Nike Grind Blend SAND - výmera 176,7 m2, vrátane grafiky a hrúbka 70mm (15+55mm) LIGHT GREY - výmera 137,4 m2, /VEĽKÉ IHRISKO/	m2	314,150	309,94	97 367,65	97 367,65	0,00
41	021 Stavby	936104103.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlik) priemer 350mm	ks	4,000	7 233,00	28 932,00	28 932,00	0,00
42	021 Stavby	936104104.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlik) priemer 600mm	ks	4,000	12 399,43	49 597,72	49 597,72	0,00
43	021 Stavby	936104105.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlik) priemer 800mm	ks	1,000	16 534,38	16 534,38	16 534,38	0,00
44	021 Stavby	589160023.R	Gumený liaty povrch (alebo ekvivalent), hrúbka 60mm (15+45mm) farba: Nike Grind Blend SAND - výmera 61,9 m2, vrátane grafiky a hrúbka 40mm (15+25mm) LIGHT GREY - výmera 31,0 m2, /MALE IHRISKO/	m2	92,900	189,44	17 598,98	17 598,98	0,00
45	021 Stavby	936104103.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlik) priemer 350mm	ks	3,000	7 233,00	21 699,00	21 699,00	0,00
46	021 Stavby	936104104.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlik) priemer 600mm	ks	2,000	12 399,43	24 798,86	24 798,86	0,00
47	021 Stavby	936104105.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlik) priemer 800mm	ks	2,000	16 532,58	33 065,16	33 065,16	0,00
48	021 Stavby	589160024.R	Gumený liaty povrch (alebo ekvivalent), hrúbka 50mm (15+35mm) farba: Nike Grind Blend SAND bez grafiky a 3D tvarovania - výmera 407,9 m2 a hrúbka 70mm (15+55mm) LIGHT GREY - výmera 137,4 m2, /WORKOUT/	m2	360,000	163,60	58 896,00	58 896,00	0,00
49	021 Stavby	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky, alebo kociek drobných pre peších do lôžka z kameniva ťaženého hr.40 mm	m2	1 020,000	8,82	8 996,40	8 996,40	0,00
50	021 Stavby	583810000800.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 40-60 mm	m2	1 035,300	21,23	21 979,42	21 979,42	0,00
021 Stavby	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 471,88	2 471,88	0,00
51	021 Stavby	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	57,440	41,37	2 376,29	2 376,29	0,00
52	021 Stavby	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praneého kameniva riečného 16-32 mm s utlačením a urovaním povrchu	m3	2,300	41,56	95,59	95,59	0,00
021 Stavby	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26 839,40	26 839,40	0,00
53	021 Stavby	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 60 cm - do radu	m	2,000	10,11	20,22	20,22	0,00
54	021 Stavby	592170005400.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná	ks	12,000	9,90	118,80	118,80	0,00
55	021 Stavby	917831513.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	4,000	11,96	47,84	47,84	0,00

56	021 Stavby	592170005500.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, prírodná	ks	24,000	12,92	310,08	310,08	0,00
57	021 Stavby	917831514.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	26,000	13,64	354,64	354,64	0,00
58	021 Stavby	592170005600.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná	ks	159,000	15,93	2 532,87	2 532,87	0,00
59	021 Stavby	918101113.S	Ložko pod palisády a pod. z betónu prostého tr. C 20/25	m3	64,264	100,75	6 474,60	6 474,60	0,00
60	021 Stavby	917511111.S	Osadenie obruby ocelevej samofixačnej výšky do 200 mm s rovnými a pravouhlými hrotmi	m	2 068,000	1,04	2 150,72	2 150,72	0,00
61	021 Stavby	553550500110.R	Oceľová stavebná obruba z pásoviny, hr. 6 mm, výška 100 mm s kotviacimi roxormi d.8mm, dĺžka 500mm, kotvenie a 500mm	m	2 088,680	7,10	14 829,63	14 829,63	0,00
	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				190,77	190,77	0,00
62	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 119,679	0,09	190,77	190,77	0,00
	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				531,73	531,73	0,00
	021 Stavby	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				87,37	87,37	0,00
63	021 Stavby	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novopov HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	32,000	2,73	87,36	87,36	0,00
64	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	0,09	0,01	0,01	0,00
	021 Stavby	783	Nátery				444,36	444,36	0,00
65	021 Stavby	783711201.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	96,390	2,71	261,22	261,22	0,00
66	021 Stavby	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznemu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	96,390	1,90	183,14	183,14	0,00
	021 Stavby	M	Práce a dodávky M				105,36	105,36	0,00
	021 Stavby	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				105,36	105,36	0,00
67	021 Stavby	460510203.S	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x13 cm, montáž	m	8,000	3,27	26,16	26,16	0,00
68	021 Stavby	592650000700.S	Káblový žlab pre položený kryt, TK2, so skrytovou doskou, betónový	ks	8,000	9,90	79,20	79,20	0,00
Hlavná aktivita č. 3 Podpora umelo vytvorených vodných prvkov									
			Podpora umelo vytvorených vodných prvkov				11 150,28	11 150,28	0,00
			Stavebné práce SO 03				11 150,28	11 150,28	0,00
	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV				10 377,95	10 377,95	0,00
	021 Stavby	1	Zemné práce				4 301,18	4 301,18	0,00
1	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	21,600	8,33	179,93	179,93	0,00
2	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	21,600	0,09	1,94	1,94	0,00
3	021 Stavby	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	m3	156,600	12,60	1 973,16	1 973,16	0,00
4	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	156,600	0,09	14,09	14,09	0,00
5	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	114,840	2,66	305,47	305,47	0,00
6	021 Stavby	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	41,760	22,64	945,45	945,45	0,00
7	021 Stavby	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	41,760	21,10	881,14	881,14	0,00
	021 Stavby	8	Rúrové vedenie				6 076,77	6 076,77	0,00
8	021 Stavby	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	174,000	0,31	53,94	53,94	0,00
9	021 Stavby	2861130700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x3 nav	m	174,000	1,09	189,66	189,66	0,00
10	021 Stavby	87127102111	Prepoj na jestvujúci vodovod	sub	2,000	20,05	40,10	40,10	0,00
11	021 Stavby	8912491111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom na potrubí	ks	2,000	31,29	62,58	62,58	0,00
12	021 Stavby	42275312291	Navrtávaci pás s ventilom	ks	2,000	38,75	77,50	77,50	0,00
13	021 Stavby	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	174,000	1,82	316,68	316,68	0,00
14	021 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	174,000	0,40	69,60	69,60	0,00
15	021 Stavby	893342111	Šachta vodomerna 1200/1600	ks	3,000	1 368,09	4 104,27	4 104,27	0,00
16	021 Stavby	8994011121	Osadenie VŠ	ks	3,000	387,48	1 162,44	1 162,44	0,00
	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				594,09	594,09	0,00
	021 Stavby	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				594,09	594,09	0,00
17	021 Stavby	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvača klinový G 1	ks	7,000	8,43	59,01	59,01	0,00
18	021 Stavby	4848906510	Gulový ventil - motýľ, chróm, 1"	ks	2,000	13,24	26,48	26,48	0,00
19	021 Stavby	48489065101	Gulový ventil - motýľ, chróm, 1" s odvod.	ks	3,000	22,26	66,78	66,78	0,00
20	021 Stavby	48489065102	Spätná klapka 1"	ks	2,000	3,50	7,00	7,00	0,00
21	021 Stavby	48489065103	PE prechod 32/1"	ks	8,000	5,17	41,36	41,36	0,00
22	021 Stavby	722263417	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	2,000	21,07	42,14	42,14	0,00
23	021 Stavby	3882122800	Vodomer vm3-5 v/1	ks	2,000	175,66	351,32	351,32	0,00
	021 Stavby	M	Práce a dodávky M				178,24	178,24	0,00
	021 Stavby	23-M	Montáže potrubia				94,72	94,72	0,00
24	021 Stavby	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	2,000	9,33	18,66	18,66	0,00
25	021 Stavby	4229126113	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m	ks	2,000	21,53	43,06	43,06	0,00
26	021 Stavby	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000	3,15	6,30	6,30	0,00
27	021 Stavby	5524218000	Poklop ventiliový voda, plyn	ks	2,000	13,35	26,70	26,70	0,00
	021 Stavby	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				83,52	83,52	0,00
28	021 Stavby	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	174,000	0,31	53,94	53,94	0,00
29	021 Stavby	2830002000	Fólia Pe v m	m	174,000	0,17	29,58	29,58	0,00
Doplnková aktivita č. 1 Detiské ihrisko									
			Detiské ihrisko				41 249,39	41 249,39	0,00
			Stavebné práce SO 06				41 249,39	41 249,39	0,00
	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV				41 249,39	41 249,39	0,00
	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie.1				41 249,39	41 249,39	0,00
1	021 Stavby	936106412.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Geoball.020, v= 2,76 m, od 5 rokov, Cast in Place, alebo ekvivalent	ks	1,000	13 910,36	13 910,36	13 910,36	0,00
2	021 Stavby	936106414.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: NRG Everest, červené lano, Cast in Place, v = 1,75m, alebo ekvivalent	ks	1,000	10 367,30	10 367,30	10 367,30	0,00
3	021 Stavby	936106415.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: UniMini Agen, drevené stĺpiky, SF, v=1,5m, alebo ekvivalent	ks	1,000	12 399,43	12 399,43	12 399,43	0,00
4	021 Stavby	000700011.R	Dopravné náklady - Doprava tovaru na miesto určenia	eur	1,000	3 668,17	3 668,17	3 668,17	0,00
5	021 Stavby	000700032.R	Dopravné náklady - Doprava montážnikov v predstihu na vybudovanie spodných stavieb	eur	1,000	904,13	904,13	904,13	0,00
Doplnková aktivita č. 2 Workoutové ihrisko									
			Workoutové ihrisko				5 670,16	5 670,16	0,00
			Stavebné práce SO 07				5 670,16	5 670,16	0,00
	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV				5 670,16	5 670,16	0,00

	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie.1				5 670,16	5 670,16	0,00
1	021 Stavby	936106416.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Wall - Monkey bars - 7, Pull up Bars - Bench - Parallel Bars, alebo ekvivalent	ks	1,000	146,38	146,38	146,38	0,00
2	021 Stavby	936106417.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Bench / Bench Incline, alebo ekvivalent	ks	1,000	301,38	301,38	301,38	0,00
3	021 Stavby	936106418.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Parallel Bars Double, two posts - two levels, alebo ekvivalent	ks	1,000	482,20	482,20	482,20	0,00
4	021 Stavby	936106419.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Workout Desk, alebo ekvivalent	ks	1,000	512,34	512,34	512,34	0,00
5	021 Stavby	936106420.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Denfit Gym Combi 7, RowFit / HandBike / Kneeraise, alebo ekvivalent	ks	1,000	904,13	904,13	904,13	0,00
6	021 Stavby	936106421.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Denfit Gym Combi10, BackShape / AbShape, alebo ekvivalent	ks	1,000	581,22	581,22	581,22	0,00
7	021 Stavby	936106422.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Denfit Gym Combi11, StepWalk / TwistOut, alebo ekvivalent	ks	1,000	361,65	361,65	361,65	0,00
8	021 Stavby	936106423.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Denfit Gym Combi26, Crossfit/Bikefit, alebo ekvivalent	ks	1,000	1 041,89	1 041,89	1 041,89	0,00
9	021 Stavby	000700011.R	Dopravné náklady - Doprava tovaru na miesto určenia	eur	1,000	434,84	434,84	434,84	0,00
10	021 Stavby	000700032.R	Dopravné náklady - Doprava montážnikov v predstihu na vybudovanie spodných stavieb	eur	1,000	904,13	904,13	904,13	0,00
Doplnková aktivita č.3			Drobná architektúra - mobiliár						
			Drobná architektúra - mobiliár				148 220,52	148 220,52	0,00
			Stavebné práce SO 09				148 220,52	148 220,52	0,00
	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV				148 220,52	148 220,52	0,00
	021 Stavby	9.2	Ostatné konštrukcie.2				148 220,52	148 220,52	0,00
1	021 Stavby	936106424.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: oceľový slnečník (výška 2685mm), ø3500x2685, kruhový modul, oceľová nosná konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, strecha z bezpečnostného skla, alebo ekvivalent	ks	4,000	1 334,66	5 338,64	5 338,64	0,00
2	021 Stavby	936106425.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: oceľový slnečník (výška 3050mm), ø3500x3050, kruhový modul, oceľová nosná konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, strecha z bezpečnostného skla, alebo ekvivalent	ks	5,000	1 463,82	7 319,10	7 319,10	0,00
3	021 Stavby	936106426.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička, dĺžka 1,8m, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškoveho vypaľovaného laku, sedadlo i operadlo tropické drevo bez povrchovej úpravy, alebo ekvivalent	ks	26,000	731,91	19 029,66	19 029,66	0,00
4	021 Stavby	936106427.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička konkávne prehnutá-(vnút. pohľadová), bez operadla, dĺžka 2,4m, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené lamely v tropickom dreve, alebo ekvivalent	ks	6,000	542,48	3 254,88	3 254,88	0,00
5	021 Stavby	936106428.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička konkávne prehnutá-(vonk. pohľadová), bez operadla, dĺžka 2,4m, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené lamely v tropickom dreve, alebo ekvivalent	ks	4,000	542,48	2 169,92	2 169,92	0,00
6	021 Stavby	936106429.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička prehnutá-(obojsstranne pohľadová), bez operadla, dĺžka 2,5m, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené lamely v tropickom dreve, alebo ekvivalent	ks	34,000	585,53	19 908,02	19 908,02	0,00
7	021 Stavby	936106430.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička s operadlom konkávne prehnutá-(vnút. pohľadová), dĺžka 2,9m, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené lamely v tropickom dreve, alebo ekvivalent	ks	6,000	688,86	4 133,16	4 133,16	0,00
8	021 Stavby	936106431.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička so stolom - dlhá, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené dosky z tropického dreva bez povrchovej úpravy, alebo ekvivalent	ks	5,000	1 050,51	5 252,55	5 252,55	0,00
9	021 Stavby	936106432.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička so stolom - krátka - so šachovnicou, Piknik zostava, oceľová konštrukcia, drevené dosky s laserovo vypálenou šachovnicou, alebo ekvivalent	ks	1,000	1 050,45	1 050,45	1 050,45	0,00
10	021 Stavby	936106433.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parkový stôl veľký, kruhový stôl R 1840, oceľová konštrukcia, podstava z betónu - bieleho, doska z HPL, alebo ekvivalent	ks	5,000	1 713,53	8 567,65	8 567,65	0,00
11	021 Stavby	936106434.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parkový stôl veľký s otvorom, kruhový stôl s otvorom pre kvelíny, R 1840, oceľová konštrukcia, podstava z betónu - bieleho, doska z HPL, alebo ekvivalent	ks	4,000	1 713,53	6 854,12	6 854,12	0,00
12	021 Stavby	936106435.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parkový stôl malý, stoliček, 500mmx720mm, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, alebo ekvivalent	ks	7,000	301,38	2 109,66	2 109,66	0,00
13	021 Stavby	936106436.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: stojan na bicykle, odliatok z hliníkovej zliatiny, alebo ekvivalent	ks	6,000	508,03	3 048,18	3 048,18	0,00
14	021 Stavby	936106437.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: lehátko, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z drevených lamiel z tropického dreva bez povrch. úpravy jatoba, antikorové nožičky, alebo ekvivalent	ks	7,000	378,87	2 652,09	2 652,09	0,00
15	021 Stavby	936106438.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: lehátko so stolikom, oceľová konštr. opatrená ochr. vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z drev. lamiel z tropického dreva bez povrch. úpravy jatoba, integrovaný oceľový stoliček, alebo ekvivalent	ks	4,000	723,30	2 893,20	2 893,20	0,00
16	021 Stavby	936106439.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: odpadkový kôš, oválneho pôdorysu, oceľ. konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, oplátený drev.lamelami z tropického dreva bez povrch. úpravy, 60 l, samostojači, alebo ekvivalent	ks	22,000	499,42	10 987,24	10 987,24	0,00

17	021 Stavby	936106440.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: odpadkový kôš-separovanie, na recyklovaný odpad, oceľová konštrukcia opatrená vrstvou práškoveho vypaľovacieho laku, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, hliníková strieška, 3x50 l, alebo ekvivalent	ks	3,000	1 765,20	5 295,60	5 295,60	0,00
18	021 Stavby	936106441.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: nosič sáčkov pre zber psích exkrementov, samostatný nosič vreciek pre psie exkrementy, oceľový stĺpik, antikorová schránka na sáčky, alebo ekvivalent	ks	5,000	477,89	2 389,45	2 389,45	0,00
19	021 Stavby	936106442.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: informačná tabuľa, jednostranná, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, plocha: 1200x1800mm z plechu, dvojica nôh, strieška, alebo ekvivalent	ks	5,000	1 704,92	8 524,60	8 524,60	0,00
20	021 Stavby	936106443.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: pitná fontána, s miskou, kartáčovaná nehrdzavejúca oceľ, pitko je s tlačítkovým samouzatváracím ventilom TR30, alebo ekvivalent	ks	2,000	731,91	1 463,82	1 463,82	0,00
21	021 Stavby	000700011.R	Dopravné náklady - Doprava tovaru na miesto určenia	eur	1,000	1 868,53	1 868,53	1 868,53	0,00
22	021 Stavby	000700032.R	Dopravné náklady - Doprava montážnikov v predstihu na vybudovanie spodných stavieb	eur	1,000	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00
	907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	eur	1,000	106 682,06	106 682,06	106 682,06	0,00
Celkom:							1 346 717,89	1 345 730,36	987,53
DPH:							285 208,24	284 981,11	227,13
Celkom s DPH:							1 631 926,13	1 630 711,47	1 214,66