

CEZ MIRRI SR:1222/2026

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 771/2025
kód projektu: 401402B439

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Senec
sídlo: Mierové námestie 8, 90301 Senec
IČO: 00305065
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Pavol Kvál, primátor mesta Senec
IČ DPH: -

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 16.06.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 771/2025 v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.4.2026 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Predmetom zmeny je doplnenie Iného údaju, a to v prílohe č. 2 Predmet podpory NFP, v časti 7

„Iné údaje na úrovni projektu“, konkrétne DPSK047- skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu. Zároveň dochádza k úprave výšky celkových oprávnených výdavkov na základe skutočne zrealizovaných prác a k úprave harmonogramu na základe skutočného ukončenia realizácie aktivít projektu.

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Pavol Kvál , primátor mesta Senec

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Športový areál ZŠ Mlynská
Kód projektu:	401402B439
Kód ŽoNFP:	NFP401402B439
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1009000000005193998489	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2. 6. 2025	31. 12. 2032
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1009000000005193998489	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2. 6. 2025	31. 12. 2032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Senec

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Predkladaný projekt bude realizovaný na území mesta Senec.
Umiestnenie stavby: Mlynská 50, Senec
parc.č.:1567/1, k.ú. Senec

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO SENEČ	Identifikátor (IČO):	00305065
----------	-------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200102 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B43900001 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	7.2025	6.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200122 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B43900002 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	7.2025	6.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	5.2025	6.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	128,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	954,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
MESTO SENEC		00305065			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO SENEC	Identifikátor (IČO):	00305065
		Výška oprávnených	808 665,22 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				755 761,90 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200102 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších				142 220,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B43900001 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších				142 220,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce				142 220,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	ks	1	142 220,00 €	142 220,00 €
Typ akcie:	401402R40200122 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				613 541,90 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B43900002 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				613 541,90 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce				613 541,90 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	ks	1	613 541,90 €	613 541,90 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				52 903,32 €
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B439P0001 - Podporné aktivity				52 903,32 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU				52 903,32 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych výdavkov	ks	1	52 903,32 €	52 903,32 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	808 665,22 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	743 972,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	64 693,22 €

Názov žiadateľa:	Mesto Senec											
Názov projektu:	Športový areál ZŠ Mlynská											
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie											
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)											
Opatrenie												
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	40,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	52,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		aktivita d) Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	115 626,02	115 626,02	23%	142 220,00	142 220,00	130 842,40	56 888,00	73 954,40	11 377,60	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					115 626,02		142 220,00	142 220,00	130 842,40	56 888,00	73 954,40	11 377,60	0,00
Hlavná aktivita č. 2		aktivita e) Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	515 355,53	515 355,53	23%	633 887,31	613 541,90	564 458,54	245 416,76	319 041,78	49 083,35	20 345,41
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					515 355,53		633 887,31	613 541,90	564 458,54	245 416,76	319 041,78	49 083,35	20 345,41
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					630 981,55		776 107,31	755 761,90	695 300,94	302 304,76	392 996,18	60 460,95	20 345,41
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					630 981,55		776 107,31	755 761,90	695 300,94	302 304,76	392 996,18	60 460,95	20 345,41
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				52 903,32	48 671,06	21 161,33	27 509,73	4 232,27		
S P O L U (celkové výdavky projektu)							808 665,22	743 972,00	323 466,09	420 505,91	64 693,22		20 345,41

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Senec								
Názov projektu		Športový areál ZŠ Mlynská								
Priorita		4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie								
Špecifický cieľ		RSO 4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)								
Opatrenie		nerelevantné								
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 1		Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších								
			SO 08 Vonkajšie terasy - učebne				0,00	0,00	0,00	
1	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	190,248	7,00	1 331,74	1 331,74	0,00	
2	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	190,248	0,40	76,10	76,10	0,00	
3	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 pre obrubníky a základ na terasy	m3	73,847	15,63	1 154,23	1 154,23	0,00	
4	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	73,847	0,80	59,08	59,08	0,00	
5	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	264,095	1,20	316,91	316,91	0,00	
6	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	264,095	8,11	2 141,81	2 141,81	0,00	
7	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	264,095	0,85	224,48	224,48	0,00	
8	021 Stavby	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	435,757	7,63	3 324,83	3 324,83	0,00	
9	021 Stavby	181006114	Rozprestretie zemín schopných zrovnania v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,05 do 0,30 m použije sa zemina s	sub	1,000	613,50	613,50	613,50	0,00	
10	021 Stavby	181101102.1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , spád 3% do drenáže hutníť na 45MPa	m2	594,502	1,23	731,24	731,24	0,00	
11	021 Stavby	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-32 mm	m3	2,589	8,18	21,18	21,18	0,00	
12	021 Stavby	5834100043001.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	4,401	12,98	57,12	57,12	0,00	
13	021 Stavby	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	20,700	39,99	827,79	827,79	0,00	
14	021 Stavby	595120000400	Tvárnica debniaca DT30, šxlxv 300x500x250 mm	ks	552,000	1,53	844,56	844,56	0,00	
15	021 Stavby	274361921.S	Výstuž základových pásov z oceľových ťahaných "odhad bez statického výpočtu"	t	1,902	1 550,58	2 949,20	2 949,20	0,00	
16	021 Stavby	275313612.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	m3	55,438	101,01	5 599,79	5 599,79	0,00	
17	021 Stavby	451577877	Podklad pod obrubník v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	69,822	2,10	146,63	146,63	0,00	
18	021 Stavby	583310001000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-8 mm, STN EN 13043	t	27,131	16,36	443,86	443,86	0,00	
19	021 Stavby	564742111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm	m2	346,852	2,24	776,95	776,95	0,00	
20	021 Stavby	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	70,758	12,98	918,44	918,44	0,00	
21	021 Stavby	596911144.S	Nakladanie vodorovnej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 300 mm	m2	346,852	15,84	5 494,14	5 494,14	0,00	
22	021 Stavby	592460016600.S	Dlažba betónová malaformátová hr. 60 mm,	m2	381,537	8,29	3 162,94	3 162,94	0,00	
23	021 Stavby	596911392.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	259,000	2,65	686,35	686,35	0,00	
24	021 Stavby	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	346,852	1,43	496,00	496,00	0,00	
25	021 Stavby	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	346,852	1,64	568,84	568,84	0,00	
26	021 Stavby	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	23,586	12,00	283,03	283,03	0,00	
27	021 Stavby	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	346,852	2,78	964,25	964,25	0,00	
28	021 Stavby	5834100044001.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	88,447	12,43	1 099,40	1 099,40	0,00	
29	021 Stavby	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm Terasy	m2	199,987	2,45	489,97	489,97	0,00	
30	021 Stavby	211971110	Rozprestretie geotextílie pod terasy +20% preklad	m2	267,984	1,63	436,81	436,81	0,00	
31	021 Stavby	693110003710	Geotextília proti burine	m2	267,984	1,31	351,06	351,06	0,00	
32	021 Stavby	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	54,000	12,98	700,92	700,92	0,00	
33	021 Stavby	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 2-4 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm (max. nerovnosť do 3mm) Terasy	m2	199,987	2,18	435,97	435,97	0,00	
34	021 Stavby	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	33,998	12,00	407,98	407,98	0,00	
35	021 Stavby	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	199,492	12,61	2 515,59	2 515,59	0,00	
36	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,970	75,82	907,57	907,57	0,00	
37	021 Stavby	592170002900	Obrubník parkový, kšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	200,000	2,16	432,00	432,00	0,00	

38	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 517,229	0,65	986,20	986,20	0,00
39	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnice a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1 517,229	2,26	3 428,94	3 428,94	0,00
40	021 Stavby	283190001400.S	Doska terasová drevozplastová kompozitná, napr. šxhxl 142x22x5800 mm (Dodavané dodavateľský)	m	1 734,200	7,80	13 526,76	13 526,76	0,00
41	021 Stavby	631260001275.S	AL jakeľ napr. 40x30mm , dĺžky 6000 mm (Dodavané dodavateľský)	m	726,000	9,14	6 635,64	6 635,64	0,00
42	021 Stavby	631260001255.S	Hliníková lišta napr. 55x40 mm, dĺžky 4000 mm (Dodavané dodavateľský)	m	68,000	6,51	442,68	442,68	0,00
43	021 Stavby	283190005000.S	Klip montážny plastový tvaru T pre drevozplastové terasové dosky napr. 30x15 / štartovací (Dodavané dodavateľský)	ks	6 070,000	0,34	2 063,80	2 063,80	0,00
44	021 Stavby	309850001200.S	Skrutka 3,2x25 mm, nerez (Dodavané dodavateľský)	ks	6 070,000	0,05	303,50	303,50	0,00
45	021 Stavby	283810001400.S	Terč rektifikačný výšky 30-60 mm na inštaláciu (Dodavané dodavateľský)	ks	1 180,000	1,83	2 159,40	2 159,40	0,00
46	021 Stavby	592460013700.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x50 mm, (alt. obrubník zahonový)	ks	410,000	1,96	803,60	803,60	0,00
47	021 Stavby	763750210.S	Montáž drevozplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek napr. šxh 142x22 mm	m2	242,948	40,86	9 926,86	9 926,86	0,00
48	021 Stavby	763751212.S	Montáž lemu z podlahových dosiek hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	51,970	18,10	940,66	940,66	0,00
49	021 Stavby	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	16,132	66,00	1 064,71	1 064,71	0,00
50	021 Stavby	9361053141.Schody	Montáž schodiska na terasy s obložiením z terasových dosiek / osadené do steny chcemickými kotvami	súb.	4,000	1 475,55	5 902,20	5 902,20	0,00
51	021 Stavby	55357001531012R	trojstupňové kovové pozinkované schodisko so zábradlím šírka do 1,2m (podľa priloženej dokumentácie)	ks	4,000	1 950,71	7 802,84	7 802,84	0,00
52	021 Stavby	553580006601.S	Slnalom kompletná dodávka a montáž / Kovová konštrukcia povrchová úprava do exteriéru RAL podľa investora , premium plotovka 133x35mm 5,8x60ks, (podľa priloženej dokumentácie Dodavané dodavateľský)	m2	53,967	277,70	14 986,64	14 986,64	0,00
53	021 Stavby	767426201.S	Montáž doplnkových a kotevných prvkov slnolamov	m2	53,967	39,07	2 108,49	2 108,49	0,00
54	021 Stavby	23025002255R.S	Montáž zvodového potrubia s napojením do kanalizácie vrátane výkopu, osadenia a zahrabania výkopu	ks	4,000	44,99	179,96	179,96	0,00
55	021 Stavby	286520008100	Koleno obojstranné PVC DN 150x45*, (prispôbiť napojeniu a výkopu)	ks	4,000	3,20	12,80	12,80	0,00
56	021 Stavby	286520008200	Koleno obojstranné PVC DN 150x90*, (prispôbiť napojeniu a výkopu)	ks	4,000	4,47	17,88	17,88	0,00
57	021 Stavby	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, do DN 200, dl. 1 m	ks	36,000	9,45	340,20	340,20	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk									
			SO 01 Športové ihrisko pre I. stupeň						
58	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pätky	m3	0,595	23,45	13,95	13,95	0,00
59	021 Stavby	131201191	Príplatok za výkop jám, hornina 3	m3	0,595	2,00	1,19	1,19	0,00
60	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	0,595	8,11	4,83	4,83	0,00
61	021 Stavby	167101102	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,595	1,20	0,71	0,71	0,00
62	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,595	0,85	0,51	0,51	0,00
63	021 Stavby	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vrátane zákonných poplatkov	t	0,595	7,63	4,54	4,54	0,00
64	021 Stavby	275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20 pätky	m3	0,595	29,99	17,84	17,84	0,00
65	021 Stavby	589310003500.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 1,0-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	0,595	80,77	48,06	48,06	0,00
66	021 Stavby	9361053142.ST	Montáž, prístrešku pre deti 1 stupňa / osadené do betónových pätiiek vrátane sedadiel pre deti a učiteľa	súb.	1,000	2 619,93	2 619,93	2 619,93	0,00
67	021 Stavby	55357001531011R	Prístrešok pre deti	ks	1,000	18 920,57	18 920,57	18 920,57	0,00
68	021 Stavby	553560016601.SR	D+ M certifikovaný Barový stôl a stolička pre interiéru a exteriér.	ks	1,000	1 015,04	1 015,04	1 015,04	0,00
69	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady-montážnici	eur	1,000	567,14	567,14	567,14	0,00
70	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre detské ihriská	t	13,188	3,48	45,89	45,89	0,00
71	021 Stavby	936105162.S	Montáž trampolín , vrátane spodnej stavby	súb.	2,000	808,87	1 617,74	1 617,74	0,00
72	021 Stavby	5535700301811.S R	Šťarcová tamalína , rozmer 1000x1500mm, (Vid' tech list)	ks	2,000	6 312,74	12 625,48	12 625,48	0,00
73	021 Stavby	936105144.S	Montáž lezeckých prvkov Lezecká stena veľkých z prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 376,05	1 376,05	1 376,05	0,00
74	021 Stavby	5535700213011.S	Lezecká stena - dvojité výška pádu do 1,8m , nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 7,9x5,5m=44m (Vid' tech list)	ks	1,000	3 487,93	3 487,93	3 487,93	0,00
75	021 Stavby	7675902251.SR	Pokládka gumovej zatráv.rohože	m	44,000	11,34	498,96	498,96	0,00
76	021 Stavby	697410001420	Gumová zatrávňovacia rohož, čierna pod LEZ002 (Vid' tech list)	m2	44,000	28,50	1 254,00	1 254,00	0,00
77	021 Stavby	936105244.S	Montáž lezeckých prvkov Opičia dráha , osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 797,75	1 797,75	1 797,75	0,00
78	021 Stavby	553570016400.S	Zostava bezúdržbová veľká, Opičia dráha (vid' technický list)	ks	1,000	10 903,33	10 903,33	10 903,33	0,00
79	021 Stavby	9361052611.S	Montáž Ocelový Gymcenter , osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 267,48	1 267,48	1 267,48	0,00
80	021 Stavby	5535700165011.S	Ocelový gymnastický kruhár zložený z ôsmich segmentov, z lezecká stena s úchytmí , 3lezecká lanová sieť , dlhá pokladacia gumová zatráv.rohož, čierna pod GYM006 (Vid' tech list)	ks	1,000	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00
81	021 Stavby	7675902261.RS	Pokládka gumovej zatráv.rohože	m2	56,000	11,34	635,04	635,04	0,00
82	021 Stavby	697410001422	Gumová zatrávňovacia rohož, čierna pod GYM006 (Vid' tech list)	m2	56,000	28,50	1 596,00	1 596,00	0,00
83	021 Stavby	9361053152.SR	Montáž detskej zostavy veľkej z prvkov zložených z výroby, kovové, osadené do betónových pätiiek LANOVÁ ZOSTAVA	súb.	1,000	1 414,03	1 414,03	1 414,03	0,00

84	021 Stavby	5535700165256.S R	Lanová zostava ,výška pádu do 2,1m, Nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 13,6x7,7m=105m2	ks	1,000	10 874,97	10 874,97	10 874,97	0,00
85	021 Stavby	7675902263R.S	Pokládka gumovej zatráv.rohože	m	105,000	11,34	1 190,70	1 190,70	0,00
86	021 Stavby	6974100014233	Gumová zatrávňovacia rohož, čierna pod LP015 (Vid' tech list)	m2	105,000	28,50	2 992,50	2 992,50	0,00
			SO 03 Basketbalové ihrisko			0,00	0,00	0,00	0,00
87	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,	m3	243,840	7,00	1 706,88	1 706,88	0,00
88	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	243,840	0,40	97,54	97,54	0,00
89	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pätky	m3	5,678	23,45	133,15	133,15	0,00
90	021 Stavby	131201191	Príplatok za výkop jám, hornina 3	m3	5,678	2,00	11,36	11,36	0,00
91	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 pre drenáž	m3	41,746	19,54	815,72	815,72	0,00
92	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	41,746	0,80	33,40	33,40	0,00
93	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	291,264	1,20	349,52	349,52	0,00
94	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	291,264	8,11	2 362,15	2 362,15	0,00
95	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	291,264	0,85	247,57	247,57	0,00
96	021 Stavby	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vrátane zákonných poplatkov	t	480,586	7,63	3 666,87	3 666,87	0,00
97	021 Stavby	181006114	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,30 m použije sa zemina s odkopov zvyšok sa odvieze na skládky . Okolie narušené stavebnou činnosťou sa upraví na hrubo zasadí sa tráva .	sub	1,000	468,98	468,98	468,98	0,00
98	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , spád 3% do drenáže hutníť na 45MPa	m2	812,800	1,23	999,74	999,74	0,00
99	021 Stavby	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 alt. (4-32) mm	m3	41,746	3,27	136,51	136,51	0,00
100	021 Stavby	583410002900.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia -32 mm	t	70,968	16,36	1 161,04	1 161,04	0,00
101	021 Stavby	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	367,000	1,63	598,21	598,21	0,00
102	021 Stavby	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná,	m2	367,000	1,07	392,69	392,69	0,00
103	021 Stavby	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	114,000	3,14	357,96	357,96	0,00
104	021 Stavby	286110016460	Flexibilná drenážna rúra PVC-U, DN 100, SN4, žltá, dĺ. 25 m	m	114,000	2,86	326,04	326,04	0,00
105	021 Stavby	212756115.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 125	m	69,500	3,27	227,27	227,27	0,00
106	021 Stavby	286110016470.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 125, SN4	m	69,500	4,16	289,12	289,12	0,00
107	021 Stavby	286120015000	D+M PVC chráničky so zabetónovaním DN 200 pätky na basketbal	ks	2,000	126,90	253,80	253,80	0,00
108	021 Stavby	286120015000.S	D+M PVC chráničky so zabetónovaním DN 100 pätky na oplotenie	ks	12,000	88,68	1 064,16	1 064,16	0,00
109	021 Stavby	286520009600	Spojky , T kusy , tvarovky ,redukcie pre drenážne rúry DN 125,	sub	1,000	15,05	15,05	15,05	0,00
110	021 Stavby	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 4-8	m3	0,200	8,18	1,64	1,64	0,00
111	021 Stavby	583410001200.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,340	16,36	5,56	5,56	0,00
112	021 Stavby	275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20 pätky	m3	4,428	29,99	132,80	132,80	0,00
113	021 Stavby	589310003500.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 1,0-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	4,428	80,77	357,65	357,65	0,00
114	021 Stavby	451577877	Podklad pod obrubníky vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	12,600	1,64	20,66	20,66	0,00
115	021 Stavby	583410001200.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm	t	2,142	16,36	35,04	35,04	0,00
116	021 Stavby	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	812,000	1,09	885,08	885,08	0,00
117	021 Stavby	583410000800.S	Kamenivo drevné drobné frakcia 0-4 mm	t	27,608	12,00	331,30	331,30	0,00
118	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	812,000	2,18	1 770,16	1 770,16	0,00
119	021 Stavby	583410002901.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 0-32 mm	t	138,040	12,98	1 791,76	1 791,76	0,00
120	021 Stavby	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	812,000	3,71	3 012,52	3 012,52	0,00
121	021 Stavby	583410003500.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 32-63 mm	t	276,080	14,61	4 033,53	4 033,53	0,00
122	021 Stavby	274311114	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,160	103,78	224,16	224,16	0,00
123	021 Stavby	592170002900	Obrubník parkový, bxsxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	36,000	2,16	77,76	77,76	0,00
124	021 Stavby	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	36,000	12,61	453,96	453,96	0,00
125	021 Stavby	998001011.S	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien betónovaných na mieste	t	18,126	10,33	187,24	187,24	0,00
126	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 244,040	0,65	808,63	808,63	0,00
127	021 Stavby	338171122	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 6 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	12,000	49,98	599,76	599,76	0,00
128	021 Stavby	141410002400.S	Rúra oceľová bezšvová závitová pozinkovaná, (60,3x3,2mm) vrátane vzpier +20% odrez	m	100,560	25,75	2 589,42	2 589,42	0,00
129	021 Stavby	767249110	montáž ochrannej siete vrátane prísposobstva ,karaavinky, objímky , spojky , naplnáky , lanká , atď(práca vo výške vrátane	m2	150,000	7,20	1 080,00	1 080,00	0,00
130	021 Stavby	2834100049001	Krytky PVC na ukončenie stĺpika oplatenia	ks	12,000	2,18	26,16	26,16	0,00

131	021 Stavby	7092100001010	Sieť ochranná, oká 100x100 mm , hr. 3mm , PE , farba zelená +3% odrez	m2	154,500	4,91	758,60	758,60	0,00
132	021 Stavby	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,927	10,33	40,57	40,57	0,00
133	021 Stavby	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	812,000	7,85	6 374,20	6 374,20	0,00
134	021 Stavby	589100012.S	Položenie športového povrchu polyuretánového čierneho gumoasfaltu	m2	812,000	6,05	4 912,60	4 912,60	0,00
135	021 Stavby	589160031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm	m2	812,000	14,56	11 822,72	11 822,72	0,00
136	021 Stavby	589110021.S	Športový povrch EPDM 10 mm farba červená ihrisko + oranžová výbeh (farby určí investor)	m2	812,000	34,01	27 616,12	27 616,12	0,00
137	021 Stavby	7765910211.S	Vyznačenie čiar na športových povrchoch , basketbal , výbeh na Teqbal	sub	1,000	763,46	763,46	763,46	0,00
138	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre športové povrchy	t	25,000	48,00	1 200,00	1 200,00	0,00
139	021 Stavby	5535700301701.S	Basketbalová konštrukcia s doskou a košom podľa priloženého výkresu v technickej správe	ks	2,000	1 344,62	2 689,24	2 689,24	0,00
140	021 Stavby	959947113.S	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov / Montáž basketbalovej konštrukcie	kg	80,000	7,36	588,80	588,80	0,00
141	021 Stavby	553570030174.S	D+ M Exterierový Stôl na Teqball napr. TEQ™ ONE (kotvenie do vlastných základov podľa pokynov výrobcu , resp. dodávateľa. Pátky sa pripravia pred položením šport. povrchu.	ks	1,000	3 770,02	3 770,02	3 770,02	0,00
142	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	Sub	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
143	021 Stavby	000300016.14	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčenie staveniska, staveb. objektu , vytýčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	392,64	392,64	392,64	0,00
144	021 Stavby	000600015.13	Zariadenie staveniska - športové plochy	eur	1,000	992,06	992,06	992,06	0,00
			SO 03.01 Vnútnorý výbeh pri starom ihrisku			0,00	0,00	0,00	0,00
145	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,	m3	231,200	7,00	1 618,40	1 618,40	0,00
146	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	231,200	0,40	92,48	92,48	0,00
147	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pátky a vsakovacie jamy	m3	36,616	29,99	1 098,11	1 098,11	0,00
148	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	36,616	4,00	146,46	146,46	0,00
149	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	267,784	8,11	2 171,73	2 171,73	0,00
150	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	267,816	1,20	321,38	321,38	0,00
151	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	267,816	0,85	227,64	227,64	0,00
152	021 Stavby	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vrátane zákonných poplatkov	t	441,896	7,63	3 371,67	3 371,67	0,00
153	021 Stavby	181006114	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,30 m použije sa zemina s odkopov zvyšok sa odvezie na skládky . Okolie narušené stavebnou činnosťou sa upraví na hrubo zasadi sa tráva .	sub	1,000	468,98	468,98	468,98	0,00
154	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , spád 3% do drenáže hutníť na 45MPa	m2	722,500	1,23	888,68	888,68	0,00
155	021 Stavby	211561111.S	Výplň travitvodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 alt. (4-32) mm	m3	5,780	8,41	48,61	48,61	0,00
156	021 Stavby	5834100020010.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 / 16-32 mm	t	9,826	14,07	138,25	138,25	0,00
157	021 Stavby	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pre travitvody a vsak. jamu	m2	160,000	1,63	260,80	260,80	0,00
158	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	160,000	0,71	113,60	113,60	0,00
159	021 Stavby	451577877	Podklad pod obrubníky vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	29,400	1,64	48,22	48,22	0,00
160	021 Stavby	583410001200.S.1	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	4,998	16,36	81,77	81,77	0,00
161	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,040	75,82	382,13	382,13	0,00
162	021 Stavby	592170002900	Obrubník parkový, bškv 1000x50x200 mm, sivá	ks	84,000	2,16	181,44	181,44	0,00
163	021 Stavby	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. , do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	84,000	12,61	1 059,24	1 059,24	0,00
164	021 Stavby	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	132,500	1,64	217,30	217,30	0,00
165	021 Stavby	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm	t	11,263	16,36	184,26	184,26	0,00
166	021 Stavby	596911143.S	Nakladanie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30-100 mm	m2	132,500	15,84	2 098,80	2 098,80	0,00
167	021 Stavby	592460016600.S	Dlažba betónová maloformátová hr. 60 mm, +10% odrez	m2	145,750	9,60	1 399,20	1 399,20	0,00
168	021 Stavby	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	84,000	2,65	222,60	222,60	0,00
169	021 Stavby	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	132,500	1,43	189,48	189,48	0,00
170	021 Stavby	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	722,500	1,41	1 018,73	1 018,73	0,00
171	021 Stavby	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	36,848	12,00	442,18	442,18	0,00
172	021 Stavby	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	722,500	1,41	1 018,73	1 018,73	0,00
173	021 Stavby	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	36,848	16,36	602,83	602,83	0,00
174	021 Stavby	564710211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	722,500	1,96	1 416,10	1 416,10	0,00
175	021 Stavby	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	61,413	14,07	864,08	864,08	0,00
176	021 Stavby	564752115.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 190 mm	m2	722,500	3,59	2 593,78	2 593,78	0,00

177	021 Stavby	583410003500.S	Kamenivo hrubé hrubé frakcia 32-63 mm	t	233,368	14,61	3 409,51	3 409,51	0,00
178	021 Stavby	2115611112.S	Obsyp vsakovacej jamy do rýh kamenivom hrubým hrubým frakcie 4-16 mm alt. 4-32mm	m3	23,120	38,46	889,20	889,20	0,00
179	021 Stavby	583410002001.S	Kamenivo hrubé hrubé frakcia 8-16 mm	t	39,304	14,07	553,01	553,01	0,00
180	021 Stavby	2866500012165.S R	Vsakovací blok variabilný 6000x1200x0,425 mm, pre vsakovanie dažďovej vody Komplet	ks	4,000	133,50	534,00	534,00	0,00
181	021 Stavby	895970006	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	12,240	78,63	962,43	962,43	0,00
182	021 Stavby	286610047800.S	Filtračná šachta priemer 425 mm pre vsakovací box, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	4,000	420,04	1 680,16	1 680,16	0,00
183	021 Stavby	552410001500.S	Poklop liatinový na vlnovcovú šachtovú rúru DN 425, tr. zataženia A15	ks	4,000	38,19	152,76	152,76	0,00
184	021 Stavby	998001011.S	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien betónovaných na mieste	t	19,819	10,33	204,73	204,73	0,00
185	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 111,733	0,65	722,63	722,63	0,00
186	021 Stavby	284170003300.S	Umelá tráva PE monofilament (texturovaný), výška vlasu 24 mm, D tex min. 11500/8T, počet koncov min. 361000/m2, celková váha min.2420g/m2 +3% odrez	m2	744,175	14,50	10 790,54	10 790,54	0,00
187	021 Stavby	589100005	Položenie umelej trávy	m2	722,500	7,85	5 671,63	5 671,63	0,00
188	021 Stavby	581530000500.S	Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm	t	10,000	158,15	1 581,50	1 581,50	0,00
189	021 Stavby	2841700072003	Podlepovacia páska pre umelú trávu 30 mm, PP + PE, PP - 120 g, PE - 50 g.	m	500,000	1,64	820,00	820,00	0,00
190	021 Stavby	247430000200	Lepidlo dvojzložkové, reakčné na A+B na báze vysokohodnotných polyuretánov	kg	175,000	5,13	897,75	897,75	0,00
191	021 Stavby	631316103.S1	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre podlahy, krekikom, ľahká prevádzka, hr. vsypu 2 mm	m2	722,500	2,73	1 972,43	1 972,43	0,00
192	021 Stavby	998231312.S	Presun hmôt pre multifunkčné ihriská vodorovne	t	17,590	38,60	678,97	678,97	0,00
193	021 Stavby	553570030173.S	D+ M Yorlox Box na uskladnenie lôpt (prenájom na 1 rok ostatné si platí investor)	ks	1,000	2 768,04	2 768,04	2 768,04	0,00
194	021 Stavby	5535700301745.S	D+M , Diskgolfového certifikovaného koša určeného pre celoročné používanie . Materiál FE / ZN ,	ks	2,000	572,78	1 145,56	1 145,56	0,00
195	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	Sub	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
			SO 04 Bežecský ovál			0,00	0,00	0,00	0,00
196	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 1000 m3	m3	221,040	6,00	1 326,24	1 326,24	0,00
197	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	221,040	0,40	88,42	88,42	0,00
198	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - pätky	m3	1,000	23,45	23,45	23,45	0,00
199	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	4,00	4,00	4,00	0,00
200	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 drenáž a obrubníky	m3	115,604	15,63	1 806,89	1 806,89	0,00
201	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	115,604	0,80	92,48	92,48	0,00
202	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	337,644	8,11	2 738,29	2 738,29	0,00
203	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	337,644	1,20	405,17	405,17	0,00
204	021 Stavby	1712090022.S	Poplatok za skládku - Zemina a kamenivo ostatné (Odkop pod budúcim športovým povrchom) vrátane zákonných poplatkov	t	557,113	7,63	4 250,77	4 250,77	0,00
205	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 spád 3% do drenáže so zhutnením na 45 MPa	m2	717,565	1,23	882,60	882,60	0,00
206	021 Stavby	1820011112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-200mm v rovine alebo na svahu do 1:5 použije sa zemina z odkopov zvyšok sa vyvezie na skládku . Plocha sa aj zatravní .	sub	1,000	468,98	468,98	468,98	0,00
207	021 Stavby	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	16,000	8,94	143,04	143,04	0,00
208	021 Stavby	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým hrubým frakcie 16-32 mm	m3	68,136	3,47	236,43	236,43	0,00
209	021 Stavby	5834100020010.S	Kamenivo hrubé hrubé frakcia 8-16 / 16-32 mm	t	115,831	14,07	1 629,74	1 629,74	0,00
210	021 Stavby	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pre trativody a vsak. jamu	m2	658,900	1,63	1 074,01	1 074,01	0,00
211	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	628,000	0,71	445,88	445,88	0,00
212	021 Stavby	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	252,000	5,18	1 305,36	1 305,36	0,00
213	021 Stavby	286110016460	Flexibilná drenážna rúra PVC-U, DN 100, SN4, žltá, dĺ. 25 m	m	252,000	2,86	720,72	720,72	0,00
214	021 Stavby	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	47,500	6,99	332,03	332,03	0,00
215	021 Stavby	286110016470.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 125, SN4,	m	47,500	4,32	205,20	205,20	0,00
216	021 Stavby	451577877	Podklad pod obrubníky vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	196,315	1,64	321,96	321,96	0,00
217	021 Stavby	583410001200.S	Kamenivo hrubé hrubé frakcia 4-8 mm	t	33,374	16,36	546,00	546,00	0,00
218	021 Stavby	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m Plocha doskočiska	m2	45,000	2,58	116,10	116,10	0,00
219	021 Stavby	6931100020002.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 (plocha doskočiska)	m2	45,000	0,71	31,95	31,95	0,00
220	021 Stavby	564742112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého hrubého veľ. 16-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm DOSKOČISKO	m2	33,440	2,24	74,91	74,91	0,00
221	021 Stavby	5834100029011.S 1	Kamenivo hrubé hrubé frakcia 16-32 mm DOSKOČISKO	t	6,822	17,12	116,79	116,79	0,00
222	021 Stavby	581530000500.S	Piesok kremičitý do doskočiska , frakcia 0,3-0,8 mm	t	22,739	18,00	409,30	409,30	0,00

223	021 Stavby	5647101110.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm AD	m2	684,125	1,96	1 340,89	1 340,89	0,00
224	021 Stavby	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-16 mm	t	58,151	12,00	697,81	697,81	0,00
225	021 Stavby	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm po zhut.hr. 100 mm AD	m2	684,125	2,18	1 491,39	1 491,39	0,00
226	021 Stavby	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	116,301	17,12	1 991,07	1 991,07	0,00
227	021 Stavby	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm AD	m2	684,125	2,45	1 676,11	1 676,11	0,00
228	021 Stavby	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	174,452	14,61	2 548,74	2 548,74	0,00
229	021 Stavby	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	4,000	189,50	758,00	758,00	0,00
230	021 Stavby	286610004200.S	Šachtové dno DN 400, 0°-180°, pre PP revízne šachty DN 400	ks	4,000	161,85	647,40	647,40	0,00
231	021 Stavby	286620000900.S	Plastový poklop tr. zataženia A15 na hladkú šachtovú rúru do 400 mm	ks	4,000	8,95	35,80	35,80	0,00
232	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	551,500	14,24	7 853,36	7 853,36	0,00
233	021 Stavby	592170002900	Obrubník parkový, kškv 1000x50x200 mm, sivá	ks	527,500	2,16	1 139,40	1 139,40	0,00
234	021 Stavby	272520000700	Gumený obrubník 200x1000x50 mm napr.červená	ks	24,000	21,82	523,68	523,68	0,00
235	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	33,090	75,82	2 508,88	2 508,88	0,00
236	021 Stavby	998001011.S	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilôt alebo podzemných stien betónovaných na mieste	t	73,990	10,33	764,32	764,32	0,00
237	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 295,070	0,65	841,80	841,80	0,00
238	021 Stavby	589100011.S	Položenie športového atletického povrchu	m2	684,125	10,91	7 463,80	7 463,80	0,00
239	021 Stavby	589100012.S	Položenie športového povrchu polyuretánového čierneho gumoasfaltu	m2	684,125	7,31	5 000,95	5 000,95	0,00
240	021 Stavby	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	684,125	10,91	7 463,80	7 463,80	0,00
241	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm + 3mm	m2	684,125	23,01	15 741,72	15 741,72	0,00
242	021 Stavby	776591021.S	Vyznačenie čiar na športových povrchoch	Sub	1,000	2 788,35	2 788,35	2 788,35	0,00
243	021 Stavby	553570017000.S	D+ M odrazová doska pre sko do diaľky (oceľová konštrukcia osadená na betonový základ, odnímateľná odrazová doska)	ks	1,000	770,32	770,32	770,32	0,00
244	021 Stavby	553570016900.S	D+ M Lapač piesku min. š. 0,5m hl.105mm (konštrukcia FE/ZN ,plast,porašt, gumová rohož) dodanie na bm kompletná dodávka a montáž vrátane zemných prác	bm	20,000	161,65	3 233,00	3 233,00	0,00
245	021 Stavby	5535700035000	Dodávka a montáž Krycia plachta nepremokavá na doskočisko 4*8m	ks	1,000	521,50	521,50	521,50	0,00
246	021 Stavby	000300016.15	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčenie staveniska, staveb. objektu , vytýčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	392,64	392,64	392,64	0,00
247	021 Stavby	000600015.16	Zariadenie staveniska - športové plochy	eur	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
			SO 04.1. Prekládka splaškovej kanalizácie						
248	021 Stavby	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	167,96	167,96	167,96	0,00
249	021 Stavby	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	15,845	39,99	633,64	633,64	0,00
250	021 Stavby	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	142,603	13,16	1 876,66	1 876,66	0,00
251	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	158,448	0,36	57,04	57,04	0,00
252	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	54,920	3,06	168,06	168,06	0,00
253	021 Stavby	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	234,616	3,25	762,50	762,50	0,00
254	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	54,920	0,85	46,68	46,68	0,00
255	021 Stavby	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	234,616	1,20	281,54	281,54	0,00
256	021 Stavby	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	116,680	3,37	393,21	393,21	0,00
257	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	116,680	4,36	508,72	508,72	0,00
258	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	116,680	0,85	99,18	99,18	0,00
259	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,949	7,43	356,26	356,26	0,00
260	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrvo frakcia 0-63 mm	t	90,624	12,43	1 126,46	1 126,46	0,00
261	021 Stavby	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,000	9,38	318,92	318,92	0,00
262	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,800	38,79	263,77	263,77	0,00
263	021 Stavby	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	29,99	29,99	29,99	0,00
264	021 Stavby	592240014190.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-12, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 120 mm	ks	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
265	021 Stavby	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	4,000	179,96	719,84	719,84	0,00
266	021 Stavby	871355509.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 300	m	68,000	40,79	2 773,72	959,48	1 814,24
267	021 Stavby	877355121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	6,000	44,39	266,34	266,34	0,00
268	021 Stavby	286520012100.S	Presuvka PVC, DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	6,18	37,08	37,08	0,00
269	021 Stavby	877355122.S	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 200	ks	9,000	44,39	399,51	399,51	0,00

270	021 Stavby	286520002400	Koleno PVC D 200/30° hladký kanalizačný systém,	ks	1,000	6,74	6,74	6,74	0,00
271	021 Stavby	286520003200	Koleno PVC D 200/45° hladký kanalizačný systém,	ks	8,000	6,52	52,16	52,16	0,00
272	021 Stavby	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	68,000	4,33	294,44	294,44	0,00
273	021 Stavby	894421112.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	5,000	288,81	1 444,05	1 444,05	0,00
274	021 Stavby	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	5,000	70,92	354,60	354,60	0,00
275	021 Stavby	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	5,000	201,84	1 009,20	1 009,20	0,00
276	021 Stavby	592240002300.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvvhx 1000x250x100 mm	ks	4,000	42,00	168,00	168,00	0,00
277	021 Stavby	592240002500.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvvhx 1000x500x100 mm	ks	2,000	60,01	120,02	120,02	0,00
278	021 Stavby	592240002700.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvvhx 1000x1000x100 mm	ks	4,000	92,74	370,96	370,96	0,00
279	021 Stavby	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	31,00	155,00	155,00	0,00
280	021 Stavby	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	5,000	87,28	436,40	436,40	0,00
281	021 Stavby	963015171.S	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 4 t, -0,19000t	ks	5,000	35,99	179,95	179,95	0,00
282	021 Stavby	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	5,000	51,59	257,95	257,95	0,00
283	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,238	31,72	39,27	39,27	0,00
284	021 Stavby	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,238	31,72	39,27	39,27	0,00
285	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,238	1,43	1,77	1,77	0,00
286	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,238	7,63	9,45	9,45	0,00
287	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	120,094	2,26	271,41	271,41	0,00
288	021 Stavby	230120049.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	m	12,000	19,99	239,88	239,88	0,00
			SO 10 Vstupné brány						
289	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pätky	m3	2,400	195,41	468,98	468,98	0,00
290	021 Stavby	131201191	Priplatok za výkop jám, hornina 3	m3	2,400	5,00	12,00	12,00	0,00
291	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	2,400	16,36	39,26	39,26	0,00
292	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,400	1,51	3,62	3,62	0,00
293	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2,400	0,98	2,35	2,35	0,00
294	021 Stavby	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vrátane zákonných poplatkov	t	3,960	7,63	30,21	30,21	0,00
295	021 Stavby	275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20 pätky	m3	2,400	29,99	71,98	71,98	0,00
296	021 Stavby	589310003500.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 1,0-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	2,400	80,77	193,85	193,85	0,00
297	021 Stavby	767914130.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	16,505	29,08	479,97	479,97	0,00
298	021 Stavby	553510025300	Panel veľkosť oka 200x50x5 mm, vxl 153x2,50 m, pre panelový plotový systém	ks	6,000	32,34	194,04	194,04	0,00
299	021 Stavby	553510025400	Panel veľkosť oka 200x50x5 mm, vxl 203x2,50 m, pre panelový plotový systém	ks	2,000	41,51	83,02	83,02	0,00
300	021 Stavby	553510030401	Stĺpik 60x40mm výška 2,5 m, pre panelový plotový systém	ks	2,000	14,33	28,66	28,66	0,00
301	021 Stavby	553510030400	Stĺpik 60x40mm výška 2,25 m, pre panelový plotový systém	ks	7,000	10,33	72,31	72,31	0,00
302	021 Stavby	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	9,000	26,66	239,94	239,94	0,00
303	021 Stavby	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, 60x40	ks	36,000	0,59	21,24	21,24	0,00
304	021 Stavby	767920130.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	2,000	599,86	1 199,72	1 199,72	0,00
305	021 Stavby	553510011141.S	Bránka dvojkrídlová, škv min.2,6x1,6m	ks	1,000	1 216,09	1 216,09	1 216,09	0,00
306	021 Stavby	5535100111410.S	Bránka dvojkrídlová, škv min.2x2m	ks	1,000	1 276,07	1 276,07	1 276,07	0,00
307	021 Stavby	767920140.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	1,000	839,81	839,81	839,81	0,00
308	021 Stavby	55351001114002.S	Bránka dvojkrídlová, škv 3,08x2m, úprava	ks	1,000	1 374,23	1 374,23	1 374,23	0,00
309	021 Stavby	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg. Posuvná brána	kg	150,000	17,33	2 599,50	2 599,50	0,00
310	021 Stavby	5535700165011.S.R	Samonosná posuvná brána 7,25x2,00m	ks	1,000	7 067,45	7 067,45	7 067,45	0,00
311	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	sub	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
			SO 11 Spevnené plochy			0,00	0,00	0,00	0,00
312	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 1000 m3	m3	195,000	4,31	840,45	840,45	0,00
313	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	195,000	0,40	78,00	78,00	0,00
314	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 pre obrubníky	m3	27,132	19,54	530,16	530,16	0,00
315	021 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	27,132	0,36	9,77	9,77	0,00
316	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	222,132	1,51	335,42	335,42	0,00
317	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	222,132	5,46	1 212,84	1 212,84	0,00
318	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	222,132	0,84	186,59	186,59	0,00

319	021 Stavby	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	366,518	7,63	2 796,53	2 796,53	0,00
320	021 Stavby	181006114	Rozprestretie zemín sčopných zrovnania v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,05 do 0,30 m použije sa zemina s	sub	1,000	468,87	468,87	468,87	0,00
321	021 Stavby	181101102.1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , spád 3% do drenáže hutniť na 45MPa	m2	390,800	1,13	441,60	441,60	0,00
322	021 Stavby	451577877	Podklad pod obrubník v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	90,440	2,10	189,92	189,92	0,00
323	021 Stavby	583310001000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-8 mm, STN EN 13043	t	12,300	14,07	173,06	173,06	0,00
324	021 Stavby	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	390,800	2,10	820,68	820,68	0,00
325	021 Stavby	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	26,574	12,00	318,89	318,89	0,00
326	021 Stavby	564762114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm	m2	390,800	3,17	1 238,84	1 238,84	0,00
327	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	152,803	12,43	1 899,34	1 899,34	0,00
328	021 Stavby	5811201150.SR	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 150 mm	m2	390,800	4,25	1 660,90	1 660,90	0,00
329	021 Stavby	589720000200.S	Kamenivo stmelené cementom CBGM C 3/4 systém I-Dmax 22, CEM II 32,5N	m3	58,620	57,27	3 357,17	3 357,17	0,00
330	021 Stavby	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	390,800	16,83	6 577,16	6 577,16	0,00
331	021 Stavby	592460016300.S.2	Dlažba betónová hr. 80 mm, +10% odrez	m2	429,880	10,26	4 410,57	4 410,57	0,00
332	021 Stavby	596911392.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	258,400	2,65	684,76	684,76	0,00
333	021 Stavby	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	390,800	1,13	441,60	441,60	0,00
334	021 Stavby	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	258,400	12,61	3 258,42	3 258,42	0,00
335	021 Stavby	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	15,504	75,92	1 177,06	1 177,06	0,00
336	021 Stavby	592170002900	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	260,000	2,16	561,60	561,60	0,00
337	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	978,879	1,12	1 096,34	1 096,34	0,00
			SO 14 Sadové úpravy			0,00	0,00	0,00	0,00
338	021 Stavby	0013	Aplikácia pôdneho kondicionéra	kg	4,200	5,34	22,43	22,43	0,00
339	021 Stavby	0047	Pôdny kondicionér	kg	4,200	22,90	96,18	96,18	0,00
340	021 Stavby	011	Dopravné náklady	kplt	1,000	572,54	572,54	572,54	0,00
341	021 Stavby	112101111	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,2 m	kus	4,000	20,23	80,92	80,92	0,00
342	021 Stavby	112101112	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,2-0,3 m	kus	5,000	28,44	142,20	142,20	0,00
343	021 Stavby	112101113	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,3-0,4 m	kus	2,000	81,77	163,54	163,54	0,00
344	021 Stavby	112101114	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,4-0,5 m	kus	2,000	153,35	306,70	306,70	0,00
345	021 Stavby	112101221	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,2 m	kus	4,000	14,64	58,56	58,56	0,00
346	021 Stavby	112201111	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,2 m	kus	8,000	29,06	232,48	232,48	0,00
347	021 Stavby	112201112	Odstránenie pňov v rovine priemer 0,2-0,3 m	kus	5,000	56,45	282,25	282,25	0,00
348	021 Stavby	112201113	Odstránenie pňov v rovine priemer 0,3-0,4 m	kus	2,000	134,94	269,88	269,88	0,00
349	021 Stavby	112201114	Odstránenie pňov v rovine priemer 0,4-0,5 m	kus	2,000	197,87	395,74	395,74	0,00
350	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	28,266	2,42	68,40	68,40	0,00
351	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	28,266	12,04	340,32	340,32	0,00
352	021 Stavby	180402111	Založenie parkového trávnikára výševom v rovine	m2	961,000	1,03	989,83	989,83	0,00
353	021 Stavby	0041	Trávne osivo - rekreačná trávna zmes	kg	33,635	9,27	311,80	311,80	0,00
354	021 Stavby	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	1 011,000	4,16	4 205,76	4 205,76	0,00
355	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	1 011,000	1,48	1 496,28	1 496,28	0,00
356	021 Stavby	183101221	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 m3 v rovine	kus	14,000	68,01	952,14	952,14	0,00
357	021 Stavby	0054	Jednovrstvový substrát pre výmenu pôdy (stromy)	m3	3,500	92,71	324,49	324,49	0,00
358	021 Stavby	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	m2	1 011,000	1,11	1 122,21	1 122,21	0,00
359	021 Stavby	00611	Dodávka ornice s dopravou, vrátane naloženia a vloženia na dopravný prostriedok	m3	28,266	54,53	1 541,34	1 541,34	0,00
360	021 Stavby	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 50-100 mm v rovine 10%plochy	m2	101,000	0,86	86,86	86,86	0,00
361	021 Stavby	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine 90%plochy	m2	910,000	0,49	445,90	445,90	0,00
362	021 Stavby	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x	m2	2 022,000	0,19	384,18	384,18	0,00
363	021 Stavby	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x	m2	2 022,000	0,11	222,42	222,42	0,00
364	021 Stavby	183552611	Hnojenie umelým hnojivom v rovine	m2	1 011,000	0,37	374,07	374,07	0,00
365	021 Stavby	005724800	Hnojivo - trávnik	t	0,020	1 472,39	29,45	29,45	0,00
366	021 Stavby	184102116	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 600-800 mm	kus	14,000	63,62	890,68	890,68	0,00
367	021 Stavby	00541	Acer campestre 'Red Shine' o.14/16cm	kus	2,000	398,09	796,18	796,18	0,00

368	021 Stavby	00102	Acer platanoides o.14/16m	kus	1,000	278,12	278,12	278,12	0,00
369	021 Stavby	00133	Corylus colurna o.14/16m	kus	8,000	325,02	2 600,16	2 600,16	0,00
370	021 Stavby	00163	Sorbus aria 'Magnifica' o.14/16cm	kus	3,000	338,10	1 014,30	1 014,30	0,00
371	021 Stavby	184202112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m	kus	14,000	19,83	277,62	277,62	0,00
372	021 Stavby	0051	Koly 2,5 m	kus	49,000	7,09	347,41	347,41	0,00
373	021 Stavby	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa z juty v 1 vrstve v rovine	m2	7,000	5,43	38,01	38,01	0,00
374	021 Stavby	00512	Jutovina	m2	7,000	1,80	12,60	12,60	0,00
375	021 Stavby	00511	Popruhy	bm	42,000	0,44	18,48	18,48	0,00
376	021 Stavby	00401	Zavlažovací vak PE vysoký 55l	kus	14,000	22,90	320,60	320,60	0,00
377	021 Stavby	184802111	Chem. odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	m2	1 011,000	0,14	141,54	141,54	0,00
378	021 Stavby	0045	Totálny herbicid	l	0,506	43,08	21,80	21,80	0,00
379	021 Stavby	184921093	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine	m2	14,000	2,72	38,08	38,08	0,00
380	021 Stavby	00521	Mulčovacia kôra 70 l	bal	16,000	6,43	102,88	102,88	0,00
381	021 Stavby	185802114	Hnojenie umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám v rovine	kus	56,000	0,14	7,84	7,84	0,00
382	021 Stavby	00531	Tabletové hnojivo	kg	0,560	16,36	9,16	9,16	0,00
383	021 Stavby	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivu do 20 m2	m3	1,400	20,53	28,74	28,74	0,00
384	021 Stavby	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivu nad 20 m2	m3	20,220	6,57	132,85	132,85	0,00
385	021 Stavby	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	21,620	32,44	701,35	701,35	0,00
386	021 Stavby	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	0,250	43,91	10,98	10,98	0,00
387	021 Stavby	R-pol.10	Položenie listů na ohraničení záhonov	bm	50,500	2,29	115,65	115,65	0,00
388	021 Stavby	MAT-00012	EKO Brim lišta + 4 klinec	kus	61,000	5,45	332,45	332,45	0,00
			SO 15 Areálové osvetlenie			0,00	0,00	0,00	0,00
389	021 Stavby	01030201010731.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 55 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 1, 2	m	420,000	16,87	7 085,40	7 085,40	0,00
390	021 Stavby	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	126,000	8,18	1 030,68	1 030,68	0,00
391	021 Stavby	210010169.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená pevne	m	2 070,000	1,64	3 394,80	3 394,80	0,00
392	021 Stavby	286130072400.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	2 070,000	0,82	1 697,40	1 697,40	0,00
393	021 Stavby	210010355.S	Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	15,000	10,36	155,40	155,40	0,00
394	021 Stavby	345410014850.S	Krabica 8101 s priečkami 1601, z PVC	ks	15,000	6,54	98,10	98,10	0,00
395	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	44,000	1,09	47,96	47,96	0,00
396	021 Stavby	210193079.S	Rozvádzač RH montáž so zapojením	ks	1,000	190,87	190,87	190,87	0,00
397	021 Stavby	357150000525_1	Rozvádzač hlavný RH - montáž, výzbroj a výroba	ks	1,000	985,96	985,96	985,96	0,00
398	021 Stavby	210201310.S	Osadenie a zapojenie svetidla, 1x svetelný zdroj LED	ks	14,000	27,27	381,78	381,78	0,00
399	021 Stavby	SIN000009883	ECO P1 PCC 1 xLED40/740 DS (3120 lm; 28.0 W) - typ1	ks	14,000	490,80	6 871,20	6 871,20	0,00
400	021 Stavby	210201852.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 5 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	14,000	70,89	992,46	992,46	0,00
401	021 Stavby	348370002310.S	Stožiar sadový bezpäticový trojstupňový so zemným koncom, výšky 5 m, d 114/76/60 mm	ks	14,000	487,53	6 825,42	6 825,42	0,00
402	021 Stavby	210201871	Montáž základového roštu pre uličné svetidlá 5-12m	ks	23,000	109,07	2 508,61	2 508,61	0,00
403	021 Stavby	348370004600	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	ks	23,000	130,88	3 010,24	3 010,24	0,00
404	021 Stavby	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	14,000	27,27	381,78	381,78	0,00
405	021 Stavby	348370005250	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-x, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3	ks	14,000	38,17	534,38	534,38	0,00
406	021 Stavby	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	69,000	2,73	188,37	188,37	0,00
407	021 Stavby	EBL000001975	Drôt zvodový 10mm FeZn + PVC (1kg 1,44m)	kg	69,000	2,40	165,60	165,60	0,00
408	021 Stavby	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	261,600	2,73	714,17	714,17	0,00
409	021 Stavby	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	261,600	1,31	342,70	342,70	0,00
410	021 Stavby	210220241.S	Svorka StSt križová SK a diagonála križová DKS	ks	29,000	0,95	27,55	27,55	0,00
411	021 Stavby	315119	Universal connector StSt f. Rd 8-10mm	ST	29,000	1,57	45,53	45,53	0,00
412	021 Stavby	210800228.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x4mm2	m	572,000	0,95	543,40	543,40	0,00
413	021 Stavby	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	572,000	1,53	875,16	875,16	0,00
414	021 Stavby	210800240.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	1 051,500	1,31	1 377,47	1 377,47	0,00
415	021 Stavby	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	1 051,500	2,40	2 523,60	2 523,60	0,00
416	021 Stavby	210800186.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5	m	112,000	1,30	145,60	145,60	0,00
417	021 Stavby	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	112,000	2,38	266,56	266,56	0,00

418	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	109,07	109,07	109,07	0,00
419	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	2,000	109,07	218,13	218,13	0,00
420	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	5,000	272,67	1 363,33	1 363,33	0,00
421	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	109,07	327,20	327,20	0,00
422	021 Stavby	res_95010600.11	Východzia OPaOS - revízia vonkajšieho stožiarového osvetlenia	ks	14,000	135,89	1 902,46	1 902,46	0,00
423	021 Stavby	res_95010600.12	Východzia OPaOS - revízia elektroinštalácie v areáli športoviska	ks	1,000	135,89	135,89	135,89	0,00
424	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	109,04	109,04	109,04	0,00
425	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	109,04	163,56	163,56	0,00
426	021 Stavby	0004000222.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu realizáčného projektu zhotovenia stavby	eur	1,000	163,60	163,60	163,60	0,00
			SO 15.1 Kameraný systém- Neoprávnené výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00
427	021 Stavby	210010149.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	1 205,100	1,64	1 976,36	0,00	1 976,36
428	021 Stavby	345710005500.S	Rúrka ohybná Ø9040 dvojlúčová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	1 205,100	0,79	952,03	0,00	952,03
429	021 Stavby	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	787,800	0,76	598,73	0,00	598,73
430	021 Stavby	34111000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	787,800	0,64	504,19	0,00	504,19
431	021 Stavby	388795501.S	Zafúkanie mikrotrubičky 1x HDPE do Multitube (multirúry)	m	787,000	1,09	857,83	0,00	857,83
432	021 Stavby	210411161.S	Montáž zálohy, zdroja	ks	1,000	21,81	21,81	0,00	21,81
433	021 Stavby	38449002200.S	Zálohový zdroj napájania UPS, 1100 VA/740 W	ks	1,000	377,24	377,24	0,00	377,24
434	021 Stavby	220732130.S	Montáž a zapojenie kamery IP statickej/otočnej na stenu/stožiar	ks	8,000	34,87	278,96	0,00	278,96
435	021 Stavby	383130007630.S	IP kamera otočná 5 MP sieťová 33x IR PTZ kamera, rameno + konzola na stožiar, zdroj	ks	4,000	1 675,56	6 702,24	0,00	6 702,24
436	021 Stavby	383130007630.S	IP kamera statická 8 MP sieťová, konzola na stožiar. PoE injektor	ks	4,000	518,89	2 075,56	0,00	2 075,56
437	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	54,53	109,07	0,00	109,07
438	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	54,53	163,60	0,00	163,60
439	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	1,000	54,56	54,56	0,00	54,56
440	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	54,56	54,56	0,00	54,56
	021 Stavby		SO 18 Prípojka NN			0,00	0,00	0,00	0,00
441	021 Stavby	01030201010731.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 55 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 1, 2	m	36,000	8,74	314,64	314,64	0,00
442	021 Stavby	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	10,800	5,45	58,86	58,86	0,00
443	021 Stavby	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ - osadená do zeme a zapojenie	ks	1,000	59,74	59,74	59,74	0,00
444	021 Stavby	357120011100.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B25, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	245,40	245,40	245,40	0,00
445	021 Stavby	210010601.S	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne v zemi	m	40,000	2,94	117,60	117,60	0,00
446	021 Stavby	286130071900	Chránička delená Ø6110/2 BA, červená, DN 110,	m	40,000	2,46	98,40	98,40	0,00
447	021 Stavby	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	1,12	16,80	16,80	0,00
448	021 Stavby	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	15,000	10,01	150,15	150,15	0,00
449	021 Stavby	210810122.S	Kábel medený silový uložený v chráničke 1-CYKY 0,6/1 kV 4x16 pre vonkajšie práce	m	25,000	2,00	50,00	50,00	0,00
450	021 Stavby	341110001800.S	Kábel medený uložený v chráničke CYKY-J 4x16 mm2	m	25,000	8,25	206,25	206,25	0,00
451	021 Stavby	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	18,000	2,78	50,04	50,04	0,00
452	021 Stavby	345720004100.S	Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná	ks	18,000	0,11	1,98	1,98	0,00
453	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	10,91	32,72	32,72	0,00
454	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	1,000	10,91	10,91	10,91	0,00
455	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	1,000	27,27	27,27	27,27	0,00
456	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	27,27	54,53	54,53	0,00
457	021 Stavby	res6534234	Úprava a doplnenie istenia v rozvádzači napojenia v objekte + podružný materiál	kpl	1,000	163,60	163,60	163,60	0,00
458	021 Stavby	res_95010600.02	Východzia OPaOS - revízia NN prípojky	ks	1,000	109,07	109,07	109,07	0,00
459	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	32,72	32,72	32,72	0,00
460	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	27,27	27,27	27,27	0,00
461	021 Stavby	0004000221.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu realizáčného projektu zhotovenia stavby	eur	1,000	109,07	109,07	109,07	0,00
			SO 20.01 Búracie práce 1 časť AD a vnútro AD			0,00	0,00	0,00	0,00
462	021 Stavby	113206111.S	Vyrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	160,000	4,72	755,20	755,20	0,00
463	021 Stavby	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche piesok, zemina a kamenivo, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	383,000	2,80	1 072,40	1 072,40	0,00
464	021 Stavby	1133071310.S	Odstránenie podkladu v ploche z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (betónové chodníky , základ a cesta)	m2	188,900	7,65	1 445,09	1 445,09	0,00

465	021 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "plocha pod asfaltovým ihriskom "	m2	725,000	7,64	5 539,00	5 539,00	0,00
466	021 Stavby	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	725,000	3,20	2 320,00	2 320,00	0,00
467	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	t	565,850	5,46	3 089,54	3 089,54	0,00
468	021 Stavby	162706219.S	Vodorovné premiestnenie . Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	565,850	0,14	79,22	79,22	0,00
469	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	114,900	1,87	214,86	214,86	0,00
470	021 Stavby	1712090022.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	195,330	7,63	1 490,37	1 490,37	0,00
471	021 Stavby	9790872131.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	558,755	1,45	810,19	810,19	0,00
472	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	205,630	7,63	1 568,96	1 568,96	0,00
473	021 Stavby	979089213.S	Poplatok za skládku - asfalt (17 03), ostatné	t	181,250	10,90	1 975,63	1 975,63	0,00
474	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	558,755	0,65	363,19	363,19	0,00
			SO 20.02 Búracie práce spevnené plochy			0,00	0,00	0,00	0,00
475	021 Stavby	1133071310.S	Odstránenie podkladu v ploche z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (betónové chodníky a cesta)	m2	244,000	9,24	2 254,56	2 254,56	0,00
476	021 Stavby	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche piesok, zemina a kamenivo, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	210,000	2,80	588,00	588,00	0,00
477	021 Stavby	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	166,500	4,72	785,88	785,88	0,00
478	021 Stavby	1209011210.S	búranie konštrukcií z betónu prostého neprekradeného kameňom v odkopávkach (múrik pod tenisovým ihriskom a pri	m3	27,600	87,67	2 419,69	2 419,69	0,00
479	021 Stavby	9790872131.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	252,383	1,45	365,96	365,96	0,00
480	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	t	252,383	5,46	1 378,01	1 378,01	0,00
481	021 Stavby	162706219.S	Vodorovné premiestnenie . Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	252,383	0,14	35,33	35,33	0,00
482	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,000	1,68	105,84	105,84	0,00
483	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,518	1,68	101,67	101,67	0,00
484	021 Stavby	1712090022.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	107,100	7,63	817,17	817,17	0,00
485	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	145,283	5,41	785,98	785,98	0,00
486	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	145,243	7,63	1 108,20	1 108,20	0,00
487	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	258,383	0,65	167,95	167,95	0,00
Celkom:							630 981,55	614 440,57	16 540,98
DPH:							145 125,76	141 321,33	3 804,43
Celkom s DPH:							776 107,31	755 761,90	20 345,41