

CEZ MIRRI SR: 773/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 523/2025
kód projektu: 401402B617

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Holčíkovce
sídlo: Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce
IČO: 00332429
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Michal Flešár, starosta
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 07.04.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 523/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ doručil dňa 14.11.2025 a 23.03.2026 Žiadosti o významnejšiu zmenu Zmluvy, ku ktorým, Poskytovateľ dňa 06.02.2026 a 14.04.2026 zaslal Oznámenia o výsledku zasadnutia zmenovej komisie.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“)

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Michal Flešár, starosta

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce
Kód projektu:	401402B617
Kód ŽoNFP:	NFP401402B617
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1709000000000562687676	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 5. 2009	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1709000000000562687676	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 5. 2009	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1709000000000562687676	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 5. 2009	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	Holčíkovce

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Miesto stavby: Holčíkovce s.č. 44, Holčíkovce
Parcelné číslo: 15, 16, 18/7, k.ú. Holčíkovce

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	34
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC HOLČÍKOVCE	Identifikátor (IČO):	00332429
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B61700001 - a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	11.2023	8.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200021 - Debarierizácia škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B61700002 - b) debarierizácia škôl a školských zariadení	11.2023	8.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B61700003 - c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	11.2023	8.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B61700004 - d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	11.2023	8.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	11.2023	8.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	272,0000
PSKPSOI18	Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácii a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	128,0000	132,0000
PSKPSRI18	Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce desegregáciu	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		132,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
OBEC HOLČÍKOVCE		00332429			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	OBEC HOLČÍKOVCE	Identifikátor (IČO):	00332429
		Výška oprávnených	822 907,85 €

Priame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				769 072,76 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania				359 723,89 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B61700001 - a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania				359 723,89 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				359 723,89 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U2 Stavebné úpravy šatní	Projekt	1	12 829,01 €	12 829,01 €
	1.1.2 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U5 Stavebné úpravy šklského klubu detí	Projekt	1	7 497,60 €	7 497,60 €
	1.1.3 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U6 Stavebné úpravy učební	Projekt	1	22 509,92 €	22 509,92 €
	1.1.4 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U8 Rekonštrukcia a modernizácia kotolne	Projekt	1	246 320,80 €	246 320,80 €
	1.1.5 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U9 Výmena výplní dverných otvorov	Projekt	1	8 703,92 €	8 703,92 €
	1.1.6 - SO 05 Fotovoltika	Projekt	1	34 408,32 €	34 408,32 €
	1.1.7 - Stavebný dozor	Projekt	1	12 132,72 €	12 132,72 €
	1.1.8 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	15 321,60 €	15 321,60 €
Typ akcie:	401402R40200021 - Debarierizácia škôl a školských zariadení				194 541,14 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401B61700002 - b) debarierizácia škôl a školských zariadení 194 541,14 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 194 541,14 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U1 Bezbariérové úpravy vstupu	Projekt	1	19 529,04 €	19 529,04 €
	1.1.2 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U3 Bezbariérové úpravy hygienických zariadení	Projekt	1	73 485,07 €	73 485,07 €
	1.1.3 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U4 Inštalácia šikmých schodiskových plošín	Projekt	1	64 892,27 €	64 892,27 €
	1.1.4 - SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U10 Výmena vstupných dverí s úpravou vstupu	Projekt	1	3 947,55 €	3 947,55 €
	1.1.5 - SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U11 Zriadenie bezbariérového WC	Projekt	1	7 323,07 €	7 323,07 €
	1.1.6 - SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U12 Inštalácia šikmej schodiskovej plošiny	Projekt	1	10 484,62 €	10 484,62 €
	1.1.7 - SO 03 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacej chodby ZŠ	Projekt	1	1 159,39 €	1 159,39 €
	1.1.8 - Stavebný dozor	Projekt	1	6 378,53 €	6 378,53 €
	1.1.9 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	7 341,60 €	7 341,60 €

Typ akcie: 401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení 149 821,31 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401B61700003 - c)materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení 149 821,31 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 54 883,14 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U7 Stavebné úpravy chemicko-fyzikálnej učebne	Projekt	1	23 647,82 €	23 647,82 €
	1.1.2 - SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U14 Stavebné úpravy cvičnej kuchynky	Projekt	1	22 525,85 €	22 525,85 €
	1.1.3 - Stavebný dozor	Projekt	1	1 687,07 €	1 687,07 €
	1.1.4 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	7 022,40 €	7 022,40 €

Skupina výdavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 94 938,17 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - Vybavenie nábytkom a zariadeniami	Projekt	1	83 705,81 €	83 705,81 €
	1.2.2 - SO 04 Výstavba exteriérovej učebne - Vybavenie nábytkom a zariadeniami	Projekt	1	11 232,36 €	11 232,36 €

Typ akcie: 401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších 64 986,42 €

Hlavné aktivity projektu:	1. 401B61700004 - d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších				64 986,42 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				64 986,42 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO 04 Výstavba exteriérovej učebne	Projekt	1	60 810,34 €	60 810,34 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	1 941,68 €	1 941,68 €
	1.1.3 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	2 234,40 €	2 234,40 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			53 835,09 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B617P0001 - Podporné aktivity			53 835,09 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			53 835,09 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	Projekt	1	53 835,09 €	53 835,09 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	822 907,85 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	757 075,22 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	65 832,63 €

Rozpočet projektu ZoNFP

Príloha č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Holíčkovce											
Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holíčkovce											
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie											
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)											
Opatrenie												
Spolu financovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolu financovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania											
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U2 Stavebné úpravy šatní	projekt	1,00	8 607,55	8 607,55	23%	10 587,29	10 587,29	9 740,31	8 999,20	741,11	846,98	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U2 Stavebné úpravy šatní	projekt	1,00	1 822,54	1 822,54	23%	2 241,72	2 241,72	2 062,38	1 905,46	156,92	179,34	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U5 Stavebné úpravy školského klubu detí	projekt	1,00	5 986,69	5 986,69	23%	7 363,63	7 363,63	6 774,54	6 259,09	515,45	589,09	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U5 Stavebné úpravy školského klubu detí	projekt	1,00	4 006,17	4 006,17	23%	4 927,59	133,97	123,25	113,87	9,38	10,72	4 793,62
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U6 Stavebné úpravy učební	projekt	1,00	18 300,75	18 300,75	23%	22 509,92	22 509,92	20 709,13	19 133,43	1 575,69	1 800,79	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U8 Rekonštrukcia a modernizácia kotolne	projekt	1,00	200 260,81	200 260,81	23%	246 320,80	246 320,80	226 615,14	209 372,68	17 242,46	19 705,66	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U9 Výmena výplní dverných otvorov	projekt	1,00	7 076,36	7 076,36	23%	8 703,92	8 703,92	8 007,61	7 398,33	609,27	696,31	0,00
021 Stavby	SO 05 Fotovoltika	projekt	1,00	27 974,24	27 974,24	23%	34 408,32	34 408,32	31 655,65	29 247,07	2 408,58	2 752,67	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	9 864,00	9 864,00	23%	12 132,72	12 132,72	11 162,10	10 312,81	849,29	970,62	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	12 768,00	12 768,00	20%	15 321,60	15 321,60	14 095,87	13 023,36	1 072,51	1 225,73	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					296 667,11		364 517,51	359 723,89	330 945,98	305 765,30	25 180,67	28 777,91	4 793,62
Hlavná aktivita č. 2		b) debarierizácia škôl a školských zariadení											
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U1 Bezbariérové úpravy vstupu	projekt	1,00	15 877,27	15 877,27	23%	19 529,04	19 529,04	17 966,72	16 599,68	1 367,03	1 562,32	0,00

021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U3 Bezbariérové úpravy hygienických zariadení	projekt	1,00	54 944,45	54 944,45	23%	67 581,67	67 581,67	62 175,14	57 444,42	4 730,72	5 406,53	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U3 Bezbariérové úpravy hygienických zariadení	projekt	1,00	4 799,51	4 799,51	23%	5 903,40	5 903,40	5 431,13	5 017,89	413,24	472,27	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U4 Inštalácia šikmých schodiskových plošín	projekt	1,00	52 757,94	52 757,94	23%	64 892,27	64 892,27	59 700,89	55 158,43	4 542,46	5 191,38	0,00
021 Stavby	SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U10 Výmena vstupných dverí s úpravou vstupu	projekt	1,00	3 209,39	3 209,39	23%	3 947,55	3 947,55	3 631,75	3 355,42	276,33	315,80	0,00
021 Stavby	SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U11 Zriadenie bezbariérového WC	projekt	1,00	3 992,02	3 992,02	23%	4 910,18	4 910,18	4 517,37	4 173,65	343,71	392,81	0,00
021 Stavby	SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U11 Zriadenie bezbariérového WC	projekt	1,00	1 961,70	1 961,70	23%	2 412,89	2 412,89	2 219,86	2 050,96	168,90	193,03	0,00
021 Stavby	SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U12 Inštalácia šikmej schodiskovej plošiny	projekt	1,00	8 524,08	8 524,08	23%	10 484,62	10 484,62	9 645,85	8 911,93	733,92	838,77	0,00
021 Stavby	SO 03 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacej chodby ZŠ	projekt	1,00	942,59	942,59	23%	1 159,39	1 159,39	1 066,64	985,48	81,16	92,75	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	5 185,80	5 185,80	23%	6 378,53	6 378,53	5 868,25	5 421,75	446,50	510,28	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	6 118,00	6 118,00	20%	7 341,60	7 341,60	6 754,27	6 240,36	513,91	587,33	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					158 312,75		194 541,14	194 541,14	178 977,85	165 359,97	13 617,88	15 563,29	0,00
Hlavná aktivita č. 3		c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení											
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U7 Stavebné úpravy chemicko-fyzikálnej učebne	projekt	1,00	19 004,80	19 004,80	23%	23 375,90	23 375,90	21 505,83	19 869,52	1 636,31	1 870,07	0,00
021 Stavby	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U7 Stavebné úpravy chemicko-fyzikálnej učebne	projekt	1,00	221,07	221,07	23%	271,92	271,92	250,17	231,13	19,03	21,75	0,00
021 Stavby	SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U14 Stavebné úpravy cvičnej kuchynky	projekt	1,00	18 313,70	18 313,70	23%	22 525,85	22 525,85	20 723,78	19 146,97	1 576,81	1 802,07	0,00
022 Samostatné huteľné vecí a súbory huteľných vecí	SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - Vybavenie nábytkom a zariadeniami	projekt	1,00	68 053,50	68 053,50	23%	83 705,81	83 705,81	77 009,35	71 149,94	5 859,41	6 696,46	0,00
022 Samostatné huteľné vecí a súbory huteľných vecí	SO 04 Výstavba exteriérovej učebne - Vybavenie nábytkom a zariadeniami	projekt	1,00	9 132,00	9 132,00	23%	11 232,36	11 232,36	10 333,77	9 547,51	786,27	898,59	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	1 371,60	1 371,60	23%	1 687,07	1 687,07	1 552,10	1 434,01	118,09	134,97	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	5 852,00	5 852,00	20%	7 022,40	7 022,40	6 460,61	5 969,04	491,57	561,79	0,00

SPOLU Hlavná aktivita č. 3					121 948,67			149 821,31	149 821,31	137 835,61	127 348,11	10 487,49	11 985,70	0,00
Hlavná aktivita č. 4		d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších												
021 Stavby	SO 04 Výstavba exteriérovej učebne	projekt	1,00	49 439,30	49 439,30	23%	60 810,34	60 810,34	55 945,51	51 688,79	4 256,72	4 864,83	0,00	
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	1 578,60	1 578,60	23%	1 941,68	1 941,68	1 786,35	1 650,43	135,92	155,33	0,00	
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	1 862,00	1 862,00	20%	2 234,40	2 234,40	2 055,65	1 899,24	156,41	178,75	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					52 879,90		64 986,42	64 986,42	59 787,51	55 238,46	4 549,05	5 198,91	0,00	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					629 808,43		773 866,38	769 072,76	707 546,94	653 711,84	53 835,09	61 525,82	4 793,62	
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					629 808,43		773 866,38	769 072,76	707 546,94	653 711,84	53 835,09	61 525,82	4 793,62	
Nepriame výdavky														
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				53 835,09	49 528,29	45 759,83	3 768,46	4 306,81			
S P O L U (celkové výdavky projektu)							822 907,85	757 075,22	699 471,67	57 603,55	65 832,63		4 793,62	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Holčíkovce							
Názov projektu		Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce							
Priorita		4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie							
Špecifický cieľ		RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)							
Opatrenie									
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania							
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U2 Stavebné úpravy šatní									
1	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	274,570	5,610	1 540,34	1 540,34	0,00
2	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	274,570	1,190	326,74	326,74	0,00
3	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	274,570	9,950	2 731,97	2 731,97	0,00
4	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	274,570	7,280	1 998,87	1 998,87	0,00
5	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,920	14,720	87,14	87,14	0,00
6	021 Stavby	761123212	Demontáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných	m2	23,500	7,580	178,13	178,13	0,00
7	021 Stavby	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete zváraných, -0,01700t	m2	42,000	13,860	582,12	582,12	0,00
8	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	274,570	0,980	269,08	269,08	0,00
9	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	274,570	0,800	219,66	219,66	0,00
10	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	121,130	2,900	351,28	351,28	0,00
11	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	153,440	2,100	322,22	322,22	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U2 Stavebné úpravy šatní - Práce naviac 1									
12	021 Stavby	631312611.S1	Betonáž nábehov v podlahe z betónu prostého (m3) tr. C 16/20	m3	0,094	199,50	18,75	18,75	0,00
13	021 Stavby	953995113	Rohová lišta z PVC (okná, rohy) - 1.NP	m	201,190	3,41	686,06	686,06	0,00
14	021 Stavby	965081812.1	Vybúranie keramických dlaždíc jednotlivo (22 ks) vrátane vysekania a vybrúsenia existujúcich kotviacich prvkov v podlahe	hod	44,000	15,50	682,00	682,00	0,00
15	021 Stavby	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	12,58	3,77	3,77	0,00
16	021 Stavby	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (príplatok za ďalších 34 km)	t	10,200	0,38	3,88	3,88	0,00
17	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,300	10,76	3,23	3,23	0,00
18	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,300	25,00	7,50	7,50	0,00
19	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,213	14,72	3,14	3,14	0,00
20	021 Stavby	771415017.S1	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	9,140	4,88	44,60	44,60	0,00
21	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm - vr.soklika	m2	2,460	23,31	57,34	57,34	0,00
22	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	3,000	17,08	51,24	51,24	0,00
23	021 Stavby	771575545.S1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 400 x 400 mm s orezaním a pribúsením dlaždíc	m2	3,520	40,00	140,80	140,80	0,00
24	021 Stavby	597640000800.S1	Dlaždice keramické orezané na rozmer 400 x 400 mm	m2	4,900	22,90	112,21	112,21	0,00
25	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostík	m2	2,460	3,26	8,02	8,02	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U5 Stavebné úpravy školského klubu detí									
26	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	88,470	5,61	496,32	496,32	0,00
27	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	88,470	1,19	105,29	105,29	0,00
28	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	88,470	9,95	880,28	880,28	0,00
29	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	88,470	7,28	644,06	644,06	0,00
30	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	56,410	30,08	1 696,81	1 696,81	0,00
31	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,450	14,72	65,50	65,50	0,00
32	021 Stavby	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	56,410	3,19	179,95	179,95	0,00
33	021 Stavby	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných vr.soklika	m2	56,410	8,97	506,00	506,00	0,00
34	021 Stavby	2841291500	Podlahovina z PVC hr 2mm	m2	59,230	14,42	854,10	854,10	0,00
35	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostík	m2	56,410	3,26	183,90	183,90	0,00
36	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	88,470	0,98	86,70	86,70	0,00

37	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	88,470	0,80	70,78	70,78	0,00
38	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	39,030	2,90	113,19	113,19	0,00
39	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	49,440	2,10	103,82	103,82	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U5 Stavebné úpravy školského klubu detí - Práce navyše 1									
40	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1,690	5,61	9,48	0,00	9,48
41	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	3,520	1,19	4,19	0,00	4,19
42	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	3,520	7,28	25,63	0,00	25,63
43	021 Stavby	632477001.1	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou - navýšenie hr. poteru o 20 mm	m2	56,410	19,86	1 120,30	0,00	1 120,30
44	021 Stavby	715101811.S1	Búranie podkladu z asfaltu v podlahe	m2	56,410	21,28	1 200,40	0,00	1 200,40
45	021 Stavby	953995113	Rohová lišta z PVC (okná, rohy) - 1.NP	m	31,940	3,41	108,92	108,92	0,00
46	021 Stavby	978059531	Odsesanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,520	4,07	14,33	0,00	14,33
47	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,250	12,58	15,73	0,00	15,73
48	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (príplatok za ďalších 34 km)	t	42,500	0,38	16,15	0,00	16,15
49	021 Stavby	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	1,250	10,76	13,45	0,00	13,45
50	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,250	25,00	31,25	0,00	31,25
51	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,378	14,72	35,00	0,00	35,00
52	021 Stavby	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane list -0,0150t	m2	56,410	20,55	1 159,23	0,00	1 159,23
53	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x200 mm	m2	1,830	23,33	42,69	0,00	42,69
54	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	1,920	16,02	30,76	0,00	30,76
55	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,023	12,58	0,29	0,00	0,29
56	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (príplatok za ďalších 34 km)	t	0,782	0,38	0,30	0,00	0,30
57	021 Stavby	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,023	10,76	0,25	0,00	0,25
58	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,023	25,00	0,58	0,00	0,58
59	021 Stavby	721171107	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1, 8	m	2,000	10,56	21,12	0,00	21,12
60	021 Stavby	721171508	Potrubié z rúr flexi 110/4, 3 odpadné prípojné	m	1,800	12,01	21,62	0,00	21,62
61	021 Stavby	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	1,800	2,09	3,76	0,00	3,76
62	021 Stavby	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	1,000	4,64	4,64	0,00	4,64
63	021 Stavby	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	20,84	20,84	0,00	20,84
64	021 Stavby	6420137610	umývadlo 1433.1 55 cm biele	ks	1,000	50,32	50,32	0,00	50,32
65	021 Stavby	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	12,01	12,01	0,00	12,01
66	021 Stavby	5514663480	umývadlová batéria	ks	1,000	42,95	42,95	0,00	42,95
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U6 Stavebné úpravy učebni									
67	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	263,040	5,61	1 475,65	1 475,65	0,00
68	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	263,040	1,19	313,04	313,04	0,00
69	021 Stavby	612467181	Vnúťorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	263,040	9,95	2 617,25	2 617,25	0,00
70	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	263,040	7,28	1 914,93	1 914,93	0,00
71	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	171,960	30,08	5 172,56	5 172,56	0,00
72	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,430	14,72	197,69	197,69	0,00
73	021 Stavby	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	171,960	3,19	548,55	548,55	0,00
74	021 Stavby	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných vr.soklika	m2	171,960	8,97	1 542,48	1 542,48	0,00
75	021 Stavby	2841291500	Podlahovina z PVC hr 2mm	m2	180,560	14,42	2 603,68	2 603,68	0,00
76	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostik	m2	171,960	3,26	560,59	560,59	0,00
77	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	6,000	23,33	139,97	139,97	0,00
78	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	6,300	16,02	100,93	100,93	0,00
79	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb oškrabáním, výšky do 3, 80 m	m2	263,040	0,98	257,78	257,78	0,00
80	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	263,040	0,80	210,43	210,43	0,00
81	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí , umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	116,050	2,90	336,55	336,55	0,00
82	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	146,990	2,10	308,68	308,68	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U8 Rekonštrukcia a modernizácia kotolne									
83	021 Stavby	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1,740	139,03	241,91	241,91	0,00
84	021 Stavby	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	17,400	10,36	180,26	180,26	0,00

85	021 Stavby	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. do 300mm	m3	1,120	358,61	401,64	401,64	0,00
86	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	90,820	5,61	509,50	509,50	0,00
87	021 Stavby	612453551	Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky rýhy do 150 mm hladená oceľou	m2	1,400	31,96	44,74	44,74	0,00
88	021 Stavby	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	6,000	9,95	59,70	59,70	0,00
89	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	6,000	7,28	43,68	43,68	0,00
90	021 Stavby	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová rozšieraná stredozmná	m2	6,000	17,67	106,02	106,02	0,00
91	021 Stavby	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	6,000	8,07	48,42	48,42	0,00
92	021 Stavby	625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	4,140	71,54	296,18	296,18	0,00
93	021 Stavby	625251612	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	1,380	49,18	67,87	67,87	0,00
94	021 Stavby	632450024	Betónový poter - hrubý samonosný hr. 50 mm	m2	6,950	30,59	212,60	212,60	0,00
95	021 Stavby	632450044	Betónový poter jemný pripojený hr. 20 mm	m2	35,720	16,21	579,02	579,02	0,00
96	021 Stavby	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	12,700	13,53	171,83	171,83	0,00
97	021 Stavby	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	9,840	4,46	43,89	43,89	0,00
98	021 Stavby	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,010	27,20	27,47	27,47	0,00
99	021 Stavby	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕn, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,390	119,87	166,62	166,62	0,00
100	021 Stavby	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaŕiny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	1,390	42,35	58,87	58,87	0,00
101	021 Stavby	965082930	Odstánenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm, -1,40000t	m3	1,390	12,58	17,49	17,49	0,00
102	021 Stavby	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,96	0,96	0,96	0,00
103	021 Stavby	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	1,000	1,58	1,58	1,58	0,00
104	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,600	22,96	105,62	105,62	0,00
105	021 Stavby	971033461	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	2,000	29,29	58,58	58,58	0,00
106	021 Stavby	971033481	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr. do 1200 mm, -0,41300t	ks	1,000	84,90	84,90	84,90	0,00
107	021 Stavby	974031243	Vysekanie rýh v murive tehlovom naakúľkove maltu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300 t	m	7,000	3,71	25,97	25,97	0,00
108	021 Stavby	978071411	Odskanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	4,030	8,48	34,17	34,17	0,00
109	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,770	12,58	135,49	135,49	0,00
110	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	53,850	0,38	20,46	20,46	0,00
111	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	10,770	10,76	115,89	115,89	0,00
112	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,770	25,00	269,25	269,25	0,00
113	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,770	14,72	129,09	129,09	0,00
114	021 Stavby	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	13,950	0,78	10,88	10,88	0,00
115	021 Stavby	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	13,900	5,97	82,98	82,98	0,00
116	021 Stavby	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	15,990	3,86	61,72	61,72	0,00
117	021 Stavby	721170040	Ohyb odpadného potrubia PVC D 40	ks	6,000	2,91	17,46	17,46	0,00
118	021 Stavby	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadlo hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	10,19	10,19	10,19	0,00
119	021 Stavby	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	23,02	23,02	23,02	0,00
120	021 Stavby	5524374600	Vpust podlahova DN 100	ks	1,000	26,66	26,66	26,66	0,00
121	021 Stavby	721225204	Zápachová uzávierka oceľová s nálevkou D 200 DN 100	ks	1,000	11,19	11,19	11,19	0,00
122	021 Stavby	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	7,000	1,32	9,24	9,24	0,00
123	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	7,000	1,14	7,98	7,98	0,00
124	021 Stavby	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300 x 150 mm, výška 150 mm	m	22,500	4,47	100,58	100,58	0,00
125	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr. soklika	m2	35,910	23,31	837,06	837,06	0,00
126	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	39,500	15,88	627,26	627,26	0,00
127	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostík	m2	35,910	3,26	117,07	117,07	0,00
128	021 Stavby	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	36,000	10,36	372,96	372,96	0,00
129	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrábaním, výšky do 3, 80 m	m2	126,730	0,98	124,20	124,20	0,00
130	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	126,730	0,80	101,38	101,38	0,00
131	021 Stavby	784452271	Malby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	90,730	2,10	190,53	190,53	0,00
132	021 Stavby	800300600	Demontáž vyk. telesa 11/600/600 a demontáž potrubia zn. BK2	ks	1,000	20,48	20,48	20,48	0,00
133	021 Stavby	800300601	Vybúr. drev. schodiska BK5	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
134	021 Stavby	800300602	Demontáž a spätná montáž plast. okna 2300/2300 vrátane vysprávok	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
135	021 Stavby	800300603	D+M prečerpávacia stanica Aquasun Pro 510/220/320	ks	1,000	142,23	142,23	142,23	0,00
136	021 Stavby	800300604	D+M oceľ. schodiska 1400/750 ozn. VK1	ks	1,000	1 592,50	1 592,50	1 592,50	0,00
137	021 Stavby	800300605	D+M VZT vetracie potrubie 1300/2500/500 s požiár. mriežkou ozn. VK2	ks	1,000	933,73	933,73	933,73	0,00
138	021 Stavby	800300606	D+M drev. fošňovej steny s oceľ. I a U profilmi vrátane kotvenia chem. kotvami	m2	12,300	210,12	2 584,48	2 584,48	0,00
139	021 Stavby	800300607	D+M vetracieho fasádneho otvoru 1000/250 s protidážďovou žalúziou ozn. VK3	ks	1,000	174,04	174,04	174,04	0,00

140	021 Stavby	800300608	D+M protipožiarne dvere EW-30/D3 so zárukou 1500/2000	ks	1,000	1 046,50	1 046,50	1 046,50	0,00
141	021 Stavby	713341322.S	Montáž izolácie tepelnej telies z vlákna. materiálov pripevnených na trne, vrátane privarenia trhov, plôch tvarov. dvojvrstvová - izolácia akumulácie nádrže	m2	17,500	3,06	53,57	53,57	0,00
142	021 Stavby	631RC100LR	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 100 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrytých plôch - izolácia na AKU nádobu	m2	17,500	5,78	101,17	101,17	0,00
143	021 Stavby	713461111.S	Montáž izolácie tepel. potrubia a ohybov skružami z vlákenných materiálov jednovrstvová	m2	51,500	3,57	183,91	183,91	0,00
144	021 Stavby	71303028	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 28 hrúbka 30 mm (Skrúž AL)	m	1,500	4,51	6,77	6,77	0,00
145	021 Stavby	71303035	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 35 hrúbka 30 mm (Skrúž AL)	m	17,500	5,70	99,75	99,75	0,00
146	021 Stavby	71303042	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 42 hrúbka 30 mm (Skrúž AL)	m	0,500	6,04	3,02	3,02	0,00
147	021 Stavby	71304048	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 48 hrúbka 40 mm (Skrúž AL)	m	0,500	7,06	3,53	3,53	0,00
148	021 Stavby	71305060	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 60 hrúbka 50 mm (Skrúž AL)	m	36,000	7,74	278,64	278,64	0,00
149	021 Stavby	71306076	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 76 hrúbka 60 mm (Skrúž AL)	m	3,000	8,76	26,28	26,28	0,00
150	021 Stavby	71308108	Kamenná minerálna vlna s Al. fóliou f 108 hrúbka 80 mm (Skrúž AL)	m	27,500	9,52	261,80	261,80	0,00
151	021 Stavby	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,500	4,51	69,91	69,91	0,00
152	021 Stavby	283310006300.S	Izolácia PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	15,500	1,02	15,81	15,81	0,00
153	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	32,670	3,57	116,63	116,63	0,00
154	021 Stavby	730DMDK1	Doprava a montáž dymovodu a komína pre kotol na spaľovanie biomasy	kpl	1,000	960,50	960,50	960,50	0,00
155	021 Stavby	730MTK3	Pracovná plošina pre montáž komína	kpl	1,000	310,25	310,25	310,25	0,00
156	021 Stavby	730RSK2	Revízná správa pre komín	kpl	1,000	106,25	106,25	106,25	0,00
157	021 Stavby	730KMK01	Nosné a strediace manžety + kotviaci materiál pre upevnenie komína O 290 mm (materiál+montáž)	kpl	1,000	143,65	143,65	143,65	0,00
158	021 Stavby	734494213.S3	Návarok G 1/2" pre kontrolné meranie	ks	2,000	27,37	54,74	54,74	0,00
159	021 Stavby	734499211.ST2	Návarok M 20x1,5 pre kontrolné meranie	ks	1,000	10,37	10,37	10,37	0,00
160	021 Stavby	730IK250KB	Izolovaný komín a dymovod O 250/ O 290mm pre kotol na spaľovanie biomasy, vnútorný plech mat. nerez, izolácia (minerálna vlna s požiarou odolnosťou) hr. 20 mm vonkajší ochranný plášť plech, mat. nerez, pozostávajúci z:	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	021 Stavby	730IK250KB01	- koleno dymovodu 90°; O 250 / O 290 mm, H1=300 mm, H2=300 mm, s kontrolným otvorom a výpustom na odvod kondenzátu	ks	1,000	310,25	310,25	310,25	0,00
162	021 Stavby	730IK250KB02	- dymovod O 250 / O 290 mm, H=1075 mm	ks	2,000	204,00	408,00	408,00	0,00
163	021 Stavby	730IK250KB03	- dymovod O 250 / O 290 mm, H=1075 mm, s kontrolným otvorom - 2x otvor 200x100 mm pre meranie spalín	ks	1,000	274,55	274,55	274,55	0,00
164	021 Stavby	730IK250KB04	- záušťovací diel 95° (T-kus), O 250 / O 290 mm, H1=770 mm, H2=325 mm	ks	1,000	199,75	199,75	199,75	0,00
165	021 Stavby	730IK250KB05	- kominová vložka (diel), O 250 / O 290 mm, H=980 mm	ks	18,000	112,20	2 019,60	2 019,60	0,00
166	021 Stavby	730IK250KB06	- kominová hlavica, O 250 / O 290 mm, H=500 mm	ks	1,000	55,25	55,25	55,25	0,00
167	021 Stavby	730IK250KB07	- zberač kondenzátu atyp, O 250 mm/O 290 mm, H1=495 mm, H2= 325 mm, s nátrubkom R1/2"	ks	1,000	102,00	102,00	102,00	0,00
168	021 Stavby	730IK250KB08	- kominová vložka (diel), O 250 / O 290 mm, H=225 mm s kontrolným otvorom	ks	1,000	178,50	178,50	178,50	0,00
169	021 Stavby	730IK250KB09	- neutralizačný ekobox ŠxVxL - 300x250x500 mm	ks	1,000	159,80	159,80	159,80	0,00
170	021 Stavby	730IK250KB10	- vodotesné utiesnenie a oplechovanie komína (~0,5m2)	kpl	1,000	52,70	52,70	52,70	0,00
171	021 Stavby	998732201.ST	Presun hmôt pre komíny	%	81,020	1,28	103,71	103,71	0,00
172	021 Stavby	731DZTB	Doprava technológie zdroja tepla na miesto stavby	kpl	1,000	735,25	735,25	735,25	0,00
173	021 Stavby	731MZTB	Montáž technológie zdroja tepla na biomasu - kotla, dopravníkového systému a regulácie	kpl	1,000	3 081,25	3 081,25	3 081,25	0,00
174	021 Stavby	731UZTB	Uvedenie technológie zdroja tepla na biomasu do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	1 265,65	1 265,65	1 265,65	0,00
175	021 Stavby	731ZTBHK250	Technológia zdroja tepla na biomasu, tepelný výkon 74,7 - 249 kW, pozostávajúca z:	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
176	021 Stavby	731ZTB01	- teplovodný kotol na spaľovanie biomasy (drevná štiepka), tepelný výkon 74,7 - 249 kW, max. prevádzková teplota 95 °C, PN 3, hmot. 2150 kg, trieda kotla 5	kpl	1,000	54 766,82	54 766,82	54 766,82	0,00
177	021 Stavby	731ZTB02	- dvojité ochrana spaľovacieho kotla (2x 3-cestný ventil s pohonom, , 2x čerpadlo a príslušné armatúry), integrovaná v kotli	kpl	1,000	3 821,60	3 821,60	3 821,60	0,00
178	021 Stavby	731ZTB03	- systém dopravy paliva, priemer 4,0 m vrátane motora, prechodového kusu na napojenie kotla, modulárneho závitového dopravníka 180 mm, miešadla priemer 3,5 m, pružné ramená 3 ks	kpl	1,000	7 934,07	7 934,07	7 934,07	0,00
179	021 Stavby	731ZTB04	- predĺženie na systém dopravy paliva 2 m	ks	2,000	1 651,55	3 303,10	3 303,10	0,00
180	021 Stavby	731ZTB05	- predĺženie na systém dopravy paliva 1,4 m	ks	1,000	681,70	681,70	681,70	0,00
181	021 Stavby	731ZTB06	- prechodový kus cez stenu	ks	1,000	166,18	166,18	166,18	0,00
182	021 Stavby	731ZTB07	- vertikálny pripojovací dopravník - základný modul	ks	1,000	4 024,75	4 024,75	4 024,75	0,00
183	021 Stavby	731ZTB08	- predĺženie pripojovacieho dopravníka priemer 220 mm, L = 1000 mm	ks	1,000	647,87	647,87	647,87	0,00
184	021 Stavby	731ZTB09	- upevňovacie svorky pre pripojovací systém	ks	2,000	433,67	867,34	867,34	0,00
185	021 Stavby	731ZTB10	- základný modul rozdeľovacieho dopravníka s pohonom	ks	1,000	3 564,90	3 564,90	3 564,90	0,00
186	021 Stavby	731ZTB11	- predĺženie dopravníka 300 mm	ks	1,000	472,60	472,60	472,60	0,00
187	021 Stavby	731ZTB12	- predĺženie dopravníka 400 mm	ks	1,000	441,15	441,15	441,15	0,00
188	021 Stavby	731ZTB13	- predĺženie dopravníka 1800 mm	ks	1,000	776,90	776,90	776,90	0,00
189	021 Stavby	731ZTB14	- odpruženie	ks	2,000	191,25	382,50	382,50	0,00
190	021 Stavby	731ZTB15	- nastaviteľná oporná podpera, predĺženie dl. 1145-1415 mm	ks	1,000	125,80	125,80	125,80	0,00
191	021 Stavby	731ZTB16	- nastaviteľná oporná podpera, predĺženie dl. 645-915 mm	ks	1,000	81,60	81,60	81,60	0,00
192	021 Stavby	731ZTB17	- spádová šachta priemer 180mm, dĺžka 1000 mm	ks	1,000	291,55	291,55	291,55	0,00
193	021 Stavby	731ZTB18	- predĺženie spádovej šachty priemer 180 mm, dĺžka 1000 mm	ks	2,000	209,10	418,20	418,20	0,00

194	021 Stavby	731ZTB19	- predĺženie spádovej šachty priemer 180 mm, dĺžka 500 mm	ks	1,000	282,20	282,20	282,20	0,00
195	021 Stavby	731ZTB20	- výsuvná nastaviteľná spádová šachta priemer 180 mm, dĺžka 30-400 mm	ks	1,000	282,20	282,20	282,20	0,00
196	021 Stavby	731ZTB21	- trojfázový modul DRM 1.0	ks	1,000	629,00	629,00	629,00	0,00
197	021 Stavby	731ZTB22	- snímače teploty pre akumuláciu nádobu	ks	3,000	72,25	216,75	216,75	0,00
198	021 Stavby	731ZTB23	- snímač tlaku ADS	ks	1,000	287,30	287,30	287,30	0,00
199	021 Stavby	731ZTB24	- riadiaca jednotka kotla - riadenie spaľovacieho procesu, regulácie spaľotčky, ochranná kotla	ks	1,000	759,22	759,22	759,22	0,00
200	021 Stavby	731ZTB25	- poistný termický ventil, otvor. nad 95°C	ks	2,000	256,70	513,40	513,40	0,00
201	021 Stavby	731ZTB26	- Internet APP - diaľkový prístup ku kotlu, vizualizácia	ks	1,000	184,45	184,45	184,45	0,00
202	021 Stavby	731DTZTB	Doprava technológie plniaceho systému na miesto stavby	kpl	1,000	733,55	733,55	733,55	0,00
203	021 Stavby	731MTZTB	Montáž technológie - plniaci dopravný systém	kpl	1,000	830,45	830,45	830,45	0,00
204	021 Stavby	731UTZTB	Uvedenie do prevádzky zariadenia, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	1 093,95	1 093,95	1 093,95	0,00
205	021 Stavby	731PSZTB	Technológia zvislého plniaceho systému do skladu paliva pre zdroj tepla na biomasu pozostávajúca z:	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
206	021 Stavby	731PSZTB1	- plniaca šachta dĺžky 2,8m	ks	1,000	11 565,95	11 565,95	11 565,95	0,00
207	021 Stavby	731PSZTB2	- plniaci dopravník vodorovný priemeru 250 mm	ks	1,000	0,01	0,01	0,01	0,00
208	021 Stavby	731PSZTB3	- pohon plniaceho dopravníka 4 kW	ks	1,000	0,01	0,01	0,01	0,00
209	021 Stavby	731PSZTB4	- šikmý vynášaci dopravník priemeru 300 mm, dĺžky 1,5 m	ks	1,000	0,01	0,01	0,01	0,00
210	021 Stavby	731PSZTB5	- motor šikmého vynášacieho dopravníka	ks	1,000	0,01	0,01	0,01	0,00
211	021 Stavby	731PSZTB6	- rozvádzač pre 2 motory s riadením	ks	1,000	0,01	0,01	0,01	0,00
212	021 Stavby	731PSZTB7	- predĺženia vodorovného vynášacieho dopravníka dĺžky 0,5 m a 2,0 m	ks	2,000	678,30	1 356,60	1 356,60	0,00
213	021 Stavby	731PSZTB8	- predĺženia šikmého vynášacieho dopravníka dĺžky 0,5 m a 2x1,25 m	ks	3,000	718,25	2 154,75	2 154,75	0,00
214	021 Stavby	731PSZTB9	- upevňovacie svorky pre pripojovací systém priemer 300 mm	ks	4,000	170,00	680,00	680,00	0,00
215	021 Stavby	731PSZTB10	- horizontálny dopravník dĺžky 1,0 m	ks	1,000	612,00	612,00	612,00	0,00
216	021 Stavby	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	936,120	0,17	159,14	159,14	0,00
217	021 Stavby	732331923.ST	Zariadenie na udržiavanie tlaku + automatické dopĺňovanie a odpľhovanie - prevádzkový tlak 2 bar, odfuk poistného ventilu 3 bar, expanzná nádob s vakom objem 400l PN 6, napojenie G1" + uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	2 354,50	2 354,50	2 354,50	0,00
218	021 Stavby	726472CHUV120 BNT	Chemická úprava vody s kapacitou 120l, montážny blok 1", 2xnerzová hadica 600mm, mechanický filter, tabletová soľ + uvedenie do prevádzky	kpl.	1,000	1 436,50	1 436,50	1 436,50	0,00
219	021 Stavby	732230019.ST	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem 3000 l	ks	1,000	297,50	297,50	297,50	0,00
220	021 Stavby	484420001300.S T	Akumulačná nádob objem 3000 l na UK, PN 6, priemer 1200mm, výška 3130 mm	ks	1,000	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00
221	021 Stavby	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	2,000	21,25	42,50	42,50	0,00
222	021 Stavby	484630006500.S	Nádob expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	83,30	166,60	166,60	0,00
223	021 Stavby	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	4,51	9,02	9,02	0,00
224	021 Stavby	422810GKMK1	Guľový kohút MK 3/4" (DN 25) so zaistením v otvorenej polohe a vypúšťaním	ks	2,000	12,07	24,14	24,14	0,00
225	021 Stavby	732429111.ST	Montáž čerpadla obehového DN 25	ks	4,000	24,65	98,60	98,60	0,00
226	021 Stavby	732M32560	Obehové čerpadlo UK 25-60, DN 25, PN 10, závitové, G 6/4", 1x230V/50 Hz, P1=9+84 W, I=0,09+0,75 A, so vstavaným frekvenc. meničom otáčok, nastav. čerpadla: M=2,18 m3/h, ?p=35 kPa	ks	1,000	327,25	327,25	327,25	0,00
227	021 Stavby	732M32580.1	Obehové čerpadlo UK 25-80, DN 25, PN 10, závitové, G 6/4", 1x230V/50 Hz, P1=9+116 W, I=0,09+1,02 A, so vstavaným frekvenc. meničom otáčok, nastav. čerpadla: M=2,97 m3/h, ?p=45 kPa	ks	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
228	021 Stavby	732M32580.2	Obehové čerpadlo UK 25-80, DN 25, PN 10, závitové, G 6/4", 1x230V/50 Hz, P1=9+116 W, I=0,09+1,02 A, so vstavaným frekvenc. meničom otáčok, nastav. čerpadla: M=2,82 m3/h, ?p=35 kPa	ks	1,000	330,65	330,65	330,65	0,00
229	021 Stavby	732M325100	Obehové čerpadlo UK 25-100, DN 25, PN 10, závitové, G 6/4", 1x230V/50 Hz, P1=9+153 W, I=0,09+1,33 A, so vstavaným frekvenc. meničom otáčok, nastav. čerpadla: M=3,39 m3/h, ?p=55 kPa	ks	1,000	561,00	561,00	561,00	0,00
230	021 Stavby	734209112.SM	Montáž vodomeru SV, DN 15	ks	1,000	21,25	21,25	21,25	0,00
231	021 Stavby	732VSV15	Vodomer studenej vody QN1,5, DN 15, R1/2", závitový, Qn=1,0 m3/h, 30°C, impulzný výstup	ks	1,000	27,20	27,20	27,20	0,00
232	021 Stavby	73211114312	Montáž rozdeľovača a zberača UK	kpl	1,000	103,70	103,70	103,70	0,00
233	021 Stavby	732111DN2006	Rozdeľovač a zberač UK, DN 200, PN 6 (pozícia č. 3) pozostávajúci z:	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
234	021 Stavby	732ATYPRDN200	- teleso rozdeľovača/zberača atyp, DN 200, ?219x6,3mm, L= 2080 mm	ks	2,000	1 262,25	2 524,50	2 524,50	0,00
235	021 Stavby	732ATYPR50	- rúra oceľová bezšvová závitová 2"	m	4,000	23,97	95,88	95,88	0,00
236	021 Stavby	732ATYPR50.1	- rúra oceľová bezšvová hladká kruhová DN 50	m	1,000	18,02	18,02	18,02	0,00
237	021 Stavby	732ATYPR65	- rúra oceľová bezšvová hladká kruhová DN 65	m	1,000	23,97	23,97	23,97	0,00
238	021 Stavby	732ATYPR100	- rúra oceľová bezšvová hladká kruhová DN 100	m	1,000	30,77	30,77	30,77	0,00
239	021 Stavby	286733KOL9050.1	- koleno varné 1,5D, 90°, DN 50	ks	4,000	10,37	41,48	41,48	0,00
240	021 Stavby	286733KOL9065.1	- koleno varné 1,5D, 90°, DN 65	ks	1,000	15,56	15,56	15,56	0,00
241	021 Stavby	551280005300.S	- klenuté dno DN 200	ks	4,000	27,37	109,48	109,48	0,00
242	021 Stavby	319440028400.S	- príruha zaslepovacia DN 50	ks	2,000	11,22	22,44	22,44	0,00
243	021 Stavby	3194400P50.S	- príruha privarovacia s krkom DN 50, PN 6	ks	2,000	13,01	26,02	26,02	0,00
244	021 Stavby	3194400P65.S	- príruha privarovacia s krkom DN 65, PN 6	ks	2,000	13,86	27,72	27,72	0,00
245	021 Stavby	3194400P100.S	- príruha privarovacia s krkom DN 100, PN 6	ks	2,000	15,39	30,78	30,78	0,00
246	021 Stavby	31944002865.ST	- rúrové hrdlo DN 65	ks	2,000	3,57	7,14	7,14	0,00
247	021 Stavby	31944002100.ST	- rúrové hrdlo DN 100	ks	2,000	5,36	10,72	10,72	0,00
248	021 Stavby	388320004400.S T	- návarok priamy M 20x1,5 mm	ks	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00

249	021 Stavby	388320004401.S T	- návarok priamy M 27x2,0 mm	ks	2,000	5,78	11,56	11,56	0,00
250	021 Stavby	388320004581.S T	- návarok G 3/4"	ks	2,000	6,04	12,08	12,08	0,00
251	021 Stavby	13611005.T	- plech podperný 150x150x10mm	ks	3,000	3,57	10,71	10,71	0,00
252	021 Stavby	13611006.T	- L profil 50x50x5	ks	3,000	4,51	13,53	13,53	0,00
253	021 Stavby	13611007.T	- Ocelový nosník UPE 140	m	2,000	3,32	6,64	6,64	0,00
254	021 Stavby	13611008.T	- podružný materiál k ocelovým doplnkovým konštrukciám	kpl	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00
255	021 Stavby	783222100.S	- náter ocelových profilov, základný náter + vrchný email	kpl	1,000	21,25	21,25	21,25	0,00
256	021 Stavby	783425150.ST5	- náter rozdeľovača/zberača, základný náter 2-násobný	kpl	1,000	29,75	29,75	29,75	0,00
257	021 Stavby	631IZRZ200	- zaizolovanie telesa rozdeľovača s zberača, lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	kpl	1,000	38,25	38,25	38,25	0,00
258	021 Stavby	631IZRZ200O	- doizolovanie vetiev rozdeľovača a zberača, kamenná minerálna vlna s Al. fóliou hr. 50 mm	kpl	1,000	40,80	40,80	40,80	0,00
259	021 Stavby	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	334,450	0,51	170,57	170,57	0,00
260	021 Stavby	230010254.S	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr G 1/2"	m	0,500	11,65	5,83	5,83	0,00
261	021 Stavby	141410001800.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 1/2" pozinkovaná, ozn. 11 353.1	m	0,500	3,57	1,79	1,79	0,00
262	021 Stavby	230010255.S	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr G 3/4"	m	17,000	13,77	234,09	234,09	0,00
263	021 Stavby	141410000400.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 3/4", ozn. 11 353.1	m	1,500	4,17	6,26	6,26	0,00
264	021 Stavby	141410001900.S	Rúra oceľová bezšvová závitová 3/4" pozinkovaná, ozn. 11 353.1	m	15,500	5,36	83,08	83,08	0,00
265	021 Stavby	230010256.S	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr G 1"	m	18,500	15,47	286,20	286,20	0,00
266	021 Stavby	141410000500.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 1", ozn. 11 353.1	m	17,500	6,12	107,10	107,10	0,00
267	021 Stavby	141410002000.S	Rúra oceľová bezšvová závitová 1" pozinkovaná, ozn. 11 353.1	m	1,000	7,31	7,31	7,31	0,00
268	021 Stavby	230010257.S	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr G 1 1/4"	m	0,500	16,32	8,16	8,16	0,00
269	021 Stavby	141410000600.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 5/4", ozn. 11 353.1	m	0,500	8,67	4,34	4,34	0,00
270	021 Stavby	230010258.S	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr G 1 1/2"	m	0,500	17,09	8,55	8,55	0,00
271	021 Stavby	141410000700.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 1 1/2", ozn. 11 353.1	m	0,500	9,52	4,76	4,76	0,00
272	021 Stavby	230010259.S	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr G 2"	m	36,000	18,11	651,96	651,96	0,00
273	021 Stavby	141410000800.S T	Rúra oceľová bezšvová závitová 2", ozn. 11 353.1	m	36,000	10,71	385,56	385,56	0,00
274	021 Stavby	230011047.S	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13, Dxt 76x3,2 mm	m	3,000	19,13	57,39	57,39	0,00
275	021 Stavby	141110008800.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 76 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.1	m	3,000	11,22	33,66	33,66	0,00
276	021 Stavby	230011067.S	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13, Dxt 108x4 mm	m	27,500	28,22	776,05	776,05	0,00
277	021 Stavby	141110010200.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.1	m	27,500	13,86	381,15	381,15	0,00
278	021 Stavby	230180005.ST	Montáž potrubia PP-R O20x2 mm	m	7,500	5,44	40,80	40,80	0,00
279	021 Stavby	286140024400.S T	Plastová hadica PP-R O20x2 mm	m	7,500	2,72	20,40	20,40	0,00
280	021 Stavby	286TPPM	Plastové tvarovky PP-R podľa potreby montáže (materiál+montáž)	kpl	1,000	102,00	102,00	102,00	0,00
281	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	17,000	1,23	20,91	20,91	0,00
282	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	17,000	1,06	18,02	18,02	0,00
283	021 Stavby	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	56,000	1,06	59,36	59,36	0,00
284	021 Stavby	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	3,000	1,40	4,20	4,20	0,00
285	021 Stavby	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	27,500	1,49	40,98	40,98	0,00
286	021 Stavby	230120041.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32	m	19,500	0,43	8,39	8,39	0,00
287	021 Stavby	230120042.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	0,500	0,51	0,26	0,26	0,00
288	021 Stavby	230120043.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	36,000	0,60	21,60	21,60	0,00
289	021 Stavby	230120044.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	3,000	0,68	2,04	2,04	0,00
290	021 Stavby	230120046.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	27,500	0,77	21,18	21,18	0,00
291	021 Stavby	732199100.1	Orientačné popisné štítky vrátane montáže	kpl	1,000	21,25	21,25	21,25	0,00
292	021 Stavby	733126085.S	Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením	ks	19,000	15,56	295,64	295,64	0,00
293	021 Stavby	286733KOL9050	Koleno 1,5D, 90°, DN 50	ks	17,000	6,72	114,24	114,24	0,00
294	021 Stavby	286733KOL4550	Koleno 1,5D, 45°, DN 50	ks	2,000	7,99	15,98	15,98	0,00
295	021 Stavby	733126090.S	Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením	ks	3,000	16,58	49,74	49,74	0,00
296	021 Stavby	286733KOL9065	Koleno 1,5D, 90°, DN 65, (776 mm)	ks	3,000	8,76	26,28	26,28	0,00
297	021 Stavby	733126100.S	Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením	ks	17,000	18,11	307,87	307,87	0,00
298	021 Stavby	286733KOL9010 0	Koleno 1,5D, 90°, DN 100, (?108 mm)	ks	14,000	10,46	146,44	146,44	0,00
299	021 Stavby	286733KOL4510 0	Koleno 1,5D, 45°, DN 100, (?108 mm)	ks	3,000	13,01	39,03	39,03	0,00
300	021 Stavby	733126010.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením	ks	1,000	19,98	19,98	19,98	0,00
301	021 Stavby	286733RED3225	Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25	ks	1,000	2,98	2,98	2,98	0,00
302	021 Stavby	733126020.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením	ks	7,000	13,77	96,39	96,39	0,00
303	021 Stavby	286733RED5025	Prechod rúrový priamy DN 50/DN 25	ks	6,000	3,49	20,94	20,94	0,00
304	021 Stavby	286733RED5032	Prechod rúrový priamy DN 50/DN 32	ks	1,000	4,51	4,51	4,51	0,00
305	021 Stavby	733126035.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením	ks	2,000	14,96	29,92	29,92	0,00
306	021 Stavby	286733RED1006 5	Prechod rúrový priamy DN 100/DN 65	ks	2,000	5,02	10,04	10,04	0,00
307	021 Stavby	733126125.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	ks	1,000	18,36	18,36	18,36	0,00
308	021 Stavby	286733TR25202 5	T-kus redukovaný 25-20-25	ks	1,000	13,01	13,01	13,01	0,00

309	021 Stavby	733126140.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením	ks	4,000	22,36	89,44	89,44	0,00
310	021 Stavby	2867337R503250	T-kus redukovaný DN 50/32/50	ks	1,000	13,86	13,86	13,86	0,00
311	021 Stavby	2867337R502550	T-kus redukovaný DN 50-25-50	ks	3,000	15,22	45,66	45,66	0,00
312	021 Stavby	733191925.ST	Navarenie odbočky DN 25 do potrubia DN 100	ks	2,000	18,28	36,56	36,56	0,00
313	021 Stavby	230040004.ST	Montáž závitových dielov G 1/2"	ks	5,000	5,27	26,35	26,35	0,00
314	021 Stavby	41943015	Spojka (šrúbenie) DN 15	ks	5,000	3,15	15,75	15,75	0,00
315	021 Stavby	230040005.ST	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	33,000	10,37	342,21	342,21	0,00
316	021 Stavby	41943020	Spojka (šrúbenie) DN 20	ks	13,000	4,17	54,21	54,21	0,00
317	021 Stavby	3194K020	Pozinkované koleno 90°, závitové, G 3/4"	ks	12,000	13,86	166,32	166,32	0,00
318	021 Stavby	3194T020020020	Pozinkovaný T-kus, závitový, G 3/4"/3/4"/3/4"	ks	5,000	18,02	90,10	90,10	0,00
319	021 Stavby	3194T020015020	Pozinkovaný T-kus, závitový, redukovaný, G 3/4"/1/2"/3/4"	ks	3,000	19,21	57,63	57,63	0,00
320	021 Stavby	230040006.ST	Montáž závitových dielov G 1"	ks	12,000	5,02	60,24	60,24	0,00
321	021 Stavby	41943032	Spojka (šrúbenie) DN 32	ks	4,000	6,12	24,48	24,48	0,00
322	021 Stavby	41943025	Spojka (šrúbenie) DN 25	ks	12,000	7,06	84,72	84,72	0,00
323	021 Stavby	230040007.S	Montáž závitových dielov G 1 1/4"	ks	4,000	13,77	55,08	55,08	0,00
324	021 Stavby	230040008.ST1	Montáž závitových dielov G 1 1/2"	ks	4,000	15,64	62,56	62,56	0,00
325	021 Stavby	41943040	Spojka (šrúbenie) DN 40	ks	4,000	9,52	38,08	38,08	0,00
326	021 Stavby	230040009.ST	Montáž závitových dielov G 2"	ks	20,000	19,72	394,40	394,40	0,00
327	021 Stavby	41943050	Spojka (šrúbenie) DN 50	ks	20,000	12,92	258,40	258,40	0,00
328	021 Stavby	734FIT001	Fítingy pre ÚK podľa potreby montáže (materiál + montáž)	kpl	1,000	195,50	195,50	195,50	0,00
329	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	46,820	1,19	55,72	55,72	0,00
330	021 Stavby	734209125.SM	Montáž trojcestného rozdeľovacieho reg. ventilu DN 25, PN 10, závitový, kvs=10 m3/h, so servopohonom - dodávka MaR	ks	3,000	8,67	26,01	26,01	0,00
331	021 Stavby	734209126.SM1	Montáž trojcestného rozdeľovacieho reg. ventilu DN 32, PN 10, závitový, kvs=16 m3/h, so servopohonom - dodávka MaR	ks	1,000	10,46	10,46	10,46	0,00
332	021 Stavby	734209114.ST2	Montáž poistného ventilu DN 20	ks	2,000	5,27	10,54	10,54	0,00
333	021 Stavby	734KB2025.2	Poistný ventil rohový membránový pre UK, DN 20, PN 16, odfuk 0,3 MPa, alfaw=0,684, závitový	ks	1,000	18,87	18,87	18,87	0,00
334	021 Stavby	734KB2025	Poistný ventil rohový membránový pre systém ZTI, DN 20, PN 16, odfuk 0,6 MPa, alfaw=0,540, závitový	ks	1,000	19,72	19,72	19,72	0,00
335	021 Stavby	734209115.SM	Montáž poistného ventilu DN 25	ks	1,000	6,04	6,04	6,04	0,00
336	021 Stavby	734KB2532	Poistný ventil rohový membránový pre UK, DN 25, PN 16, odfuk 0,3 MPa, alfaw=0,684, závitový	ks	1,000	21,42	21,42	21,42	0,00
337	021 Stavby	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	19,000	6,38	121,22	121,22	0,00
338	021 Stavby	422104001	Gulový kohút vypúšťací DN 15, G1/2", PN10, závitový s motýľom	ks	12,000	13,86	166,32	166,32	0,00
339	021 Stavby	422105001	Automatický odzdušňovací ventil DN 15 PN 6	ks	4,000	12,07	48,28	48,28	0,00
340	021 Stavby	422105002	Automatický odzdušňovací ventil DN 15 PN 10	ks	3,000	13,01	39,03	39,03	0,00
341	021 Stavby	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	3,000	6,38	19,14	19,14	0,00
342	021 Stavby	422104002	Gulový kohút vypúšťací DN 20, G3/4", PN10, závitový s motýľom	ks	3,000	13,86	41,58	41,58	0,00
343	021 Stavby	734209109.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 6/4	ks	1,000	6,46	6,46	6,46	0,00
344	021 Stavby	422104008	Gulový kohút vypúšťací DN 40, G6/4", PN10, závitový s motýľom	ks	1,000	14,62	14,62	14,62	0,00
345	021 Stavby	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	9,000	6,55	58,95	58,95	0,00
346	021 Stavby	422090020	Gulový kohút DN20, G3/4", PN10, závitový	ks	6,000	13,01	78,06	78,06	0,00
347	021 Stavby	422103020	Spätňá klapka DN20, G3/4", PN10, závitová	ks	2,000	12,07	24,14	24,14	0,00
348	021 Stavby	422192020	Filter DN20, G3/4", PN10, závitový	ks	1,000	13,86	13,86	13,86	0,00
349	021 Stavby	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	20,000	6,63	132,60	132,60	0,00
350	021 Stavby	422090050	Gulový kohút DN50, G2", PN10, závitový	ks	16,000	38,51	616,16	616,16	0,00
351	021 Stavby	422103050	Spätňá klapka DN 50, G2", PN10, závitová	ks	4,000	41,65	166,60	166,60	0,00
352	021 Stavby	734192020.S	Montáž medziprírubovej uzatváraciej klapky DN 65	ks	2,000	24,65	49,30	49,30	0,00
353	021 Stavby	422810002300.S	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 65, PN 6	ks	2,000	67,41	134,82	134,82	0,00
354	021 Stavby	734192030.S	Montáž medziprírubovej uzatváraciej klapky DN 100	ks	7,000	27,20	190,40	190,40	0,00
355	021 Stavby	422810002500.S	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 100, PN 6	ks	7,000	82,71	578,97	578,97	0,00
356	021 Stavby	734162015.S	Montáž filtra prírubového DN 100	ks	1,000	39,10	39,10	39,10	0,00
357	021 Stavby	422010001300.S	Prírubový filter D71 117-616, DN 100, PN 16	ks	1,000	211,65	211,65	211,65	0,00
358	021 Stavby	734412240.S	Montáž teplomeru technického	ks	12,000	4,51	54,12	54,12	0,00
359	021 Stavby	388320002550.S7	Teplomer technický R 100 mm, rozsah 0-200°C, zadný prípoj	ks	1,000	13,77	13,77	13,77	0,00
360	021 Stavby	388320002550.S1	Teplomer technický R 100 mm, rozsah 0-120°C, zadný prípoj	ks	11,000	14,62	160,82	160,82	0,00
361	021 Stavby	734421130.ST2	Montáž tlakomeru deformačného kruhového, kondenzačnej slučky a kohúta	ks	5,000	6,72	33,60	33,60	0,00
362	021 Stavby	388410000300.S8	Tlakomer deformačný kruhový R 100 mm 0-600 kPa, s kondenzačnou slučkou a tlakomerovým kohútom	ks	4,000	14,96	59,84	59,84	0,00
363	021 Stavby	388410000300.S75	Tlakomer deformačný kruhový R 100 mm 0-1MPa, s kondenzačnou slučkou a tlakomerovým kohútom	ks	1,000	15,81	15,81	15,81	0,00
364	021 Stavby	7331PZM6506	Montáž zaslepovacej príruby DN 65, vrátane spojovacieho materiálu	ks	2,000	16,41	32,82	32,82	0,00
365	021 Stavby	734734PZS6506	Príruba zaslepovacia DN 65 (d1=76 mm), PN 6	ks	2,000	21,51	43,02	43,02	0,00
366	021 Stavby	734173216.ST	Montáž privarovacej príruby DN 65, PN 6, vrátane spojovacieho materiálu	ks	6,000	18,11	108,66	108,66	0,00
367	021 Stavby	734734PPR6506	Príruba privarovacia s krkom DN 65, PN 6	ks	6,000	31,62	189,72	189,72	0,00
368	021 Stavby	734173218.ST1	Montáž privarovacej príruby DN 100, PN 6, vrátane spojovacieho materiálu	ks	13,000	18,96	246,48	246,48	0,00
369	021 Stavby	734734PPR10006	Príruba privarovacia s krkom DN 100 (d1= 108mm), PN 6	ks	13,000	36,21	470,73	470,73	0,00
370	021 Stavby	734173418.ST2	Montáž privarovacej príruby DN 100, PN 16, vrátane spojovacieho materiálu	ks	2,000	19,55	39,10	39,10	0,00
371	021 Stavby	734734PPR10016	Príruba privarovacia s krkom DN 100, (d1= 108mm), PN 16	ks	2,000	47,86	95,72	95,72	0,00
372	021 Stavby	734494213.S3.1	Návarok G 1/2"	ks	20,000	7,06	141,20	141,20	0,00
373	021 Stavby	734494214.ST	Návarok G 3/4"	ks	23,000	10,20	234,60	234,60	0,00

374	021 Stavby	734499211.ST2.1	Návarok k tlakomerovej zostave M 20x1,5	ks	4,000	13,01	52,04	52,04	0,00
375	021 Stavby	734499212.S	Návarok k teplomerovej zostave M 27x2,0	ks	12,000	15,56	186,72	186,72	0,00
376	021 Stavby	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	68,450	5,27	360,73	360,73	0,00
377	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	73,000	5,53	403,69	403,69	0,00
378	021 Stavby	767TAC10	Zavesy potrubia - závesné tyče	kg	58,000	7,06	409,48	409,48	0,00
379	021 Stavby	316767OBG020	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 20	ks	10,000	1,87	18,70	18,70	0,00
380	021 Stavby	316767OBG025	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 25	ks	12,000	2,30	27,60	27,60	0,00
381	021 Stavby	316767OBG050	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 50	ks	16,000	2,72	43,52	43,52	0,00
382	021 Stavby	316767OBG100	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 100	ks	10,000	3,23	32,30	32,30	0,00
383	021 Stavby	316767OBG125	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 125	ks	8,000	3,57	28,56	28,56	0,00
384	021 Stavby	767L30	Oceľový profil L30x30x3	kg	6,500	25,33	164,65	164,65	0,00
385	021 Stavby	767L50	Oceľový profil L50x50x5	kg	8,500	27,63	234,86	234,86	0,00
386	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,330	8,67	132,91	132,91	0,00
387	021 Stavby	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	56,500	2,33	131,65	131,65	0,00
388	021 Stavby	783425150.ST	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom	m	30,500	2,85	86,93	86,93	0,00
389	021 Stavby	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 2x email a základný náter	m	4,000	3,15	12,60	12,60	0,00
390	021 Stavby	713400831.S	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia pevné rohožami alebo matracom bez povrchovej úpravy, -0,01100t	m2	45,000	1,80	81,00	81,00	0,00
391	021 Stavby	7312018K1.ST	Demontáž plynového teplovodného kotla na štiepku Qn=300 kW	ks	1,000	367,50	367,50	367,50	0,00
392	021 Stavby	731391813.ST	Vypúšťanie vody z kotla	ks	1,000	16,50	16,50	16,50	0,00
393	021 Stavby	9660890K.ST1	Demontáž - existujúce dymovody z hliníkového plechu O300 mm	m2	17,500	33,75	590,63	590,63	0,00
394	021 Stavby	9660890K.ST2	Demontáž - komíny z hliníkového plechu O300 mm	m2	48,500	4,88	236,68	236,68	0,00
395	021 Stavby	96608MC.ST2	Demontáž - multicyklón	ks	1,000	18,75	18,75	18,75	0,00
396	021 Stavby	732320812.ST	Demontáž exist. tlakovej expanznej nádoby V=18 l, PN 16	ks	1,000	16,50	16,50	16,50	0,00
397	021 Stavby	7323208PN.ST	Demontáž - otvorená plastová nadž V=1000 l	ks	1,000	18,75	18,75	18,75	0,00
398	021 Stavby	7323UPZ.ST	Demontáž - existujúca úprava vody (zmäččovač, doplnkovacie čerpadlá axiálne DN 32)	kpl	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
399	021 Stavby	230080451.ST2	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	76,500	0,90	68,85	68,85	0,00
400	021 Stavby	732110813.ST	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 200 do 300, -0,20748t	m	4,000	2,40	9,60	9,60	0,00
401	021 Stavby	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	1,000	1,35	1,35	1,35	0,00
402	021 Stavby	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	14,500	1,43	20,74	20,74	0,00
403	021 Stavby	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	37,000	1,50	55,50	55,50	0,00
404	021 Stavby	733120826.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	14,500	1,58	22,91	22,91	0,00
405	021 Stavby	733120832.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	32,500	1,65	53,63	53,63	0,00
406	021 Stavby	722130801.ST	Demontáž potrubia z oceľových pozinkovaných rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	2,500	1,73	4,33	4,33	0,00
407	021 Stavby	732420810.ST	Demontáž čerpadla Grundfos UPS DN 25	ks	4,000	4,50	18,00	18,00	0,00
408	021 Stavby	734290813.ST	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	2,000	1,13	2,26	2,26	0,00
409	021 Stavby	734290814.ST	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 40 so servopohonom	ks	2,000	1,20	2,40	2,40	0,00
410	021 Stavby	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	8,000	1,28	10,24	10,24	0,00
411	021 Stavby	734100812.ST	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	14,000	1,35	18,90	18,90	0,00
412	021 Stavby	734200821.ST	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	5,000	1,43	7,15	7,15	0,00
413	021 Stavby	734200822.ST	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	11,000	1,50	16,50	16,50	0,00
414	021 Stavby	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	8,000	1,58	12,64	12,64	0,00
415	021 Stavby	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	16,000	1,65	26,40	26,40	0,00
416	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	6,320	12,58	79,51	79,51	0,00
417	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	63,240	0,38	24,03	24,03	0,00
418	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštávenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,320	10,76	68,00	68,00	0,00
419	021 Stavby	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	6,320	18,13	114,58	114,58	0,00
420	021 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,510	0,45	0,23	0,23	0,00
421	021 Stavby	171209002.ST	Poplatok za skladovanie - izolácie, fólie, plasty	t	0,500	25,00	12,50	12,50	0,00
422	021 Stavby	0010000342	Vykurovacia skúška	hod	72,000	9,00	648,00	648,00	0,00
423	021 Stavby	73549481120	Vypustenie a napustenie potrubia ÚK s odvzdušnením	hod	8,000	9,45	75,60	75,60	0,00
424	021 Stavby	73549481121	Vypustenie a napustenie potrubia SV	hod	8,000	9,63	77,04	77,04	0,00
425	021 Stavby	00100DM342	Pomocné práce pri demontážach, upratanie kotolne	hod	8,000	8,28	66,24	66,24	0,00
426	021 Stavby	00100M342	Pomocné práce pri montážach	hod	8,000	10,98	87,84	87,84	0,00
427	021 Stavby	00100MN342	Nastavenie prietokov a delta p na čerpadlách (ÚK a ZTI)	hod	4,000	22,50	90,00	90,00	0,00
428	021 Stavby	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	20,000	3,92	78,40	78,40	0,00
429	021 Stavby	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	20,000	2,61	52,22	52,22	0,00
430	021 Stavby	94194PREN	Prenájom lešenia ľahkého pracovného	kpl	1,000	660,00	660,00	660,00	0,00
431	021 Stavby	0010000111	Odborné stanovisko k dokumentácii VTZ tlakového oprávnenou právnickou osobou	kpl	1,000	367,50	367,50	367,50	0,00
432	021 Stavby	0010000121	Uradná skúška VTZ tlakového oprávnenou právnickou osobou	kpl	1,000	487,50	487,50	487,50	0,00
433	021 Stavby	0010000131	Prevádzkový poriadok	ks	1,000	615,00	615,00	615,00	0,00

434	021 Stavby	001000031.1	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	1 417,50	1 417,50	1 417,50	0,00
435	021 Stavby	7354948111	Prevádzkový denník	ks	1,000	337,50	337,50	337,50	0,00
436	021 Stavby	DRS006147	AMINI4DW2, Malý kompaktný RS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, 1MB RAM, LCD displej 4x20, klávesnica	ks	1,000	1 110,20	1 110,20	1 110,20	0,00
437	021 Stavby	DRS006014	Aminí, Uživatelská príručka pre konkrétnu aplikáciu	ks	1,000	38,03	38,03	38,03	0,00
438	021 Stavby	DRS001042	DIRAS-AkB, Riadiaci systém 8 x AI, 8 x DI, 16 x DO	ks	1,000	494,07	494,07	494,07	0,00
439	021 Stavby	DRS001032	PAVV-4800B, Expandér 8 x AI, 4 x AO	ks	2,000	215,53	431,06	431,06	0,00
440	021 Stavby	DRS001034/A	REM-28, Modul 8x prep. relé 230V/5A, ručné ovládanie.	ks	2,000	140,95	281,90	281,90	0,00
441	021 Stavby	DRS001041	REM-04, Modul 4x spin. relé 230V/5A pre snímače plynu JTO	ks	1,000	68,48	68,48	68,48	0,00
442	021 Stavby	DRS001051	PAKO-0485B, Komunikačný modul 2xRS232/485 GO	ks	1,000	238,88	238,88	238,88	0,00
443	021 Stavby	DRS006269	PAMB-0015, Prevodník RS232/M-BUS pre max. 15 meračov 38x100x45 mm (šxdxv).	ks	1,000	108,93	108,93	108,93	0,00
444	021 Stavby	DRS006255	Ethernetový switch 5x10/100 Mbit.	ks	1,000	57,33	57,33	57,33	0,00
445	021 Stavby	DZD006004/A	TRL 009/ST40, Trafo, Transformátor AC 230V/AC 24 V, 50 VA., AC 230 V, 50 Hz, 50 VA, IP00	ks	1,000	33,52	33,52	33,52	0,00
446	021 Stavby	DZD006030	TCL 024-124, Spínaný zdroj DC 24V/1A (-10°+70°C), AC 230 V, 50 Hz, 24 W, IP20	ks	1,000	71,89	71,89	71,89	0,00
447	021 Stavby	DZD006034	TCL 060-124, Spínaný zdroj DC 24V/2,5A (-10°+70°C), AC 230 V, 50 Hz, 60 W, IP20	ks	1,000	88,39	88,39	88,39	0,00
448	021 Stavby	DRS002114	Webserver, Konfigurácia dátového bodu pre Web server	d/b	84,000	29,12	2 446,08	2 446,08	0,00
449	021 Stavby	DRS002014	Konfigurácia dátového bodu procesného RS	d/b	84,000	12,01	1 008,84	1 008,84	0,00
450	021 Stavby	DRS002210	Komunikácia, Komunikácia s vodomermom	ks	1,000	18,15	18,15	18,15	0,00
451	021 Stavby	DRS002205	Komunikácia, Komunikácia s elektromerom podružným	ks	1,000	26,75	26,75	26,75	0,00
452	021 Stavby	DRS002220	Komunikácia, Komunikácia s kotlom	ks	1,000	34,40	34,40	34,40	0,00
453	021 Stavby	DRS002012	Konfigurácia vlv bodu RS	v/v	42,000	16,65	699,30	699,30	0,00
454	021 Stavby	DRS002006	Impl. SW, oživenie, kompl. a prev. skúšky, Ing.	v/v	42,000	20,07	842,94	842,94	0,00
455	021 Stavby	3451009800.00000	PG9, Plastová priechodka, fi 9	ks	3,000	0,36	1,08	1,08	0,00
456	021 Stavby	3451010000.00000	PG11, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou	ks	1,000	0,55	0,55	0,55	0,00
457	021 Stavby	3451010300.00000	PG16, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou.	ks	1,000	0,42	0,42	0,42	0,00
458	021 Stavby	3451010920.00000	SGL40/40, Plastová priechodka na trúbku 40 mm sivá.	ks	6,000	4,82	28,92	28,92	0,00
459	021 Stavby	3451010930.00000	SLN40, Matica k priechodke SGL40/40 sivá.	ks	6,000	2,00	12,00	12,00	0,00
460	021 Stavby	3451312200.00000	25x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (25x60), sivý	m	1,250	4,64	5,80	5,80	0,00
461	021 Stavby	3451312500.00000	40x40 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x40).	m	1,950	4,73	9,22	9,22	0,00
462	021 Stavby	3451312600.00000	40x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x60), sivý	m	2,600	5,92	15,39	15,39	0,00
463	021 Stavby	3451312900.00000	60x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (60x60), sivý	m	0,600	7,37	4,42	4,42	0,00
464	021 Stavby	3451313200.00000	80x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (80x60), sivý	m	2,450	0,27	0,66	0,66	0,00
465	021 Stavby	3580266698.00000	S32JU1101A6/R, Vypínač na panel., 32A, 1 p	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
466	021 Stavby	3580760008/3	AM018106, Istič 1pólový. 10 kA., 6A, Char.: B, 1 p	ks	6,000	6,55	39,30	39,30	0,00
467	021 Stavby	3580760008/4	AM017106, Istič 1pólový. 10 kA., 6A, Char.: C, 1 p	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
468	021 Stavby	3580760010/4	AM018110, Istič 1pólový. 10 kA., 10A, Char.: B, 1 p	ks	3,000	5,73	17,19	17,19	0,00
469	021 Stavby	3580760012/4	AM018116, Istič 1pólový. 10 kA., 16A, Char.: B, 1 p	ks	2,000	4,82	9,64	9,64	0,00
470	021 Stavby	3580760250.00000	B2/1, Istič 1pólový. AM018102., 2A, Char.: B, 1 p	ks	1,000	9,28	9,28	9,28	0,00
471	021 Stavby	3580760256.00000	BS900140, Prepájacia lišta vidlicová 1-pólová. 10 mm2, L=1m., 63 A, 1 p	ks	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00
472	021 Stavby	3580760360/2	LFN-40-4-100A-G, Chránič, 4 póly, 100 mA, Icn=10kA, A-G, rázovo odolný., 40A, 4 p	ks	1,000	140,14	140,14	140,14	0,00
473	021 Stavby	3580760383/1	AR052203, Chránič, 25 A, 2 póly, 30 mA, Icn= 10 kA, A., 25A, 2 p	ks	1,000	84,63	84,63	84,63	0,00
474	021 Stavby	358P02000/1	M22-DL-R, Hlavica pre impulzné presvetlené tlačítko, licujúca, červená	ks	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00
475	021 Stavby	358P02000/6	prepínač, Tlačidlo núdzové červené, nepodsvietené, odblokovanie otočením.	ks	1,000	20,02	20,02	20,02	0,00
476	021 Stavby	358P02002	M22-XST, Označovací štítok	ks	2,000	1,09	2,18	2,18	0,00
477	021 Stavby	358P02003	M22-ST-X, Nosič štítiku (bez štítiku)	ks	2,000	1,18	2,36	2,36	0,00
478	021 Stavby	358P02007	M22-K10, Spínacia jednotka	ks	1,000	3,82	3,82	3,82	0,00
479	021 Stavby	358P02008	M22-K01, Rozpínacia jednotka	ks	2,000	0,27	0,54	0,54	0,00
480	021 Stavby	358P02009	M22-A, Upevňovací adaptér	ks	3,000	0,55	1,65	1,65	0,00
481	021 Stavby	358P760208	EKC-3, Koncová krytka k 3p prepájacej lište na ističe LPN	ks	5,000	0,82	4,10	4,10	0,00
482	021 Stavby	38901P0031	Elektromer 230 V; 0,25-45A, M-Bus	ks	1,000	68,25	68,25	68,25	0,00
483	021 Stavby	MMT000118	Zapojenie elektromera, 1 fázového	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
484	021 Stavby	MMT000214	Parametrizácia a adresácia elektromera	ks	1,000	23,66	23,66	23,66	0,00
485	021 Stavby	DDF001003	RTO16, Rázová oddeľovacia tlmička. 16 A., 1 p	ks	2,000	26,39	52,78	52,78	0,00
486	021 Stavby	DDF001006	DA 275-DF2, Prepáťová ochrana triedy D s VF filtrom, prevádzkový prúd zariadenia 2A., Trieda: D, 2 p	ks	1,000	95,55	95,55	95,55	0,00
487	021 Stavby	DDF009003	DL-Cat6, Jemná prepáťová ochrana pre Ethernet Cat. 6, Trieda: ST 2+3	ks	1,000	71,89	71,89	71,89	0,00
488	021 Stavby	DES002012	NSYLAMT5LD1, Svetidlo do rozvádzača s vypínačom. Magnetické uchytienie., 230V AC, IP42	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00
489	021 Stavby	DHL004002	M22-LED230-R, LED prvok, 230V, červený, 230V AC, červená	ks	2,000	10,92	21,84	21,84	0,00
490	021 Stavby	DHL004003	M22-LED-R, LED prvok, 24V, červený, 24V, červená	ks	1,000	7,55	7,55	7,55	0,00
491	021 Stavby	DHL004004	M22-L-G, Signálka zelená 230V, s príslušenstvom, 230V AC, zelená, fi 22,0m	ks	1,000	5,73	5,73	5,73	0,00
492	021 Stavby	DHL004006	M22-LED230-G, LED prvok, 230V, zelený, 230V AC, zelená	ks	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00
493	021 Stavby	DKA001001	PT570 730, Miniatúrne relé PT, 230V AC, 4 p	ks	7,000	7,28	50,96	50,96	0,00
494	021 Stavby	DKA001003	YRS 50004, Pática pod miniatúrne relé, 4 pólová, I=6A, 4 p	ks	7,000	3,64	25,48	25,48	0,00
495	021 Stavby	DKA001004	YRS14730, Ochranný modul pre min.relé PT 570 730. Pática YRS 50004., 230V AC	ks	7,000	3,91	27,37	27,37	0,00

496	021 Stavby	DKA001006	YRS500PT, Kovová spona pre uchytenie min.relé	ks	7,000	0,55	3,85	3,85	0,00
497	021 Stavby	DKA001017	YRS20000, Popisný štítok plastový pre páticu YRS 50004.	ks	7,000	0,46	3,22	3,22	0,00
498	021 Stavby	DRM003001	TS 35/100, DIN lišta nosná TS35 plná	ks	3,500	3,73	13,06	13,06	0,00
499	021 Stavby	DRM005001	ZSE-03, Zásuvka soklová na DIN lištu	ks	2,000	13,65	27,30	27,30	0,00
500	021 Stavby	DRM005004	Montáž, Montáž svetidla do rozvádzača s vypínačom.	ks	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00
501	021 Stavby	DRM007002	5x20, Trubičková poistka	ks	13,000	0,18	2,34	2,34	0,00
502	021 Stavby	DRM010600	800x1200x300 šxvxh, Pomocný materiál a práca pre rozvádzač 800x1200x300, plech	ks	1,000	1 201,20	1 201,20	1 201,20	0,00
503	021 Stavby	DSH008001	HRH-5, Elektrodové zariadenie na DIN lištu, 24-240 V AC/DC, 2 VA, IP 40	ks	1,000	34,58	34,58	34,58	0,00
504	021 Stavby	DSK001006	AX 1280.000*, Kompaktná rozvádzačová skrinka., RAL 7035, 800x1200x300 šxvxh	ks	1,000	377,65	377,65	377,65	0,00
505	021 Stavby	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	19,11	19,11	19,11	0,00
506	021 Stavby	DSK001017	SZ 2514.000, Držiak na dokumentáciu z plastu A4 na výšku., DIN A4 na výšku.	ks	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00
507	021 Stavby	DXS002021	IK 141004/SKSFRA/, Svorka poistková bez bočnice pre poistku 5x20 mm, 4 mm2	ks	13,000	2,73	35,49	35,49	0,00
508	021 Stavby	DXS005132	SvorkMat_A, Svorkový materiál. Súbor.	ks	1,000	336,70	336,70	336,70	0,00
509	021 Stavby	3450318311.00000	5518-2929B, Zásuvka nad ometku, 16A, 250V, IP44	ks	4,000	20,02	80,08	80,08	0,00
510	021 Stavby	210111031	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	10,92	43,68	43,68	0,00
511	021 Stavby	3450927000.00000	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	ks	7,000	2,38	16,66	16,66	0,00
512	021 Stavby	210010351	Skafutová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,000	13,65	95,55	95,55	0,00
513	021 Stavby	3451010000.00000	PG11, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou	ks	4,000	0,55	2,20	2,20	0,00
514	021 Stavby	3570332400B	štart, Jednotlačítkový ovládač s hlavicoj typu J, 6A/240V, IP54, 1 x rozp. jednotka	ks	1,000	31,85	31,85	31,85	0,00
515	021 Stavby	MPR000004	Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavicoj typu J	ks	1,000	38,22	38,22	38,22	0,00
516	021 Stavby	358P02030	ZENL1111, Spínacia jednotka do STOP-ky XALK178	ks	1,000	4,82	4,82	4,82	0,00
517	021 Stavby	358P02031	ZENL1121, Rozpínacia jednotka do STOP-ky XALK-178.	ks	1,000	3,91	3,91	3,91	0,00
518	021 Stavby	3885000543.00000	Servophon, AC/DC 24V, (0-10) V, 45/120 s, 6 Nm, 24 V AC/DC, 5W/2,5 W, IP41	ks	4,000	1 201,20	4 804,80	4 804,80	0,00
519	021 Stavby	360430028/1	Montáž servopohonu vrátane zoradenia	ks	4,000	40,95	163,80	163,80	0,00
520	021 Stavby	42680008012.00000	Čerpadlo, št/št, NC/NO, 230 V AC	ks	4,000	59,15	236,60	236,60	0,00
521	021 Stavby	MPR000007	Zapojenie ovládania čerpadla	ks	4,000	25,48	101,92	101,92	0,00
522	021 Stavby	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	ks	4,000	29,12	116,48	116,48	0,00
523	021 Stavby	3451010000.00000	PG11, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou	ks	4,000	0,55	2,20	2,20	0,00
524	021 Stavby	DiD004030	Protokol o poinštaláčnej kontrole detektorov plynu	sub	2,000	47,78	95,56	95,56	0,00
525	021 Stavby	MPR000001	Zapojenie ovládania kotla	ks	1,000	22,75	22,75	22,75	0,00
526	021 Stavby	DSA001049	PadPuls M2, Prevodník pulzy na M-Bus univerzálny. 2 impulzné vstupy., M-Bus	ks	1,000	102,83	102,83	102,83	0,00
527	021 Stavby	DSA001049A	PadPuls M2 Prog., Programovanie PadPuls M2, M-Bus	ks	1,000	31,85	31,85	31,85	0,00
528	021 Stavby	DSH001002	EP 901, Hladinová sonda, prevedenie zátku do drezu.	ks	2,000	13,65	27,30	27,30	0,00
529	021 Stavby	360410182	Montáž ponornej elektródy, typ EP 901	ks	2,000	11,83	23,66	23,66	0,00
530	021 Stavby	DSH008008	ES153, Magnetický kontakt kovový	ks	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00
531	021 Stavby	360410028/2	Montáž magnetického kontaktu	ks	1,000	22,75	22,75	22,75	0,00
532	021 Stavby	DSI002001	4FE60115, Húkačka Piráta. 230 V., 230 V AC, 40 VA, IP54	ks	1,000	51,96	51,96	51,96	0,00
533	021 Stavby	210140652	Elektrická húkačka typ CE	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
534	021 Stavby	DSP004001	MBS3000, Snímač tlaku. M20x1,5., 0-600 kPa, 4-20 mA, <30 mA, IP68	ks	1,000	177,85	177,85	177,85	0,00
535	021 Stavby	361410081/1	Montáž snímača tlaku	ks	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00
536	021 Stavby	DSP004002	MBS3000, Snímač tlaku. M20x1,5., 0-1000 kPa, 4-20 mA, <30 mA, IP68	ks	1,000	177,85	177,85	177,85	0,00
537	021 Stavby	361410081/1	Montáž snímača tlaku	ks	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00
538	021 Stavby	DSQ001002	GIC40N, Detektor pre kyslíčnik uhoľnatý, 12 V DC, 1 W, IP55	ks	2,000	287,92	575,84	575,84	0,00
539	021 Stavby	MSQ000001	Montáž detektora plynu vrátane preskúšania	ks	2,000	68,25	136,50	136,50	0,00
540	021 Stavby	DST003020B	TG8J-40, Snímač teploty s kábl. vývodom, Ni 1000, 6180ppm, kábel 2 m., -60 až 200 °C, R, IP67	ks	2,000	43,68	87,36	87,36	0,00
541	021 Stavby	360410028/1	Montáž príložného snímača teploty	ks	2,000	22,75	45,50	45,50	0,00
542	021 Stavby	DST003110B	NS111A, Snímač teploty priestorový, Ni1000, 6180 ppm., -30 až 80 °C, R, IP65	ks	4,000	141,92	567,68	567,68	0,00
543	021 Stavby	360410027/1	Montáž snímača teploty s konzolou	ks	4,000	22,75	91,00	91,00	0,00
544	021 Stavby	DST003130B	NS121-120, Snímač do objímky 100 mm, Ni1000, 6180 ppm. Bez jímky., -50 až 150 °C, R, IP65	ks	3,000	106,63	319,89	319,89	0,00
545	021 Stavby	360410012/1	Montáž snímača teploty do jímky	ks	3,000	59,15	177,45	177,45	0,00
546	021 Stavby	DST003130C	JS130-100, Jímka nerez G1/2. Dĺžka 100 mm., -50 až 150 °C, IP65	ks	3,000	37,84	113,52	113,52	0,00
547	021 Stavby	DST003140B	NS141, Snímač príložný, Ni1000, 6180 ppm., -30 až 120 °C, R, IP65	ks	4,000	146,76	587,04	587,04	0,00
548	021 Stavby	360410028/1	Montáž príložného snímača teploty	ks	4,000	22,75	91,00	91,00	0,00
549	021 Stavby	DTE006104	G1/2TOM20x1,5/NEREZ, Redukcia G1/2 na M20x1,5. NEREZ	ks	1,000	11,23	11,23	11,23	0,00
550	021 Stavby	DVS003001	M20x1,5, Ventil tlakomerový skúšobný s čapom a nátrub. prípojkou, mosadz, PN 25, 200 °C	ks	2,000	69,78	139,56	139,56	0,00
551	021 Stavby	MVS000001	Montáž skúšobného tlakomerového ventilu	ks	2,000	29,12	58,24	58,24	0,00
552	021 Stavby	MPR000002	Zapojenie ovládania VDZ	ks	1,000	38,22	38,22	38,22	0,00
553	021 Stavby	1321121100	M8x1000, Tyč oceľová závitová, M8x1000mm	ks	8,000	0,51	4,08	4,08	0,00
554	021 Stavby	2830406000.00000	8 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 8 mm	ks	120,000	0,10	12,00	12,00	0,00
555	021 Stavby	2830406010.00000	EM8, Kotva pre závitovú tyč EM8	ks	8,000	0,32	2,56	2,56	0,00
556	021 Stavby	2830406500.00000	10 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 10 mm	ks	26,000	0,13	3,38	3,38	0,00
557	021 Stavby	2830422500/2	12x150, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12x150	ks	4,000	1,42	5,68	5,68	0,00
558	021 Stavby	3410102800.00000	CYKY-J 3x1,5, Celoplastový kábel	m	89,000	0,82	72,98	72,98	0,00
559	021 Stavby	3410102900.00000	CYKY-J 3x2,5, Celoplastový kábel	m	30,000	1,29	38,70	38,70	0,00

560	021 Stavby	3410106700.00000	CYKY-J 3x4, Celoplastový kábel	m	10,000	2,08	20,80	20,80	0,00
561	021 Stavby	3410300700.00000	FTP 4x2x0,5, Kábel oznamovací medený	m	60,000	0,96	57,60	57,60	0,00
562	021 Stavby	34103069P0	J-Y(ST)Y 1x2x0,8, Tienený kábel	m	298,000	0,43	128,14	128,14	0,00
563	021 Stavby	34103069P1	J-Y(ST)Y 2x2x0,8, Tienený kábel	m	208,000	0,55	114,40	114,40	0,00
564	021 Stavby	3410561200.00000	H05VV-F 3G0,75, Šnúra medená	m	46,000	0,53	24,38	24,38	0,00
565	021 Stavby	3410563200.00000	H05VV-F 5G0,75, Šnúra medená	m	12,000	0,91	10,92	10,92	0,00
566	021 Stavby	3450705500.00000	FXP20, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vonkajší priemer 20mm	m	22,000	0,62	13,64	13,64	0,00
567	021 Stavby	3450710400.00000	FXP32, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 32mm	m	10,000	1,49	14,90	14,90	0,00
568	021 Stavby	3450927000.00000	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	ks	1,000	2,38	2,38	2,38	0,00
569	021 Stavby	3451100100/1	CL 20, Príchytka pre plast. trubku FX20	ks	12,000	0,13	1,56	1,56	0,00
570	021 Stavby	3451100300.00000	CL 32, Príchytka pre plast. trubku FX32	ks	8,000	0,19	1,52	1,52	0,00
571	021 Stavby	5628900000.00000	120J, Štitok na označenie kábelového vývodu	ks	112,000	0,15	16,80	16,80	0,00
572	021 Stavby	DEL004039	MERKUR 2 100, Kábelový žľab, 100x50 dĺžka 2 m	m	8,000	5,46	43,68	43,68	0,00
573	021 Stavby	220260722	Žľab kábelový MARS 125x50, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	8,000	21,95	175,60	175,60	0,00
574	021 Stavby	DEL004041	Spojka MERKUR, Spojka drôteného žľabu MERKUR základná	ks	26,000	0,75	19,50	19,50	0,00
575	021 Stavby	DEL004043	Nosník MERKUR 100, Nosník drôteného žľabu MERKUR 100	ks	24,000	2,97	71,28	71,28	0,00
576	021 Stavby	DEL004047	Spojka SUM1, Spojka uzemňovacia. Lanko CYA 6 zž. pre MERKUR	ks	8,000	2,48	19,84	19,84	0,00
577	021 Stavby	DEL004040	MERKUR 2 50	m	10,000	4,57	45,70	45,70	0,00
578	021 Stavby	220260721	Žľab kábelový MARS 62x50,montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	10,000	18,66	186,60	186,60	0,00
579	021 Stavby	DEL004041	Spojka MERKUR, Spojka drôteného žľabu MERKUR základná	ks	20,000	0,75	15,00	15,00	0,00
580	021 Stavby	DEL004042	Nosník MERKUR 50, Nosník drôteného žľabu MERKUR 50	ks	30,000	1,76	52,80	52,80	0,00
581	021 Stavby	210010072	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8016, 16 mm	m	22,000	1,03	22,66	22,66	0,00
582	021 Stavby	210010074	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm	m	10,000	1,13	11,30	11,30	0,00
583	021 Stavby	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
584	021 Stavby	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	21,000	4,41	92,61	92,61	0,00
585	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	142,000	0,81	115,02	115,02	0,00
586	021 Stavby	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	3,000	0,81	2,43	2,43	0,00
587	021 Stavby	210100204	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2	ks	5,000	3,29	16,45	16,45	0,00
588	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	1,000	5,52	5,52	5,52	0,00
589	021 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	7,000	4,38	30,66	30,66	0,00
590	021 Stavby	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	1,000	10,16	10,16	10,16	0,00
591	021 Stavby	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	41,000	2,39	97,99	97,99	0,00
592	021 Stavby	210802306	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x0.75	m	46,000	0,66	30,36	30,36	0,00
593	021 Stavby	210802316	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x0.75	m	12,000	0,66	7,92	7,92	0,00
594	021 Stavby	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKým 750 V 3x1.5	m	89,000	1,29	114,81	114,81	0,00
595	021 Stavby	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKým 750 V 3x2.5	m	30,000	1,29	38,70	38,70	0,00
596	021 Stavby	210810047	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKým 750 V 3x4	m	10,000	1,29	12,90	12,90	0,00
597	021 Stavby	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	298,000	1,29	384,42	384,42	0,00
598	021 Stavby	210860222	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm	m	208,000	1,29	268,32	268,32	0,00
599	021 Stavby	210950203	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	30,000	1,94	58,20	58,20	0,00
600	021 Stavby	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muríva HM 8	ks	120,000	0,85	102,00	102,00	0,00
601	021 Stavby	211010003	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muríva HM 10	ks	26,000	0,91	23,66	23,66	0,00
602	021 Stavby	211010012	Osadenie polyamidovej príchytky do muríva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	ks	4,000	1,38	5,52	5,52	0,00
603	021 Stavby	211800812	Oznamovací kábel pre vnútorné rozvody pevne uložený BYFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	60,000	1,29	77,40	77,40	0,00
604	021 Stavby	220260722	Žľab kábelový, montáž na vopred pripravené body	m	37,000	21,95	812,15	812,15	0,00
605	021 Stavby	460680023	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm	ks	3,000	28,74	86,22	86,22	0,00
606	021 Stavby	2830406600.00000	12 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12 mm	ks	15,000	0,22	3,30	3,30	0,00
607	021 Stavby	211010004	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muríva HM 12	ks	15,000	0,97	14,55	14,55	0,00
608	021 Stavby	3410413800.00000	H07V-K 6, Silový vodič	m	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00
609	021 Stavby	210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne ulo.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	30,000	0,81	24,30	24,30	0,00
610	021 Stavby	3410415200.00000	H07V-K 16, Silový vodič	m	10,000	2,53	25,30	25,30	0,00
611	021 Stavby	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	m	10,000	2,83	28,30	28,30	0,00
612	021 Stavby	3540200400.00000	DJ4D, Držiak zvodovej tyče	ks	1,000	8,94	8,94	8,94	0,00
613	021 Stavby	3540201700.00000	HR-svorka BERNARD	ks	25,000	0,69	17,25	17,25	0,00
614	021 Stavby	DBL004010	ZS16, Cu páska k Bernard svorke. Cena za 1ks (1m)	ks	25,000	1,58	39,50	39,50	0,00
615	021 Stavby	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	25,000	3,74	93,50	93,50	0,00
616	021 Stavby	3540300501.00000	FS 16 10 3000 Al, Tyč zachytávajúca 3m	ks	1,000	26,02	26,02	26,02	0,00

617	021 Stavby	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	13,45	13,45	13,45	0,00
618	021 Stavby	3540300430.00000	ISAV1000R, Izol. dišt. držiak 550 - 1000 mm, montáž na trúbku, pásik 2 m	ks	2,000	51,77	103,54	103,54	0,00
619	021 Stavby	3540402300.00000	OU-2m, Ochranný uholník	ks	1,000	5,08	5,08	5,08	0,00
620	021 Stavby	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	1,000	12,34	12,34	12,34	0,00
621	021 Stavby	3540200900.00000	Držiak DOU vrut. Držak ochranného uholníka univerzálny s vrutom	ks	4,000	1,69	6,76	6,76	0,00
622	021 Stavby	3540403000.00000	PV01H, HR-Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku	ks	17,000	0,57	9,69	9,69	0,00
623	021 Stavby	MBL000001	Montáž podpory vedenia PV	ks	17,000	2,58	43,86	43,86	0,00
624	021 Stavby	3540406000.00000	SJ02, HR-svorka k zemniacej tyči, 28 mm	ks	4,000	1,27	5,08	5,08	0,00
625	021 Stavby	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	4,99	19,96	19,96	0,00
626	021 Stavby	3540406300.00000	SP1, HR-svorka pripájacia pre pripojenie kovových súčiastok	ks	12,000	0,69	8,28	8,28	0,00
627	021 Stavby	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	4,99	59,88	59,88	0,00
628	021 Stavby	3540406700.00000	SR03B, HR-svorka uzemňovacia	ks	2,000	1,27	2,54	2,54	0,00
629	021 Stavby	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	3,57	7,14	7,14	0,00
630	021 Stavby	3540406800.00000	SS m. s. p. 2sk, HR-svorka spojovacia malá s príložkou. 2SK. FI 8-10.	ks	14,000	0,59	8,26	8,26	0,00
631	021 Stavby	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	14,000	3,57	49,98	49,98	0,00
632	021 Stavby	3540408300.00000	SZ, HR-svorka skúšobná	ks	1,000	1,67	1,67	1,67	0,00
633	021 Stavby	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00
634	021 Stavby	460680024	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 60 cm	ks	1,000	33,65	33,65	33,65	0,00
635	021 Stavby	5628900000.00000	120J, Štítok na označenie káblového vývodu	ks	24,000	0,15	3,60	3,60	0,00
636	021 Stavby	DBL004002	FeZn 10, FeZn 10: 1m=0,625 kg	kg	8,000	2,86	22,88	22,88	0,00
637	021 Stavby	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	13,360	2,54	33,93	33,93	0,00
638	021 Stavby	DBL004005	ALMgSi 8, Gufatína - drôt 8mm, 1kg=7,4 m	kg	3,000	8,13	24,39	24,39	0,00
639	021 Stavby	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	22,200	2,54	56,39	56,39	0,00
640	021 Stavby	3540501100.00000	ZT2, Zemniaca tyč	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00
641	021 Stavby	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	4,000	20,62	82,48	82,48	0,00
642	021 Stavby	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	9,94	99,40	99,40	0,00
643	021 Stavby	460560153	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	3,80	38,00	38,00	0,00
644	021 Stavby	MZM001004	Zemné práce	hod	10,000	13,47	134,70	134,70	0,00
645	021 Stavby	3580760323.00000	Vypínacia cievka, 230V	ks	2,000	14,50	29,00	29,00	0,00
646	021 Stavby	MFA000001	Vyp. cievka do existujúceho rozvádzača	ks	2,000	6,70	13,40	13,40	0,00
647	021 Stavby	3580760321.00000	Pomocný spínač prepínačl. Ku ističom AM, ku chráničom AK.	ks	2,000	7,84	15,68	15,68	0,00
648	021 Stavby	3580760254.00000	Istič, B20/1, 10kA, 20A, Char.: B, 1 p	ks	1,000	6,34	6,34	6,34	0,00
649	021 Stavby	3580760178/1	Istič, 16A, Char.: B, 3 p	ks	1,000	11,66	11,66	11,66	0,00
650	021 Stavby	3580760201/2	Istič, C25/3, 10 kA., 25A, Char.: C, 3 p	ks	1,000	20,93	20,93	20,93	0,00
651	021 Stavby	MFA000001	Istič 1f do existujúceho rozvádzača	ks	1,000	6,70	6,70	6,70	0,00
652	021 Stavby	3580760199/1	Istič 3 pólový., 25A, Char.: C, 3 p	ks	1,000	23,26	23,26	23,26	0,00
653	021 Stavby	MFA000002	Istič 3f do existujúceho rozvádzača	ks	2,000	13,69	27,38	27,38	0,00
654	021 Stavby	HZS-004/1	Úpravy v rozvádzači	hod	4,000	30,30	121,20	121,20	0,00
655	021 Stavby	1321121100	M8x1000, Tyč oceľová závitová, M8x1000mm	ks	21,000	0,51	10,71	10,71	0,00
656	021 Stavby	2830406000.00000	8 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 8 mm	ks	150,000	0,10	15,00	15,00	0,00
657	021 Stavby	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	150,000	0,85	127,50	127,50	0,00
658	021 Stavby	2830406010.00000	EM8, Kotva pre závitovú tyč EM8	ks	21,000	0,32	6,72	6,72	0,00
659	021 Stavby	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariadenia. hmotnosti do 5 kg	ks	21,000	4,41	92,61	92,61	0,00
660	021 Stavby	2830406500.00000	10 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 10 mm	ks	20,000	0,13	2,60	2,60	0,00
661	021 Stavby	211010003	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	ks	20,000	0,91	18,20	18,20	0,00
662	021 Stavby	2830406600.00000	12 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12 mm	ks	15,000	0,22	3,30	3,30	0,00
663	021 Stavby	211010012	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	ks	15,000	1,38	20,70	20,70	0,00
664	021 Stavby	3450705500.00000	FXP20, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vonkajší priemer 20mm	m	12,000	0,62	7,44	7,44	0,00
665	021 Stavby	210010072	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8016, 16 mm	m	25,000	1,03	25,75	25,75	0,00
666	021 Stavby	3451100100/1	CL 20, Príchytky pre plast. trúbku FX20	ks	20,000	0,13	2,60	2,60	0,00
667	021 Stavby	3450710400.00000	FXP32, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 32mm	m	25,000	1,49	37,25	37,25	0,00
668	021 Stavby	210010074	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm	m	10,000	1,13	11,30	11,30	0,00
669	021 Stavby	3451100300.00000	CL 32, Príchytky pre plast. trúbku FX32	ks	15,000	0,19	2,85	2,85	0,00
670	021 Stavby	3450710420.00000	FXP50, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 50mm	m	5,000	1,47	7,35	7,35	0,00
671	021 Stavby	210010084	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	5,000	1,33	6,65	6,65	0,00
672	021 Stavby	5628900000.00000	120J, Štítok na označenie káblového vývodu	ks	26,000	0,15	3,90	3,90	0,00
673	021 Stavby	DEL004039	MERKUR 2 100, Kábelový žľab, 100x50 dĺžka 2 m	m	25,000	5,46	136,50	136,50	0,00
674	021 Stavby	220260722	Žľab kábelový MARS 125x50, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	25,000	21,95	548,75	548,75	0,00
675	021 Stavby	DEL004041	Spojka MERKUR, Spojka drôteného žľabu MERKUR základná	ks	50,000	0,75	37,50	37,50	0,00
676	021 Stavby	DEL004043	Nosník MERKUR 100, Nosník drôteného žľabu MERKUR 100	ks	75,000	2,97	222,75	222,75	0,00
677	021 Stavby	DEL004047	Spojka SUM1, Spojka uzemňovacia. Lanko CYA 6 zž. pre MERKUR	ks	37,000	2,48	91,76	91,76	0,00

678	021 Stavby	DEL004040	MERKUR 2 50	m	12,000	4,57	54,84	54,84	0,00
679	021 Stavby	220260721	Žlab káblový MARS 62x50,montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	m	12,000	18,66	223,92	223,92	0,00
680	021 Stavby	DEL004041	Spojka MERKUR, Spojka drôteného žlabu MERKUR základná	ks	24,000	0,75	18,00	18,00	0,00
681	021 Stavby	DEL004042	Nosník MERKUR 50, Nosník drôteného žlabu MERKUR 50	ks	36,000	1,76	63,36	63,36	0,00
682	021 Stavby	3410563400.00000	CYSY 5X2,5, Šnúra medená	m	17,000	1,82	30,94	30,94	0,00
683	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	1,000	0,81	0,81	0,81	0,00
684	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	1,000	5,52	5,52	5,52	0,00
685	021 Stavby	210802319	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x2.50	m	17,000	0,66	11,22	11,22	0,00
686	021 Stavby	3410306000.00000	JYTY 2x1, Tienený kábel	m	51,000	0,56	28,56	28,56	0,00
687	021 Stavby	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	2,000	2,39	4,78	4,78	0,00
688	021 Stavby	210100501	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklpkou do 2 x 1 mm2	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
689	021 Stavby	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	51,000	1,29	65,79	65,79	0,00
690	021 Stavby	3410530200.00000	CYSY 5x1,5, Ohybný silový kábel	m	36,000	1,23	44,28	44,28	0,00
691	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	4,000	0,81	3,24	3,24	0,00
692	021 Stavby	34105630P1B	H05VV-F 4X0,75, Šnúra medená	m	36,000	0,27	9,72	9,72	0,00
693	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	12,000	0,81	9,72	9,72	0,00
694	021 Stavby	210100210	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 4 x 4 mm2	ks	3,000	4,04	12,12	12,12	0,00
695	021 Stavby	210802311	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 4x0.75	m	21,000	0,66	13,86	13,86	0,00
696	021 Stavby	3410563600.00000	H05VV-F 5G1,5, Šnúra medená	m	36,000	1,54	55,44	55,44	0,00
697	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	3,000	5,52	16,56	16,56	0,00
698	021 Stavby	210802318	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x1.50	m	36,000	0,66	23,76	23,76	0,00
699	021 Stavby	3410563400.00000	H07RN-F 5G6, Šnúra medená	m	35,000	1,82	63,70	63,70	0,00
700	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	5,000	0,81	4,05	4,05	0,00
701	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	1,000	5,52	5,52	5,52	0,00
702	021 Stavby	210802319	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x2.50	m	35,000	0,66	23,10	23,10	0,00
703	021 Stavby	3410561800.00000	H05RR-F 4GX2,5, Šnúra medená	m	31,000	0,46	14,26	14,26	0,00
704	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	8,000	0,81	6,48	6,48	0,00
705	021 Stavby	210100210	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 4 x 4 mm2	ks	2,000	4,04	8,08	8,08	0,00
706	021 Stavby	210802311	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 4x0.75	m	31,000	0,66	20,46	20,46	0,00
707	021 Stavby	3410563200.00000	H05RR-F 7x1, Šnúra medená	m	6,000	0,91	5,46	5,46	0,00
708	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	5,000	0,81	4,05	4,05	0,00
709	021 Stavby	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	1,000	5,52	5,52	5,52	0,00
710	021 Stavby	210802316	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x0.75	m	6,000	0,66	3,96	3,96	0,00
711	021 Stavby	3450927000.00000	Krabicová rozvodka 100x100	ks	1,000	2,38	2,38	2,38	0,00
712	021 Stavby	210010351	Škatulová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
713	021 Stavby	DID001005	Porealizačná dokumentácia	sub	1,000	177,45	177,45	177,45	0,00
714	021 Stavby	DRS002007	Školenie obsluhy MaR	hod	6,000	33,44	200,64	200,64	0,00
715	021 Stavby	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	8,000	30,30	242,40	242,40	0,00
716	021 Stavby	MOP001001	Východzia odborná prehliadka a skúška (revízia)	vývod	46,000	18,52	851,92	851,92	0,00
717	021 Stavby	MOZ000001	Účasť montéra na oživení	hod	16,000	30,30	484,80	484,80	0,00
718	021 Stavby	DID003002	Úradná skúška EIi RSP, DRS, ROMZ s osvedčením	sub	1,000	443,63	443,63	443,63	0,00
719	021 Stavby	DIZ0011101	PmRt100, Promotic runtime licencia 100	ks	1,000	200,66	200,66	200,66	0,00
720	021 Stavby	DIZ0011135	PmWebClient 1.-2., Dátový prístup pre 1. a 2. klienta (prehliadanie obrazov, trendov a alarmov/eventov)	ks	2,000	200,66	401,32	401,32	0,00
721	021 Stavby	DIZ0011120	PmActiveX, Prístup k externým ActiveX prvkom	ks	1,000	238,88	238,88	238,88	0,00
722	021 Stavby	DIZ0011140	PmUSBstd, Hardvérový kľúč (USB dongle) štandardnej veľkosti	ks	1,000	38,22	38,22	38,22	0,00
723	021 Stavby	DIZ0011160	PaAmitProc, Súbor komunikačných, archivačných a konfiguračných procesov	ks	1,000	468,20	468,20	468,20	0,00
724	021 Stavby	DIZ0011015	DispProg, Programovanie dispeč.systému	v/v	42,000	33,44	1 404,48	1 404,48	0,00
725	021 Stavby	DIZ0011001	DispProg, Odpočet vodomera	ks	1,000	9,56	9,56	9,56	0,00
726	021 Stavby	DIZ0011002	DispProg, Odpočet elektromera podružného	ks	1,000	38,22	38,22	38,22	0,00
727	021 Stavby	DIZ0011010	DispProg, Vizualizácia zariadenia s komunikáciou	ks	2,000	40,13	80,26	80,26	0,00
728	021 Stavby	HZS-007	Oživenie a skúšky prepojenia aplikácie s procesnou úrovňou	hod	8,000	42,09	336,72	336,72	0,00
729	021 Stavby	DIZ0010003	PC, Počítač Core i7, 8GB, SSD, LCD 22 monitor, ethernet, 4xUSB, 230 V AC	ks	1,000	1 146,60	1 146,60	1 146,60	0,00
730	021 Stavby	DIZ0010050	Logitech Wireless Combo MK270 CZ, Set klávesnice a myši – bezdrôtový, rozhranie: bezdrôtový USB prijímač	ks	1,000	32,61	32,61	32,61	0,00
731	021 Stavby	MDI000100	Inštalácia monitorovacieho pracoviska	ks	1,000	252,53	252,53	252,53	0,00
732	021 Stavby	DRS002013	Uvedenie monitorovacieho pracoviska do prevádzky	hod	8,000	33,44	267,52	267,52	0,00
733	021 Stavby	990990300	Mimostavenisková doprava a presun hmot	sub	1,000	200,20	200,20	200,20	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U9 Výmena výpíní dverných otvorov									
734	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	27,000	0,71	19,17	19,17	0,00
735	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	11,000	22,96	252,55	252,55	0,00
736	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,900	12,58	11,32	11,32	0,00
737	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,500	0,38	1,71	1,71	0,00

738	021 Stavby	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m s naložením	t	0,900	10,76	9,68	9,68	0,00
739	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,900	25,00	22,50	22,50	0,00
740	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,200	14,72	2,94	2,94	0,00
741	021 Stavby	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	59,85	418,95	418,95	0,00
742	021 Stavby	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	6,000	38,62	231,72	231,72	0,00
743	021 Stavby	5533194300	Zárubeň oceľová CgU 70x197x10cm	ks	1,000	38,10	38,10	38,10	0,00
744	021 Stavby	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	27,000	27,36	738,72	738,72	0,00
745	021 Stavby	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	6,000	197,37	1 184,22	1 184,22	0,00
746	021 Stavby	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm	ks	20,000	197,37	3 947,40	3 947,40	0,00
747	021 Stavby	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm	ks	1,000	197,37	197,37	197,37	0,00
SO 05 Fotovoltika									
748	021 Stavby		Oceľový rozvádzač VxSxH 1000x800x250, IP 66, Schneider Spacial 3D, s výzbrojou v zmysle výkresu č. 04	ks	1,000	3 868,96	3 868,96	3 868,96	0,00
749	021 Stavby		Plastový rozvádzač VxSxH 405x500x225, IP 65, Eaton, s výzbrojou v zmysle výkresu č. 04	ks	1,000	1 322,23	1 322,23	1 322,23	0,00
750	021 Stavby		Plastový rozvádzač VxSxH 448x622x151, IP 65, Legrand Plexo, s výzbrojou v zmysle výkresu č. 04	ks	1,000	1 247,97	1 247,97	1 247,97	0,00
751	021 Stavby		Merací transformátor prúdu, 100/5A, 0,5%, 10VA	ks	3,000	126,49	379,47	379,47	0,00
752	021 Stavby		Radová svorka ST4	ks	6,000	5,01	30,06	30,06	0,00
753	021 Stavby		Koncová zarážka na svorku	ks	2,000	4,10	8,20	8,20	0,00
754	021 Stavby		Klema na svorku ST4	ks	3,000	2,09	6,27	6,27	0,00
755	021 Stavby		Poistkový odpínač (FU.FVZ)	ks	1,000	11,38	11,38	11,38	0,00
756	021 Stavby		Poistková vložka 6A	ks	3,000	2,28	6,84	6,84	0,00
757	021 Stavby		Istič (FA.FVZ)	ks	1,000	12,38	12,38	12,38	0,00
758	021 Stavby		Vodič - lanko	m	5,000	1,82	9,10	9,10	0,00
759	021 Stavby		Vodič - lanko	m	5,000	2,73	13,65	13,65	0,00
760	021 Stavby		Vodič - lanko	m	25,000	3,64	91,00	91,00	0,00
761	021 Stavby		Káblové oko S=16 mm2	ks	10,000	2,28	22,80	22,80	0,00
762	021 Stavby		NN kábel CHKE-R-J 4x2,5 B2ca(s1,d1,a1)	m	10,000	3,19	31,90	31,90	0,00
763	021 Stavby		NN kábel CHKE-R-J 3x2,5 B2ca(s1,d1,a1)	m	40,000	2,64	105,60	105,60	0,00
764	021 Stavby		NN kábel CHKE-R-J 5x16 B2ca(s1,d1,a1)	m	10,000	7,83	78,30	78,30	0,00
765	021 Stavby		NN kábel J-H(S)H 4x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1)	m	30,000	2,00	60,00	60,00	0,00
766	021 Stavby		Kábel FTP cat.5e B2ca(s1,d1,a1)	m	40,000	1,91	76,40	76,40	0,00
767	021 Stavby		Chránička D=25mm	m	30,000	1,46	43,80	43,80	0,00
768	021 Stavby		Chránička D=32mm	m	40,000	1,73	69,20	69,20	0,00
769	021 Stavby		Chránička D=40mm	m	30,000	2,28	68,40	68,40	0,00
770	021 Stavby		Káblový úchyt o strop, OBO Grip M	ks	80,000	1,09	87,20	87,20	0,00
771	021 Stavby		Kotva do betónu so závitom M6	ks	80,000	1,37	109,60	109,60	0,00
772	021 Stavby		Plastový žľab 100x60	m	15,000	8,37	125,55	125,55	0,00
773	021 Stavby		Oceľový žľab OBO Bettermann s príslušenstvom + veiko	m	45,000	11,47	516,15	516,15	0,00
774	021 Stavby		Betónový podstavec 10kg pod žľab s podložkou, OBO	ks	14,000	32,40	453,60	453,60	0,00
775	021 Stavby		Adaptér pre žľab na bet. podstavec	ks	20,000	13,65	273,00	273,00	0,00
776	021 Stavby		Vodič - lanko	m	40,000	1,50	60,00	60,00	0,00
777	021 Stavby		Požiarné tlačidlo "PT" Eaton + skrinka so sklom proti náhodnému stlačeniu	ks	1,000	40,95	40,95	40,95	0,00
778	021 Stavby		FV panel TW Solar	ks	77,000	144,69	11 141,13	11 141,13	0,00
779	021 Stavby		Invertor Huawei 30kW	ks	1,000	2 274,09	2 274,09	2 274,09	0,00
780	021 Stavby		Kovová konštrukcia pre FV panely	sada	1,000	2 689,96	2 689,96	2 689,96	0,00
781	021 Stavby		Solárny kábel SOLAR HIKRA 6 mm2	m	350,000	2,33	815,50	815,50	0,00
782	021 Stavby		Solárny konektor MC4	ks	20,000	4,73	94,60	94,60	0,00
783	021 Stavby		Drobné montážne práce	%	10,000	45,50	455,00	455,00	0,00
784	021 Stavby		Podiel pridružených výkonov	%	5,000	45,50	227,50	227,50	0,00
785	021 Stavby		Montážny a pomocný materiál (dutinky, svorky, izol. pásy, kotvy, ...)	sada	1,000	227,50	227,50	227,50	0,00
786	021 Stavby		Východisková odborná prehliadka a skúška	hod	20,000	27,30	546,00	546,00	0,00
787	021 Stavby		Presun vetracích hlavíc	ks	2,000	136,50	273,00	273,00	0,00
789	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00
790	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	12 768,00	12 768,00	12 768,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2 b) debarierizácia škôl a školských zariadení									
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U1 Bezbariérové úpravy vstupu									
791	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,040	5,44	16,54	16,54	0,00
792	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,040	0,80	2,43	2,43	0,00
793	021 Stavby	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,510	35,11	158,36	158,36	0,00
794	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,550	3,01	22,73	22,73	0,00
795	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,100	0,30	4,53	4,53	0,00
796	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,550	6,16	46,51	46,51	0,00
797	021 Stavby	171201201	Uloženie spaniny na skládky do 100 m3	m3	7,550	0,52	3,93	3,93	0,00
798	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,130	0,32	3,24	3,24	0,00
799	021 Stavby	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,670	51,97	86,79	86,79	0,00
800	021 Stavby	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,520	122,56	676,54	676,54	0,00
801	021 Stavby	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	8,520	26,96	229,70	229,70	0,00
802	021 Stavby	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	8,520	7,35	62,62	62,62	0,00
803	021 Stavby	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,470	169,29	79,57	79,57	0,00

804	021 Stavby	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,410	23,14	32,63	32,63	0,00
805	021 Stavby	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,410	5,47	7,71	7,71	0,00
806	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	7,000	9,19	64,33	64,33	0,00
807	021 Stavby	5921745100	Obrubník betónový 1000/200/50	ks	7,000	2,55	17,85	17,85	0,00
808	021 Stavby	56473119	Kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 dunajský štrk hr.100 mm	m2	1,350	13,90	18,77	18,77	0,00
809	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	10,130	11,39	115,38	115,38	0,00
810	021 Stavby	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	10,130	21,07	213,44	213,44	0,00
811	021 Stavby	5921953100	Dlažba KLASIKO 20x10x8 cm SIVA	m2	10,640	16,71	177,79	177,79	0,00
812	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	63,700	5,61	357,36	357,36	0,00
813	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	63,700	1,19	75,80	75,80	0,00
814	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	63,700	9,95	633,82	633,82	0,00
815	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	63,700	7,28	463,74	463,74	0,00
816	021 Stavby	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,410	161,24	66,11	66,11	0,00
817	021 Stavby	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,130	155,75	176,00	176,00	0,00
818	021 Stavby	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	14,110	10,35	146,04	146,04	0,00
819	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	51,610	30,08	1 552,43	1 552,43	0,00
820	021 Stavby	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do flex.tmelu	m2	3,100	22,22	68,88	68,88	0,00
821	021 Stavby	5922902251	Betónová dlažba 400/400/40	m2	3,260	24,88	81,11	81,11	0,00
822	021 Stavby	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,290	21,48	242,51	242,51	0,00
823	021 Stavby	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	11,290	1,02	11,52	11,52	0,00
824	021 Stavby	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,940	2,97	35,46	35,46	0,00
825	021 Stavby	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	11,940	12,50	149,25	149,25	0,00
826	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,71	1,42	1,42	0,00
827	021 Stavby	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000	1,29	2,58	2,58	0,00
828	021 Stavby	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	9,900	2,26	22,37	22,37	0,00
829	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,200	22,96	73,47	73,47	0,00
830	021 Stavby	968063745	Vybúranie kovových alebo plastových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	9,480	5,14	48,73	48,73	0,00
831	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,620	12,58	70,70	70,70	0,00
832	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,100	0,38	10,68	10,68	0,00
833	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m s naložením	t	5,620	10,76	60,47	60,47	0,00
834	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,620	25,00	140,50	140,50	0,00
835	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,870	14,72	483,85	483,85	0,00
836	021 Stavby	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	63,700	7,01	446,54	446,54	0,00
837	021 Stavby	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, 0,00800t	m2	63,700	1,25	79,63	79,63	0,00
838	021 Stavby	767995102	Montáž a dodávka oceľ.zábradlia vrátane kotvenia a náteru	kg	214,000	6,36	1 361,04	1 361,04	0,00
839	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr.soklika	m2	51,610	23,31	1 203,03	1 203,03	0,00
840	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	56,770	15,88	901,51	901,51	0,00
841	021 Stavby	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	36,540	3,19	116,56	116,56	0,00
842	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostík	m2	51,610	3,26	168,25	168,25	0,00
843	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3, 80 m	m2	63,700	0,98	62,43	62,43	0,00
844	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	63,700	0,80	50,96	50,96	0,00
845	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	26,540	2,90	76,97	76,97	0,00
846	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	37,160	2,10	78,04	78,04	0,00
847	021 Stavby	300200600	D+M plastovej vstupnej zakl.steny 3140/3020 ozn.V1	ks	1,000	2 762,64	2 762,64	2 762,64	0,00
848	021 Stavby	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
849	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	3,64	36,40	36,40	0,00
850	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
851	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00
852	021 Stavby	210010454.S	Krabica pancierová z PVC, 167x167x78 xmm, IP 54 - odbočná bez zapojenia vodičov	ks	1,000	7,28	7,28	7,28	0,00
853	021 Stavby	345410008400.S	Krabica z PVC pre zvončekové traho, IP 54	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
854	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	10,000	0,91	9,10	9,10	0,00
855	021 Stavby	210110006.S	Spínač nástenný IP 30, 400V / 16, 20A vrátane zapojenie	ks	1,000	9,10	9,10	9,10	0,00
856	021 Stavby	345340007000.S	Tlačidlo spínacie 1-modulové 6A	ks	1,000	7,28	7,28	7,28	0,00
857	021 Stavby	210193070.S1	Dobrozenie rozvádzača RP5	ks	1,000	500,50	500,50	500,50	0,00

858	021 Stavby	210203030.S1	Napájaci zdroj	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
859	021 Stavby	374210004400	Transformátor zvončekový ZTR-8-12, 12V AC 8VA, určený pre všeobecné použitie	ks	1,000	18,20	18,20	18,20	0,00
860	021 Stavby	210290281.S1	Elektrický zámok	ks	1,000	318,50	318,50	318,50	0,00
861	021 Stavby	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	25,000	0,64	16,00	16,00	0,00
862	021 Stavby	EIP000000085	Zámok elektrický 4FN 877 01 0,8A/8VAC 20x100x61mm	ks	1,000	35,49	35,49	35,49	0,00
863	021 Stavby	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	25,000	1,09	27,25	27,25	0,00
864	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	9,590	9,10	87,27	87,27	0,00
865	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	9,590	9,10	87,27	87,27	0,00
866	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	11,610	9,10	105,65	105,65	0,00
867	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,610	9,10	105,65	105,65	0,00
868	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	136,50	136,50	136,50	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U3 Bezbariérové úpravy hygienických zariadení									
867	021 Stavby	317165301	Nenosný preklad šírkou 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000	37,58	901,92	901,92	0,00
869	021 Stavby	342272101	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.75, P2-500	m2	47,360	26,25	1 243,20	1 243,20	0,00
871	021 Stavby	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	47,100	31,64	1 490,24	1 490,24	0,00
873	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	528,680	1,19	629,13	629,13	0,00
875	021 Stavby	612473181	Vnúťomá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká pod obklad	m2	270,000	10,96	2 959,20	2 959,20	0,00
877	021 Stavby	612473182	Vnúťomá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	258,680	9,95	2 573,87	2 573,87	0,00
879	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	528,680	7,28	3 848,79	3 848,79	0,00
881	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	92,230	30,08	2 774,30	2 774,30	0,00
883	021 Stavby	642942111	Osaďovanie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	16,000	59,85	957,60	957,60	0,00
885	021 Stavby	5533194000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm	ks	12,000	37,57	450,84	450,84	0,00
887	021 Stavby	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	4,000	38,62	154,48	154,48	0,00
889	021 Stavby	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	59,150	4,46	263,81	263,81	0,00
891	021 Stavby	965081812	Búranie diaľieb, z kamen., cement., terazzových, čadivových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	99,800	3,86	385,23	385,23	0,00
893	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	11,000	0,71	7,81	7,81	0,00
895	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	14,800	22,96	339,81	339,81	0,00
897	021 Stavby	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	58,000	5,14	298,12	298,12	0,00
899	021 Stavby	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	190,720	4,07	776,23	776,23	0,00
901	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,650	12,58	423,32	423,32	0,00
903	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	168,250	0,38	63,94	63,94	0,00
905	021 Stavby	979082111	Vnúťostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m s naložením	t	33,650	10,76	362,07	362,07	0,00
907	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľdice (17 01), ostatné	t	33,650	25,00	841,25	841,25	0,00
909	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,320	14,72	461,03	461,03	0,00
911	021 Stavby	763122241	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 15 mm	m2	52,500	36,31	1 906,28	1 906,28	0,00
913	021 Stavby	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	16,000	27,36	437,76	437,76	0,00
915	021 Stavby	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	12,000	184,60	2 215,20	2 215,20	0,00
917	021 Stavby	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	4,000	197,37	789,48	789,48	0,00
919	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z diaľdic keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr.soklika	m2	92,230	23,31	2 149,88	2 149,88	0,00
921	021 Stavby	5976498290	Diaľdice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	101,450	15,88	1 611,03	1 611,03	0,00
923	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostík	m2	92,230	3,26	300,67	300,67	0,00
925	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	270,000	23,33	6 299,10	6 299,10	0,00
927	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	283,500	16,02	4 541,67	4 541,67	0,00
929	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb oškrabáním, výšky do 3, 80 m	m2	258,680	0,98	253,51	253,51	0,00
931	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	258,680	0,80	206,94	206,94	0,00
933	021 Stavby	784452271	Malby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	258,680	2,10	543,23	543,23	0,00
935	021 Stavby	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírkou rýh do 150 mm omietkou štukovou	m2	16,000	33,20	531,20	531,20	0,00
937	021 Stavby	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	80,000	3,80	304,00	304,00	0,00
939	021 Stavby	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	30,000	2,09	62,70	62,70	0,00
941	021 Stavby	2837710300	Izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00
943	021 Stavby	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	20,000	2,37	47,40	47,40	0,00
945	021 Stavby	2837710900	Izolácia potrubia- 35/ 9" MIRELON	m	20,000	1,32	26,40	26,40	0,00
947	021 Stavby	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	10,000	2,37	23,70	23,70	0,00
949	021 Stavby	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1, 8	m	35,000	10,56	369,60	369,60	0,00
951	021 Stavby	721171508	Potrubie z rúr flexi 110/4, 3 odpadné prípojné	m	4,000	12,01	48,04	48,04	0,00
953	021 Stavby	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	35,000	1,91	66,85	66,85	0,00
955	021 Stavby	722181117	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 80	m	35,000	2,18	76,30	76,30	0,00

957	021 Stavby	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	35,000	2,09	73,15	73,15	0,00
959	021 Stavby	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	35,000	9,65	337,75	337,75	0,00
961	021 Stavby	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	3,000	21,11	63,33	63,33	0,00
963	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000	1,00	70,00	70,00	0,00
965	021 Stavby	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	60,000	1,91	114,60	114,60	0,00
967	021 Stavby	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	30,000	16,56	496,80	496,80	0,00
969	021 Stavby	722171113	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	30,000	20,29	608,70	608,70	0,00
971	021 Stavby	722171114	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	20,000	25,30	506,00	506,00	0,00
973	021 Stavby	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	60,000	2,37	142,20	142,20	0,00
975	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	23,000	4,73	108,79	108,79	0,00
977	021 Stavby	1963346140	Nástenka 15 x 1/2	ks	23,000	9,28	213,44	213,44	0,00
979	021 Stavby	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,000	5,10	10,20	10,20	0,00
981	021 Stavby	3899003550	Guľový ventil uzatvárací 2-cestný, PN40, vnútorný závit DN25, kvs=22	ks	2,000	11,19	22,38	22,38	0,00
983	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	80,000	1,32	105,60	105,60	0,00
985	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	80,000	1,14	91,20	91,20	0,00
987	021 Stavby	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	15,000	4,82	72,30	72,30	0,00
989	021 Stavby	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb.	1,000	5,73	5,73	5,73	0,00
991	021 Stavby	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	12,000	24,39	292,68	292,68	0,00
993	021 Stavby	6420133970	WC misa kombi biele	ks	12,000	86,45	1 037,40	1 037,40	0,00
995	021 Stavby	6420134050	ZTP závesné WC biele	ks	4,000	92,82	371,28	371,28	0,00
997	021 Stavby	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	23,02	92,08	92,08	0,00
999	021 Stavby	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	12,000	4,91	58,92	58,92	0,00
1001	021 Stavby	725129201	Montáž pisoárového záchodu z bieleho diturvítu bez splachovacej nádrže	súb.	10,000	21,39	213,90	213,90	0,00
1003	021 Stavby	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	10,000	86,72	867,20	867,20	0,00
1005	021 Stavby	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadiek bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	11,000	4,64	51,04	51,04	0,00
1007	021 Stavby	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	10,000	20,84	208,40	208,40	0,00
1009	021 Stavby	6420137610	umývadlo 1433.1 55 cm biele	ks	10,000	50,32	503,20	503,20	0,00
1011	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	19,38	77,52	77,52	0,00
1013	021 Stavby	6420137650	umývadlo 55 cm ZTP	ks	4,000	53,05	212,20	212,20	0,00
1015	021 Stavby	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	16,000	2,91	46,56	46,56	0,00
1017	021 Stavby	6429462300	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela	ks	16,000	31,03	496,48	496,48	0,00
1019	021 Stavby	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	4,000	4,46	17,84	17,84	0,00
1021	021 Stavby	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	27,000	2,91	78,57	78,57	0,00
1023	021 Stavby	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	12,000	5,10	61,20	61,20	0,00
1025	021 Stavby	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	12,000	6,55	78,60	78,60	0,00
1027	021 Stavby	2863120268	pripojovacia rúrka na vodu 3/4"	ks	12,000	2,91	34,92	34,92	0,00
1029	021 Stavby	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovkej, alebo klasickej	ks	14,000	12,01	168,14	168,14	0,00
1031	021 Stavby	5514663480	umývadlová batéria	ks	14,000	42,95	601,30	601,30	0,00
1033	021 Stavby	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	14,000	3,73	52,22	52,22	0,00
1035	021 Stavby	5516025100	Ventil odpadový umývadlový hĺbky 15 mm D 40 mm s reliazkou a zátkou	ks	14,000	5,64	78,96	78,96	0,00
1037	021 Stavby	725860821	Demontáž dvojitej západovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, -0,00122t	ks	23,000	2,09	48,07	48,07	0,00
1039	021 Stavby	725869300	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	14,000	4,64	64,96	64,96	0,00
1041	021 Stavby	5514702500	Uzávierka západová-sifón umývadlový Alca Plast A401, kovový DN32, kód ALC A401RAS Bardejov	ks	14,000	12,92	180,88	180,88	0,00
1043	021 Stavby	725869370	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	10,000	4,73	47,30	47,30	0,00
1045	021 Stavby	5516171000	Uzávierka západová pisoárová T 2421 3	ks	10,000	14,83	148,30	148,30	0,00
1047	021 Stavby	721700500	Dvierka PVC 300/150	ks	3,000	14,83	44,49	44,49	0,00
1049	021 Stavby	721700501	Prepojenie doterajšieho potrubia PVC dn 75 mm	ks	12,000	4,73	56,76	56,76	0,00
1051	021 Stavby	721700502	Krátenie rúr PVC dn 75 mm	ks	6,000	2,82	16,92	16,92	0,00
1053	021 Stavby	721700503	Záves s dvojdielnou objímkou pre zavesenie potrubia DN 25	ks	13,000	1,91	24,83	24,83	0,00
1055	021 Stavby	721700504	Vsadenie odbočky do potrubia závitového DN 25	ks	1,000	5,73	5,73	5,73	0,00
1057	021 Stavby	721700505	Prepojenie doterajšieho potrubia závitového dn 25 mm	ks	2,000	6,46	12,92	12,92	0,00
1059	021 Stavby	96582301	D+M antikorová podporná rukoväť sklopná 600 mm	ks	8,000	41,13	329,04	329,04	0,00
1061	021 Stavby	96582302	D+M sklopné zrkadlo 900/400	ks	4,000	43,59	174,36	174,36	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U3 Bezbariérové úpravy hygienických zariadení - Práce naviac 1									
1062	021 Stavby	953995113	Rohová lišta z PVC (okná, rohy) - 1.NP 2xWC + 2xbezbariérové WC, 2.NP 1xWC + 1xbezbariérové WC	m	91,340	3,41	311,47	311,47	0,00
1063	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,488	12,58	6,14	6,14	0,00
1064	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (príplatok za ďalších 34 km)	t	16,592	0,38	6,30	6,30	0,00
1065	021 Stavby	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,488	10,76	5,25	5,25	0,00
1066	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,488	25,00	12,20	12,20	0,00
1067	021 Stavby	763134500.S1	Demontáž minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	60,000	2,23	133,80	133,80	0,00

1068	021 Stavby	763134520.S1	Demontáž nosnej konštrukcie pre podhlady z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	60,000	10,24	614,40	614,40	0,00
1069	021 Stavby	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casopirano Casobianca biela	m2	60,000	51,07	3 064,20	3 064,20	0,00
1070	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	38,124	4,50	171,56	171,56	0,00
1071	021 Stavby	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,680	16,58	27,85	27,85	0,00
1072	021 Stavby	974031132.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	12,000	3,62	43,44	43,44	0,00
1073	021 Stavby	974031142.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	12,000	3,20	38,40	38,40	0,00
1074	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,180	12,58	2,26	2,26	0,00
1075	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (príplatok za ďalších 34 km)	t	6,120	0,38	2,33	2,33	0,00
1076	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,180	10,76	1,94	1,94	0,00
1077	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,180	25,00	4,50	4,50	0,00
1078	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,127	14,72	1,87	1,87	0,00
1079	021 Stavby	713482302	Montáž trubic hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	12,000	2,09	25,08	25,08	0,00
1080	021 Stavby	2837710300	Izolácia potrubia- 22/ 9"	m	12,000	1,00	12,00	12,00	0,00
1081	021 Stavby	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	12,000	9,65	115,80	115,80	0,00
1082	021 Stavby	722171111	Potrubie plastlinikové 16x2 mm v kotúčoch	m	12,000	16,56	198,72	198,72	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U4 Inštalácia šikmých schodiskových plošín									
1083	021 Stavby	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	59,85	59,85	59,85	0,00
1084	021 Stavby	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	1,000	38,62	38,62	38,62	0,00
1085	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,71	0,71	0,71	0,00
1086	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,600	22,96	36,74	36,74	0,00
1087	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,030	14,72	0,44	0,44	0,00
1088	021 Stavby	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	27,36	27,36	27,36	0,00
1089	021 Stavby	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	1,000	197,37	197,37	197,37	0,00
1090	021 Stavby	875246282	D+M šikmej schodiskovej plošiny 800/1000 GTLE dĺžka dráhy 2m, zdvih 0,45 m	ks	1,000	13 923,00	13 923,00	13 923,00	0,00
1091	021 Stavby	875246284	D+M šikmej schodiskovej plošiny 800/1000 GTL30 dĺžka dráhy 35m, zdvih cca 8,25 m	ks	1,000	37 765,00	37 765,00	37 765,00	0,00
1092	021 Stavby	973031616.S	Výsekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
1093	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	3,64	36,40	36,40	0,00
1094	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1095	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod ometku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00
1096	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	0,91	5,46	5,46	0,00
1097	021 Stavby	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenie montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1098	021 Stavby	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
1099	021 Stavby	210193070.S1	Dobrobrojenie rozvádzača RP2	ks	1,000	177,45	177,45	177,45	0,00
1100	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	35,000	0,64	22,40	22,40	0,00
1101	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	35,000	1,63	57,05	57,05	0,00
1102	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	2,600	45,50	118,30	118,30	0,00
1103	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,600	45,50	118,30	118,30	0,00
1104	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skrinového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	136,50	136,50	136,50	0,00
SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U10 Výmena vstupných dverí s úpravou vstupu									
1105	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	7,830	30,08	235,53	235,53	0,00
1106	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	7,830	3,86	30,22	30,22	0,00
1107	021 Stavby	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	7,480	2,26	16,90	16,90	0,00
1108	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,690	12,58	8,68	8,68	0,00
1109	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,450	0,38	1,31	1,31	0,00
1110	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,690	10,76	7,42	7,42	0,00
1111	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,690	25,00	17,25	17,25	0,00
1112	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,350	14,72	5,15	5,15	0,00
1113	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr.soklika	m2	7,830	23,31	182,52	182,52	0,00
1114	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	8,610	15,88	136,73	136,73	0,00
1115	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostík	m2	7,830	3,26	25,53	25,53	0,00
1116	021 Stavby	300200601	D+M plastovej vstupnej zakl.steny 2700/2770 ozn.V2	ks	1,000	2 542,15	2 542,15	2 542,15	0,00
SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U11 Zriadenie bezbariérového WC									
1117	021 Stavby	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dlžky 1250 mm	ks	1,000	37,58	37,58	37,58	0,00
1118	021 Stavby	342272101	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.75, P2-500	m2	2,600	26,25	68,25	68,25	0,00

1119	021 Stavby	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	0,900	31,64	28,48	28,48	0,00
1120	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	40,810	1,19	48,56	48,56	0,00
1121	021 Stavby	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká pod obklad	m2	17,430	10,96	191,03	191,03	0,00
1122	021 Stavby	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	23,380	9,95	232,63	232,63	0,00
1123	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	40,810	7,28	297,10	297,10	0,00
1124	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelizačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	6,870	30,08	206,65	206,65	0,00
1125	021 Stavby	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	59,85	59,85	59,85	0,00
1126	021 Stavby	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	1,000	38,62	38,62	38,62	0,00
1127	021 Stavby	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,440	4,46	28,72	28,72	0,00
1128	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, žadíčových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	7,710	3,86	29,76	29,76	0,00
1129	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,71	1,42	1,42	0,00
1130	021 Stavby	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	2,400	22,96	55,10	55,10	0,00
1131	021 Stavby	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	6,240	4,07	25,40	25,40	0,00
1132	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,380	12,58	29,94	29,94	0,00
1133	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,900	0,38	4,52	4,52	0,00
1134	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	2,380	10,76	25,61	25,61	0,00
1135	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,380	25,00	59,50	59,50	0,00
1136	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,150	14,72	31,65	31,65	0,00
1137	021 Stavby	763122241	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI II 15 mm	m2	7,380	36,31	267,97	267,97	0,00
1138	021 Stavby	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	27,36	27,36	27,36	0,00
1139	021 Stavby	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	1,000	197,37	197,37	197,37	0,00
1140	021 Stavby	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm vr.soklika	m2	6,870	23,31	160,14	160,14	0,00
1141	021 Stavby	5976498290	Dlaždice keramické protišmyk mraz 300x300x10	m2	7,930	18,88	149,72	149,72	0,00
1142	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostík	m2	6,870	3,26	22,40	22,40	0,00
1143	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	17,430	23,33	406,64	406,64	0,00
1144	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	18,300	16,02	293,17	293,17	0,00
1145	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb oškrabáním, výšky do 3, 80 m	m2	23,380	0,98	22,91	22,91	0,00
1146	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	23,380	0,80	18,70	18,70	0,00
1147	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	23,380	2,10	49,10	49,10	0,00
1148	021 Stavby	96582301	D+M antikorová podporná rukoväť sklopná 600 mm	ks	2,000	41,13	82,26	82,26	0,00
1149	021 Stavby	96582302	D+M sklopné zrkadlo 900/400	ks	1,000	43,59	43,59	43,59	0,00
1150	021 Stavby	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,400	33,20	46,48	46,48	0,00
1151	021 Stavby	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	7,000	3,80	26,60	26,60	0,00
1152	021 Stavby	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	7,000	2,09	14,63	14,63	0,00
1153	021 Stavby	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	7,000	1,00	7,00	7,00	0,00
1154	021 Stavby	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	7,000	16,56	115,92	115,92	0,00
1155	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	7,000	1,32	9,24	9,24	0,00
1156	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	7,000	1,14	7,98	7,98	0,00
1157	021 Stavby	6420134050	ZTP závesné WC biele	ks	1,000	92,82	92,82	92,82	0,00
1158	021 Stavby	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	23,02	23,02	23,02	0,00
1159	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	19,38	19,38	19,38	0,00
1160	021 Stavby	6420137650	umývadlo 55 cm ZTP	ks	1,000	53,05	53,05	53,05	0,00
1161	021 Stavby	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	1,000	2,91	2,91	2,91	0,00
1162	021 Stavby	6429462300	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela	ks	1,000	31,03	31,03	31,03	0,00
1163	021 Stavby	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	1,000	5,10	5,10	5,10	0,00
1164	021 Stavby	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
1165	021 Stavby	2863120268	pripojovacia rúrka na vodu 3/4"	ks	1,000	2,91	2,91	2,91	0,00
1166	021 Stavby	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	1,000	3,73	3,73	3,73	0,00
1167	021 Stavby	5516025100	Ventil odpadový umývadlový hĺbky 15 mm D 40 mm s reťazkou a zátkou	ks	1,000	5,64	5,64	5,64	0,00
1168	021 Stavby	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	1,000	4,64	4,64	4,64	0,00
1169	021 Stavby	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový Alca Plast A401. kovový DN32, kód ALC A401RAS Bardejov	ks	1,000	12,92	12,92	12,92	0,00
1170	021 Stavby	721700514	Vsadenie odbočky do potrubia závitového DN 20	ks	1,000	5,73	5,73	5,73	0,00
1171	021 Stavby	721700515	Prepojenie doterajšieho potrubia závitového dn 20 mm	ks	2,000	6,73	13,46	13,46	0,00
1172	021 Stavby	721700516	Vsadenie odbočky do potrubia novodurového DN 50	ks	1,000	6,19	6,19	6,19	0,00
1173	021 Stavby	721700517	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového DN 63 mm	ks	2,000	7,46	14,92	14,92	0,00
1174	021 Stavby	2860003510	D+M PVC odbočka 125/100/87"-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	4,73	4,73	4,73	0,00
1175	021 Stavby	2860003100	D+M PVC koleno 110/87"-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	6,28	6,28	6,28	0,00

1176	021 Stavby	2860003122	D+M PVC prechodka z liatiny na PVC DN 125 mm	ks	1,000	4,37	4,37	4,37	0,00
1177	021 Stavby	2860003123	D+M PVC prechodka z PVC na liatinu DN 125 mm	ks	1,000	4,73	4,73	4,73	0,00
1178	021 Stavby	721700518	Vsadenie odbočky do potrubia liatinového DN 125 mm	ks	1,000	9,37	9,37	9,37	0,00
1179	021 Stavby	721700519	Krátenie potrubia liatinového DN 125 mm	ks	2,000	9,37	18,74	18,74	0,00
1180	021 Stavby	721700517	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	4,000	11,10	44,40	44,40	0,00
1181	021 Stavby	96582301	D+M antikorová podporná rúkoväť sklopná 600 mm	ks	2,000	41,13	82,26	82,26	0,00
1182	021 Stavby	96582302	D+M sklopné zrkadlo 900/400	ks	1,000	43,59	43,59	43,59	0,00
SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U11 Zriadenie bezbariérového WC - Práce navyč 1									
1183	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,060	12,58	0,75	0,75	0,00
1184	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (príplatok za ďalších 34 km)	t	2,040	0,38	0,78	0,78	0,00
1185	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,060	10,76	0,65	0,65	0,00
1186	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,060	25,00	1,50	1,50	0,00
1187	021 Stavby	763134500.S1	Demontáž minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	7,360	2,23	16,41	16,41	0,00
1188	021 Stavby	763134520.S1	Demontáž nosnej konštrukcie pre podhlady z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	7,360	10,24	75,37	75,37	0,00
1189	021 Stavby	763135010	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	7,360	51,07	375,88	375,88	0,00
1190	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,677	4,50	21,05	21,05	0,00
1191	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	52,500	5,92	310,80	310,80	0,00
1192	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,101	14,72	1,49	1,49	0,00
1193	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,000	4,15	145,25	145,25	0,00
1194	021 Stavby	283310000600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,020	0,51	0,52	0,52	0,00
1195	021 Stavby	283310000900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	34,000	0,86	29,24	29,24	0,00
1196	021 Stavby	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	1,000	22,55	22,55	22,55	0,00
1197	021 Stavby	722171154.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	34,000	26,14	888,76	888,76	0,00
1198	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	6,52	6,52	6,52	0,00
1199	021 Stavby	R250WX025	R250W 1" FF guľ.vent.sanit.-zelená páčka	ks	1,000	21,00	21,00	21,00	0,00
1200	021 Stavby	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	20,000	1,72	34,40	34,40	0,00
1201	021 Stavby	286710007400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	20,000	0,44	8,80	8,80	0,00
SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U12 Inštalácia šikmej schodiskovej plošiny									
1202	021 Stavby	875246283	D+M šikmej schodiskovej plošiny 800/1000 GTLE dĺžka dráhy 14m, zdvih cca 4 m	ks	1,000	7 701,33	7 701,33	7 701,33	0,00
1203	021 Stavby	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátičky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
1204	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	3,64	36,40	36,40	0,00
1205	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1206	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod ometku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00
1207	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	0,91	5,46	5,46	0,00
1208	021 Stavby	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1209	021 Stavby	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
1210	021 Stavby	210193070.S1	Dobrobrojenie rozvádzača	ks	1,000	409,50	409,50	409,50	0,00
1211	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	60,000	0,64	38,40	38,40	0,00
1212	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	60,000	1,63	97,80	97,80	0,00
1213	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	3,390	9,10	30,85	30,85	0,00
1214	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,390	9,10	30,85	30,85	0,00
1215	021 Stavby	950101002.S	Rozvodné zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	136,50	136,50	136,50	0,00
SO 03 Rekonštrukcia a modernizácia spojovacej chodby ZŠ									
1216	021 Stavby	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,500	155,75	77,88	77,88	0,00
1217	021 Stavby	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,660	16,19	10,69	10,69	0,00
1218	021 Stavby	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,660	5,63	3,72	3,72	0,00
1219	021 Stavby	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	4,500	10,35	46,58	46,58	0,00
1220	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadícových alebo keram. dlažky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	4,920	3,86	18,99	18,99	0,00
1221	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,410	12,58	5,16	5,16	0,00
1222	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,050	0,38	0,78	0,78	0,00
1223	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,410	10,76	4,41	4,41	0,00
1224	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,410	25,00	10,25	10,25	0,00
1225	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,150	14,72	16,93	16,93	0,00
1226	021 Stavby	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	2,000	7,90	15,80	15,80	0,00

1227	021 Stavby	767995102	Montáž a dodávka oceľ. zábradlia vrátane kotvenia a náteru	kg	83,070	6,36	528,35	528,35	0,00
1228	021 Stavby	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300 x 300 mm	m2	4,680	26,73	125,10	125,10	0,00
1229	021 Stavby	5976498320	Dlaždice keramické 300x300	m2	4,910	15,88	77,97	77,97	0,00
1230	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	5 185,80	5 185,80	5 185,80	0,00
1231	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	6 118,00	6 118,00	6 118,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3 c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení									
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - U7 Stavebné úpravy chemicko-fyzikálnej učebne									
1232	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	384,280	5,61	2 155,81	2 155,81	0,00
1233	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	384,280	1,19	457,29	457,29	0,00
1234	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	384,280	9,95	3 823,59	3 823,59	0,00
1235	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	384,280	7,28	2 797,56	2 797,56	0,00
1236	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	77,200	30,08	2 322,18	2 322,18	0,00
1237	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,770	14,72	173,25	173,25	0,00
1238	021 Stavby	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	77,200	3,19	246,27	246,27	0,00
1239	021 Stavby	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných vr.soklika	m2	77,200	8,97	692,48	692,48	0,00
1240	021 Stavby	2841291500	Podlahovina z PVC hr 2mm	m2	81,060	14,42	1 168,89	1 168,89	0,00
1241	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostík	m2	77,200	3,26	251,67	251,67	0,00
1242	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	7,500	23,33	174,98	174,98	0,00
1243	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	7,880	16,02	126,24	126,24	0,00
1244	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	384,280	0,98	376,59	376,59	0,00
1245	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	384,280	0,80	307,42	307,42	0,00
1246	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	169,540	2,90	491,67	491,67	0,00
1247	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	214,740	2,10	450,95	450,95	0,00
1248	021 Stavby	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	2,000	33,20	66,40	66,40	0,00
1249	021 Stavby	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	10,000	3,80	38,00	38,00	0,00
1250	021 Stavby	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	10,000	2,09	20,90	20,90	0,00
1251	021 Stavby	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	10,000	1,00	10,00	10,00	0,00
1252	021 Stavby	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	10,000	9,65	96,50	96,50	0,00
1253	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	1,00	10,00	10,00	0,00
1254	021 Stavby	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	10,000	1,91	19,10	19,10	0,00
1255	021 Stavby	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	10,000	16,56	165,60	165,60	0,00
1256	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,32	13,20	13,20	0,00
1257	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000	1,14	11,40	11,40	0,00
1258	021 Stavby	725319104	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	21,11	42,22	42,22	0,00
1259	021 Stavby	5523150200	Kuchynský drez do dosky FORM 30 nerez 510-185,1x kruhový(04545/04904)	ks	2,000	44,77	89,54	89,54	0,00
1260	021 Stavby	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	13,01	26,02	26,02	0,00
1261	021 Stavby	5514640010	umývadlová stojanková batéria	ks	2,000	47,59	95,18	95,18	0,00
1262	021 Stavby	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	2,000	3,73	7,46	7,46	0,00
1263	021 Stavby	5516024400	Ventil odpadový drezový hĺbky 15 mm D 32 mm so zátkou	ks	2,000	5,64	11,28	11,28	0,00
1264	021 Stavby	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,000	2,09	4,18	4,18	0,00
1265	021 Stavby	2863120194	drezový sifón jednodielny d40 úsporný obj.č. 152.885.11.1 GEBERIT	ks	2,000	11,10	22,20	22,20	0,00
1266	021 Stavby	721700514	Vsadenie odbočky do potrubia závitového DN 20	ks	2,000	5,73	11,46	11,46	0,00
1267	021 Stavby	721700515	Prepojenie doterajšieho potrubia závitového dn 20 mm	ks	2,000	6,73	13,46	13,46	0,00
1268	021 Stavby	721700516	Vsadenie odbočky do potrubia novodurového DN 50	ks	2,000	6,19	12,38	12,38	0,00
1269	021 Stavby	721700517	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového DN 63 mm	ks	4,000	7,46	29,84	29,84	0,00
1270	021 Stavby	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	3,000	21,11	63,33	63,33	0,00
1271	021 Stavby	973031616.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	2,000	13,65	27,30	27,30	0,00
1272	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórabetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	3,64	36,41	36,41	0,00
1273	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2,000	4,55	9,10	9,10	0,00
1274	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	2,000	0,59	1,18	1,18	0,00
1275	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	125,000	0,91	113,75	113,75	0,00
1276	021 Stavby	210111101.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 250 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1632, 2P + PE	ks	25,000	13,65	341,25	341,25	0,00
1277	021 Stavby	345540004205.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1632, 2P + PE, IP 54 - 230V, 16A	ks	25,000	8,65	216,25	216,25	0,00
1278	021 Stavby	210193070.S1	Dozbrojenie rozvádzača RP5	ks	1,000	500,50	500,50	500,50	0,00
1279	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	240,000	0,64	153,60	153,60	0,00

1280	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	240,000	1,63	391,20	391,20	0,00
1281	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	19,920	4,55	90,64	90,64	0,00
1282	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,920	4,55	90,64	90,64	0,00
1283	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	136,50	136,50	136,50	0,00
1284	021 Stavby	953995113	Rohová lišta z PVC (okná, rohy) - 3.NP 2x učeňňa	m	64,830	3,41	221,07	221,07	0,00
SO 02 Rekonštrukcia a modernizácia družiny ZŠ - U14 Stavebné úpravy cvičnej kuchynky									
1285	021 Stavby	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	112,920	5,61	633,48	633,48	0,00
1286	021 Stavby	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien podkladný náter	m2	112,920	1,19	134,37	134,37	0,00
1287	021 Stavby	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	112,920	9,95	1 123,55	1 123,55	0,00
1288	021 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	112,920	7,28	822,06	822,06	0,00
1289	021 Stavby	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	75,610	30,08	2 274,35	2 274,35	0,00
1290	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,410	12,58	5,16	5,16	0,00
1291	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,050	0,38	0,78	0,78	0,00
1292	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m s naložením	t	0,410	10,76	4,41	4,41	0,00
1293	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,410	25,00	10,25	10,25	0,00
1294	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,850	14,72	86,11	86,11	0,00
1295	021 Stavby	766112820	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	20,480	1,97	40,35	40,35	0,00
1296	021 Stavby	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	75,610	3,19	241,20	241,20	0,00
1297	021 Stavby	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných vr.soklika	m2	75,610	8,97	678,22	678,22	0,00
1298	021 Stavby	2841291500	Podlahovina z PVC - hr 2mm	m2	79,390	14,42	1 144,80	1 144,80	0,00
1299	021 Stavby	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - adhézný mostík	m2	75,610	3,26	246,49	246,49	0,00
1300	021 Stavby	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	4,440	23,33	103,59	103,59	0,00
1301	021 Stavby	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	4,660	16,02	74,65	74,65	0,00
1302	021 Stavby	784402801	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	112,920	0,98	110,66	110,66	0,00
1303	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	112,920	0,80	90,34	90,34	0,00
1304	021 Stavby	784452251	Maľby z maliarskych zmesí , umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	52,930	2,90	153,50	153,50	0,00
1305	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	59,990	2,10	125,98	125,98	0,00
1306	021 Stavby	700200501	Demontáž kuch.linky vrátane spotrebičov ozn.B29	sub	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1307	021 Stavby	700200502	D+M kuch.linky 2-oj úrovňovej dl.5,7 m	sub	1,000	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00
1308	021 Stavby	700200503	D+M kuch.linky 1 úrovňovej dl.3,9 m	sub	1,000	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
1309	021 Stavby	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,000	33,20	33,20	33,20	0,00
1310	021 Stavby	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	5,000	3,80	19,00	19,00	0,00
1311	021 Stavby	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	5,000	2,09	10,45	10,45	0,00
1312	021 Stavby	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	5,000	1,00	5,00	5,00	0,00
1313	021 Stavby	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	5,000	9,65	48,25	48,25	0,00
1314	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	1,00	5,00	5,00	0,00
1315	021 Stavby	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	5,000	1,91	9,55	9,55	0,00
1316	021 Stavby	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	5,000	16,56	82,80	82,80	0,00
1317	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000	4,73	14,19	14,19	0,00
1318	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1963346140	Nástenka 15 x 1/2	ks	3,000	9,28	27,84	27,84	0,00
1319	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	5,000	1,32	6,60	6,60	0,00
1320	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,000	1,14	5,70	5,70	0,00
1321	021 Stavby	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	20,84	20,84	20,84	0,00
1322	021 Stavby	6420137610	umývadlo 1433.1 55 cm biele	ks	1,000	50,32	50,32	50,32	0,00
1323	021 Stavby	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	2,000	4,46	8,92	8,92	0,00
1324	021 Stavby	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítych, dvojdrezových,, bez výtok. armatúr	súb.	2,000	20,29	40,58	40,58	0,00
1325	021 Stavby	5523140100	Kuchynský drez dvojíty antikor.	ks	2,000	41,77	83,54	83,54	0,00
1326	021 Stavby	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2,000	2,91	5,82	5,82	0,00
1327	021 Stavby	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickéj	ks	1,000	12,01	12,01	12,01	0,00
1328	021 Stavby	5514663480	umývadlová batéria	ks	1,000	42,95	42,95	42,95	0,00
1329	021 Stavby	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	13,01	26,02	26,02	0,00
1330	021 Stavby	5514640010	umývadlová stojanková batéria-	ks	2,000	47,59	95,18	95,18	0,00
1331	021 Stavby	725860821	Demontáž dvojitej zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, -0,00122t	ks	2,000	2,09	4,18	4,18	0,00
1332	021 Stavby	725869300	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	1,000	4,64	4,64	4,64	0,00
1333	021 Stavby	5514702500	Uzávierka zápchová-sifón umývadlový Alca Plast A401, kovový DN32, kód ALC A401RAS Bardejov	ks	1,000	12,92	12,92	12,92	0,00
1334	021 Stavby	721700514	Vsadenie odočky do potrubia závitového DN 20	ks	1,000	5,73	5,73	5,73	0,00

1335	021 Stavby	721700515	Prepojenie doterajšieho potrubia závitového dn 20 mm	ks	2,000	6,73	13,46	13,46	0,00
1336	021 Stavby	721700516	Vsadenie odočky do potrubia novodurového DN 50	ks	1,000	6,19	6,19	6,19	0,00
1337	021 Stavby	721700517	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového DN 63 mm	ks	2,000	7,46	14,92	14,92	0,00
1338	021 Stavby	973031616.S	Vysekánie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	10,000	13,65	136,50	136,50	0,00
1339	021 Stavby	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	10,000	3,64	36,39	36,39	0,00
1340	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	4,55	45,50	45,50	0,00
1341	021 Stavby	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod oietku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm	ks	10,000	0,59	5,90	5,90	0,00
1342	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	100,000	0,91	91,00	91,00	0,00
1343	021 Stavby	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tieľivky	ks	3,000	13,65	40,95	40,95	0,00
1344	021 Stavby	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela	ks	3,000	18,20	54,60	54,60	0,00
1345	021 Stavby	D60246	(ND) Krabica pre sporákovú prípojku	ks	3,000	9,10	27,30	27,30	0,00
1346	021 Stavby	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	6,000	4,55	27,30	27,30	0,00
1347	021 Stavby	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	6,000	9,10	54,60	54,60	0,00
1348	021 Stavby	210193070.S1	Dobrojenie rozvádzača	ks	1,000	318,50	318,50	318,50	0,00
1349	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH1 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	0,64	96,00	96,00	0,00
1350	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	150,000	1,63	244,50	244,50	0,00
1351	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	13,630	9,10	124,03	124,03	0,00
1352	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,630	9,10	124,03	124,03	0,00
1353	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skrinového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	136,50	136,50	136,50	0,00
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia hlavnej budovy ZŠ - Vybavenie nábytkom a zariadeniami									
1354	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	U2 - P1 - šatňová skrinka z laminovanej DTD dosky hr.18 mm 6 dver.1160/550, výška 1850 mm	ks	18,000	480,00	8 640,00	8 640,00	0,00
1355	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	U2 - P1 - šatňová skrinka z laminovanej DTD dosky hr.18 mm 4 dver.780/550, výška 1850 mm	ks	3,000	334,00	1 002,00	1 002,00	0,00
1356	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	U5 - N1 - nábytková zostava s policovými a kontajner.skrinkami 3320/440 výška 1500 mm	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
1357	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	U6 - L1 - školská lavica	ks	44,000	126,40	5 561,60	5 561,60	0,00
1358	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	U6 - L1 - školská stolička	ks	88,000	60,10	5 288,80	5 288,80	0,00
1359	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	U6 - L1 - školská katedra	ks	3,000	142,00	426,00	426,00	0,00
1360	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	U6 - L1 - učiteľská stolička	ks	3,000	59,00	177,00	177,00	0,00
1361	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	U6 - L1 - jednomiestna lavica pre telesne postihnutých žiakov	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1362	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	U6 - L1 - kreslo pre telesne postihnutých žiakov	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1363	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	U6 - T1 Interaktívny dotykový monitor 86" zabudovaný procesor, integrovaný OS, zabudované reproduktory	ks	3,000	1 950,00	5 850,00	5 850,00	0,00
1364	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	U6 - M1 Keramická popis.tabuľa biela, magnetická 1800/1200 mm	ks	3,000	220,00	660,00	660,00	0,00
1365	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	U7 - C1 - školské laboratórne pracovisko 4200/650 výška 900 mm	ks	1,000	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00
1366	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	U7 - C2 - učiteľské demonštračné pracovisko 2700/800 výška 900 mm	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
1367	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	U7 - C2 - učiteľská laboratórna stolička	ks	1,000	96,80	96,80	96,80	0,00

1368	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	15	U7 - C3 - trojmiestny žiacky pracovný stôl	ks	5,000	420,00	2 100,00	2 100,00	0,00
1369	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	16	U7 - C3 - dvojmiestny žiacky pracovný stôl	ks	5,000	315,00	1 575,00	1 575,00	0,00
1370	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	17	U7 - C3 - žiacka laboratórna stolička	ks	25,000	78,50	1 962,50	1 962,50	0,00
1371	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	18	U7 - C4 - katedra	ks	1,000	196,50	196,50	196,50	0,00
1372	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	19	U7 - C4 - učiteľská stolička	ks	1,000	59,00	59,00	59,00	0,00
1373	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	20	U7 - C5 - uzamykateľná labor.skriňa na učebné pomôcky presklená	ks	3,000	260,00	780,00	780,00	0,00
1374	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	21	U7 - C5 - uzamykateľná skriňa na chemikálie	ks	1,000	250,80	250,80	250,80	0,00
1375	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	22	U7 - T1 - interaktívny dotykový monitor 86", zabudovaný procesor, integrovaný OS, zabudované reproduktory	ks	3,000	1 950,00	5 850,00	5 850,00	0,00
1376	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	23	U7 - M1 - keramická popisovacia tabuľa biela magnetická 1800/1200 mm	ks	3,000	220,00	660,00	660,00	0,00
1377	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	24	U13 - K1 - univerzálny kuch.robot 50 l	ks	1,000	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00
1378	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	25	U13 - K2 - el.konvektomat 200 jedál denne univerzálny kuch.robot 50 l	ks	1,000	7 106,00	7 106,00	7 106,00	0,00
1379	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	26	U13 - K3 - 300 l chladnička na program školské mlieko	ks	1,000	582,50	582,50	582,50	0,00
1380	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	27	U13 - P3 - jedálenský stôl 1200/800	ks	12,000	134,00	1 608,00	1 608,00	0,00
1381	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	28	U13 - P3 - jedálenská stolička	ks	48,000	65,00	3 120,00	3 120,00	0,00
1382	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	29	U14 - P2 - jedálenský stôl 1200/800	ks	6,000	134,00	804,00	804,00	0,00
1383	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	30	U14 - P2 - jedálenská stolička	ks	24,000	65,00	1 560,00	1 560,00	0,00
SO 04 Výstavba exteriérovej učebne - Vybavenie nábytkom a zariadeniami									
1384	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	31	N1 - Vonkajší stôl z drevených fošien 1800/700	ks	12,000	416,00	4 992,00	4 992,00	0,00
1385	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	32	N1 - Lavica z drevených fošien dl.1800	ks	12,000	345,00	4 140,00	4 140,00	0,00
1386	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	1 371,60	1 371,60	1 371,60	0,00
1388	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00
Hlavná aktivita č. 4 d) budovanie/modernizácia učebni vrátane vonkajších									
SO 04 Výstavba exteriérovej učebne									
1389	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	63,880	5,44	347,51	347,51	0,00
1390	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	63,880	0,80	51,10	51,10	0,00
1391	021 Stavby	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,800	26,48	233,02	233,02	0,00
1392	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,800	7,49	65,91	65,91	0,00
1393	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,680	3,01	218,77	218,77	0,00

1394	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	145,360	0,30	43,61	43,61	0,00
1395	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	72,680	6,16	447,71	447,71	0,00
1396	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,680	0,52	37,79	37,79	0,00
1397	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	244,430	0,32	78,22	78,22	0,00
1398	021 Stavby	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,400	51,97	124,73	124,73	0,00
1399	021 Stavby	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	9,170	122,56	1 123,88	1 123,88	0,00
1400	021 Stavby	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	6,000	20,52	123,12	123,12	0,00
1401	021 Stavby	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	6,000	4,07	24,42	24,42	0,00
1402	021 Stavby	564831111	Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	57,510	6,10	350,81	350,81	0,00
1403	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	186,920	11,39	2 129,02	2 129,02	0,00
1404	021 Stavby	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	24,210	18,74	453,70	453,70	0,00
1405	021 Stavby	5921952744	Dlažba 40x40x4 cm	m2	25,420	24,88	632,45	632,45	0,00
1406	021 Stavby	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 do cem.malty	m2	186,920	20,02	3 742,14	3 742,14	0,00
1407	021 Stavby	5921953100	Dlažba 20x10x8 cm SIVA	m2	196,270	16,71	3 279,67	3 279,67	0,00
1408	021 Stavby	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka z betónu	m	191,700	11,99	2 298,48	2 298,48	0,00
1409	021 Stavby	5921745400	Obrubník betónový 1000/250/80	ks	192,000	4,27	819,84	819,84	0,00
1410	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,840	126,05	484,03	484,03	0,00
1411	021 Stavby	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	3,000	17,30	51,90	51,90	0,00
1412	021 Stavby	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	3,000	2,46	7,38	7,38	0,00
1413	021 Stavby	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	3,000	34,77	104,31	104,31	0,00
1414	021 Stavby	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	m2	3,000	8,07	24,21	24,21	0,00
1415	021 Stavby	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,630	155,75	565,37	565,37	0,00
1416	021 Stavby	631362421	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	30,260	6,17	186,70	186,70	0,00
1417	021 Stavby	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. nad 40 do 50 mm	m2	24,210	26,14	632,85	632,85	0,00
1418	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	220,160	8,56	1 884,57	1 884,57	0,00
1419	021 Stavby	7111111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	24,210	0,78	18,88	18,88	0,00
1420	021 Stavby	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,010	2 638,57	26,39	26,39	0,00
1421	021 Stavby	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,210	5,97	144,53	144,53	0,00
1422	021 Stavby	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	27,840	3,86	107,46	107,46	0,00
1423	021 Stavby	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	35,000	9,86	345,10	345,10	0,00
1424	021 Stavby	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	12,800	2,71	34,69	34,69	0,00
1425	021 Stavby	6051015400	Hobľované dosky akost I hr.35 mm	m3	0,700	495,00	346,50	346,50	0,00
1426	021 Stavby	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	252,000	9,72	2 449,44	2 449,44	0,00
1427	021 Stavby	6051591800	Hranol mäkké rezivo hobľované I L=400-750cm 140x140,160,200mm	m3	18,450	495,00	9 132,75	9 132,75	0,00
1428	021 Stavby	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kroky a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	40,600	6,38	259,03	259,03	0,00
1429	021 Stavby	6051119400	Neopracované dosky a fošne neomietané borovicové akost A hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	0,950	363,00	344,85	344,85	0,00
1430	021 Stavby	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	40,600	16,16	656,10	656,10	0,00
1431	021 Stavby	6051119200	Hobľované dosky a fošne akost A hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	1,160	495,00	574,20	574,20	0,00
1432	021 Stavby	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	63,000	1,09	68,67	68,67	0,00
1433	021 Stavby	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,210	363,00	76,23	76,23	0,00
1434	021 Stavby	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásova oceľ, vruty	m3	21,480	36,85	791,54	791,54	0,00
1435	021 Stavby	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	12,370	42,03	519,91	519,91	0,00
1436	021 Stavby	764172077	Krytina nárožie včetně tesnenia sklon do 30°	m	12,400	16,88	209,31	209,31	0,00
1437	021 Stavby	764172083	Krytina hrebeň z hrebeňáčov hladkých sklon do 30°	m	7,000	21,63	151,41	151,41	0,00
1438	021 Stavby	764172241	Krytiny z lakoplast.plechu sklon do 30°	m2	49,910	40,05	1 998,90	1 998,90	0,00
1439	021 Stavby	764322220	Oplechovanie z poplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	14,000	17,06	238,84	238,84	0,00
1440	021 Stavby	764751112	Odpadné rúry lakoplast.D 100 mm	m	7,000	34,89	244,23	244,23	0,00
1441	021 Stavby	764751132	Odpadné rúry koleno BK D 100 mm	ks	4,000	16,25	65,00	65,00	0,00
1442	021 Stavby	764751142	Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	2,000	17,33	34,66	34,66	0,00
1443	021 Stavby	764761122	Žiaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	14,000	37,76	528,64	528,64	0,00
1444	021 Stavby	764761172	Žiaby čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	ks	4,000	5,58	22,32	22,32	0,00
1445	021 Stavby	764761232	Žiaby kotlík SOK k polkruhovým žiabom veľkosť 150 mm	ks	2,000	20,18	40,36	40,36	0,00
1446	021 Stavby	765901043	Strešná fólia od 22° do 35°, na kroky	m2	49,910	6,44	321,42	321,42	0,00
1447	021 Stavby	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	106,800	2,73	291,56	291,56	0,00
1448	021 Stavby	783785101	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, proti vzplanutiu, napeňujúce,Plamostop D hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B	m2	106,800	8,56	914,21	914,21	0,00
1449	021 Stavby	210010003.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-25, uložená pod omietkou	m	25,000	1,09	27,25	27,25	0,00
1450	021 Stavby	345710007900	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 25	m	25,000	0,64	16,00	16,00	0,00
1451	021 Stavby	345710037400.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé	ks	20,000	0,36	7,20	7,20	0,00

1452	021 Stavby	210110011.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1453	021 Stavby	345340007925.S	Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	1,000	5,46	5,46	5,46	0,00
1454	021 Stavby	210193201.S	Domova rozvodnica do 8 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1455	021 Stavby	357140008210.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 8, PE+N, IP65+3x230V zás. SCAME uzamykateľná	ks	1,000	91,00	91,00	91,00	0,00
1456	021 Stavby	210201311.S	Zapojenie svetidla IP65, 2x svetelný zdroj, priemyselné nástenné - stropné s lineárnou žiarivkou	ks	2,000	9,10	18,20	18,20	0,00
1457	021 Stavby	348320000400.S	Svetidlá priemyselné žiarivkové stropné 2x18W, IP66, 1200x155 mm, EVG, kryt PMMA	ks	2,000	71,89	143,78	143,78	0,00
1458	021 Stavby	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	4,000	2,05	8,20	8,20	0,00
1459	021 Stavby	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,500	2,26	5,65	5,65	0,00
1460	021 Stavby	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	1,82	3,64	3,64	0,00
1461	021 Stavby	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	1,82	1,82	1,82	0,00
1462	021 Stavby	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	1,82	1,82	1,82	0,00
1463	021 Stavby	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	7,000	2,26	15,82	15,82	0,00
1464	021 Stavby	354410033650.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná	ks	7,000	2,71	18,97	18,97	0,00
1465	021 Stavby	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	9,10	9,10	9,10	0,00
1466	021 Stavby	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	1,000	20,48	20,48	20,48	0,00
1467	021 Stavby	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1468	021 Stavby	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	1,000	2,28	2,28	2,28	0,00
1469	021 Stavby	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	1,000	5,92	5,92	5,92	0,00
1470	021 Stavby	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	1,000	5,92	5,92	5,92	0,00
1471	021 Stavby	354410024400.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na drevené konštrukcie označenie DJ 7 hd	ks	1,000	6,37	6,37	6,37	0,00
1472	021 Stavby	354410024600.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče medzi krokvy označenie DK	ks	1,000	9,10	9,10	9,10	0,00
1473	021 Stavby	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,26	2,26	2,26	0,00
1474	021 Stavby	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	2,05	2,05	2,05	0,00
1475	021 Stavby	354410002000.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03	ks	1,000	2,28	2,28	2,28	0,00
1476	021 Stavby	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	2,26	4,52	4,52	0,00
1477	021 Stavby	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,80	3,60	3,60	0,00
1478	021 Stavby	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	2,000	2,26	4,52	4,52	0,00
1479	021 Stavby	354410005800.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	2,000	1,77	3,54	3,54	0,00
1480	021 Stavby	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	4,55	9,10	9,10	0,00
1481	021 Stavby	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	2,000	7,19	14,38	14,38	0,00
1482	021 Stavby	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00
1483	021 Stavby	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	4,000	2,59	10,36	10,36	0,00
1484	021 Stavby	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	20,000	2,05	41,00	41,00	0,00
1485	021 Stavby	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,800	8,10	22,68	22,68	0,00
1486	021 Stavby	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	2,000	2,26	4,52	4,52	0,00
1487	021 Stavby	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00
1488	021 Stavby	354410064501.S	Bezpečnostná tabuľka A6 105x148x0,5mm	ks	2,000	13,65	27,30	27,30	0,00
1489	021 Stavby	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000	0,64	12,80	12,80	0,00
1490	021 Stavby	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	20,000	1,09	21,80	21,80	0,00
1491	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	20,000	1,63	32,60	32,60	0,00
1492	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	20,000	0,64	12,80	12,80	0,00
1493	021 Stavby	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	30,000	0,64	19,20	19,20	0,00
1494	021 Stavby	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	30,000	4,53	135,91	135,91	0,00
1495	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	10,840	9,10	98,64	98,64	0,00
1496	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,840	9,10	98,64	98,64	0,00
1497	021 Stavby	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	5,000	10,92	54,60	54,60	0,00
1498	021 Stavby	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	5,000	5,46	27,30	27,30	0,00
1499	021 Stavby	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,000	2,73	5,46	5,46	0,00
1500	021 Stavby	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,000	2,73	5,46	5,46	0,00
1501	021 Stavby	950101002.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	1,000	227,50	227,50	227,50	0,00
1503	021 Stavby	211521131.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 32-63 mm	m3	42,130	64,39	2 712,75	2 712,75	0,00
1504	021 Stavby	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	223,600	2,24	500,86	500,86	0,00
1505	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	228,070	1,82	415,09	415,09	0,00
1506	021 Stavby	212532111.S1	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drevného frakcie 32-63 mm	m3	7,740	75,19	581,97	581,97	0,00
1507	021 Stavby	212756155.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 160	m	86,000	1,91	164,26	164,26	0,00

1508	021 Stavby	286110016480.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, SN4, s geotextíliou	m	90,300	9,60	866,88	866,88	0,00
1509	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	81,488	14,72	1 199,50	1 199,50	0,00
1510	021 Stavby	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	3,000	36,66	109,98	109,98	0,00
1511	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	1 578,60	1 578,60	1 578,60	0,00
1512	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00
Celkom:							629 808,43	625 911,17	3 897,26