

CEZ MIRRI SR: 1312/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 873/2025
kód projektu: 401301C224

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

A

Prijímateľom

názov: Obec Kľačany
sídlo: Kľačany 211, 920 64 Kľačany, Slovenská republika
IČO: 00312631
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Emília Cvičelová, starostka
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 10.7.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 873/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Potreba vypracovania návrhu dodatku vyplynula z vypracovania dodatku k Zmluve o NFP pred záverečnou žiadosťou o platbu. Dodatkom č.1 sa upravuje Rozpočet projektu v zmysle menej významnej zmeny položkového rozpočtu a harmonogramu Projektu po ukončení verejného obstarávania na všetky aktivity, ktorá bola schválená dňa 19.03.2026.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny Zmluvy zverejnenej Poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Emília Cvičelová, starostka obce Kľačany

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Kód projektu:	401301C224
Kód ŽoNFP:	NFP401301C224
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9302000000005189961157	Všeobecná úverová banka, a.s.	20. 6. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9302000000005189961157	Všeobecná úverová banka, a.s.	20. 6. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9302000000005189961157	Všeobecná úverová banka, a.s.	20. 6. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Hlohovec	Kľačany

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Miesto realizácie na parcelách KN C 1531/60 a 1531/18, k. ú. Kľačany.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	4
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC KLAČANY	Identifikátor (IČO):	00312631
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií		
Názov hlavnej aktivity projektu:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	401C22400001 - Modernizácia miestnych komunikácií	2.2026	5.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0142	Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,3660

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR138	Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov	%	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
OBEC KLAČANY		00312631			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC KĽAČANY	Identifikátor (IČO):	00312631
		Výška oprávnených	373 516,99 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			373 516,99 €
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie			
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií			373 516,99 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C22400001 - Modernizácia miestnych komunikácií			373 516,99 €
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce, stavebný dozor.			373 516,99 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:				Suma
1.1.1 - Stavebné práce.		Projekt	1	365 029,99 €
1.1.2 - Stavebný dozor.		Projekt	1	8 487,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401C224P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	373 516,99 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	343 635,63 €

Názov žiadateľa:	Obec Kľačany												
Názov projektu:	Modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií												
Priorita	3P1. Doprava												
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej protizmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)												
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie												
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Modernizácia miestnych komunikácií											
021 Stavby	Stavebné práce po VO	projekt	1,00	296 772,35	296 772,35	23%	365 029,99	365 029,99	335 827,59	310 275,49	25 552,10	29 202,40	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor po VO	projekt	1,00	6 900,00	6 900,00	23%	8 487,00	8 487,00	7 808,04	7 213,95	594,09	678,96	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					303 672,35		373 516,99	373 516,99	343 635,63	317 489,44	26 146,19	29 881,36	0,00
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)								373 516,99	343 635,63	317 489,44	26 146,19	29 881,36	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Kľačany
Názov projektu	Modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Priorita	3P1. Doprava
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			Modernizácia miestnych komunikácií						
1	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00
Objekt Chodníky a vjazdy									
ZEMNÉ PRÁCE									
1	021 Stavby	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	241,200	6,36	1 534,03	1 534,03	0,00
2	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	241,200	0,10	24,12	24,12	0,00
3	021 Stavby	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	163,000	1,60	260,80	260,80	0,00
4	021 Stavby	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku od 100 do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 3000 m	m3	157,700	6,65	1 048,71	1 048,71	0,00
5	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	241,200	1,05	253,26	253,26	0,00
6	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	83,500	1,05	87,68	87,68	0,00
7	021 Stavby	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	83,500	3,15	263,03	263,03	0,00
8	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	157,700	0,86	135,62	135,62	0,00
9	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	220,780	9,50	2 097,41	2 097,41	0,00
10	021 Stavby	171209005	Poplatok za skladovanie - zákonný poplatok obci	t	220,780	8,00	1 766,24	1 766,24	0,00
11	021 Stavby	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	530,000	0,45	238,50	238,50	0,00
12	021 Stavby	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	530,000	1,11	588,30	588,30	0,00
13	021 Stavby	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t "odstránenie konštrukcie z betónovej dlažby (hr. 60 mm) 45	m2	45,000	4,34	195,30	195,30	0,00
14	021 Stavby	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t"odstránenie konštrukcie chodníka - štrkodra hr. 150 mm 480	m2	480,000	3,78	1 814,40	1 814,40	0,00
15	021 Stavby	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t "odstránenie konštrukcie z betónovej dlažby - štrkodra hr. 150 mm 45	m2	45,000	3,78	170,10	170,10	0,00
16	021 Stavby	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t "odstránenie vjazdov, s betónovým povrchom - štrkodra hr. 200 mm 151	m2	151,000	9,10	1 374,10	1 374,10	0,00
17	021 Stavby	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t "odstránenie vjazdov - štrkový povrch	m2	88,000	9,10	800,80	800,80	0,00
18	021 Stavby	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "odstránenie konštrukcie chodníka - betón hr. 150 mm	m2	480,000	14,26	6 844,80	6 844,80	0,00
19	021 Stavby	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "odstránenie konštrukcie z betónovej dlažby - betón hr. 150 mm	m2	45,000	14,26	641,70	641,70	0,00
20	021 Stavby	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t "odstránenie vjazdov, s betónovým povrchom - betón hr. 200 mm	m2	151,000	20,34	3 071,34	3 071,34	0,00
21	021 Stavby	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t "odstránenie konštrukcie chodníka - asfalt hr. 30 mm	m2	480,000	2,87	1 377,60	1 377,60	0,00
22	021 Stavby	180501111	Spevnenie plôch mačinkovaním plošným v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	530,000	1,69	895,70	895,70	0,00
23	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	530,000	0,95	503,50	503,50	0,00
24	021 Stavby	183403161	Valcovanie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 060,000	0,02	21,20	21,20	0,00
25	021 Stavby	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	KG	21,200	6,60	139,92	139,92	0,00
ZÁKLADY									
26	021 Stavby	274261111	Osadenie schodisk. blokov objemu do 0,10 m3 do maltového lôžka hr. 200 mm	kus	20,000	26,34	526,80	526,80	0,00
27	021 Stavby	275120000	Základová pätka zo železobetónu, vrátane debnenia a výstuže - dodávka a montáž	ks	7,000	129,65	907,55	907,55	0,00
28	021 Stavby	275313611	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	0,378	128,39	48,53	48,53	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
29	021 Stavby	592036080111	Schodiskový blok 750x350x150 mm sivý	KUS	20,200	85,00	1 717,00	1 717,00	0,00
SPEVNENÉ PLOCHY									
30	021 Stavby	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm "dlažba pre nevidiacich (červená+sivá)	m2	837,700	7,71	6 458,67	6 458,67	0,00
31	021 Stavby	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm "lôžko 4/8 mm	m2	837,700	1,40	1 172,78	1 172,78	0,00
32	021 Stavby	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C8/10 po zhutnení hr.120 mm	m2	837,700	9,83	8 234,59	8 234,59	0,00
33	021 Stavby	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	831,000	17,80	14 791,80	14 791,80	0,00
34	021 Stavby	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2 "dlažba pre nevidiacich (červená+sivá)	m2	6,700	17,80	119,26	119,26	0,00
35	021 Stavby	592036019221	Dlažba pre nevidiacich, hrúbka 8 cm, nopková, 20 x 20 cm, farba červená	M2	4,545	13,50	61,36	61,36	0,00
36	021 Stavby	592036019225	Dlažba pre nevidiacich, hrúbka 8 cm, nopková, 20 x 20 cm, farba sivá	M2	2,222	13,50	30,00	30,00	0,00
37	021 Stavby	5921953430	Dlažba betónová hr. 6 cm sivá	M2	839,310	7,10	5 959,10	5 959,10	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
38	021 Stavby	961055111	Búranie schodov železobetónových, -2,40000t "sanácia vyrov. Schodov	m3	2,400	198,72	476,93	476,93	0,00
39	021 Stavby	979089010	Zákonný poplatok obci	t	434,800	17,00	7 391,60	7 391,60	0,00
40	021 Stavby	979089012.5	Poplatok za skladovanie pre zmiešaný odpad	t	434,800	12,50	5 435,00	5 435,00	0,00
41	021 Stavby	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	35,300	18,73	661,17	661,17	0,00
42	021 Stavby	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	kus	2,000	17,81	35,62	35,62	0,00
43	021 Stavby	914001115	Prenájom dočasných dopravných značiek počas výstavby	deň	1 180,000	0,81	955,80	955,80	0,00
44	021 Stavby	914501111	Osadenie a montáž stĺpika, zvislé dopravné značky	kus	2,000	11,00	22,00	22,00	0,00
45	021 Stavby	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	20,000	10,72	214,40	214,40	0,00
46	021 Stavby	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	20,000	0,15	3,00	3,00	0,00
47	021 Stavby	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	20,000	1,70	34,00	34,00	0,00
48	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	290,000	15,44	4 477,60	4 477,60	0,00
49	021 Stavby	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	27,000	22,50	607,50	607,50	0,00
50	021 Stavby	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	117,000	18,92	2 213,64	2 213,64	0,00
51	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	24,955	88,46	2 207,52	2 207,52	0,00
52	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	434,800	1,30	565,24	565,24	0,00
53	021 Stavby	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	869,600	0,18	156,53	156,53	0,00
54	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	434,800	3,15	1 369,62	1 369,62	0,00
55	021 Stavby	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	kus	2,000	66,37	132,74	132,74	0,00
56	021 Stavby	4044711005	Dopravná značka - č. 325-10	KS	2,000	42,00	84,00	84,00	0,00
57	021 Stavby	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm	KS	2,000	34,50	69,00	69,00	0,00
58	021 Stavby	4044777004	Objímka, f60 mm	KS	2,000	3,90	7,80	7,80	0,00
59	021 Stavby	5534666700	Zábradlie jednoduché z uzavretých joklových profilov 60x30x3 mm výšky 1,0m	m	35,300	90,00	3 177,00	3 177,00	0,00
60	021 Stavby	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý	KUS	294,000	1,20	352,80	352,80	0,00
61	021 Stavby	5921958100	Palisáda 12x16,5x60 cm sivá	KUS	189,000	7,76	1 466,64	1 466,64	0,00
62	021 Stavby	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivý	KUS	118,170	2,80	330,88	330,88	0,00
PRESUNY HMÔT									
63	021 Stavby	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	959,288	0,99	949,70	949,70	0,00
Objekt Priekopa + mostíky + chodník									
ZEMNÉ PRÁCE									
1	021 Stavby	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	77,600	6,36	493,54	493,54	0,00
2	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	77,600	0,10	7,76	7,76	0,00
3	021 Stavby	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "asanácia priekopy - prehĺbenie priekopy	m3	8,500	41,13	349,61	349,61	0,00
4	021 Stavby	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky "asanácia priekopy - prehĺbenie priekopy	m3	8,500	6,41	54,49	54,49	0,00
5	021 Stavby	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 "asanácia priekopy - prehĺbenie priekopy	m3	8,500	8,73	74,21	74,21	0,00
6	021 Stavby	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m "asanácia priekopy - prehĺbenie priekopy - +4 km	m3	34,000	7,97	270,98	270,98	0,00
7	021 Stavby	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	67,500	1,60	108,00	108,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
8	021 Stavby	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku od 100 do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 3000 m "asanácia priekopy - prehĺbenie priekopy "asanacia schodov, betón	m3	86,100	6,65	572,57	572,57	0,00
9	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 "asanácia priekopy - prehĺbenie priekopy "asanacia schodov, betón	m3	86,100	1,05	90,41	90,41	0,00
10	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 "dorovnanie - zatrávnenie	m3	33,750	1,05	35,44	35,44	0,00
11	021 Stavby	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených "dorovnanie - zatrávnenie	m3	33,750	3,15	106,31	106,31	0,00
12	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,350	0,86	27,82	27,82	0,00
13	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,290	9,50	430,26	430,26	0,00
14	021 Stavby	171209005	Poplatok za skladovanie - zákonný poplatok obci	t	45,290	8,00	362,32	362,32	0,00
15	021 Stavby	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	225,000	0,45	101,25	101,25	0,00
16	021 Stavby	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	225,000	1,11	249,75	249,75	0,00
17	021 Stavby	172102101	Zriadenie tesniacej výplne so zhutnením do 100% PSalebo l(d) 0, 9	m3	20,000	16,66	333,20	333,20	0,00
18	021 Stavby	113105113	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	255,000	10,61	2 705,55	2 705,55	0,00
19	021 Stavby	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	6,000	4,34	26,04	26,04	0,00
20	021 Stavby	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	61,000	4,34	264,74	264,74	0,00
21	021 Stavby	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t "odstránenie konštrukcie chodníka - štrkodrva hr. 150 mm	m2	205,000	3,78	774,90	774,90	0,00
22	021 Stavby	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t "odstránenie konštrukcie z betónovej dlažby - štrkodrva hr. 150 mm	m2	6,000	3,78	22,68	22,68	0,00
23	021 Stavby	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	88,000	9,10	800,80	800,80	0,00
24	021 Stavby	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "odstránenie konštrukcie chodníka - betón hr. 150 mm	m2	205,000	14,26	2 923,30	2 923,30	0,00
25	021 Stavby	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,000	14,26	85,56	85,56	0,00
26	021 Stavby	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t "odstránenie vjazdov, s betónovým povrchom - betón hr. 200 mm	m2	88,000	20,34	1 789,92	1 789,92	0,00
27	021 Stavby	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t "odstránenie konštrukcie chodníka - asfalt hr. 30 mm	m2	205,000	2,87	588,35	588,35	0,00
28	021 Stavby	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	61,000	9,10	555,10	555,10	0,00
29	021 Stavby	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	61,000	14,26	869,86	869,86	0,00
30	021 Stavby	180501111	Spevnenie plôch mačínovaním plošným v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	225,000	1,69	380,25	380,25	0,00
31	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	225,000	0,95	213,75	213,75	0,00
32	021 Stavby	183403161	Valcovanie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	450,000	0,02	9,00	9,00	0,00
33	021 Stavby	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	KG	9,000	6,60	59,40	59,40	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
34	021 Stavby	388129210	Montáž diela prefabrikovaného kanála tvaru U hm. do 1 t	kus	85,000	36,21	3 077,85	3 077,85	0,00
35	021 Stavby	592162080505	Priekopový betónový žľab dl. 2,0 m, LEIER - ABE 30/40-200L, ekvivalent	KUS	85,850	250,00	21 462,50	21 462,50	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
36	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm (piesok)	m3	8,500	40,85	347,23	347,23	0,00
SPEVNENÉ PLOCHY									
37	021 Stavby	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm "chodník	m2	234,000	7,71	1 804,14	1 804,14	0,00
38	021 Stavby	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm "vjazdy z betónu	m2	67,100	9,51	638,12	638,12	0,00
39	021 Stavby	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm "chodník	m2	234,000	1,40	327,60	327,60	0,00
40	021 Stavby	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C8/10 po zhutnení hr.120 mm "chodník	m2	234,000	9,83	2 300,22	2 300,22	0,00
41	021 Stavby	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C5/6, po zhutnení hr. 150 mm "vjazdy z betónu	m2	61,000	12,18	742,98	742,98	0,00
42	021 Stavby	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.150 mm "vjazdy s bet.povrchom	m2	61,000	32,18	1 962,98	1 962,98	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
43	021 Stavby	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 "chodník	m2	234,000	17,80	4 165,20	4 165,20	0,00
44	021 Stavby	5921953430	Dlažba betónová hr. 6 cm sivá	M2	236,340	7,10	1 678,01	1 678,01	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
45	021 Stavby	979089010	Zákonný poplatok obci	t	369,621	17,00	6 283,56	6 283,56	0,00
46	021 Stavby	979089012.5	Poplatok za skladovanie pre zmiešaný odpad	t	369,621	12,50	4 620,26	4 620,26	0,00
47	021 Stavby	914001115	Prenájom dočasných dopravných značiek počas výstavby	deň	630,000	0,81	510,30	510,30	0,00
48	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	170,000	15,44	2 624,80	2 624,80	0,00
49	021 Stavby	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	30,000	18,92	567,60	567,60	0,00
50	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	7,170	88,46	634,26	634,26	0,00
51	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	369,621	1,30	480,51	480,51	0,00
52	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	369,621	1,30	480,51	480,51	0,00
53	021 Stavby	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	739,242	0,18	133,06	133,06	0,00
54	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	369,621	3,15	1 164,31	1 164,31	0,00
55	021 Stavby	5921954410	Cestný obrubník so skosením 100x26x15-5 cm	KUS	30,300	4,00	121,20	121,20	0,00
56	021 Stavby	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý	KUS	171,700	1,20	206,04	206,04	0,00
PRESUNY HMÔT									
57	021 Stavby	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	393,351	0,99	389,42	389,42	0,00
Objekt Miestna komunikácia									
ZEMNÉ PRÁCE									
1	021 Stavby	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	235,000	6,36	1 494,60	1 494,60	0,00
2	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	235,000	0,10	23,50	23,50	0,00
3	021 Stavby	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	54,000	1,60	86,40	86,40	0,00
4	021 Stavby	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku od 100 do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 3000 m	m3	208,000	6,65	1 383,20	1 383,20	0,00
5	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,000	1,05	28,35	28,35	0,00
6	021 Stavby	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	27,000	3,15	85,05	85,05	0,00
7	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	208,000	1,18	245,44	245,44	0,00
8	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	291,200	9,50	2 766,40	2 766,40	0,00
9	021 Stavby	171209005	Poplatok za skladovanie - zákonný poplatok obci	t	291,200	8,00	2 329,60	2 329,60	0,00
10	021 Stavby	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	180,000	0,45	81,00	81,00	0,00
11	021 Stavby	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	180,000	1,11	199,80	199,80	0,00
12	021 Stavby	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	10,000	4,34	43,40	43,40	0,00
13	021 Stavby	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,000	9,10	109,20	109,20	0,00
14	021 Stavby	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,000	14,26	142,60	142,60	0,00
15	021 Stavby	113107141	Odstránenie krytúv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	172,000	2,87	493,64	493,64	0,00
16	021 Stavby	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.60 mm, -0,15300t	m2	172,000	3,22	553,84	553,84	0,00
17	021 Stavby	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.40 mm, -0,10200t	m2	1 612,000	2,08	3 352,96	3 352,96	0,00
18	021 Stavby	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	56,000	9,10	509,60	509,60	0,00
19	021 Stavby	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,000	9,10	91,00	91,00	0,00
20	021 Stavby	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	86,000	14,26	1 226,36	1 226,36	0,00
21	021 Stavby	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	56,000	20,34	1 139,04	1 139,04	0,00
22	021 Stavby	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	26,000	0,79	20,54	20,54	0,00
23	021 Stavby	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	26,000	5,42	140,92	140,92	0,00
24	021 Stavby	180501111	Spevnenie plôch mačínovaním plošným v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,000	1,69	304,20	304,20	0,00
25	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,000	0,95	171,00	171,00	0,00
26	021 Stavby	183403161	Valcovanie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	360,000	0,02	7,20	7,20	0,00
27	021 Stavby	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	KG	7,200	6,60	47,52	47,52	0,00
SPEVNENÉ PLOCHY									

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
28	021 Stavby	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm	m2	369,600	9,51	3 514,90	3 514,90	0,00
29	021 Stavby	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	422,000	12,18	5 139,96	5 139,96	0,00
30	021 Stavby	573191111	Postrek asfal. penetračný v množstve 1,0 kg/m2	m2	508,000	1,15	584,20	584,20	0,00
31	021 Stavby	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2 105,000	0,56	1 178,80	1 178,80	0,00
32	021 Stavby	577131111	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC O11 hr.40mm	m2	2 117,000	20,26	42 890,42	42 890,42	0,00
33	021 Stavby	577151123	Betón asfaltový po zhutnení l.tr.ložný ACL 22 hr.60 mm	m2	508,000	31,38	15 941,04	15 941,04	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
34	021 Stavby	979089010	Zákonný poplatok za skládku	t	296,146	17,00	5 034,48	5 034,48	0,00
35	021 Stavby	979089012.5	Poplatok za skládku	t	296,146	8,00	2 369,17	2 369,17	0,00
36	021 Stavby	914001115	Prenájom dočasných dopravných značiek počas výstavby	deň	450,000	0,81	364,50	364,50	0,00
37	021 Stavby	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	683,000	18,92	12 922,36	12 922,36	0,00
38	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	61,470	88,46	5 437,64	5 437,64	0,00
39	021 Stavby	919721212	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	367,000	4,65	1 706,55	1 706,55	0,00
40	021 Stavby	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	367,000	3,46	1 269,82	1 269,82	0,00
41	021 Stavby	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	367,000	9,84	3 611,28	3 611,28	0,00
42	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	296,146	1,30	384,99	384,99	0,00
43	021 Stavby	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	592,292	0,18	106,61	106,61	0,00
44	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	296,146	3,15	932,86	932,86	0,00
45	021 Stavby	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	367,000	1,46	535,82	535,82	0,00
46	021 Stavby	2456000040	Tesniace pásy pre výplň škár š. 10mm hr. 30 mm	M	403,700	2,30	928,51	928,51	0,00
47	021 Stavby	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivý	KUS	689,830	2,80	1 931,52	1 931,52	0,00
PRESUNY HMÔT									
48	021 Stavby	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	886,316	0,99	877,45	877,45	0,00
						Stavebné práce SPOLU:		296 772,35	
Celkom:							303 672,35	303 672,35	0,00
DPH:							69 844,64	69 844,64	0,00
Celkom s DPH:							373 516,99	373 516,99	0,00