

CEZ MIRRI SR: 1405/2026

DODATOK
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 683/2025
kód projektu: 401301B471

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Nemčiňany
sídlo: Nemčiňany 128, 951 81 Nemčiňany
IČO: 00308277
konajúci: Jozef Keseg, starosta obce Nemčiňany

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 3.6.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 683/2025 (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Prijímateľ doručil:

- návrh menej významnej zmeny dňa 03.10.2025 prostredníctvom komunikácie č. VKV00158600 – týkajúcu sa zmeny harmonogramu (zmena začiatku realizácie hlavnej aktivity z 05/2025 na 10/2025 a konca z 11/2025 na 04/2026), ktorú poskytovateľ dňa 17.10.2025 schválil.
- Návrh menej významnej zmeny dňa 18.12.2025 prostredníctvom komunikácie č. VKV00166408 – týkajúci sa zmeny zaradenia položky Stavebný dozor zo skupiny výdavkov 518 Služby pod skupinu výdavkov 021 Stavby, ktorú poskytovateľ dňa 10.02.2026 schválil.
- Návrh menej významnej zmeny dňa 29.05.2026 prostredníctvom komunikácie č. VKV00194091 - týkajúci sa predĺženia lehoty realizácie diela z pôvodných 6 mesiacov na 9 mesiacov (z 04/2026 na 09/2026) a zmeny umiestnenia obrubníkov na základe upravenej PD, počet obrubníkov ani rozpočet projektu sa v tomto prípade nemení, ktorú prijímateľ dňa 23.07 schválil
- Čestné vyhlásenie o nenárokovaní nedočerpaných finančných prostriedkov vo výške 8 398,57 €

Poskytovateľ na základe aktualizácie č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR doplnil do projektu iné údaje, konkrétne DPSK031 Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím; DPSK032 Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím a DPSK033 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím; DPSK047 Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu.

1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Jozef Keseg, starosta obce Nemčianany

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia miestnych komunikácií v obci Nemčiňany
Kód projektu:	401301B471
Kód ŽoNFP:	NFP401301B471
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK940200000002853780159	Všeobecná úverová banka, a.s.	8. 2. 2011	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Zlaté Moravce	Nemčiňany

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Obec Nemčiňany, katastr. územie Nemčiňany, parc. č. 264/1, LV č. 699.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC NEMČIĽANY	Identifikátor (IČO):	00308277
----------	----------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B47100001 - Modernizácia miestnych komunikácií	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		10.2025	7.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		10.2025	7.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0142	Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,4140

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR138	Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov	%	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: OBEC NEMČIĽANY			Identifikátor (IČO): 00308277		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC NEMČIĽANY	Identifikátor (IČO):	00308277
		Výška oprávnených	463 092,06 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			432 796,31 €
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie			
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií			432 796,31 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B47100001 - Modernizácia miestnych komunikácií			432 796,31 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Modernizácia miestnych komunikácií			432 796,31 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	424 395,41 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	8 400,90 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Modernizácia miestnych komunikácií			0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Stavebný dozor (neplatné)	Projekt	1	0,00 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			30 295,75 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401B471P0001 - Podporné aktivity			30 295,75 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Manažment implementácie, monitorovania projektu a publicita			30 295,75 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Nepriame výdavky - podporné aktivity	Projekt	1	30 295,75 €
				30 295,75 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	463 092,06 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	426 044,70 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	37 047,36 €

Názov žiadateľa:	Obec Nemčianky													
Názov projektu:	Modernizácia miestnych komunikácií v obci Nemčianky													
Priorita	3P1. Doprava													
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)													
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie													
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9	
Hlavná aktivita projektu č. 1		Modernizácia miestnych komunikácií												
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	348 391,03	348 391,03	23%	428 520,97	424 395,41	390 443,78	360 736,10	29 707,68	33 951,63	4 125,56	
021 Stavby	Stavebný dozor	súbor	1,00	6 830,00	6 830,00	23%	8 400,90	8 400,90	7 728,83	7 140,77	588,06	672,07	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					355 221,03		436 921,87	432 796,31	398 172,61	367 876,86	30 295,74	34 623,70	4 125,56	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					355 221,03		436 921,87	432 796,31	398 172,61	367 876,86	30 295,74	34 623,70	4 125,56	
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					355 221,03		436 921,87	432 796,31	398 172,61	367 876,86	30 295,74	34 623,70	4 125,56	
Nepriame výdavky														
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					30 295,75	27 872,09	25 751,39	2 120,70	2 423,66		
S P O L U (celkové výdavky projektu)								463 092,06	426 044,70	393 628,25	32 416,44	37 047,36	4 125,56	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Nemčianky							
Názov projektu		Modernizácia miestnych komunikácií v obci Nemčianky							
Priorita		3P1. Doprava							
Špecifický cieľ		RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)							
Opatrenie		3.2.4. Miestne komunikácie							
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Modernizácia miestnych komunikácií							
Objekt: SO 01 Družstevná ulica									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV						
	D	1	Zemné práce						
1	021 Stavby	113152510.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	1 241,700	1,820	2 259,89	2 259,89	0,00
2	021 Stavby	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.100-200mm, - 0,24000t	m2	24,000	6,770	162,48	162,48	0,00
3	021 Stavby	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	24,000	14,230	341,52	341,52	0,00
4	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	159,060	5,360	852,56	852,56	0,00
5	021 Stavby	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	31,812	2,450	77,94	77,94	0,00
6	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,372	46,000	1 121,11	1 121,11	0,00
7	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	24,372	12,250	298,56	298,56	0,00
8	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	25,500	8,300	211,65	211,65	0,00
9	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	25,500	3,400	86,70	86,70	0,00
10	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,600	2,030	7,31	7,31	0,00
11	021 Stavby	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	2,500	4,320	10,80	10,80	0,00
12	021 Stavby	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	5,567	29,850	166,17	166,17	0,00
13	021 Stavby	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	155,460	2,160	335,79	335,79	0,00
14	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,890	46,000	730,94	730,94	0,00
15	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m2	24,000	1,060	25,44	25,44	0,00
16	021 Stavby	005720001400.S	Osvá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,742	7,160	5,31	5,31	0,00
17	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 186,700	1,530	1 815,65	1 815,65	0,00
18	021 Stavby	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	24,000	3,150	75,60	75,60	0,00

19	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	1,390	33,36	33,36	0,00
20	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	0,030	0,72	0,72	0,00
21	021 Stavby	183403253.S	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	24,000	0,310	7,44	7,44	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie						
22	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,474	58,880	27,91	27,91	0,00
23	021 Stavby	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,711	131,080	93,20	93,20	0,00
24	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,370	19,980	47,35	47,35	0,00
	D	5	Komunikácie						
25	021 Stavby	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	361,500	24,560	8 878,44	8 878,44	0,00
26	021 Stavby	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	361,500	3,540	1 279,71	1 279,71	0,00
27	021 Stavby	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	825,200	5,890	4 860,43	4 860,43	0,00
28	021 Stavby	573211113.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,20 kg/m2	m2	4 139,000	0,900	3 725,10	3 725,10	0,00
29	021 Stavby	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 500,500	13,260	59 676,63	59 676,63	0,00
30	021 Stavby	577154411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 500,500	18,820	84 699,41	84 699,41	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
31	021 Stavby	913341113	Provizorne dopravné značenie	ks	1,000	100,000	100,00	100,00	0,00
32	021 Stavby	914001116.S	Osadenie a montáž cestnej závislej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt (včetně výkopu, zákl. bet., alebo vyvrtania otvorov pre uchytienie MR, montáž MR na stĺpik), merač rýchlosti MR - 2ks	ks	2,000	25,290	50,58	50,58	0,00
33	021 Stavby	404417400001	Solárny merač rýchlosti vozidiel s textovým panelom – PD 5262, komplet	ks	2,000	2 000,000	4 000,00	4 000,00	0,00
34	021 Stavby	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 125 mm	m	856,700	1,000	856,70	856,70	0,00
35	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	856,700	0,380	325,55	325,55	0,00
36	021 Stavby	915940009.S	Osadenie a montáž DZ Spomaľovaciaho prahu dl. 6m+5m	ks	2,000	87,090	174,18	174,18	0,00
37	021 Stavby	404490005401.S	Spomaľovací prah, koncový diel	ks	4,000	17,200	68,80	68,80	0,00
38	021 Stavby	404490005402.S	Spomaľovací prah, stredový diel	ks	2,000	33,310	66,62	66,62	0,00
39	021 Stavby	404490005403.S	Spomaľovací prah - upevňovací materiál (1 sada = skrutka+prichytka + podložka)	ks	48,000	2,900	139,20	139,20	0,00
40	021 Stavby	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 400 až DN 800 mm	ks	2,000	1 397,000	2 794,00	2 794,00	0,00

41	021 Stavby	919541112.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	8,500	8,790	74,72	74,72	0,00
42	021 Stavby	286120003201.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dnr 400x9,8 mm, dl. 6 m, SN4	ks	2,000	249,140	498,28	498,28	0,00
43	021 Stavby	919721211.R	Pružná asfaltová zálievka škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	86,000	5,990	515,14	515,14	0,00
44	021 Stavby	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	86,000	3,350	288,10	288,10	0,00
45	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	86,000	6,010	516,86	516,86	0,00
46	021 Stavby	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 139,000	0,060	248,34	248,34	0,00
47	021 Stavby	966008111.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, -0,75300t	m	5,000	52,200	261,00	261,00	0,00
48	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	110,292	1,960	216,17	216,17	0,00
49	021 Stavby	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	992,628	0,420	416,90	416,90	0,00
50	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	110,292	5,690	627,56	627,56	0,00
51	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku	t	15,165	67,000	1 016,06	1 016,06	0,00
52	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku asfaltov	t	95,127	90,000	8 561,43	8 561,43	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV						
53	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 659,637	2,540	4 215,48	4 215,48	0,00
Objekt: SO 02 Obchodná ulica									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV						
	D	1	Zemné práce						
1	021 Stavby	113152310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	751,950	2,360	1 774,60	1 719,38	55,22
2	021 Stavby	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr. 100- 200mm, - 0,24000t	m2	27,500	6,770	186,18	186,18	0,00
3	021 Stavby	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	27,500	14,230	391,33	391,33	0,00
4	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	216,070	5,360	1 158,14	1 145,12	13,02
5	021 Stavby	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,214	2,450	105,87	104,69	1,18
6	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	27,607	46,000	1 269,92	1 269,92	0,00
7	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	27,607	18,250	503,83	503,83	0,00
8	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	58,800	8,300	488,04	488,04	0,00
9	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	58,800	3,400	199,92	199,92	0,00

10	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,650	2,030	3,35	3,35	0,00
11	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	204,070	5,040	1 028,51	1 016,26	12,25
12	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 428,490	0,510	728,53	719,85	8,68
13	021 Stavby	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,650	12,660	20,89	20,89	0,00
14	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	204,070	2,440	497,93	492,00	5,93
15	021 Stavby	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	5,000	4,320	21,60	21,60	0,00
16	021 Stavby	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	10,455	27,850	291,17	291,17	0,00
17	021 Stavby	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	21,607	2,160	46,67	46,67	0,00
18	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	204,070	0,780	159,17	159,17	0,00
19	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	285,698	30,000	8 570,94	8 468,94	102,00
20	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,000	46,000	828,00	828,00	0,00
21	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	11,000	1,060	11,66	11,66	0,00
22	021 Stavby	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,340	7,160	2,43	2,43	0,00
23	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zžutnením	m2	995,300	0,530	527,51	527,51	0,00
24	021 Stavby	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	11,000	3,150	34,65	34,65	0,00
25	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11,000	1,390	15,29	15,29	0,00
26	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11,000	0,030	0,33	0,33	0,00
27	021 Stavby	183403253.S	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	11,000	0,310	3,41	3,41	0,00
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
28	021 Stavby	380316332.S	Kompletne konštrukcie čistiarň odpadných vôd, betón, vodostavebný C 25/30	m3	0,156	194,230	30,30	30,30	0,00
29	021 Stavby	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	1,030	72,750	74,93	74,93	0,00
30	021 Stavby	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	1,030	11,380	11,72	11,72	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie						
31	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,040	58,880	61,24	61,24	0,00
32	021 Stavby	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	4,080	131,080	534,81	534,81	0,00
33	021 Stavby	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,840	151,700	279,13	279,13	0,00
34	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,400	29,980	251,83	251,83	0,00
	D	5	Komunikácie						

35	021 Stavby	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 300 mm	m2	479,000	24,560	11 764,24	11 764,24	0,00
36	021 Stavby	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	479,000	3,540	1 695,66	1 695,66	0,00
37	021 Stavby	566902130.R	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí kamenivom hrubým drevným	m3	4,500	9,360	42,12	42,12	0,00
38	021 Stavby	566902110.R	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drevným	t	7,650	30,000	229,50	229,50	0,00
39	021 Stavby	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	516,300	4,890	2 524,71	2 524,71	0,00
40	021 Stavby	573211113.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,20 kg/m2	m2	2 505,600	0,900	2 255,04	2 184,84	70,20
41	021 Stavby	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 985,500	13,260	39 587,73	38 553,45	1 034,28
42	021 Stavby	577144411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 985,500	16,000	47 768,00	46 520,00	1 248,00
	D	8	Rúrové vedenie						
43	021 Stavby	871355509.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 200	m	1,000	16,070	16,07	16,07	0,00
44	021 Stavby	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	5,970	5,97	5,97	0,00
45	021 Stavby	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	9,640	9,64	9,64	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
46	021 Stavby	913341113	Provizorne dopravné značenie	ks	1,000	100,000	100,00	100,00	0,00
47	021 Stavby	914001116.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt (včetně výkopu, zákl. bet., alebo vyvrtania otvorov pre uchytienie MR, montáž MR na stĺpik), merač rýchlosti MR - 2ks	ks	3,000	26,260	78,78	52,52	26,26
48	021 Stavby	404417400001	Solárny merač rýchlosti vozidiel s textovým panelom – PD 5262, komplet	ks	2,000	2 000,000	4 000,00	4 000,00	0,00
49	021 Stavby	404490008400.R	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	1,000	11,620	11,62	11,62	0,00
50	021 Stavby	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,800	0,80	0,80	0,00
51	021 Stavby	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	2,000	3,900	7,80	7,80	0,00
52	021 Stavby	404410037209.	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie so šikmým státím", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	33,150	33,15	33,15	0,00
53	021 Stavby	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 125 mm	m	605,300	1,000	605,30	580,30	25,00
54	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	605,300	0,380	230,01	220,51	9,50
55	021 Stavby	915940009.S	Osadenie a montáž DZ Spomaľovaciaho prahu dl. 6m+5m	ks	2,000	87,090	174,18	174,18	0,00
56	021 Stavby	404490005401.S	Spomaľovací prah, koncový diel	ks	4,000	19,180	76,72	76,72	0,00
57	021 Stavby	404490005402.S	Spomaľovací prah, stredový diel	ks	8,000	31,320	250,56	250,56	0,00
58	021 Stavby	404490005403.S	Spomaľovací prah - upevňovací materiál (1 sada = skrutka+príchytka + podložka)	ks	48,000	2,910	139,68	139,68	0,00

59	021 Stavby	917862111.S	Osadenie chodník. obrúbniku betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	59,000	12,470	735,73	423,98	311,75
60	021 Stavby	592170001000.S	Obrubník cestný, ľxšxv 1000x150x250 mm	ks	59,590	8,200	488,64	283,64	205,00
61	021 Stavby	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	4,000	473,430	1 893,72	1 893,72	0,00
62	021 Stavby	919535555.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 8/10	m3	5,270	185,720	978,74	978,74	0,00
63	021 Stavby	919541100.R	Prerezanie potrubia PVC DN 400 na dve polovice -do každého priepustu 1 celý kus dl. 6m +1/2 rúry dl. 3,0m	ks	1,000	8,790	8,79	8,79	0,00
64	021 Stavby	919541112.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	18,000	8,790	158,22	158,22	0,00
65	021 Stavby	286120003201.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 400x9,8 mm, dl. 6 m, SN4	ks	3,000	250,000	750,00	750,00	0,00
66	021 Stavby	919721211.R	Pružná asfaltová zálievka škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	45,000	6,100	274,50	274,50	0,00
67	021 Stavby	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúrannej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	35,000	3,350	117,25	117,25	0,00
68	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	35,000	6,010	210,35	210,35	0,00
69	021 Stavby	935114424.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	5,000	48,790	243,95	243,95	0,00
70	021 Stavby	935114434.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	5,000	42,140	210,70	210,70	0,00
71	021 Stavby	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	18,020	36,04	36,04	0,00
72	021 Stavby	592270017400.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dl. 0,5 m, trieda D 400, s rýchloúžáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	10,000	43,260	432,60	432,60	0,00
73	021 Stavby	592270024200.S	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	5,000	112,800	564,00	564,00	0,00
74	021 Stavby	5923001315.S	Spojovací materiál pre liatinový rošt	ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00
75	021 Stavby	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 506,500	0,060	150,39	145,71	4,68
76	021 Stavby	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm. - kompletne včetně obetónovania rúr, úložných vrstiev a čela -0,98000t	m	9,000	74,000	666,00	666,00	0,00
77	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	79,031	1,960	154,90	151,43	3,47
78	021 Stavby	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	711,279	0,420	298,74	292,02	6,72
79	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	79,031	5,690	449,69	439,62	10,07
80	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku	t	21,883	67,000	1 466,16	1 466,16	0,00
81	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku asfaltov	t	57,148	90,000	5 143,32	4 984,02	159,30

	D	99	Presun hmôt HSV						
82	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 279,802	2,540	3 250,70	3 209,09	41,61
1	021 Stavby		Stavebný dozor	súbor	1,000	6 830,000	6 830,00	6 830,00	0,00
							Celkom:	355 221,03	351 866,92
							DPH:	81 700,84	80 929,39
							Celkom s DPH:	436 921,87	432 796,31
								3 354,11	771,45
									4 125,56