

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: Z2231012006301

ČÍSLO DODATKU: DZ223101200630102

TENTO DODATOK je uzavretý medzi:

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Vlky
sídlo : Vlky 83, 900 44 Vlky
Slovenská republika
zapísaný v : _____
konajúci : Baltazár Fejes
IČO : 00305189
DIČ : 2020663623
telefón / fax :
e-mail :
banka :
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie:¹
refundácia:²

(ďalej len „Prijímateľ“)

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

V Zmluve sa Príloha č. 2 Predmet podpory NFP v celom rozsahu nahrádza novým znením tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.

Článok 3

- 3.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak Dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť Dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie Dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení Dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je Dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie Dodatku.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Podpis:

Anton Stredák, vedúci služobného úradu

Baltazár Fejes, starosta

Meno a priezvisko ~~statutárneho orgánu~~
zástupcu³ Poskytovateľa

Meno a priezvisko ~~statutárneho orgánu~~
zástupcu⁴ Prijímateľa

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Dátum účinnosti Dodatku č.2 :

Miesto prvého zverejnenia:

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centra obce Vlky	
Kód ITMS	22310120063	
Operačný program	Bratislavský kraj	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja	
Prioritná os	1 - Infraštruktúra	
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	Senec
Obec	Vlky
Ulica	–
Číslo	83

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvoriť estetické kultúrne centrum obce, novú oddychovú zónu a pestré námestie a zvýšiť tým kvalitu života obyvateľov obce a jej atraktivnosť pre návštevníkov
Špecifický cieľ projektu 1	Príprava územia pre vybudovanie atraktívneho centra obce
Špecifický cieľ projektu 2	Sadové úpravy predstavujú 2.špecifický cieľ, prostredníctvom ktorého sa obnoví zeleň, vysadia sa nové dreviny a tým sa zveľadí vzhľad centrálného priestoru obce
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie atraktivnosti obce vybudovaním pestrého verejného priestranstva a oddychovej zóny s novými spevnenými plochami a autobusovou zástavkou
Špecifický cieľ projektu 4	Rekonštrukcia a doplnenie súčasného verejného osvetlenia o nové svietidlá za účelom zvýšenia atraktivnosti obce a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce
Špecifický cieľ projektu 5	Zlepšenie dostupnosti centrálnej zóny v intraviláne obce vybudovaním nových chodníkov
Špecifický cieľ projektu 6	Zvýšenie kvality života obyvateľov obce a dotvorenie estetickej stránky centra obce vybudovaním novej modernej autobusovej zástavky
Špecifický cieľ projektu 7	Šiestym špecifickým cieľom je osadenie drobných prvkov detského ihriska s cieľom vytvorenia priestoru pre mladé rodiny s deťmi a mládež

4. Merateľné ukazovatele Projektu

4.1 Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	0	2011	2 561,00	2014
	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnenej infraštruktúry	km	0	2011	0,4888	2014
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	0	2011	1	2014
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2011	1	2014
	Počet vymenených svietidiel	počet	0	2011	12	2014
	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2011	3	2014

Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	445	2011	460	2015
	Zníženie prevádzkových nákladov	Eur	0	2011	198,19	2015

4.2 Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	km	0	2011	0,4888	2014
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2011	1	2014
	Počet vymenených svietidiel	počet	0	2011	12	2014
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	445	2011	460	2015
	Zníženie prevádzkových nákladov	Eur	0	2011	198,19	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	0	2011	1	2014

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Váza na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	HA 1 - SO 01 Búracie práce a príprava územia, SO 03 Rekonštrukcia chodníkov, SO 04 Rekonštrukcia verejného priestranstva, SO 05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	1
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	1 454,00
		Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	km	0,4888
		Počet technicky zhodnotených objektov	počet	2
2	HA 2- SO 02 - Sadovnicke úpravy, SO 06 Drobná architektúra	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	1 107,00
		Počet technicky zhodnotených objektov	počet	1
3	HA 3 - SO 07 Verejné osvetlenie	Počet vymenených svietidiel	počet	12

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
HA 1 - SO 01 Búracie práce a príprava územia, SO 03 Rekonštrukcia chodníkov, SO 04 Rekonštrukcia verejného priestranstva, SO 05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky	10/2014	10/2014	BALA, a.s.
HA 2- SO 02 - Sadovnicke úpravy, SO 06 Drobná architektúra	10/2014	10/2014	BALA, a.s.
HA 3 - SO 07 Verejné osvetlenie	10/2014	10/2014	BALA, a.s.
Podporné aktivity			
Riadenie projektu:			
a) Projektová dokumentácia	02/2012	12/2012	R-PROJECT INVEST s.r.o.
b) Ukončenie projektu*	11/2014	12/2014	prijímateľ
Publicita a informovanosť	10/2014	12/2014	prijímateľ

*Nevyhnutné obdobie na vybavenie dokladov k ukončeniu projektu podľa bodu 2.4 Zmluvy

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	212 715,10	20,71	212 735,81	HA 1, HA 2, HA 3
716 Prípravná a projektová dokumentácia	5 760,00	0,00	5 760,00	Riadenie projektu
633 006 Všeobecný materiál	0,00	582,00	582,00	Publicita a informovanosť
CELKOVO s DPH	218 475,10	602,71	219 077,81	

8. Súhrnný rozpočet realizácie jednotlivých aktivít projektu (v EUR)

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)		212 715,10	20,71	212 735,81
1	HA 1 - SO 01 Búracie práce a príprava územia, SO 03 Rekonštrukcia chodníkov, SO 04 Rekonštrukcia verejného priestranstva, SO 05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky	115 088,79	20,71	115 109,50
2	HA 2- SO 02 - Sadovnícke úpravy, SO 06 Drobná architektúra	71 948,10	0,00	71 948,10
3	HA 3 - SO 07 Verejné osvetlenie	25 678,21	0,00	25 678,21
Podporné aktivity		5 760,00	582,00	6 342,00
	Riadenie projektu	5 760,00	0,00	5 760,00
	Publicita a informovanosť	0,00	582,00	582,00
CELKOVO s DPH		218 475,10	602,71	219 077,81

9. Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Rozpočet				Investor:					
Stavba:				Revitalizácia centra obce Vlky					
Stavebný objekt:				HA 1 - SO 01 Búracie práce a príprava územia,SO 03 Rekonštrukcia chodníkov, SO 04 Rekonštrukcia verejného priestranstva,SO 05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky					
				Dodávateľ:					
				BALA, a.s.					
				Dátum:					
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Oprávnené množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky
						EUR	EUR	EUR	EUR
		SO 01 Búracie práce a príprava územia							
1	717002	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	70,000	70,000	1,39	97,30	0,00	97,30
2	717002	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	70,000	70,000	0,31	21,70	0,00	21,70
3	717002	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	6,000	6,000	16,74	100,44	0,00	100,44
4	717002	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	4,000	4,000	17,01	68,04	0,00	68,04
5	717002	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	ks	1,000	1,000	24,20	24,20	0,00	24,20
6	717002	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	1,000	1,000	30,48	30,48	0,00	30,48
7	717002	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	4,000	4,000	24,95	99,80	0,00	99,80
8	717002	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	1,000	1,000	42,70	42,70	0,00	42,70
9	717002	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	1,000	1,000	51,34	51,34	0,00	51,34
10	717002	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	212,000	212,000	1,24	262,88	0,00	262,88
11	717002	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	574,000	574,000	3,84	2 204,16	0,00	2 204,16
12	717002	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	100,000	100,000	1,84	184,00	0,00	184,00
13	717002	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	173,000	173,000	2,92	505,16	0,00	505,16
14	717002	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	173,000	173,000	28,51	4 932,23	0,00	4 932,23
15	717002	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	173,000	173,000	4,79	828,67	0,00	828,67
16	717002	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	574,000	574,000	0,46	264,04	0,00	264,04
17	717002	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	212,000	212,000	0,66	139,92	0,00	139,92
18	717002	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	4,000	4,000	13,06	52,24	0,00	52,24
19	717002	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	1,000	1,000	20,73	20,73	0,00	20,73
20	717002	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	1,000	1,000	30,10	30,10	0,00	30,10
21	717002	Búranie základov, z muríva zmiešaného alebo kamenného -2,408 t	m3	40,640	40,640	21,44	871,32	0,00	871,32
22	717002	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	550,623	550,623	1,63	897,52	0,00	897,52
23	717002	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 955,607	4 955,607	0,35	1 734,46	0,00	1 734,46
24	717002	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	565,123	565,123	2,00	1 130,25	0,00	1 130,25
25	717002	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	14,500	14,500	19,95	289,28	0,00	289,28
26	717002	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	14,500	14,500	0,99	14,36	0,00	14,36
27	717002	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	127,000	127,000	2,95	374,65	0,00	374,65
28	717002	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5 000,000	5 000,000	0,51	2 550,00	0,00	2 550,00
		SO 03 Rekonštrukcia chodníkov							
29	717002	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	30,000	30,000	3,68	110,40	0,00	110,40
30	717002	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	44,000	44,000	17,82	784,08	0,00	784,08
31	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	64,000	64,000	4,33	277,12	0,00	277,12
32	717002	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10,000	10,000	1,80	18,00	0,00	18,00
33	717002	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	64,000	64,000	0,60	38,40	0,00	38,40
34	717002	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m3	m3	44,000	44,000	1,11	48,84	0,00	48,84
35	717002	Kamenivo ťažené hrubé	t	88,176	88,176	7,46	657,79	0,00	657,79
36	717002	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	277,000	277,000	0,36	99,72	0,00	99,72
37	717002	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	220,000	220,000	0,83	182,60	0,00	182,60
38	717002	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	224,400	224,400	0,90	201,96	0,00	201,96
39	717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	277,000	277,000	2,33	645,41	0,00	645,41

Rozpočet										
Stavba: Revitalizácia centra obce Vlký					Investor:					
Stavebný objekt: HA 1 - SO 01 Búracie práce a príprava územia,SO 03 Rekonštrukcia chodníkov, SO 04 Rekonštrukcia verejného priestranstva,SO 05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky					Dodávateľ: BALA, a.s.					
					Dátum:					
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Oprávnené množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky	
						EUR	EUR	EUR	EUR	
40	717002	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	252,000	252,000	9,16	2 308,32	0,00	2 308,32	
41	717002	Kladenie prídlažby z bet.kociek	m2	16,500	16,500	9,12	150,48	0,00	150,48	
42	717002	Premac prídlažba 50x25 cm výška 8 cm)	ks	133,320	133,320	6,95	926,57	0,00	926,57	
43	717002	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	252,000	252,000	12,05	3 036,60	0,00	3 036,60	
44	717002	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	254,520	254,520	5,36	1 364,23	0,00	1 364,23	
45	717002	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10,000	10,000	9,03	90,30	0,00	90,30	
46	717002	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	10,000	47,49	474,90	0,00	474,90	
47	717002	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	175,000	175,000	5,28	924,00	0,00	924,00	
48	717002	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	178,750	178,518	1,13	201,99	0,26	201,73	
49	717002	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	163,000	163,000	9,23	1 504,49	0,00	1 504,49	
50	717002	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	137,714	137,714	2,58	355,30	0,00	355,30	
51	717002	Odvodňovaci obrubník , dl.50cm,	ks	56,000	56,000	61,72	3 456,32	0,00	3 456,32	
52	717002	Vpustový diel	ks	11,110	11,000	131,12	1 456,74	14,42	1 442,32	
53	717002	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	30,000	30,000	3,68	110,40	0,00	110,40	
54	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	20,000	20,000	4,33	86,60	0,00	86,60	
55	717002	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10,000	10,000	1,80	18,00	0,00	18,00	
56	717002	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	20,000	0,67	13,40	0,00	13,40	
57	717002	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	275,000	275,000	0,36	99,00	0,00	99,00	
58	717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	275,000	275,000	2,33	640,75	0,00	640,75	
59	717002	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	251,000	251,000	9,16	2 299,16	0,00	2 299,16	
60	717002	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	12,000	12,000	19,17	230,04	0,00	230,04	
61	717002	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	12,000	12,000	16,61	199,32	0,00	199,32	
62	717002	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	251,000	251,000	12,05	3 024,55	0,00	3 024,55	
63	717002	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	253,510	253,510	5,36	1 358,81	0,00	1 358,81	
64	717002	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10,000	10,000	8,36	83,60	0,00	83,60	
65	717002	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	10,000	48,88	488,80	0,00	488,80	
66	717002	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	107,000	107,000	5,28	564,96	0,00	564,96	
67	717002	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	108,070	108,070	1,13	122,12	0,00	122,12	
68	717002	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	40,000	40,000	9,23	369,20	0,00	369,20	
69	717002	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	40,804	40,804	2,58	105,27	0,00	105,27	
		SO 04 Rekonštrukcia verejného priestranstva								
70	717002	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	174,000	174,000	2,23	388,02	0,00	388,02	
71	717002	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	12,000	17,82	213,84	0,00	213,84	
72	717002	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,000	4,000	11,08	44,32	0,00	44,32	
73	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	180,000	180,000	4,33	779,40	0,00	779,40	
74	717002	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10,000	10,000	1,80	18,00	0,00	18,00	
75	717002	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	180,000	0,60	108,00	0,00	108,00	
76	717002	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m3	m3	16,000	16,000	1,11	17,76	0,00	17,76	
77	717002	Kamenivo ťažené hrubé	t	32,064	32,064	7,46	239,20	0,00	239,20	
78	717002	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 017,000	1 017,000	0,36	366,12	0,00	366,12	
79	717002	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	60,000	60,000	0,83	49,80	0,00	49,80	
80	717002	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	61,200	61,200	0,90	55,08	0,00	55,08	

Rozpočet									
Stavba:			Revitalizácia centra obce Vlky		Investor:				
Stavebný objekt:			HA 1 - SO 01 Búracie práce a príprava územia,SO 03 Rekonštrukcia chodníkov, SO 04 Rekonštrukcia verejného priestranstva,SO 05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky		Dodávateľ: BALA, a.s.				
			Dátum:						
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Oprávnené množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky
						EUR	EUR	EUR	EUR
81	717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	957,000	957,000	2,33	2 229,81	0,00	2 229,81
82	717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm	m2	60,000	60,000	7,00	420,00	0,00	420,00
83	717002	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	870,000	870,000	9,16	7 969,20	0,00	7 969,20
84	717002	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	30,000	30,000	9,17	275,10	0,00	275,10
85	717002	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	30,000	30,000	16,61	498,30	0,00	498,30
86	717002	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	894,000	894,000	12,05	10 772,70	0,00	10 772,70
87	717002	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	676,700	676,700	5,36	3 627,11	0,00	3 627,11
88	717002	KLASIKO červená, hnedá, grafit, piesková hrúbky 6 cm	m2	202,000	202,000	6,18	1 248,36	0,00	1 248,36
89	717002	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	m2	14,140	14,140	14,11	199,52	0,00	199,52
90	717002	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	m2	10,100	10,100	14,11	142,51	0,00	142,51
91	717002	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	61,500	61,500	17,55	1 079,33	0,00	1 079,33
92	717002	BGU-Z žľab SV G 150/1-10 dl.1,00 m, tr.E 600 KN	ks	61,500	61,500	37,81	2 325,32	0,00	2 325,32
93	717002	Vpust' BGU-Z SV G 150	ks	4,000	4,000	82,54	330,16	0,00	330,16
94	717002	Kalový koš NW 150 biely	ks	4,000	4,000	17,95	71,80	0,00	71,80
95	717002	Liatinový rošt 500/197/25 tr.E (4x spoj.mat)	ks	123,000	123,000	22,17	2 726,91	0,00	2 726,91
96	717002	Matica špeciálna	ks	246,000	246,000	0,15	36,90	0,00	36,90
97	717002	Skrutka zn, 10x35	ks	246,000	246,000	0,46	113,16	0,00	113,16
98	717002	Čelná/koncová stena NW 150	ks	4,000	4,000	4,20	16,80	0,00	16,80
99	717002	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	3,000	3,000	33,52	100,56	0,00	100,56
100	717002	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	3,000	3,000	16,50	49,50	0,00	49,50
101	717002	Dopravné značky štandardné)	ks	3,000	3,000	52,00	156,00	0,00	156,00
102	717002	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10,000	10,000	30,75	307,50	0,00	307,50
103	717002	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	10,000	196,29	1 962,90	0,00	1 962,90
104	717002	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	6,000	6,000	13,37	80,22	0,00	80,22
105	717002	Dočasné vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	5,000	5,000	6,57	32,85	0,00	32,85
106	717002	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	220,000	220,000	5,28	1 161,60	0,00	1 161,60
107	717002	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	224,422	224,422	1,13	253,60	0,00	253,60
108	717002	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	135,000	135,000	9,23	1 246,05	0,00	1 246,05
109	717002	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	137,714	137,714	2,58	355,30	0,00	355,30
110	717002	Odvodňovací obrubník , dl.50cm,	ks	30,000	30,000	61,72	1 851,60	0,00	1 851,60
111	717002	Vpustový diel	ks	6,000	6,000	131,12	786,72	0,00	786,72
		SO 05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky							
112	717002	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	21,000	21,000	3,68	77,28	0,00	77,28
113	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	21,000	21,000	4,33	90,93	0,00	90,93
114	717002	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,000	21,000	0,67	14,07	0,00	14,07
115	717002	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	51,000	51,000	0,36	18,36	0,00	18,36
116	717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	51,000	51,000	6,39	325,89	0,00	325,89
117	717002	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	46,000	46,000	17,75	816,50	0,00	816,50
118	717002	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	7,000	7,000	16,17	113,19	0,00	113,19
119	717002	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	7,000	7,000	16,61	116,27	0,00	116,27
120	717002	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	42,000	42,000	9,12	383,04	0,00	383,04
121	717002	KLASIKO hnedá, červená, hnedá, grafit, piesková hrúbky 8 cm	m2	42,420	42,420	6,18	262,16	0,00	262,16

Rozpočet									
Stavba:			Investor:						
Revitalizácia centra obce Vlký									
Stavebný objekt:			Dodávateľ: BALA, a.s.						
HA 1 - SO 01 Búracie práce a príprava územia,SO 03 Rekonštrukcia chodníkov, SO 04 Rekonštrukcia verejného priestranstva,SO 05 Rekonštrukcia autobusovej zástavky			Dátum:						
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Oprávnené množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky
						EUR	EUR	EUR	EUR
122	717002	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10,000	10,000	27,09	270,90	0,00	270,90
123	717002	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	10,000	133,89	1 338,90	0,00	1 338,90
124	717002	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	20,000	20,000	6,57	131,40	0,00	131,40
125	717002	Dočasné vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	5,000	5,000	6,57	32,85	0,00	32,85
126	717002	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	23,000	23,000	9,23	212,29	0,00	212,29
127	717002	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	24,462	23,462	2,58	63,11	2,58	60,53
Spolu							95 924,58 €	17,26 €	95 907,32 €
DPH 20 %							19 184,92 €	3,45 €	19 181,47 €
Spolu s DPH							115 109,50 €	20,71 €	115 088,79 €

Rozpočet Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky Stavebný objekt: HA 2- SO 02 - Sadovnicke úpravy, SO 06 Drobná architektúra				Investor: Dodávateľ: BALA, a.s. Dátum:		
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
					EUR	EUR
		SO 02 Sadovnicke úpravy				
1	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	282,000	14,95	4 215,90
2	717002	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	282,000	1,90	535,80
3	717002	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	940,000	0,60	564,00
4	717002	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	940,000	1,21	1 137,40
5	717002	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.200 mm	m2	940,000	1,60	1 504,00
6	717002	Trávové semeno - výber	kg	29,610	5,90	174,70
7	717002	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	377,000	0,97	365,69
8	717002	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	10,000	30,35	303,50
9	717002	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 880,000	0,10	188,00
10	717002	Hnojenie priemyslovými hnojivami pri dávke 0,5t/ha,na ploche do 5ha, v sklone do 5 stupňov	ha	0,094	3 432,13	322,62
11	717002	Hnojivo priemyslové NPK)	t	0,024	4 500,00	108,00
12	717002	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	10,000	28,90	289,00
13	717002	Stromy listnaté, d 100 - 150 cm	ks	9,000	195,00	1 755,00
14	717002	Smrek - d 150 - 200 cm	ks	1,000	165,00	165,00
15	717002	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	229,000	0,80	183,20
16	717002	Kríky listnaté	ks	116,000	3,90	452,40
17	717002	Thuja	kus	113,000	8,50	960,50
18	717002	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	2 262,000	0,50	1 131,00
19	717002	Ošetrovanie stromov kôl dĺžky 2 m, priem. od 0,04 m do 0,06 m, s upevnením sadenice ku kolu špagátom	ks	60,000	2,50	150,00
20	717002	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	26,000	8,72	226,72
21	717002	Koly ku stromom výška 2,5 m	ks	28,000	4,90	137,20
22	717002	Pôdny kondicionér	kg	10,700	25,00	267,50
23	717002	Melioračná zavlažovacia hadica)	m	56,000	2,50	140,00
24	717002	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	167,000	1,35	225,45
25	717002	Mulčovacia kôra	m3	16,700	45,00	751,50
26	717002	Strkopiesok	m3	0,270	50,00	13,50
27	717002	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	43,700	24,11	1 053,61
28	717002	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	45,448	2,50	113,62
29	717002	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	167,000	1,50	250,50
30	717002	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	170,340	1,20	204,41

Rozpočet Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky Stavebný objekt: HA 2- SO 02 - Sadovnicke úpravy, SO 06 Drobná architektúra				Investor: Dodávateľ: BALA, a.s. Dátum:		
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
					EUR	EUR
		SO 06 Drobná architektúra				
31	717002	Osadenie odpadového koša	ks	4,000	89,60	358,40
32	717002	Odpadový koš	kus	4,000	161,71	646,84
33	717002	Osadenie parkovej lavičky	ks	10,000	107,52	1 075,20
34	717002	Lavička	ks	10,000	183,34	1 833,40
35	717002	Montáž a kotvenie, stojan na bicykle	ks	1,000	102,50	102,50
36	717002	Stojan na bicykle , obojstranný stojan pre 5 ks na oboch stranách	ks	1,000	324,45	324,45
37	717002	Dodávka a montáž zostavy Medúza	ks	1,000	6 267,80	6 267,80
38	717002	Dodávka a montáž hojdačky štvorpružinová Lodička	ks	1,000	2 342,99	2 342,99
39	717002	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky Maxipes	ks	1,000	432,91	432,91
40	717002	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky Morský koník	ks	1,000	432,91	432,91
41	717002	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky v tvare golfového vozíka	ks	1,000	2 509,76	2 509,76
42	717002	Dodávka a montáž kolotoča Čamrda	ks	1,000	1 917,67	1 917,67
43	717002	Dodávka a montáž veži Čiernofúz	ks	1,000	2 251,85	2 251,85
44	717002	Dodávka a montáž hojdačky trojpružinová Trojrameno	ks	1,000	1 188,58	1 188,58
45	717002	Montáž a kotvenie orientačného systému kombinovanej konštrukcie	ks	1,000	92,00	92,00
46	717002	Orientačný systém kombinovanej konštrukcie	ks	1,000	399,64	399,64
47	717002	Montáž a kotvenie informačnej vitríny jednostrannej	ks	2,000	153,40	306,80
48	717002	Informačná vitrína, jednostranná	ks	2,000	420,45	840,90
49	717002	Montáž a kotvenie presvetlenej vitríny jednostrannej	ks	1,000	165,00	165,00
50	717002	Presvetlená vitrína, jednostranná	ks	1,000	560,01	560,01
51	717002	Montáž a kotvenie označovníka zástavky	ks	1,000	92,00	92,00
52	717002	Označovník zástavky	ks	1,000	245,14	245,14
53	717002	Osadenie mreže okolo stromu	ks	9,000	35,00	315,00
54	717002	Ochranná mreža štvorcová o hrane 1,6 m	ks	9,000	489,25	4 403,25
55	717002	Montáž, ukotvenie a spodná stavba zástavkového prístrešku	ks	1,000	2 045,00	2 045,00
56	717002	Zástavkový prístrešok 5,5 x 1,8 m, AUREO, typ AE415b-LS	ks	1,000	6 080,00	6 080,00
57	717002	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,320	47,17	203,77
58	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,320	1,53	6,61
59	717002	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,320	0,79	3,41

[illegible]

Rozpočet						
Stavba:			Investor:			
Revitalizácia centra obce Vlky						
Stavebný objekt:			Dodávateľ: BALA, a.s.			
HA 3 - SO 07 Verejné osvetlenie			Dátum:			
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
					EUR	EUR
		SO 07 Verejné osvetlenie				
1	717002	21000001 - Demontáž cestného svetidla do výšky 10m, likvidácia	ks	12,000	15,20	182,40
2	717002	21000002 - Demontáž výložníka do výšky 10m	ks	12,000	1,07	12,84
3	717002	94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka pásoviny	m	140,000	0,70	98,00
4	717002	94600011 - Dodávka pásoviny FeZN 30x4 vrátane podružného materiálu, 1kg= 1,1m	kg	110,000	1,43	157,30
5	717002	94600011 - Dodávka gulatiny FeZN 10mm2, 1kg=1,6m	kg	10,000	1,43	14,30
6	717002	94600012 - Spojka SR03B	ks	8,000	0,92	7,36
7	717002	94600012 - Zemniaca tyč ZT2, ZIN svorky k zemniacej tyči SJ,zatlkanie do zeme	ks	1,000	12,62	12,62
8	717002	94600016 - Kuželový stožiar zinkovaný výšky 4 m typu K 14-60 STK 60/40/3	ks	8,000	183,60	1 468,80
9	717002	34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A	ks	8,000	25,20	201,60
10	717002	94600017 - Púzdrový základ pre kuželový stožiar výšky 4 m	ks	8,000	90,00	720,00
11	717002	94600018 - Doprava stožiarov na skládku obce	ks	1,000	180,00	180,00
12	717002	94600016 - zemný základ pre zemné svetidlo	ks	2,000	202,00	404,00
13	717002	34000024 -Montáž stožiara do výšky 3 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	8,000	97,40	779,20
14	717002	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 44.	ks	8,000	11,40	91,20
15	717002	94600017 - Montáž zemného svetidla	ks	2,000	12,90	25,80
16	717002	34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	8,000	1,07	8,56
17	717002	34000044 - Samolepka BLESK-B3	ks	8,000	0,90	7,20
18	717002	34000045 - Samolepka uzemnenie	ks	8,000	0,90	7,20
19	717002	34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,42	84,00
20	717002	34600002 - Kábel silový medený CYKY-J 3x6	m	150,000	1,75	262,50
21	717002	Chránička do zeme d=50 mm FXKVR	m	60,000	0,56	33,60
22	717002	34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	132,000	0,40	52,80
23	717002	34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	48,000	0,98	47,04
24	717002	40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou.	ks	22,000	12,10	266,20
25	717002	40000036 - Montáž cestného svetidla na výložník do 10m	ks	12,000	22,00	264,00
26	717002	40000037 - Montáž parkového svetidla do výšky 4m	ks	8,000	18,10	144,80
27	717002	40000038 - Revízia svetidla	ks	22,000	11,40	250,80

Stavebný objekt:

HA 3 - SO 07 Verejné osvetlenie

Dodávateľ:

BALA, a.s.

Dátum:

[illegible]

Rozpočet							
Stavba:				Investor:			
Revitalizácia centra obce Vlky							
Podporná aktivita				Dodávateľ:			
Riadenie projektu				R-PROJECT INVEST, s.r.o.			
				Dátum:			
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	
					EUR	EUR	
1	716	Projektová dokumentácia	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
Spolu						4 800,00 €	
DPH 20 %						960,00 €	
Spolu s DPH						5 760,00 €	

Rozpočet									
Stavba:						Investor:			
Podporná aktivita						Dodávateľ: prijímateľ			
						Dátum:			
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky	
					EUR	EUR	EUR	EUR	
1	633006	Reklamná veľkoplošná tabuľa o rozmeroch 250 x 150 cm	ks	1,000	365,00	365,00	365,00	0,00	
2	633006	Trvalá vysvetľujúca tabuľa o rozmeroch 20 x 30 cm	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00	
Spolu						485,00 €	485,00 €	0,00 €	
DPH 20 %						97,00 €	97,00 €	0,00 €	
Spolu s DPH						582,00 €	582,00 €	0,00 €	