

**DODATOK Č. 1/DZ221201202020101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2212012020201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Veľké Zlievce
sídlo : Veľké Zlievce 127, 991 23 Veľké Zlievce
Slovenská republika
konajúci : Ivan Krahulec, starosta obce
IČO : 00319643
DIČ : 2021243279
banka : OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie:¹ SK49 5200 0000 0000 1559 4155
refundácia:² SK49 5200 0000 0000 1559 4155

(ďalej len „Prijímateľ“)

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:
„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.10.2015.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 215 388,07 EUR (slovom dvestopäťtisíc tristoosemdesiatosem EUR a sedem centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 164 900,99 EUR (slovom stošesťdesiatštyritisíc deväťsto EUR a deväťdesiatdeväť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 156 655,94 EUR (slovom stopäťdesiatšesťtisíc šesťstopäťdesiatpäť EUR a deväťdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.5. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2212012020201**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č.1:

Príloha č.1 - **Predmet podpory NFP**

Príloha č.2 - **Rozpočet projektu**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ivan Krahulec, starosta obce Veľké Zlievce

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – **PREDMET PODPORY**

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia objektu na komunitné centrum	
Kód ITMS	22120120202	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	
Opatrenie	2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
79 - Iná sociálna infraštruktúra	100%	01 – nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 - Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100%	05 – vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu¹

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Okres Veľký Krtíš
Obec	Veľké Zlievce
Ulica	-
Číslo	127

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rekonštrukciou objektu na komunitné centrum zriadiť poskytovanie komunitných sociálnych služieb v obci.
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie rekonštrukcie priestorov a vnútorného vybavenia komunitného centra
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie projektových a inžinierskych prác pre stavbu

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	M ²	0	2014	408,43	2015
	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0	2014	164 900,99	2015
	Hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	Eur	0	2014	164 900,99	2015
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2014	164 900,99	2015
	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	Eur	0	2014	164 900,99	2015
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2014	164 900,99	2015
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2014	1	2015
	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporených zariadeniach	počet	0	2014	7	2015
	Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	2014	1	2015
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2014	1	2015
	Počet technicky zhodnotených resp. novovybudovaných komunitných centier s cieľom posilnenia sociálnej inklúzie MRK	počet	0	2014	1	2015
	Počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele HP TUR	počet	0	2014	1	2015
	Zateplená plocha	M ²	0	2014	688,80	2015
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2014	5,00	2015
dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	3	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	1	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	2	2020
	Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporených zar. celkom	počet	0	2014	7	2020
	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0	2014	212	2020
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	2	2020
	Podiel príslušníkov MRK, užívajúcich verejnú hmotnú infraštruktúru v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami	%	0	2014	42	2020
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2014	74,90	2020
	Úspora energie	GJ/rok	0	2014	513,60	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2014	164 900,99	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	Eur	0	2014	164 900,99	2015
	Počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele HP TUR	počet	0	2014	1	2015
	Zateplená plocha	m ²	0	2014	688,80	2015

	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2014	5	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	3	2020
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2014	74,90	2020
	Úspora energie	GJ/rok	0	2014	513,60	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	Eur	0	2014	164 900,99	2015
	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporených zariadeniach	počet	0	2014	7	2015
	Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	2	2020
	Podiel príslušníkov MRK, užívajúcich verejnú hmotnú infraštruktúru v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami	%	0	2014	42	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0	2014	164 900,99	2015
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2014	164 900,99	2015
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2014	1	2015
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	1	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	2	2020

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie	Stavebné práce ⁴	04/2015	09/2015
	Vybavenie ⁵	06/2014	09/2015
Podporné aktivity ⁶			
Projektové a inžinierske práce		01/2014	03/2014
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			10/2015

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	160 200,99	50 487,08	210 688,07	
A	A1 - Budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inkľúzie	Stavebné práce po procese verejného obstarávania	EUR	128 404,59	50 487,08	178 891,67	717002
		SPOLU	EUR	128 404,59	50 487,08	178 891,67	Σ Stavba
		Vybavenie pred procesom verejného obstarávania	EUR	19 436,40	0,00	19 436,40	713001
			EUR	5 844,00	0,00	5 844,00	633002
			EUR	4 176,00	0,00	4 176,00	713003
			EUR	1944,00	0,00	1944,00	633013
			EUR	396,00	0,00	396,00	711004
		SPOLU	EUR	31 796,40	0,00	31 796,40	Σ Vybavenie
Podporné aktivity			EUR	4 700,00	0,00	4 700,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia pred procesom verejného obstarávania	EUR	4 700,00	0,00	4 700,00	716
		SPOLU	EUR	4 700,00	0,00	4 700,00	Σ B
Celkovo			EUR	164 900,99	50 487,08	215 388,07	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 - **ROZPOČET PROJEKTU**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Veľké Zlievce	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia objektu na komunitné centrum	EČO	
		Miesto	Veľké Zlievce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľké Zlievce	00319643	
Projektant	Ing. Ľubomír Penzeš Ing. arch. Ľubomír Lendvorský	46068465	
Zhotoviteľ	PROFI STAV TEAM, s.r.o., 814, 925 84, Vlčany	45 353 948	SK 20 22 94 77 95
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Zoltán Csiffáry	8.10.2014	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	TSP	Dodávky a montáže	80 710,16	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00				
2				9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00				
3	PSV	Dodávky a montáže	68 366,23	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00				
4				11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00				
5	"M"	Dodávky a montáže					17	Ostatné	0,00%	0,00				
6							18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		149 076,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00				
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00				

Projektant				D Celkové náklady			
Ing. Penzeš				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Ing. arch. Ľubomír Lendvorský				24 DP 20,00 % z 149 589,93			
Dátum a podpis 1.3.2014				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Objednávateľ				E Prípochty a odpočty			
obec Veľké Zlievce p. Krahulec				26 Dodávky objednávateľa			
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka			
Zhotoviteľ				28 Zvýhodnenie + -			
Profistav Team, s.r.o., 814, Vlčany							
Dátum a podpis							

SO - 01 - Komunitné centrum Veľké Zlievce

O	Úroveň	TV	Kód položky	Popis	Celková cena
	0	D	TSP	Triedenie podľa TSP	58 926,409
	1	D	03	Lešnárske práce	479,466
	1	D	05	Búracie práce a demolácie	1 036,133
	1	D	13	Omietkárské práce	992,799
	1	D	64	Klampiarske práce	1 421,229
	1	D	65	Pokryvačské práce	16 182,664
	1	D	67	Montáž zámočnických konštrukcií	15 144,611
	1	D	73	Práce pri kladení syntetických a terazzových	8 058,416
	1	D	75	Montáž podláh vlysových, parketových a	4 849,164
	1	D	84	Práce maliarske, natieračské, tapetárske,	639,740
	1	D	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce	1 184,348
	1	D	89	Kurenársko-inštalačné práce	7 642,960
	1	D	92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	1 294,880
	0	D	PSV	Práce a dodávky PSV	48 077,418
	1	D	713	Izolácie tepelné	48 077,418

SO - 01 - Komunitné centrum Veľké Zlievce

neoprávnené výdavky

O	Úroveň	TV	Kód položky	Popis	Celková cena
	0	D	TSP	Triedenie podľa TSP	3 351,554
	1	D	03	Lešnárske práce	0,000
	1	D	05	Búracie práce a demolácie	1 610,451
	1	D	13	Omietkárské práce	0,000
	1	D	64	Klampiarske práce	0,000
	1	D	65	Pokryvačské práce	0,000
	1	D	67	Montáž zámočnických konštrukcií	56,340
	1	D	73	Práce pri kladení syntetických a terazzových	1 670,220
	1	D	75	Montáž podláh vlysových, parketových a	0,000
	1	D	84	Práce maliarske, natieračské, tapetárske,	0,000
	1	D	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce	14,544
	1	D	89	Kurenársko-inštalačné práce	0,000
	1	D	92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	0,000
	0	D	PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
	1	D	713	Izolácie tepelné	0,000

SO-02 - Obecný úrad Veľké Zlievce -

neoprávnené výdavky

O	Úroveň	TV	Kód položky	Popis	Celková cena
	0	D	TSP	Triedenie podľa TSP	18 432,196
	1	D	03	Lešnárske práce	211,166
	1	D	05	Búracie práce a demolácie	403,907
	1	D	13	Omietkárské práce	296,818
	1	D	64	Klampiarske práce	573,157
	1	D	65	Pokryvačské práce	6 946,364
	1	D	67	Montáž zámočnických konštrukcií	4 355,776
	1	D	73	Práce pri kladení syntetických a terazzových	1 804,194
	1	D	75	Montáž podláh vlysových, parketových a	1 568,603
	1	D	84	Práce maliarske, natieračské, tapetárske,	172,800
	1	D	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce	584,982
	1	D	89	Kurenársko-inštalačné práce	1 377,440
	1	D	92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	136,990
	0	D	PSV	Práce a dodávky PSV	20 288,813
	1	D	713	Izolácie tepelné	20 288,813

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Veľké Zlievce	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia objektu na komunitné centrum	EČO	
	SO 01 - Komunitné centrum	Miesto	Veľké Zlievce
Objednávateľ	Obec Veľké Zlievce	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Ľubomír Penzeš Ing. arch. Ľubomír Lendvorský	00319643	
Zhotoviteľ	PROFI STAV TEAM, s.r.o., 814, 925 84, Vlčany	46068465	
	Rozpočet číslo Spracoval	45 353 948	SK 20 22 94 77 95
		Dňa	
		8.10.2014	

Merné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady ` EUR											
A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	TSP	Dodávky a montáže	58 926,41	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2				9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky a montáže	48 077,42	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4				11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky a montáže						17	Ostatné	0,00%	0,00
6								18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		107 003,83	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				Ing. Penzeš				D	Celkové náklady		
				Ing. arch. Ľubomír Lendvorský				23	Súčet 7, 12, 19-22		107 003,83
Dátum a podpis				1.3.2014				24	DP	20,00 % z 149 589,93	21 400,77
Objednávateľ				obec Veľké Zlievce p. Krahulec							
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		128 404,59
Dátum a podpis				Pečiatka				E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ				Profistav Team, s.r.o., 814, Vičany				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00

SO-01 - Komunitné centrum Veľké Zlievce

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		0			D	TSP	Triedenie podľa TSP					58 926,409
		1			D	03	Lešenárske práce					479,466
		2	oc	63	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky	m2	198,000	1,250	1,000	247,500
		2	oc	64	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a	m2	198,000	1,020	1,000	201,960
		2	oc	109	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	0,509	58,950	1,000	30,006
		1			D	05	Búracie práce a demolácie					1 036,133
		2	oc	2	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	50,000	0,610	1,000	30,500
		2	oc	1	K	767392801	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, -0,00700t	m2	200,000	3,940	1,000	788,000
		2	oc	61	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -	m2	38,420	2,460	1,000	94,513
		2	oc	62	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	24,000	5,130	1,000	123,120
		1			D	13	Omietkárske práce					992,799
		2	oc	65	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	90,000	1,050	1,000	94,500
		2	oc	66	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	904,000	0,980	1,000	885,920
		2	oc	108	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,509	24,320	1,000	12,379
		1			D	64	Klampiarske práce					1 421,229
		2	oc	21	K	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	22,000	17,850	1,000	392,700
		2	oc	20	K	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	3,000	21,240	1,000	63,720
		2	oc	22	K	764761122	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	49,000	18,630	1,000	912,870
		2	oc	23	K	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	3,000	12,720	1,000	38,160
		2	oc	107	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,320	43,060	1,000	13,779
		1			D	65	Pokrývačské práce					16 182,664
		2	oc	42	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	308,000	0,860	1,000	264,880
		2	pc	43	M	6314151900	Nobasil pás hrúbky 50 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	308,000	6,240	1,000	1 921,920
		2	vc	13	K	764311204	Montáž krytín z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30st. z tabuľ 2000x1000 mm	m2	374,500	17,540	1,000	6 568,730
		2	vc	14	M	1388013200	Krytina strešná RUUKKI profil Classic pural hr. 0,5 mm	m2	374,500	18,840	1,000	7 055,580
		2	pc	15	M	6288000450	Onduline strešné paropriepustná fólia H130 130g/m2 1,50 x 50 m	m2	375,500	0,760	1,000	285,380
		2	oc	16	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,258	26,450	1,000	86,174
		1			D	67	Montáž zámočnických konštrukcií					15 144,611
		2	pc	34	M	6117103152	Dvere vonkajšie,bezpečnostné ,bezpečnostná trieda 2(K2/2) šesťbodové uzamykanie,š.60, 70, 80,	ks	1,000	580,000	1,000	580,000
		2	oc	56	K	764711192	Montáž oplechovania parapetov cez rš 250 mm	m	37,000	5,220	1,000	193,140
		2	pc	57	M	5537300202	PARAPETY VONKAJŠIE oceľové lakoplastové LPL 0,6mm biele MASLEN, dĺžky 6m, š.250mm	bm	37,000	3,020	1,000	111,740
		2	pc	58	M	6119000500	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 350 mm	m	37,000	21,370	1,000	790,690
		2	oc	55	K	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	7,000	3,520	1,000	24,640
		2	oc	54	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	30,000	4,810	1,000	144,300
		2	oc	35	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	5,000	39,070	1,000	195,350
		2	oc	36	K	766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 mm	ks	9,000	43,150	1,000	388,350
		2	oc	39	K	767631102	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 800 mm	ks	1,000	20,400	1,000	20,400
		2	oc	40	K	767631116	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 800 mm x výšky 1400 mm	ks	2,000	31,130	1,000	62,260
		2	oc	37	K	767631304	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1300 mm x výšky 1400 mm	ks	16,000	43,330	1,000	693,280
		2	oc	41	K	767631335a	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1600 mm x výšky 1900 mm	ks	5,000	47,940	1,000	239,700
		2	oc	59	K	786622121	Lamelové žaluzie vnútorné alebo do okien dvojitých kovových INT 25	m2	67,000	28,360	1,000	1 900,120
		2	pc	60	M	6117103141	Zárubňa vnútorná,Normal fólia dvojkridlová hrúbka steny od 19 cm.,š.60, 70, 80,	ks	14,000	116,760	1,000	1 634,640
		2	oc	53	K	998787101	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	t	2,140	16,720	1,000	35,781

		2	pc	113	M	6114118300	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1300/1400 mm	ks	16,000	278,530	1,000	4 456,480
		2	pc	114	M	6114109900	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracé-sklopné výšky/šírky 800/1400 mm	ks	2,000	145,240	1,000	290,480
		2	pc	115	M	6114121800	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1600/1900 mm	ks	5,000	385,460	1,000	1 927,300
		2	pc	116	M	6114109100	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracé-sklopné výšky/šírky 800/600 mm	ks	1,000	105,420	1,000	105,420
		2	pc	117	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	9,000	56,340	1,000	507,060
		2	pc	119	M	6114122400	Plastové balkónové dvere SALAMANDER otváracé-sklopné výšky/šírky 2100/1000 mm	ks	1,000	213,560	1,000	213,560
		2	pc	120	M	6116011110	Dvere vnútorné, plné, hladké, dvojkrídlové 180x197cm	ks	2,000	151,280	1,000	302,560
		2	pc	121	M	6116011120	Dvere vnútorné, plné, hladké, dvojkrídlové, 190x197cm	ks	2,000	163,680	1,000	327,360
		1			D	73	Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh					8 058,416
		2	oc	112	K	771441014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 200x100 mm	m	143,600	2,390	1,000	343,204
		2	oc	48	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz.	m2	99,060	11,250	1,000	1 114,425
		2	vc	49	K	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 200x200 mm	m2	107,400	16,240	1,000	1 744,176
		2	vc	50	M	5976639000	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x200 la	m2	220,820	21,590	1,000	4 767,504
		2	oc	51	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	6,720	13,260	1,000	89,107
		1			D	75	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových					4 849,164
		2	oc	44	K	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm	m2	309,270	3,650	1,000	1 128,836
		2	oc	47	K	775552011	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, lepenej	m	156,600	1,680	1,000	263,088
		2	oc	45	K	775552111	Podložka vyrovnávací a tlmiaca penová Mirelon hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	309,270	1,320	1,000	408,236
		2	vc	46	M	6119800905	Laminátové parkety EGGER EUROCLICK (1285x192) 8 mm, RF -2 dekory - borovica 1 lam, dub 1 lam,	m2	309,270	9,520	1,000	2 944,250
		2	oc	52	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	4,260	24,590	1,000	104,753
		1			D	84	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia					639,740
		2	oc	110	K	783124220	Nátery oceľ.konstr. syntetické jednonásobné 2x s emailovaním	m2	14,000	3,650	1,000	51,100
		2	oc	111	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	14,000	0,720	1,000	10,080
		2	oc	67	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	904,000	0,640	1,000	578,560
		1			D	88	Zdravotechnicko-inštalčné práce					1 184,348
		2	oc	81	K	725114911	Odmontovanie záchodovej misy a odmontovanie sedadla	ks	3,000	2,290	1,000	6,870
		2	oc	80	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	3,000	25,910	1,000	77,730
		2	oc	92	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	1,800	12,120	1,000	21,816
		2	pc	93	M	6420134210	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 /vnútorný privod/	ks	3,000	109,540	1,000	328,620
		2	oc	82	K	725210913	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými	ks	3,000	18,620	1,000	55,860
		2	oc	83	K	725210974	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly	ks	3,000	1,080	1,000	3,240
		2	oc	84	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	3,000	25,610	1,000	76,830
		2	oc	88	K	725249113	Montáž kútu sprchového	súb	1,000	25,830	1,000	25,830
		2	pc	89	M	5548433500	Kút sprchový PD3/900 rozmer 875-900cm	ks	1,000	280,230	1,000	280,230
		2	pc	90	M	5514360700	Sprchová batéria so sprch.súpravou KLUDI-MIX	ks	1,000	56,270	1,000	56,270
		2	oc	85	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	3,000	6,120	1,000	18,360
		2	pc	87	M	5517545550	BATERIA "BRYLANT" Stojanková umývadlová, kód 2401360, VALVEX	ks	3,000	26,320	1,000	78,960
		2	pc	86	M	6420139090	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.0 50cm	ks	3,000	42,650	1,000	127,950
		2	oc	91	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	1,870	1,000	1,870
		2	oc	104	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,000	2,920	1,000	8,760
		2	oc	106	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,542	15,740	1,000	8,531
		2	oc	105	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,462	14,330	1,000	6,620
		1			D	89	Kurenársko-inštalčné práce					7 642,960
		2	oc	79	K	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	20,000	8,360	1,000	167,200
		2	oc	73	K	731249116	Montáž kotla oceľového teplovodného na tuhé palivá o výkone nad 35 do 52 kW	súb	1,000	93,000	1,000	93,000
		2	oc	70	K	733161501	Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	20,000	13,540	1,000	270,800
		2	vc	69	K	733161504	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	135,000	16,540	1,000	2 232,900

		2	oc	74	K	735153211	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 400mm 1, 620m2	ks	2,000	72,530	1,000	145,060
		2	oc	75	K	735153212	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 700mm 1, 940m2	ks	3,000	81,440	1,000	244,320
		2	oc	76	K	735153213	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 900mm 2, 260m2	ks	4,000	86,670	1,000	346,680
		2	oc	77	K	735153214	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 1000mm 2, 580m2	ks	7,000	96,740	1,000	677,180
		2	oc	78	K	974032132	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	135,000	1,640	1,000	221,400
		2	oc	71	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,000	95,520	1,000	95,520
		2	pc	72	M	4847646100	Kotol ATMOS D45P -13,5 -45kW	ks	1,000	3 148,900	1,000	3 148,900
		1			D 92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení						1 294,880
		2	oc	95	K	210200009	Svietidlo žiarovkové - typ 211 16 01 - 100 W, stropné	ks	3,000	3,430	1,000	10,290
		2	pc	96	M	3480548900	Svietidlo stropné kúpeľňové	ks	3,000	24,050	1,000	72,150
		2	pc	97	M	3480013470	Svietidlo PHILIPS stropné TCS 214 1XTL-D 58W IC L	ks	3,000	56,260	1,000	168,780
		2	pc	98	M	3480387000	Svietidlo SI 5LC 9013-5 závesné	ks	8,000	61,120	1,000	488,960
		2	pc	99	M	3480560010	Príslušenstvo k svietidlám: 3-99.8383 závesná rúrka pre prachové svietidlo	ks	32,000	11,590	1,000	370,880
		2	pc	100	M	3453010343	Vypínače a zásuvky ANYA stried. prepín.dvoj.biely,rad6+6,5B Schneider elektric obj. č.	ks	7,000	3,840	1,000	26,880
		2	pc	101	M	3453010302	Vypínače a zásuvky ANYA 1-pólový spínač biely, radenie 1 Schneider elektric obj. č.	ks	7,000	2,020	1,000	14,140
		2	pc	102	M	3453010383	Vypínače a zásuvky ANYA zásuvka 2P+PE biela Schneider elektric obj. č. AYA2800121	ks	30,000	2,310	1,000	69,300
		2	pc	103	M	3453010318	Vypínače a zásuvky ANYA dvojrámeček krycí biely Schneider elektric obj. č. AYA5802221	ks	30,000	2,450	1,000	73,500
		0			D PSV	Práce a dodávky PSV						48 077,418
		1			D 713	Izolácie tepelné						48 077,418
		2	oc	3	K	622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10% štukových	m2	73,500	2,470	1,000	181,545
		2	vc	6	K	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS - BASF	m2	526,000	14,560	1,000	7 658,560
		2	vc	5	K	622472005	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia Prince Color Multigrund PGM - BASF	m2	526,000	2,360	1,000	1 241,360
		2	vc	94	K	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30	m2	62,640	38,740	1,000	2 426,674
		2	vc	7	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm M-D - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m2	482,160	68,020	1,000	32 796,523
		2	oc	4	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	526,000	4,530	1,000	2 382,780
		2	oc	9	K	953946131	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu	m	70,000	5,640	1,000	394,800
		2	oc	11	K	953996131	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC	m	199,500	2,048	1,000	408,576
		2	oc	10	K	953996142	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou	m	146,000	2,960	1,000	432,160
		2	oc	12	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	6,153	25,100	1,000	154,440

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Veľké Zlievce	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia objektu na komunitné centrum	EČO	
	SO 01 - Komunitné centrum + SO 02 - Obecný úrad - neoprávnené výdavky	Miesto	Veľké Zlievce
Objednávateľ	Obec Veľké Zlievce	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Ľubomír Penzeš Ing. arch. Ľubomír Lendvorský	00319643	
Zhotoviteľ	PROFI STAV TEAM, s.r.o., 814, 925 84, Vlčany	46068465	
	Rozpočet číslo Spracoval	45 353 948	SK 20 22 94 77 95
		Dňa	
		8.10.2014	

Merné a účelové jednotky													
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.			
0		0,00		0		0,00		0		0,00			
Rozpočtové náklady ' EUR													
A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	TSP	Dodávky a montáže	21 783,75	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00			
2				9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00			
3	PSV	Dodávky a montáže	20 288,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00			
4				11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00			
5	"M"	Dodávky a montáže					17	Ostatné	0,00%	0,00			
6							18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		42 072,56	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00			
Projektant				Ing. Penzeš				D				Celkové náklady	
				Ing. arch. Ľubomír Lendvorský				23		Súčet 7, 12, 19-22	42 072,56		
Dátum a podpis				1.3.2014				24		DP 20,00 % z 149 589,93	8 414,51		
Objednávateľ				obec Veľké Zlievce p. Krahulec				25		Cena s DPH (r. 23-24)	50 487,07		
Dátum a podpis								E		Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ				Profistav Team, s.r.o., 814, Vlčany				26		Dodávky objednávateľa	0,00		
								27		Kízavá doložka	0,00		
Dátum a podpis								28		Zvýhodnenie + -	0,00		

SO - 01 - Komunitné centrum Velké Zlievce**neoprávnené výdavky**

O	Úroveň	TV	Kód položky	Popis	Celková cena
	0	D	TSP	Triedenie podľa TSP	3 351,554
	1	D	03	Lešenárske práce	0,000
	1	D	05	Búracie práce a demolácie	1 610,451
	1	D	13	Omietkárske práce	0,000
	1	D	64	Klampiarske práce	0,000
	1	D	65	Pokrývačské práce	0,000
	1	D	67	Montáž zámočnických konštrukcií	56,340
	1	D	73	Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh	1 670,220
	1	D	75	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových	0,000
	1	D	84	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	0,000
	1	D	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce	14,544
	1	D	89	Kurenársko-inštalačné práce	0,000
	1	D	92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	0,000
	0	D	PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
	1	D	713	Izolácie tepelné	0,000

SO-02 - Obecný úrad Velké Zlievce -**neoprávnené výdavky**

O	Úroveň	TV	Kód položky	Popis	Celková cena
	0	D	TSP	Triedenie podľa TSP	18 432,196
	1	D	03	Lešenárske práce	211,166
	1	D	05	Búracie práce a demolácie	403,907
	1	D	13	Omietkárske práce	296,818
	1	D	64	Klampiarske práce	573,157
	1	D	65	Pokrývačské práce	6 946,364
	1	D	67	Montáž zámočnických konštrukcií	4 355,776
	1	D	73	Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh	1 804,194
	1	D	75	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových	1 568,603
	1	D	84	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	172,800
	1	D	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce	584,982
	1	D	89	Kurenársko-inštalačné práce	1 377,440
	1	D	92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	136,990
	0	D	PSV	Práce a dodávky PSV	20 288,813
	1	D	713	Izolácie tepelné	20 288,813

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Veľké Zlievce	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia objektu na komunitné centrum	EČO	
	SO 01 - Komunitné centrum - neoprávnené výdavky	Miesto	Veľké Zlievce
Objednávateľ	Obec Veľké Zlievce	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Ľubomír Penzeš Ing. arch. Ľubomír Lendvorský	00319643	
Zhotoviteľ	PROFI STAV TEAM, s.r.o., 814, 925 84, Vlčany	46068465	
	Rozpočet číslo Spracoval	45 353 948	SK 20 22 94 77 95
		Dňa	
		8.10.2014	

Merné a účelové jednotky												
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		
0		0,00		0		0,00		0		0,00		
Rozpočtové náklady ` EUR												
A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	TSP	Dodávky a montáže	3 351,55	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2				9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky a montáže	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4					11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky a montáže						17	Ostatné	0,00%	0,00	
6								18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		3 351,55	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				Ing. Penzeš				D	Celkové náklady			
				Ing. arch. Ľubomír Lendvorský				23	Súčet 7, 12, 19-22		3 351,55	
Dátum a podpis				1.3.2014				24	DP	20,00 % z	149 589,93	670,31
Objednávateľ				obec Veľké Zlievce p. Krahulec				25	Cena s DPH (r. 23-24)		4 021,87	
Dátum a podpis								E		Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ				Profistav Team, s.r.o., 814, Vlčany				26	Dodávky objednávateľa		0,00	
								27	Kízavá doložka		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00	

SO-01 - Komunitné centrum Veľké Zlievce - neoprávnené výdavky

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		0			D	TSP	Triedenie podľa TSP					3 351,554
		1			D	03	Lešenárske práce					0,000
		1			D	05	Búracie práce a demolácie					1 610,451
		2	oc	1	K	767392801	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, -0,00700t	m2	335,000	3,940	1,000	1 319,900
		2	oc	75	K	775521800	Demontáž podláh vlysových alebo parketových tabúľ	m2	468,630	0,620	1,000	290,551
		1			D	13	Omietkárske práce					0,000
		1			D	64	Klampiarske práce					0,000
		1			D	65	Pokrývačské práce					0,000
		1			D	67	Montáž zámočnických konštrukcií					56,340
		2	pc	117	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	56,340	1,000	56,340
		1			D	73	Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh					1 670,220
		2	oc	48	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.200x200mm	m2	60,300	11,250	1,000	678,375
		2	vc	50	M	5976639000	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x200 la	m2	45,940	21,590	1,000	991,845
		1			D	75	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových					0,000
		1			D	84	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia					0,000
		1			D	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce					14,544
		2	oc	92	K	725129210	Montáž písoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	1,200	12,120	1,000	14,544
		1			D	89	Kurenársko-inštalačné práce					0,000
		1			D	92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení					0,000
		0			D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,000
		1			D	713	Izolácie tepelné					0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Veľké Zlievce	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia objektu na komunitné centrum	EČO	
	SO 02 - Obecný úrad - neoprávnené výdavky	Miesto	Veľké Zlievce
Objednávateľ	Obec Veľké Zlievce	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Ľubomír Penzeš Ing. arch. Ľubomír Lendvorský	00319643	
Zhotoviteľ	PROFI STAV TEAM, s.r.o., 814, 925 84, Vlčany	46068465	
	Rozpočet číslo Spracoval	45 353 948	SK 20 22 94 77 95
		Dňa	
		8.10.2014	

Merné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady ` EUR											
A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	TSP	Dodávky a montáže	18 432,20	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2				9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky a montáže	20 288,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4				11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky a montáže						17	Ostatné	0,00%	0,00
6								18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		38 721,01	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				Ing. Penzeš				D	Celkové náklady		
				Ing. arch. Ľubomír Lendvorský				23	Súčet 7, 12, 19-22		38 721,01
Dátum a podpis				1.3.2014				24	DP 20,00 % z 149 589,93		7 744,20
				Pečiatka							
Objednávateľ				obec Veľké Zlievce p. Krahulec				25	Cena s DPH (r. 23-24)		46 465,21
Dátum a podpis				Pečiatka				E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ				Profistav Team, s.r.o., 814, Vlčany				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00

SO-02 - Obecný úrad Veľké Zlievce

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		0			D	TSP	Triedenie podľa TSP					18 432,196
		1			D	03	Lešenárske práce					211,166
		2	oc	63	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky	m2	85,000	1,250	1,000	106,250
		2	oc	64	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a	m2	85,000	1,020	1,000	86,700
		2	oc	109	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	0,309	58,950	1,000	18,216
		1			D	05	Búracie práce a demolácie					403,907
		2	oc	2	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	20,000	0,610	1,000	12,200
		2	oc	1	K	767392801	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, -0,00700t	m2	60,000	3,940	1,000	236,400
		2	oc	61	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -	m2	15,050	2,460	1,000	37,023
		2	oc	75	K	775521800	Demontáž podláh vlysových alebo parketových tabúľ	m2	88,180	0,620	1,000	54,672
		2	oc	62	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	12,400	5,130	1,000	63,612
		1			D	13	Omietkárske práce					296,818
		2	oc	65	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	30,000	1,050	1,000	31,500
		2	oc	66	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	265,000	0,980	1,000	259,700
		2	oc	108	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,231	24,320	1,000	5,618
		1			D	64	Klampiarske práce					573,157
		2	oc	21	K	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	8,000	17,850	1,000	142,800
		2	oc	20	K	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	1,000	21,240	1,000	21,240
		2	oc	22	K	764761122	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	21,000	18,630	1,000	391,230
		2	oc	23	K	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	1,000	12,720	1,000	12,720
		2	oc	107	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,120	43,060	1,000	5,167
		1			D	65	Pokrývačské práce					6 946,364
		2	oc	42	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	132,000	0,860	1,000	113,520
		2	pc	43	M	6314151900	Nobasil pás hrúbky 50 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	132,000	6,240	1,000	823,680
		2	vc	13	K	764311204	Montáž krytín z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30st. z tabúľ 2000x1000 mm	m2	161,000	17,540	1,000	2 823,940
		2	vc	14	M	1388013200	Krytina strešná RUUKKI profil Classic pural hr. 0,5 mm	m2	161,000	18,840	1,000	3 033,240
		2	pc	15	M	6288000450	Onduline strešné paropriepustná fólia H130 130g/m2 1,50 x 50 m	m2	161,000	0,760	1,000	122,360
		2	oc	16	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,120	26,450	1,000	29,624
		1			D	67	Montáž zámočnických konštrukcií					4 355,776
		2	pc	34	M	6117103152	Dvere vonkajšie,bezpečnostné ,bezpečnostná trieda 2(K2/2) šesťbodové uzamykanie,š.60, 70, 80,	ks	1,000	580,000	1,000	580,000
		2	oc	56	K	764711192	Montáž oplechovania parapetov cez rš 250 mm	m	7,000	5,220	1,000	36,540
		2	pc	57	M	5537300202	PARAPETY VONKAJŠIE oceľové lakoplastové LPL 0,6mm biele MASLEN, dĺžky 6m, š.250mm	bm	7,000	3,020	1,000	21,140
		2	pc	58	M	6119000500	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 350 mm	m	7,000	21,370	1,000	149,590
		2	oc	55	K	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	3,520	1,000	3,520
		2	oc	54	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	5,000	4,810	1,000	24,050
		2	oc	35	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	3,000	39,070	1,000	117,210
		2	oc	36	K	766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 mm	ks	4,000	43,150	1,000	172,600
		2	oc	40	K	767631116	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 800 mm x výšky 1400 mm	ks	1,000	32,240	1,000	32,240
		2	oc	37	K	767631304	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1300 mm x výšky 1400 mm	ks	5,000	43,400	1,000	217,000
		2	oc	59	K	786622121	Lamelové žaluzie vnútorné alebo do okien dvojitých kovových INT 25	m2	9,000	28,360	1,000	255,240
		2	pc	60	M	6117103141	Zárubňa vnútorná,Normal fólia dvojkrídlová hrúbka steny od 19 cm.,š.60, 70, 80,	ks	7,000	116,760	1,000	817,320
		2	oc	53	K	998787101	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	t	0,678	16,720	1,000	11,336
		2	pc	113	M	6114118300	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklonné výšky/šírky 1300/1400 mm	ks	5,000	278,530	1,000	1 392,650

		2	pc	114	M	6114109900	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 800/1400 mm	ks	1,000	145,240	1,000	145,240
		2	pc	117	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	5,000	56,300	1,000	281,500
		2	pc	118	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	2,000	49,300	1,000	98,600
		1			D	73	Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh					1 804,194
		2	oc	112	K	771441014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 200x100 mm	m	24,400	2,390	1,000	58,316
		2	oc	48	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz.	m2	15,050	11,250	1,000	169,313
		2	vc	49	K	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 200x200 mm	m2	41,600	16,240	1,000	675,584
		2	vc	50	M	5976639000	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x200 la	m2	41,600	21,590	1,000	898,144
		2	oc	51	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,214	13,260	1,000	2,838
		1			D	75	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových					1 568,603
		2	oc	44	K	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm	m2	88,180	3,650	1,000	321,857
		2	oc	47	K	775552011	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, lepenej	m	156,600	1,680	1,000	263,088
		2	oc	45	K	775552111	Podložka vyrovnávacia a tlmiaca penová Mirelon hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	88,180	1,320	1,000	116,398
		2	vc	46	M	6119800905	Laminátové parkety EGGER EUROCLICK (1285x192) 8 mm, RF -2 dekory - borovica 1 lam, dub 1 lam,	m2	88,180	9,520	1,000	839,474
		2	oc	52	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,130	24,590	1,000	27,787
		1			D	84	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia					172,800
		2	oc	67	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	270,000	0,640	1,000	172,800
		1			D	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce					584,982
		2	oc	81	K	725114911	Odmontovanie záchodovej misy a odmontovanie sedadla	ks	2,000	2,290	1,000	4,580
		2	oc	80	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	2,000	25,910	1,000	51,820
		2	oc	92	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	2,000	12,120	1,000	24,240
		2	pc	93	M	6420134210	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 /vnútorný prívod/	ks	2,000	109,540	1,000	219,080
		2	oc	82	K	725210913	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými	ks	2,000	18,620	1,000	37,240
		2	oc	83	K	725210974	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly	ks	2,000	1,080	1,000	2,160
		2	oc	84	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	2,000	25,610	1,000	51,220
		2	2	87	M	5517545550	BATERIA "BRYLANT" Stojanková umývadlová, kód 2401360, VALVEX	ks	2,000	25,830	1,000	51,660
		2	pc	86	M	6420139090	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.0 50cm	ks	3,000	42,610	1,000	127,830
		2	oc	106	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,542	15,740	1,000	8,531
		2	oc	105	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,462	14,330	1,000	6,620
		1			D	89	Kurenársko-inštalačné práce					1 377,440
		2	oc	79	K	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	m2	5,000	8,360	1,000	41,800
		2	oc	70	K	733161501	Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	20,000	13,540	1,000	270,800
		2	vc	69	K	733161504	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	34,000	16,540	1,000	562,360
		2	oc	74	K	735153211	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 400mm 1, 620m2	ks	2,000	72,530	1,000	145,060
		2	oc	76	K	735153213	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 900mm 2, 260m2	ks	2,000	86,670	1,000	173,340
		2	oc	78	K	974032132	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	54,000	1,640	1,000	88,560
		2	oc	71	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	1,000	95,520	1,000	95,520
		1			D	92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení					136,990
		2	oc	95	K	210200009	Svietidlo žiarovkové - typ 211 16 01 - 100 W, stropné	ks	5,000	3,430	1,000	17,150
		2	pc	96	M	3480548900	Svietidlo stropné kúpeľňové	ks	2,000	24,050	1,000	48,100
3		2	pc	100	M	3453010343	Vypínače a zásuvky ANYA stried. prepín.dvoj.biely,rad6+6,5B Schneider elektric obj. č.	ks	3,000	3,840	1,000	11,520
		2	pc	101	M	3453010302	Vypínače a zásuvky ANYA 1-pólový spínač biely, radenie 1 Schneider elektric obj. č.	ks	4,000	2,020	1,000	8,080
		2	pc	102	M	3453010383	Vypínače a zásuvky ANYA zásuvka 2P+PE biela Schneider elektric obj. č. AYA2800121	ks	11,000	2,290	1,000	25,190
		2	pc	103	M	3453010318	Vypínače a zásuvky ANYA dvojrámeček krycí biely Schneider elektric obj. č. AYA5802221	ks	11,000	2,450	1,000	26,950
		0			D	PSV	Práce a dodávky PSV					20 288,813
		1			D	713	Izolácie tepelné					20 288,813
		2	oc	3	K	622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10% štukových	m2	35,000	2,470	1,000	86,450

		2	vc	6	K	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS - BASF	m2	225,430	14,560	1,000	3 282,261
		2	vc	5	K	622472005	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia Prince Color Multigrund PGM - BASF	m2	225,430	2,360	1,000	532,015
		2	vc	94	K	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30	m2	18,720	38,740	1,000	725,213
		2	vc	7	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm M-D - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m2	206,640	68,020	1,000	14 055,653
		2	oc	4	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	225,430	4,530	1,000	1 021,198
		2	oc	9	K	953946131	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu	m	30,000	5,640	1,000	169,200
		2	oc	11	K	953996131	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC	m	86,000	2,048	1,000	176,128
		2	oc	10	K	953996142	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou	m	63,000	2,960	1,000	186,480
		2	oc	12	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,160	25,100	1,000	54,216