



DODATOK č. 1

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21DM-1402/0197/04

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **JUDr. Vazil Hudák**, minister

v zastúpení²

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **Gemermilk rs, s.r.o.**
sídlo: Bélu Bartóka 41, 979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Vložka číslo:
1443/S, Oddiel: Sro
konajúci: **Ing. Ľubomír Užík**, konateľ
Ing. Eleonóra Užíková, konateľ
IČO: 31 592 848
DIČ: 2021294616
banka: Tatra banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 24.3.2015, evidovanej pod číslom: KaHR-21DM-1402/0197/04 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 147 321,15 EUR (slovom jednoštyridsaťsedemtisícristodvadsaťjeden 15/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 88 392,69 EUR (slovom osemdesiatosem tisíctodeväťdesiatdva 69/100 eur), čo predstavuje 60 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 40 % (slovom štyridsať percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 4 300,01 EUR.

1.1.2 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.3 **Príloha č. 5** Zmluvy „**Rozpočet Projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a

zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA

Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **Ing. Ľubomír Užík**, konateľ

Podpis: **Ing. Eleonóra Užíková**, konateľ

Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 „Predmet podpory NFP“

Príloha č. 5 „Rozpočet Projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti Gemermilk rs, s.r.o.	
Kód ITMS	25120120197	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	2 - Energetika	
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Výroba potravín a nápojov	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Rimavská Sobota
Obec	Rimavská Sobota
Ulica	Bélu Bartóka
Číslo	41

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Efektívne využívanie energie v spoločnosti Gemermilk rs, s.r.o.
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému v spoločnosti Gemermilk rs, s.r.o. za účelom zvýšenia energetickej účinnosti
Špecifický cieľ projektu 2	Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie v spoločnosti Gemermilk rs, s.r.o.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0	2015	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	547 724,00	2007	800 000,00	2018
	Nárast tržieb	Eur	5 424 631,00	2007	8 000 000,00	2018
	Úspora energie	GJ/rok	0,0000	2015	2 061,22	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0	2015	1	2015

	-	-	-	-	-	-
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	2 061,22	2018
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému – Parná kotolňa	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	1
2.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému – Parná kotolňa	23.07.2015	31.12.2015	THerm, s.r.o., Košice
Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	23.07.2015	31.12.2015	THerm, s.r.o., Košice
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	23.07.2015	31.12.2015	
Publicita a informovanosť	23.07.2015	31.12.2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	23.07.2015		
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)	31.12.2015		

¹ Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivity s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	147 321,15	4 300,01	151 621,16	A1 - Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému – Parná kotolňa A2 - Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér
CELKOVO	147 321,15	4 300,01	151 621,16	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému – Parná kotolňa	133 683,22	4 300,01	137 983,23
2	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	13 637,93	0,00	13 637,93
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		147 321,15	4 300,01	151 621,16

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny otvor - búranie montáž. otvoru, bet. základu, podlahy z prost. betónu	kpl	1500,000	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny otvor - murovanie/stenová výplň PUR panely, základ pod kotol - oprava podlahy, bet. základ	kpl	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00
3.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava kotla na miesto stavby	kpl	1365,00	1,00	1 365,00	1 365,00	0,00
4.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,50	35,00	87,50	87,50	0,00
5.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	1,50	25,00	37,50	37,50	0,00
6.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	5,50	15,00	82,50	82,50	0,00
7.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t	m2	1,30	20,00	26,00	26,00	0,00
9.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plech hladký pozinkovaný ozn. STN 10 004.20 (EN S185), min. 285 g/m2 hr. 0,60 mm	t	1140,00	0,08	91,20	91,20	0,00
10.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit 22/13-DG-A (120) ARC-0403 Armacell AZ FLEX	m	0,485	12,00	5,82	5,82	0,00
11.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit 28/13-DG-A (98) ARC-0301 Armacell AZ FLEX	m	0,512	13,00	6,66	6,65	0,01
12.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil skruž vnútorný priemer 34 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny + AluR	m	3,00	15,00	45,00	45,00	0,00
13.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil skruž vnútorný priemer 77 mm hrúbky 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny + AluR	m	6,49	30,00	194,70	194,70	0,00
14.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil skruž vnútorný priemer 109 mm hrúbky 80 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	12,90	15,00	193,50	193,50	0,00
15.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	7,08	12,00	84,96	84,96	0,00
16.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	7,99	13,00	103,87	103,87	0,00
17.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 15	m	8,30	15,00	124,50	124,50	0,00
18.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3, 6	m	25,36	10,00	253,60	253,60	0,00
19.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit	súb	104,51	1,00	104,51	104,51	0,00
20.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prírubového posilovača plochého, hlaviceového,gulfového kohútika,plyn filtra DN80	ks	40,75	1,00	40,75	40,75	0,00
21.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,60	1,00	1,60	1,60	0,00
22.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	2,040	2,00	4,08	4,08	0,00
23.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 76 do D108, -0,00981t	m	2,25	10,00	22,50	22,50	0,00
24.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
25.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	2,00	20,00	40,00	40,00	0,00
26.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	7,00	1,00	7,00	7,00	0,00
27.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulfový uzáver plyn - FF páčka 1/2"	ks	4,14	2,00	8,28	8,28	0,00
28.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzorkovací ventil Methan priamy D14 x 1/2"F	ks	3,91	1,00	3,91	3,91	0,00
29.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulfový uzáver prírubový na plyn DN 80, PN16, certifik.	ks	157,74	1,00	157,74	157,74	0,00
30.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotla parného žiarorúrkového valcového automatického VIESSMANN Vitomax 300-HS 13 bar 4t/h	súb	2515,00	1,00	2 515,00	2 515,00	0,00
31.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž horáka na kvapalnú a plynú palivá	súb	420,00	1,00	420,00	420,00	0,00
32.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dymodou DN500	kpl	300,00	1,00	300,00	300,00	0,00
33.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž komínovej vložky DN500	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pracovná plošina + žeríav	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	16550,00	0,02	331,00	331,00	0,00
36.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž kotla BK-6t/h nad 1160 kW	ks	350,00	1,00	350,00	350,00	0,00
37.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozrezanie demontovaného kotla oceľového s hmotnosťou nad 15000 do 20000 kg	ks	530,00	1,00	530,00	530,00	0,00
38.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž horáka na kvapalnú a plynú palivá s výkonom nad 145 do 300 kW, - 0,07500t	ks	85,00	1,00	85,00	85,00	0,00

39.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž dymovodu DN600	kpl	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00
40.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotol VISSMANN VITOMAX 300-HS 13bar 4,0t/h, ekonomizér ECO 200, rourádzač kotla , horák WEISHAUPT WM-G30/2-A ZM-LN 400-3800kW+plynová rada, čerpačí modul	kpl	108050,00	1,00	108 050,00	108 050,00	0,00
41.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dymovod Schiedel ICS25, DN600, s tesnením, L=3,6 m, príslušenstvo	kpl	1000,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00
42.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vložkovanie Schiedel Prima 1, DN600, H=22,2 m, príslušenstvo	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	8,32	15,00	124,80	124,80	0,00
44.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	9,34	25,00	233,50	233,50	0,00
45.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	10,01	15,00	150,15	150,15	0,00
46.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	12,21	5,00	61,05	61,05	0,00
47.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 76/3,2	M	19,64	30,00	589,20	589,20	0,00
48.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 108/4,0	M	31,90	20,00	638,00	638,00	0,00
49.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 150/100	ks	12,140	1,00	12,14	12,14	0,00
50.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,35	60,00	21,00	21,00	0,00
51.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5	M	0,40	30,00	12,00	12,00	0,00
52.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	0,40	20,00	8,00	8,00	0,00
53.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	m	1,25	20,00	25,00	25,00	0,00
55.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0.01300t	m	2,24	15,00	33,60	33,60	0,00
56.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 25	súb	18,80	4,00	75,20	75,20	0,00
57.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb	37,28	4,00	149,12	149,12	0,00
58.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 25	súb	18,80	7,00	131,60	131,60	0,00
59.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 40	súb	23,80	1,00	23,80	23,80	0,00
60.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 100	súb	55,12	2,00	110,24	110,24	0,00
61.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 65	súb	30,08	1,00	30,08	30,08	0,00
62.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 80	súb	33,16	2,00	66,32	66,32	0,00
63.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 160 mm	ks	22,45	2,00	44,90	44,90	0,00
64.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformálny kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	99,15	2,00	198,30	198,30	0,00
65.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil uzatvárací prírubový na paru, DN100, PN25 s vlnovcom	ks	342,00	1,00	342,00	342,00	0,00
67.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medziprírubová spätná klapka na paru, DN 100, PN25	ks	135,80	1,00	135,80	135,80	0,00
68.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,80	50,00	240,00	240,00	0,00
69.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplnkové konštrukcie	kg	2,00	50,00	100,00	100,00	0,00
70.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. so základným náterom	m	1,25	75,00	93,75	93,75	0,00
71.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnasobné so základným náterom	m	1,55	60,00	93,00	93,00	0,00
72.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroinštalácie práce + MaR	kpl	4700,00	1,00	4 700,00	4 700,00	0,00
73.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meracie zariadenie zakalenia - sonda, prietočná armatúra, merací prevodník, trojcestná odpušťačia armatúra + príslušenstvo	kpl	4316,00	1,00	4 316,00	4 316,00	0,00
74.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úradná skúška VTZ	kpl	800,00	1,00	800,00	800,00	0,00
75.	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie kotla do prevádzky	kpl	1650,00	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho vykurovacieho systému Parná kotolňa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletná činnosť + Projektová dokumentácia	ks	4300,00	1,00	4 300,00	0,00	4 300,00
76.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vlákniťných materiálov jednoprstovná	m2	2,52	137,00	345,24	345,24	0,00

77.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m2	12,93	137,00	1 771,41	1 771,41	0,00
78.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plech hladký pozinkovaný ozn. STN 10 004.20 (EN S185), min. 285 g/m2 hr. 0,60 mm	t	1140,00	0,66	752,40	752,40	0,00
80.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil - Knauf Insulation skruž D60, hr. 50 mm, sklená min. vlna	m	5,47	40,00	218,80	218,80	0,00
81.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil - Knauf Insulation skruž D108, hr. 100 mm, sklená min. vlna	m	18,18	120,00	2 181,60	2 181,60	0,00
82.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 57/2,9	M	15,61	40,00	624,40	624,40	0,00
83.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 108/4,0	M	31,90	120,00	3 828,00	3 828,00	0,00
84.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 D 50 mm	ks	1,20	6,00	7,20	7,20	0,00
86.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 D 100 mm	ks	4,50	6,00	27,00	27,00	0,00
87.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 100	súb	54,12	2,00	108,24	108,24	0,00
88.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvzdušňovač SPIRAX SARCO 1/2" BSP	ks	165,00	1,00	165,00	165,00	0,00
89.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompenzátor IWKA typ 307/250N, PN 16, DN 100	ks	170,00	2,00	340,00	340,00	0,00
90.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	1,25	40,00	50,00	50,00	0,00
91.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	1,52	120,00	182,40	182,40	0,00
92.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž uloženia - privarením: do DN 150	kg	1,65	230,00	379,50	379,50	0,00
93.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	kg	1,95	250,00	487,50	487,50	0,00
94.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nastavenie predpätia a rektifikácia kompenzátorov do DN 100	ks	15,00	1,00	15,00	15,00	0,00
95.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odmastňovanie potrubia DN 50	m	0,95	40,00	38,00	38,00	0,00
96.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odmastňovanie potrubia DN 100	m	1,20	120,00	144,00	144,00	0,00
97.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	1,55	40,00	62,00	62,00	0,00
98.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	1,95	120,00	234,00	234,00	0,00
99.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontrolné prežiarenie zvarov rtg aparátúrou-film D 7, D 700, hr. steny 1-10	ks	200,00	2,00	400,00	400,00	0,00
100.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	65,00	2,00	130,00	130,00	0,00
101.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	úsek	98,00	1,00	98,00	98,00	0,00
102.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	0,46	40,00	18,40	18,40	0,00
103.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	m	0,52	120,00	62,40	62,40	0,00
104.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyče oceľové stredné prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 10	t	795,36	0,25	198,84	198,84	0,00
105.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpera klzna D 100 mm	ks	19,80	32,00	633,60	633,60	0,00
106.	Výmena parného rozvodu – CIP a Pastér	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stojan kotviaci D 100 mm	ks	45,00	3,00	135,00	135,00	0,00
Celkom							151 621,16	147 321,15	4 300,01

Intenzita pomoci (v %)	60,00%
Oprávnený výdavok	147 321,15
NFP	88 392,69