



Dodatok číslo 2

KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KOD PROJEKTU 25110220006 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“), UZATVORENEJ
DŇA 12.07.2010, REG. ČÍSLO VS-6/2010-KAHR

uzatvorený podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. (2) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13a ods. (5) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

medzi

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiacim orgánom pre Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) v mene ktorého koná: Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SO/RO“)

Názov: **Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu**
(ďalej len „SARIO“)
Sídlo (presná adresa): Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO: 360 70 513
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000145439/8180
Štatutárny zástupca: **Ing. Róbert Šimončíč CSc., generálny riaditeľ SARIO**
Kontaktná osoba pre projekt: **Bc. Anton Stredák, poverený riadením Sekcie štrukturálnych fondov EÚ**

na jednej strane

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

Názov: **Mesto Levice**
Sídlo: **Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice**
Slovenská Republika
IČO: 00307203
konajúci: **Ing. Štefan Mišák, primátor mesta**
banka: **Dexia banka Slovensko a.s.,**
číslo: **7147149039/5600**

(ďalej len „Prijímateľ“)

na druhej strane.

Článok I.

Predmet Dodatku

- (1) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, bod 6.1** zmluvy o NFP dohodli na zmene **Prílohy č. 2 - „Predmet podpory“**, a **Prílohy č. 11 Podrobný rozpočet** tejto zmluvy o NFP a to tak, že pôvodná Príloha č. 2 a Príloha č. 11 sa zo zmluvy o NFP vypúšťa a nahrádza sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 2 a Prílohy č. 11 zmluvy o NFP je Prílohou č.1 a Prílohou č. 2 tohto Dodatku.

Článok II.

Ostatné ustanovenia

- (1) Ostatné články tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- (1) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.
- (2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú **Príloha č. 1 a Príloha č. 2**.
- (3) Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží prijímateľ, jeden rovnopis obdrží vykonávateľ, dva rovnopisy obdrží poskytovateľ a jeden rovnopis bude uchovávaný u vykonávateľa. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto zmluvy uloženého v Registratúrnom stredisku vykonávateľa.
- (4) Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Za SO/RO:
Ing. Róbert Šimončíč, CSc.
Generálny riaditeľ SARIO

Za príjemcu:
Ing. Štefan Mišák
Primátor mesta Levice

V Bratislave, dňa

V Leviciach, dňa

Prílohy k Dodatku č. 2:

Príloha č.2 – Predmet podpory NFP
Príloha č. 11 – Schválený rozpočet na CD

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobo-servisný priemyselný park, Levice	
Kód ITMS	25110220006	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	1- Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Okres Levice
Obec	Levice
Ulica	Sokolovská
Číslo	3435/70

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj nových podnikateľských aktivít a zvýšenia zamestnanosti v meste Levice
Špecifický cieľ projektu 1	Nadobudnutie nevyužívaného hnedého priemyselného areálu pre rozvoj podnikania
Špecifický cieľ projektu 2	Odstránenie technicky nevyhovujúcich priemyselných objektov a príprava na výstavbu
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie nových priemyselných objektov a technickej infraštruktúry vhodných na podnikanie a vytváranie pracovných miest

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	0	2011	18 212 430	2012
Dopad	Objem následne investovaných prostriedkov	EUR	0	2012	2 520 405	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2012	122	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 – Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	-	-
2	Aktivita č. 2 – Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a nádvoria	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	-	-
3	Aktivita č. 3 – Výstavba nových objektov a infraštruktúry	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	18 212 430

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita č. 1 – Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu	01/2011	04/2011
Aktivita č. 2 – Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a nádvoria	01/2011	05/2011
Aktivita č. 3 – Výstavba nových objektov a infraštruktúry	03/2011	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2011	12/2012
Publicita a informovanosť	01/2011	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711001 Nákup pozemkov	265 782,78	35 513,64	301 296,42	Aktivita č. 1 - Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	1 179 575,12	0,00	1 179 575,12	Aktivita č. 1 - Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu
717001 Realizácia nových stavieb	8 092 000,00	0,00	8 092 000,00	Aktivita č. 3 – Výstavba nových objektov a infraštruktúry
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	238 000,00	0,00	238 000,00	Aktivita č. 2 – Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a nádvoria
CELKOVO	9 775 357,90	35 513,64	9 810 871,54	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 – Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu	1 445 357,90	35 513,64	1 480 871,54
2	Aktivita č.2 - Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a nádvoria	238 000,00	0,00	238 000,00
3	Aktivita č. 3 – Výstavba nových objektov a infraštruktúry	8 092 000,00	0,00	8 092 000,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			35 513,64	9 810 871,54

Príloha 2:

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného parku / Podaktivita č. 1.1 Stavby													
1	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Administratívna budova na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice	objekt	263397,1600	1,0000	263 397,16	263 397,16	0,00	0,95	250 227,30	január 11	apríl 11
2	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Sklad ovocia a zeleniny na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice	objekt	326460,5700	1,0000	326 460,57	326 460,57	0,00	0,95	310 137,54	január 11	apríl 11
3	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Sklad semien na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice	objekt	213760,3910	1,0000	213 760,39	213 760,39	0,00	0,95	203 072,37	január 11	apríl 11
4	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Sklad (vzorkovňa) na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice	objekt	23242,9500	1,0000	23 242,95	23 242,95	0,00	0,95	22 080,80	január 11	apríl 11
5	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Chladiareň (sklad banánov) na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice	objekt	41631,9300	1,0000	41 631,93	41 631,93	0,00	0,95	39 550,33	január 11	apríl 11
Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného parku / Podaktivita č. 1.2 Ploty													
7	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.2 Ploty	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Plot z betónových prefabrikátov	objekt	32991,7540	1,0000	32 991,75	32 991,75	0,00	0,95	31 342,17	január 11	apríl 11
8	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.2 Ploty	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Plot z pletiva	objekt	1036,7900	1,0000	1 036,79	1 036,79	0,00	0,95	984,95	január 11	apríl 11
Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného parku / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy													
6	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Prípojka vody	objekt	24213,8300	1,0000	24 213,83	24 213,83	0,00	0,95	23 003,14	január 11	apríl 11
7	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Prípojka kanalizácie	objekt	78990,4500	1,0000	78 990,45	78 990,45	0,00	0,95	75 040,93	január 11	apríl 11
8	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Teplotodný kanál	objekt	28203,7730	1,0000	28 203,77	28 203,77	0,00	0,95	26 793,59	január 11	apríl 11
9	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Spevnené plochy asfaltové	objekt	31178,2700	1,0000	31 178,27	31 178,27	0,00	0,95	29 619,36	január 11	apríl 11
10	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy	712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	Spevnené plochy betónové	objekt	114467,2500	1,0000	114 467,25	114 467,25	0,00	0,95	108 743,89	január 11	apríl 11
Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného parku / Podaktivita č. 1.4 Pozemky													
11	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky	711001 Nákup pozemkov	Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 923/2	pozemok	4535,8200	1,0000	4 535,82	0,00	4 535,82	0,95	0,00	január 11	apríl 11
12	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky	711001 Nákup pozemkov	Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1037	pozemok	265782,7800	1,0000	265 782,78	265 782,78	0,00	0,95	252 493,64	január 11	apríl 11
13	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky	711001 Nákup pozemkov	Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1451	pozemok	4118,8500	1,0000	4 118,85	0,00	4 118,85	0,95	0,00	január 11	apríl 11
14	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky	711001 Nákup pozemkov	Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1453	pozemok	15621,1200	1,0000	15 621,12	0,00	15 621,12	0,95	0,00	január 11	apríl 11
15	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky	711001 Nákup pozemkov	Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1454	pozemok	10627,6500	1,0000	10 627,65	0,00	10 627,65	0,95	0,00	január 11	apríl 11
16	Aktivita č.1 Nadobudnutie hneďého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky	711001 Nákup pozemkov	Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1457/3	pozemok	610,2000	1,0000	610,20	0,00	610,20	0,95	0,00	január 11	apríl 11
Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.1 Administratívna budova													
17	Aktivita č. 2 Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a nádvoria	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,9100	1168,6100	3 400,66	3 400,66	0,00	0,95	3 230,62	január 11	máj 11
18	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.1 Administratívna budova	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,3800	1168,6100	444,07	444,07	0,00	0,95	421,87	január 11	máj 11
19	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.1 Administratívna budova	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 15%	m3	4,6200	3612,0000	16 687,44	16 687,44	0,00	0,95	15 853,07	január 11	máj 11

20	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.1 Administratívna budova	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	16,5000	42,7450	705,29	705,29	0,00	0,95	670,03	január 11	máj 11
Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny													
21	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,9100	5702,3300	16 593,78	16 593,78	0,00	0,95	15 764,09	január 11	máj 11
22	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,3800	5702,3300	2 166,89	2 166,89	0,00	0,95	2 058,54	január 11	máj 11
23	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 10%	m3	4,6200	20252,1000	93 564,70	93 564,70	0,00	0,95	88 886,47	január 11	máj 11
24		717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,8100	42,3590	415,54	415,54	0,00	0,95	394,76	január 11	máj 11
25	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	16,5000	239,6650	3 954,47	3 954,47	0,00	0,95	3 756,75	január 11	máj 11
Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad													
26	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,9100	1719,2400	5 002,99	5 002,99	0,00	0,95	4 752,84	január 11	máj 11
27	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,3800	1719,2400	653,31	653,31	0,00	0,95	620,65	január 11	máj 11
28	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 10%	m3	4,6200	10322,1000	47 688,10	47 688,10	0,00	0,95	45 303,70	január 11	máj 11
29	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	16,5000	122,1520	2 015,51	2 015,51	0,00	0,95	1 914,73	január 11	máj 11
Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie													
30	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,9100	124,6900	362,85	362,85	0,00	0,95	344,71	január 11	máj 11
31	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,3800	124,6900	47,38	47,38	0,00	0,95	45,01	január 11	máj 11
32	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 15%	m3	4,6200	355,2000	1 641,02	1 641,02	0,00	0,95	1 558,97	január 11	máj 11
33	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	16,5000	4,2030	69,35	69,35	0,00	0,95	65,88	január 11	máj 11
Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.5 Sklad													
34	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,9100	439,7000	1 279,53	1 279,53	0,00	0,95	1 215,55	január 11	máj 11
35	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.5 Sklad	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,3800	439,7000	167,09	167,09	0,00	0,95	158,73	január 11	máj 11
36	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.5 Sklad	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 15%	m3	4,6200	652,1000	3 012,70	3 012,70	0,00	0,95	2 862,07	január 11	máj 11
37	Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.5 Sklad	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	16,5000	7,7170	127,33	127,33	0,00	0,95	120,96	január 11	máj 11
Aktivita č. 2 Asanačné a búracie práce zastavaných plach a nádvoria													
38	Aktivita č. 2 Asanačné a búracie práce zastavaných plach a nádvoria	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Daň z pridanej hodnoty	%	200000,0001	0,1900	38 000,00	38 000,00	0,00	0,95	36 100,00	január 11	máj 11
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie													

39	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	urka PE voľne uložená	m	1,3260	125,0000	165,75	165,75	0,00	0,95	157,46	marec 11	december 12
40	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka FXKVR 50	m	1,6350	125,0000	204,38	204,38	0,00	0,95	194,16	marec 11	december 12
41	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	poistka E27	ks	2,3100	26,0000	60,06	60,06	0,00	0,95	57,06	marec 11	december 12
42	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. poistka 10A	ks	0,3240	26,0000	8,42	8,42	0,00	0,95	8,00	marec 11	december 12
43	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	svietidlo vyboj. výložník	ks	9,9600	26,0000	258,96	258,96	0,00	0,95	246,01	marec 11	december 12
44	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svietidlo výbojkové - 250W	ks	99,8650	26,0000	2 596,49	2 596,49	0,00	0,95	2 466,67	marec 11	december 12
45	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. výbojka HQI - 250W	ks	35,1500	26,0000	913,90	913,90	0,00	0,95	868,21	marec 11	december 12
46	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	stožiar osvetl. ocef. 10m	ks	54,3600	23,0000	1 250,28	1 250,28	0,00	0,95	1 187,77	marec 11	december 12
47	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. stožiar UD 10/89 - pozin.	ks	905,5500	23,0000	20 827,65	20 827,65	0,00	0,95	19 786,27	marec 11	december 12
48	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. výložník V1T 15-89	ks	105,4500	20,0000	2 109,00	2 109,00	0,00	0,95	2 003,55	marec 11	december 12
49	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. výložník V2T 15-89	ks	145,7800	3,0000	437,34	437,34	0,00	0,95	415,47	marec 11	december 12
50	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	elektrovýzbroj stož. 1okruh	ks	13,9120	20,0000	278,24	278,24	0,00	0,95	264,33	marec 11	december 12
51	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat.poistková svorkovnica	ks	38,5220	20,0000	770,44	770,44	0,00	0,95	731,92	marec 11	december 12
52	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	elektrovýzbroj stož. 2 okruhy	ks	15,9220	3,0000	47,77	47,77	0,00	0,95	45,38	marec 11	december 12
53	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat.poistková svorkovnica	ks	42,2600	3,0000	126,78	126,78	0,00	0,95	120,44	marec 11	december 12
54	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	ved. uzem v zemi 120mm2	m	0,9850	850,0000	837,25	837,25	0,00	0,95	795,39	marec 11	december 12
55	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 4x30mm	kg	1,9600	850,0000	1 666,00	1 666,00	0,00	0,95	1 582,70	marec 11	december 12
56	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	ved. uzem v zemi 8mm2	m	1,4820	70,0000	103,74	103,74	0,00	0,95	98,55	marec 11	december 12
57	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 8mm	kg	1,9600	28,0000	54,88	54,88	0,00	0,95	52,14	marec 11	december 12
58	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	svorky SR03,SP1	ks	2,8600	69,0000	197,34	197,34	0,00	0,95	187,47	marec 11	december 12
59	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	SR 03	ks	1,4500	46,0000	66,70	66,70	0,00	0,95	63,37	marec 11	december 12
60	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	SP1	ks	0,6780	23,0000	15,59	15,59	0,00	0,95	14,81	marec 11	december 12
61	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	svorky SR02	ks	4,1200	70,0000	288,40	288,40	0,00	0,95	273,98	marec 11	december 12
62	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	SR02	ks	0,8840	70,0000	61,88	61,88	0,00	0,95	58,79	marec 11	december 12

63	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,5750	330,0000	189,75	189,75	0,00	0,95	180,26	marec 11	december 12
64	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYKY-J 3x1,5	m	0,5230	330,0000	172,59	172,59	0,00	0,95	163,96	marec 11	december 12
65	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	kabel CYKY-J 5x6 voľne	m	1,0500	960,0000	1 008,00	1 008,00	0,00	0,95	957,60	marec 11	december 12
66	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYKY-J 5x6	m	3,2600	960,0000	3 129,60	3 129,60	0,00	0,95	2 973,12	marec 11	december 12
67	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	vytyč. trasy kablá vo vol. teréne	km	75,3500	0,8300	62,54	62,54	0,00	0,95	59,41	marec 11	december 12
68	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	jama stož. nepat. 10m, Z3	ks	41,3300	23,0000	950,59	950,59	0,00	0,95	903,06	marec 11	december 12
69	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	výkop jamy ručné	m3	37,0600	5,9000	218,65	218,65	0,00	0,95	207,72	marec 11	december 12
70	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	stož. púzdro VO 300x1500	ks	98,9200	23,0000	2 275,16	2 275,16	0,00	0,95	2 161,40	marec 11	december 12
71	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	zához jamy ručné	m3	11,7520	5,9000	69,34	69,34	0,00	0,95	65,87	marec 11	december 12
72	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	výkop kabel. ryhy 35x80, tr.3	m	6,8500	790,0000	5 411,50	5 411,50	0,00	0,95	5 140,93	marec 11	december 12
73	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	výkop kabel. ryhy 50x120, tr.3	m	10,6350	35,0000	372,23	372,23	0,00	0,95	353,61	marec 11	december 12
74	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	kab. lôžko pieskové š. 35/16	m	1,9470	790,0000	1 538,13	1 538,13	0,00	0,95	1 461,22	marec 11	december 12
75	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat.	m3	12,6500	44,3000	560,40	560,40	0,00	0,95	532,38	marec 11	december 12
76	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	fólia výstražná PVC červ. š. 33cm	m	0,9680	790,0000	764,72	764,72	0,00	0,95	726,48	marec 11	december 12
77	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat.	m	0,5880	790,0000	464,52	464,52	0,00	0,95	441,29	marec 11	december 12
78	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	zához kabel. ryhy 35x80, tr.3	m	1,9600	790,0000	1 548,40	1 548,40	0,00	0,95	1 470,98	marec 11	december 12
79	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	zához kabel. ryhy 50x120, tr.3	m	3,6500	35,0000	127,75	127,75	0,00	0,95	121,36	marec 11	december 12
80	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	podkladová vrstva z betónu	m3	42,7860	2,9000	124,08	124,08	0,00	0,95	117,88	marec 11	december 12
81	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	mat. betonová zmes	m3	111,8800	2,9000	324,45	324,45	0,00	0,95	308,23	marec 11	december 12
82	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Východisková odborná prehliadka a skúška	skúška	500,0019	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,95	475,00	marec 11	december 12
83	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	53159,6300	0,1900	10 100,33	10 100,33	0,00	0,95	9 595,31	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN													
84	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	urka PE voľne uložená	m	1,3260	16,0000	21,22	21,22	0,00	0,95	20,16	marec 11	december 12
85	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka FXKVR 50	m	1,6350	16,0000	26,16	26,16	0,00	0,95	24,85	marec 11	december 12
86	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	urka PE voľne uložená	m	1,5220	16,0000	24,35	24,35	0,00	0,95	23,13	marec 11	december 12
87	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka FXKVR 63	m	1,7300	16,0000	27,68	27,68	0,00	0,95	26,30	marec 11	december 12
88	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	urka PE voľne uložená	m	1,5850	80,0000	126,80	126,80	0,00	0,95	120,46	marec 11	december 12

89	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka FXKVR 110	m	3,1450	80,0000	251,60	251,60	0,00	0,95	239,02	marec 11	december 12
90	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	kabel CYKY-J 3x2,5, volne	m	0,5750	70,0000	40,25	40,25	0,00	0,95	38,24	marec 11	december 12
91	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 3x2,5	m	0,7730	70,0000	54,11	54,11	0,00	0,95	51,40	marec 11	december 12
92	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	kabel CYKY-J 5x2,5, volne	m	0,5750	45,0000	25,88	25,88	0,00	0,95	24,58	marec 11	december 12
93	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x2,5	m	1,3450	45,0000	60,53	60,53	0,00	0,95	57,50	marec 11	december 12
94	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	kabel CYKY-J 4x25 volne	m	0,9440	75,0000	70,80	70,80	0,00	0,95	67,26	marec 11	december 12
95	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY-J 4x25	m	8,9200	75,0000	669,00	669,00	0,00	0,95	635,55	marec 11	december 12
96	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	kabel CYKY-J 4x50 volne	m	1,9870	12,0000	23,84	23,84	0,00	0,95	22,65	marec 11	december 12
97	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY-J 4x50	m	17,2620	12,0000	207,14	207,14	0,00	0,95	196,79	marec 11	december 12
98	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	kabel AYKY-J 3x240+120 volne	m	2,0870	380,0000	793,06	793,06	0,00	0,95	753,41	marec 11	december 12
99	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - AYKY-J 3x240+120	m	14,1500	380,0000	5 377,00	5 377,00	0,00	0,95	5 108,15	marec 11	december 12
100	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	zaťahovanie kábla - 2kg	m	0,8130	100,0000	81,30	81,30	0,00	0,95	77,24	marec 11	december 12
101	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	vytyč. trasy kábla vo vol. teréne	km	75,3500	0,0050	0,38	0,38	0,00	0,95	0,36	marec 11	december 12
102	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	výkop kabel. ryhy 35x80, tr.3	m	6,8500	18,0000	123,30	123,30	0,00	0,95	117,14	marec 11	december 12
103	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	výkop kabel. ryhy 50x120, tr.3	m	10,6350	25,0000	265,88	265,88	0,00	0,95	252,58	marec 11	december 12
104	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	kab. lôžko pieskové š. 35/16	m	1,9470	18,0000	35,05	35,05	0,00	0,95	33,29	marec 11	december 12
105	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat.	m3	12,6500	1,0000	12,65	12,65	0,00	0,95	12,02	marec 11	december 12
106	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	fólia výstražná PVC červ. š. 33cm	m	0,9680	18,0000	17,42	17,42	0,00	0,95	16,55	marec 11	december 12
107	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat.	m	0,5880	18,0000	10,58	10,58	0,00	0,95	10,05	marec 11	december 12
108	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	zához kabel. ryhy 35x80, tr.3	m	1,9600	18,0000	35,28	35,28	0,00	0,95	33,52	marec 11	december 12
109	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	zához kabel. ryhy 50x120, tr.3	m	3,6500	25,0000	91,25	91,25	0,00	0,95	86,69	marec 11	december 12
110	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	podkladová vrstva z betónu	m3	42,7860	2,5000	106,97	106,97	0,00	0,95	101,62	marec 11	december 12
111	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	mat. betonová zmes	m3	111,8800	2,5000	279,70	279,70	0,00	0,95	265,72	marec 11	december 12
112	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	Východisková odborná prehliadka a skúška	skúška	150,0040	1,0000	150,00	150,00	0,00	0,95	142,50	marec 11	december 12
113	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	9009,1700	0,1900	1 711,74	1 711,74	0,00	0,95	1 626,16	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská													
114	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	1,3630	379,2000	516,85	516,85	0,00	0,95	491,01	marec 11	december 12
115	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	2,2320	758,4000	1 692,75	1 692,75	0,00	0,95	1 608,11	marec 11	december 12
116	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m3	m3	4,3710	758,4000	3 314,97	3 314,97	0,00	0,95	3 149,22	marec 11	december 12
117	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,4750	79,5600	1 231,19	1 231,19	0,00	0,95	1 169,63	marec 11	december 12
118	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	37,2460	79,5600	2 963,29	2 963,29	0,00	0,95	2 815,13	marec 11	december 12
119	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m3	m3	22,9870	27,4680	631,41	631,41	0,00	0,95	599,84	marec 11	december 12
120	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop šachty hĺbka 4 do 100 m3	m3	33,9450	27,4680	932,40	932,40	0,00	0,95	885,78	marec 11	december 12

121	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2,4810	160,3200	397,75	397,75	0,00	0,95	377,87	marec 11	december 12
122	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1,3190	160,3200	211,46	211,46	0,00	0,95	200,89	marec 11	december 12
123	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1,3690	1565,0000	2 142,49	2 142,49	0,00	0,95	2 035,36	marec 11	december 12
124	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,1950	498,2200	2 588,25	2 588,25	0,00	0,95	2 458,84	marec 11	december 12
125	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1,7950	1565,0000	2 809,18	2 809,18	0,00	0,95	2 668,72	marec 11	december 12
126	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,6630	498,2200	330,32	330,32	0,00	0,95	313,80	marec 11	december 12
127	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,3590	46,8360	110,49	110,49	0,00	0,95	104,96	marec 11	december 12
128	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,3570	12431,2500	4 437,96	4 437,96	0,00	0,95	4 216,06	marec 11	december 12
129	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	28,4890	102,0000	2 905,88	2 905,88	0,00	0,95	2 760,58	marec 11	december 12
130	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	23,7120	201,6800	4 782,24	4 782,24	0,00	0,95	4 543,12	marec 11	december 12
131	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	0,8330	1322,0000	1 101,23	1 101,23	0,00	0,95	1 046,16	marec 11	december 12
132	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	26,7090	6,3300	169,07	169,07	0,00	0,95	160,61	marec 11	december 12
133	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	1,8710	422,0000	789,56	789,56	0,00	0,95	750,08	marec 11	december 12
134	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie vrstvy z ropotesnej izolácie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	0,3330	2421,5000	806,36	806,36	0,00	0,95	766,04	marec 11	december 12
135	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 600	m2	1,6980	1100,5800	1 868,78	1 868,78	0,00	0,95	1 775,35	marec 11	december 12
136	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Ropotesná izolácia	m2	3,2300	2717,7900	8 778,46	8 778,46	0,00	0,95	8 339,54	marec 11	december 12
137	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	1,6650	908,0000	1 511,82	1 511,82	0,00	0,95	1 436,23	marec 11	december 12
138	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	3,8120	2126,0000	8 104,31	8 104,31	0,00	0,95	7 699,10	marec 11	december 12
139	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	4,9160	1171,0000	5 756,64	5 756,64	0,00	0,95	5 468,80	marec 11	december 12
140	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	6,0280	9209,8750	55 517,13	55 517,13	0,00	0,95	52 741,27	marec 11	december 12
141	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z betónu PB II hr.100 mm	m2	9,5540	1130,0000	10 796,02	10 796,02	0,00	0,95	10 256,22	marec 11	december 12

142	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,2900	10552,0000	108 580,08	108 580,08	0,00	0,95	103 151,08	marec 11	december 12
143	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr. 200 mm	m2	18,0580	8665,0000	156 472,57	156 472,57	0,00	0,95	148 648,94	marec 11	december 12
144	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	9,9020	3105,0000	30 745,71	30 745,71	0,00	0,95	29 208,42	marec 11	december 12
145	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	12,7060	1230,1800	15 630,67	15 630,67	0,00	0,95	14 849,13	marec 11	december 12
146	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm	m2	15,9670	51,8740	828,27	828,27	0,00	0,95	786,86	marec 11	december 12
147	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba sivá hrúbky 8 cm	m2	14,1810	1853,9960	26 291,52	26 291,52	0,00	0,95	24 976,94	marec 11	december 12
148	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 100	ks	13,0970	14,0000	183,36	183,36	0,00	0,95	174,19	marec 11	december 12
149	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie kanalizačného vypustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	38,2090	19,0000	725,97	725,97	0,00	0,95	689,67	marec 11	december 12
150	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-uličná vypust' TBV 5-66	ks	14,7310	8,0800	119,03	119,03	0,00	0,95	113,08	marec 11	december 12
151	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-uličná vypust' TBV 10-50	ks	4,7560	8,0800	38,43	38,43	0,00	0,95	36,51	marec 11	december 12
152	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-uličná vypust' TBV 9-50	ks	11,3650	8,0800	91,83	91,83	0,00	0,95	87,24	marec 11	december 12
153	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-uličná vypust' TBV 6-50	ks	11,1830	8,0800	90,36	90,36	0,00	0,95	85,84	marec 11	december 12
154	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Uličné vpuste SV 200 jednodielne - komplet	ks	238,0000	7,0000	1 666,00	1 666,00	0,00	0,95	1 582,70	marec 11	december 12
155	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Uličné vpuste SV 200 dvojdielne - komplet	ks	267,7500	4,0000	1 071,00	1 071,00	0,00	0,95	1 017,45	marec 11	december 12
156	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	22,1810	8,0000	177,45	177,45	0,00	0,95	168,58	marec 11	december 12
157	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	158,3930	8,0000	1 267,14	1 267,14	0,00	0,95	1 203,79	marec 11	december 12
158	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Koše kovové Tmava na blato a kaly	ks	33,6290	8,0000	269,03	269,03	0,00	0,95	255,58	marec 11	december 12
159	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	13,5280	17,0000	229,98	229,98	0,00	0,95	218,48	marec 11	december 12
160	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik s upevňovadlami	ks	63,4950	17,0000	1 079,42	1 079,42	0,00	0,95	1 025,44	marec 11	december 12
161	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopravná výstražná reflexná AI/ A21	ks	44,7030	2,0000	89,41	89,41	0,00	0,95	84,94	marec 11	december 12
162	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopravná zákazová reflexná AI B 2	ks	57,8650	2,0000	115,73	115,73	0,00	0,95	109,94	marec 11	december 12
163	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopravná zákazová reflexná AI B31a	ks	56,8940	1,0000	56,89	56,89	0,00	0,95	54,05	marec 11	december 12

164	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopravná príkazová reflexná AI P1	ks	41,2440	3,0000	123,73	123,73	0,00	0,95	117,55	marec 11	december 12
165	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopravná informačná reflexná AI P8	ks	32,1440	3,0000	96,43	96,43	0,00	0,95	91,61	marec 11	december 12
166	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopravná informačná reflexná AI IP3b	ks	32,1440	2,0000	64,29	64,29	0,00	0,95	61,07	marec 11	december 12
167	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopravná informačná reflexná AI IP4	ks	32,1440	1,0000	32,14	32,14	0,00	0,95	30,54	marec 11	december 12
168	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopravná informačná reflexná AI IP13c	ks	38,6820	1,0000	38,68	38,68	0,00	0,95	36,75	marec 11	december 12
169	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopravná informačná reflexná AI IP16	ks	40,4650	2,0000	80,93	80,93	0,00	0,95	76,88	marec 11	december 12
170	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Tabuľky dopravné dodatkové E	ks	33,0610	3,0000	99,18	99,18	0,00	0,95	94,22	marec 11	december 12
171	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	0,5910	304,0000	179,66	179,66	0,00	0,95	170,68	marec 11	december 12
172	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	11,3700	50,0000	568,50	568,50	0,00	0,95	540,08	marec 11	december 12
173	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	0,1050	304,0000	31,92	31,92	0,00	0,95	30,32	marec 11	december 12
174	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,9900	50,0000	49,50	49,50	0,00	0,95	47,03	marec 11	december 12
175	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	4,6640	372,5000	1 737,34	1 737,34	0,00	0,95	1 650,47	marec 11	december 12
176	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Záhonový obrubník dl. 500 mm	ks	1,3940	752,4500	1 048,92	1 048,92	0,00	0,95	996,47	marec 11	december 12
177	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	6,2790	2147,5000	13 484,15	13 484,15	0,00	0,95	12 809,94	marec 11	december 12
178	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	6,3890	1335,7250	8 533,95	8 533,95	0,00	0,95	8 107,25	marec 11	december 12
179	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník bez skosenia	ks	6,3240	675,6900	4 273,06	4 273,06	0,00	0,95	4 059,41	marec 11	december 12
180	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Odvodňovacie žľaby s príslušenstvom trieda E, svetlosť 150, dl. 78m	ks	14236,3440	1,0000	14 236,34	14 236,34	0,00	0,95	13 524,53	marec 11	december 12
181	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár kamenivom ťaženým	m	1,7010	4256,0000	7 239,46	7 239,46	0,00	0,95	6 877,48	marec 11	december 12
182	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	3,0490	156,0000	475,64	475,64	0,00	0,95	451,86	marec 11	december 12
183	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte	m	8,0160	3150,5000	25 254,41	25 254,41	0,00	0,95	23 991,69	marec 11	december 12
184	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Dilatačné škáry rezané v cementobet. zaliatie škár	m	0,4840	3150,5000	1 524,84	1 524,84	0,00	0,95	1 448,60	marec 11	december 12
185	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Zálievková hmota	m	0,7650	3307,5000	2 530,24	2 530,24	0,00	0,95	2 403,73	marec 11	december 12

186	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	0,0130	176310,0000	2 292,03	2 292,03	0,00	0,95	2 177,43	marec 11	december 12
187	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,2800	15899,5050	20 351,37	20 351,37	0,00	0,95	19 333,80	marec 11	december 12
188	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	577364,7900	0,1900	109 699,31	109 699,31	0,00	0,95	104 214,34	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod													
189	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh pre ulož. plyn. potrubia š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	11,2000	268,8000	3 010,56	3 010,56	0,00	0,95	2 860,03	marec 11	december 12
190	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,6500	161,2800	427,39	427,39	0,00	0,95	406,02	marec 11	december 12
191	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp plynovodného potrubia bez prechodov sypaniny	m3	8,0000	32,2560	258,05	258,05	0,00	0,95	245,15	marec 11	december 12
192	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž výstražnej PVC fólie- žltá hr. 0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	0,2200	269,0000	59,18	59,18	0,00	0,95	56,22	marec 11	december 12
193	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlače žltá-plyn potrubie	m	0,1700	269,0000	45,73	45,73	0,00	0,95	43,44	marec 11	december 12
194	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod plynovodné potrubie z piesku 0-4 mm	m3	39,0000	24,2000	943,80	943,80	0,00	0,95	896,61	marec 11	december 12
195	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plynovodné HDPE - 63x5,8 - 700063	m	4,4150	268,8000	1 186,75	1 186,75	0,00	0,95	1 127,41	marec 11	december 12
196	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. piemer D63	m	0,5780	268,8000	155,37	155,37	0,00	0,95	147,60	marec 11	december 12
197	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 90 v otvorenom výkope	kus	3,9502	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
198	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Súprava zemná BS 615 866 H 0,45-0,6 m	súprava	127,1300	1,0000	127,13	127,13	0,00	0,95	120,77	marec 11	december 12
199	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový KHP z PE 630 063 d 63	kus	196,5100	1,0000	196,51	196,51	0,00	0,95	186,68	marec 11	december 12
200	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D63mm	kus	2,1910	1,0000	2,19	2,19	0,00	0,95	2,08	marec 11	december 12
201	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Dno elektrotvarovkovej klenuté MV - 612 030 d 63	kus	15,3010	1,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
202	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška plyn. potrubia DN 63	m	1,4500	268,8000	389,76	389,76	0,00	0,95	370,27	marec 11	december 12
203	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	0,6100	268,8000	163,97	163,97	0,00	0,95	155,77	marec 11	december 12
204	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrkový oceľ. bezošivý 11353.1 d 82,5 mm hr.steny 3,6 mm	m	9,3000	9,0000	83,70	83,70	0,00	0,95	79,52	marec 11	december 12
205	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Krúžky sústredné 80	kus	11,7000	20,0000	234,00	234,00	0,00	0,95	222,30	marec 11	december 12
206	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič CY čierny 4 drôt	m	0,4600	268,8000	123,65	123,65	0,00	0,95	117,47	marec 11	december 12
207	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	3,1500	2,0000	6,30	6,30	0,00	0,95	5,99	marec 11	december 12
208	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Čistenie potrubia	m	0,3700	268,8000	99,46	99,46	0,00	0,95	94,48	marec 11	december 12
209	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Revízia Ag	komplet	324,0000	1,0000	324,00	324,00	0,00	0,95	307,80	marec 11	december 12
210	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné nepredvídané práce	hod	8,3000	25,0000	207,50	207,50	0,00	0,95	197,13	marec 11	december 12
211	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	0,8700	20,0000	17,40	17,40	0,00	0,95	16,53	marec 11	december 12
212	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	1,4000	9,0000	12,60	12,60	0,00	0,95	11,97	marec 11	december 12
213	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Príklop Y4504-posúvačový	kus	21,5000	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,95	20,43	marec 11	december 12
214	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	8115,7400	0,1900	1 541,99	1 541,99	0,00	0,95	1 464,89	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Pripojka plynu ISO 01/													

215	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh pre ulož. plyn. potrubia š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	11,2000	16,6000	185,92	185,92	0,00	0,95	176,62	marec 11	december 12
216	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,6500	9,0000	23,85	23,85	0,00	0,95	22,66	marec 11	december 12
217	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp plynovodného potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	8,0000	1,3140	10,51	10,51	0,00	0,95	9,99	marec 11	december 12
218	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž výstražnej PVC fólie- žltá hr.0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	0,2200	15,0000	3,30	3,30	0,00	0,95	3,14	marec 11	december 12
219	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlače žltá-plyn potrubie	m	0,1700	15,0000	2,55	2,55	0,00	0,95	2,42	marec 11	december 12
220	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod plynovodné potrubie z piesku 0-4 mm	m3	39,0000	1,3500	52,65	52,65	0,00	0,95	50,02	marec 11	december 12
221	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40	m	0,2200	14,6000	3,21	3,21	0,00	0,95	3,05	marec 11	december 12
222	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plynovodné HDPE - 40x3,7 - 700040	m	1,8500	14,8190	27,42	27,42	0,00	0,95	26,04	marec 11	december 12
223	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 90 v otvorenom výkope	kus	3,9507	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
224	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový KHP z PE 630 040 d 40	kus	124,0000	1,0000	124,00	124,00	0,00	0,95	117,80	marec 11	december 12
225	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž USTR prechodka PE/ocef PE100 SDR11 D40/DN32mm	kus	1,4500	1,0000	1,45	1,45	0,00	0,95	1,38	marec 11	december 12
226	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Prechodka PE/oc.USTR 612 781 d/DN 40/32	kus	48,0040	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,95	45,60	marec 11	december 12
227	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška plyn. potrubia DN 50	m	1,4500	15,0000	21,75	21,75	0,00	0,95	20,66	marec 11	december 12
228	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhladávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	0,6100	15,0000	9,15	9,15	0,00	0,95	8,69	marec 11	december 12
229	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrk. ocef. bezošvé 11353.1 d 82,5 mm hr.steny 3,6 mm	m	9,3000	9,0000	83,70	83,70	0,00	0,95	79,52	marec 11	december 12
230	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Krúžky sústredné 80	kus	11,7000	20,0000	234,00	234,00	0,00	0,95	222,30	marec 11	december 12
231	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič CY čierny 4 drôt	m	0,4600	15,0000	6,90	6,90	0,00	0,95	6,56	marec 11	december 12
232	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	3,1500	2,0000	6,30	6,30	0,00	0,95	5,99	marec 11	december 12
233	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Čistenie potrubia	m	0,3700	15,0000	5,55	5,55	0,00	0,95	5,27	marec 11	december 12
234	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Revizia Bg	komplet	324,0000	1,0000	324,00	324,00	0,00	0,95	307,80	marec 11	december 12
235	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Osttané nepredvídané práce	hod	8,3000	15,0000	124,50	124,50	0,00	0,95	118,28	marec 11	december 12
236	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plyn. ocef. rúrok asfaltujut. závit 11353 DN 32	m	16,1000	2,0000	32,20	32,20	0,00	0,95	30,59	marec 11	december 12
237	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-516 DN 32 - HUP	súbor	210,0000	1,0000	210,00	210,00	0,00	0,95	199,50	marec 11	december 12
238	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	0,8700	20,0000	17,40	17,40	0,00	0,95	16,53	marec 11	december 12

239	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	1,4000	9,0000	12,60	12,60	0,00	0,95	11,97	marec 11	december 12
240	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Príklop Y4504-posúvačový	kus	21,5000	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,95	20,43	marec 11	december 12
241	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01)	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	1596,3600	0,1900	303,31	303,31	0,00	0,95	288,14	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/													
242	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh pre ulož. plyn. potrubia š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	11,2000	9,6000	107,52	107,52	0,00	0,95	102,14	marec 11	december 12
243	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,6500	5,7600	15,26	15,26	0,00	0,95	14,50	marec 11	december 12
244	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp plynovodného potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	8,0000	0,8600	6,88	6,88	0,00	0,95	6,54	marec 11	december 12
245	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž výstražnej PVC fólie- žltá hr.0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	0,2200	9,6000	2,11	2,11	0,00	0,95	2,01	marec 11	december 12
246	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlače žltá-plyn potrubie	m	0,1700	9,6000	1,63	1,63	0,00	0,95	1,55	marec 11	december 12
247	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod plynovodné potrubie z piesku 0-4 mm	m3	39,0000	0,8600	33,54	33,54	0,00	0,95	31,86	marec 11	december 12
248	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40	m	0,2200	8,1000	1,78	1,78	0,00	0,95	1,69	marec 11	december 12
249	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plynovodné HDPE - 40x3,7 - 700040	m	1,8500	8,1000	14,99	14,99	0,00	0,95	14,24	marec 11	december 12
250	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 90 v otvorenom výkope	kus	3,9500	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
251	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový KHP z PE 630 040 d 40	kus	124,0000	1,0000	124,00	124,00	0,00	0,95	117,80	marec 11	december 12
252	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	kus	1,4509	1,0000	1,45	1,45	0,00	0,95	1,38	marec 11	december 12
253	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Prechodka PE/oc. USTR 612 781 d/DN 40/32	kus	48,0050	1,0000	48,01	48,01	0,00	0,95	45,60	marec 11	december 12
254	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška plyn. potrubia DN 50	m	1,4500	8,1000	11,75	11,75	0,00	0,95	11,16	marec 11	december 12
255	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	0,6100	9,6000	5,86	5,86	0,00	0,95	5,56	marec 11	december 12
256	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič CY čierny 4 drôt	m	0,4600	9,6000	4,42	4,42	0,00	0,95	4,20	marec 11	december 12
257	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	3,1500	2,0000	6,30	6,30	0,00	0,95	5,99	marec 11	december 12
258	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Čistenie potrubia	m	0,3700	8,1000	3,00	3,00	0,00	0,95	2,85	marec 11	december 12
259	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Revizia Bg	komplet	324,0000	1,0000	324,00	324,00	0,00	0,95	307,80	marec 11	december 12
260	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné nepredvídané práce	hod	8,3000	12,0000	99,60	99,60	0,00	0,95	94,62	marec 11	december 12
261	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltujut. závit 11353 DN 32	m	16,1000	2,0000	32,20	32,20	0,00	0,95	30,59	marec 11	december 12
262	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-516 DN 32 - HUP	súbor	210,0000	1,0000	210,00	210,00	0,00	0,95	199,50	marec 11	december 12

263	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Príklop Y4504-posúvačový	kus	21,5000	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,95	20,43	marec 11	december 12
264	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	1079,7300	0,1900	205,15	205,15	0,00	0,95	194,89	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/01													
265	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/01	717001 Realizácia nových stavieb	urka ocel pev. uložená	m	1,4060	54,0000	75,92	75,92	0,00	0,95	72,13	marec 11	december 12
266	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/02	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 6021 ZNM	m	4,2460	54,0000	229,28	229,28	0,00	0,95	217,82	marec 11	december 12
267	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/03	717001 Realizácia nových stavieb	urka ocel pev. uložená	m	1,7380	96,0000	166,85	166,85	0,00	0,95	158,51	marec 11	december 12
268	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/04	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 6029 ZNM	m	6,2070	96,0000	595,87	595,87	0,00	0,95	566,08	marec 11	december 12
269	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/05	717001 Realizácia nových stavieb	urka ocel pev. uložená	m	1,9810	69,0000	136,69	136,69	0,00	0,95	129,85	marec 11	december 12
270	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/06	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 6036 ZNM	m	9,6760	69,0000	667,64	667,64	0,00	0,95	634,26	marec 11	december 12
271	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/07	717001 Realizácia nových stavieb	urka ocel pev. uložená	m	2,2110	18,0000	39,80	39,80	0,00	0,95	37,81	marec 11	december 12
272	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/08	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 6042 ZNM	m	11,3920	18,0000	205,06	205,06	0,00	0,95	194,80	marec 11	december 12
273	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/09	717001 Realizácia nových stavieb	káblový žlab	m	7,7240	24,0000	185,38	185,38	0,00	0,95	176,11	marec 11	december 12
274	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/10	717001 Realizácia nových stavieb	mat. káb. žlab 60x500- ťažký	m	19,8300	24,0000	475,92	475,92	0,00	0,95	452,12	marec 11	december 12
275	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/11	717001 Realizácia nových stavieb	mat.záves 1m+ vyožník 510mm	ks	35,2400	16,0000	563,84	563,84	0,00	0,95	535,65	marec 11	december 12
276	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/12	717001 Realizácia nových stavieb	mat.klbvový obluk zvislí	ks	36,4550	2,0000	72,91	72,91	0,00	0,95	69,26	marec 11	december 12
277	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/13	717001 Realizácia nových stavieb	mat.stup. rebrik 60x400mm x 6m	ks	18,6830	1,0000	18,68	18,68	0,00	0,95	17,75	marec 11	december 12
278	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/14	717001 Realizácia nových stavieb	mat.stup. rebrik 60x 600mm x 6m	ks	21,1784	1,0000	21,18	21,18	0,00	0,95	20,12	marec 11	december 12
279	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/15	717001 Realizácia nových stavieb	montáž prípojnicového rozvodu	hod.	11,5690	130,0000	1 503,97	1 503,97	0,00	0,95	1 428,77	marec 11	december 12
280	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/16	717001 Realizácia nových stavieb	mat.napaj. stredová skrinka	ks	1058,8500	2,0000	2 117,70	2 117,70	0,00	0,95	2 011,82	marec 11	december 12
281	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/17	717001 Realizácia nových stavieb	mat.distr. vedenie - 2m	ks	762,4500	2,0000	1 524,90	1 524,90	0,00	0,95	1 448,66	marec 11	december 12
282	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/18	717001 Realizácia nových stavieb	mat.distr. vedenie - 5m	ks	1158,3600	28,0000	32 434,08	32 434,08	0,00	0,95	30 812,38	marec 11	december 12
283	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/19	717001 Realizácia nových stavieb	mat.vývod. skrinka - 50A-4mod.	ks	72,9600	15,0000	1 094,40	1 094,40	0,00	0,95	1 039,68	marec 11	december 12
284	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/20	717001 Realizácia nových stavieb	mat.vývod. skrinka - 63A - 8mod.	ks	76,7400	17,0000	1 304,58	1 304,58	0,00	0,95	1 239,35	marec 11	december 12
285	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/21	717001 Realizácia nových stavieb	mat.vývod. skrinka -100A	ks	119,0000	12,0000	1 428,00	1 428,00	0,00	0,95	1 356,60	marec 11	december 12
286	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/22	717001 Realizácia nových stavieb	mat.vývod. skrinka -160A	ks	396,3000	2,0000	792,60	792,60	0,00	0,95	752,97	marec 11	december 12

287	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/23	717001 Realizácia nových stavieb	mat.vývod. skrinka -250A	ks	574,4600	1,0000	574,46	574,46	0,00	0,95	545,74	marec 11	december 12
288	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/24	717001 Realizácia nových stavieb	mat.upevň. držiak + zavít. tyč	ks	14,9500	54,0000	807,30	807,30	0,00	0,95	766,94	marec 11	december 12
289	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/25	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. vodiča v rozvážači 2,5	ks	0,6540	30,0000	19,62	19,62	0,00	0,95	18,64	marec 11	december 12
290	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/26	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x25	ks	12,3800	44,0000	544,72	544,72	0,00	0,95	517,48	marec 11	december 12
291	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/27	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x70	ks	14,8750	4,0000	59,50	59,50	0,00	0,95	56,53	marec 11	december 12
292	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/28	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 3x150+70	ks	17,6800	2,0000	35,36	35,36	0,00	0,95	33,59	marec 11	december 12
293	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/29	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x4	ks	3,9800	3,0000	11,94	11,94	0,00	0,95	11,34	marec 11	december 12
294	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/30	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x10	ks	4,7200	7,0000	33,04	33,04	0,00	0,95	31,39	marec 11	december 12
295	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/31	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvodnic do 20kg	ks	5,0800	29,0000	147,32	147,32	0,00	0,95	139,95	marec 11	december 12
296	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/32	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. skriňa SZ-1	ks	436,7800	14,0000	6 114,92	6 114,92	0,00	0,95	5 809,17	marec 11	december 12
297	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/33	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. skriňa SZ-2	ks	312,4500	14,0000	4 374,30	4 374,30	0,00	0,95	4 155,59	marec 11	december 12
298	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/34	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. skriňa SZ-3	ks	298,6600	1,0000	298,66	298,66	0,00	0,95	283,73	marec 11	december 12
299	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/35	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvádzača skriňového 300kg	ks	47,9800	1,0000	47,98	47,98	0,00	0,95	45,58	marec 11	december 12
300	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/36	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvádzača skriňového 600kg	ks	58,6400	1,0000	58,64	58,64	0,00	0,95	55,71	marec 11	december 12
301	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/37	717001 Realizácia nových stavieb	pripojnica potenc. vyr.	ks	9,8600	10,0000	98,60	98,60	0,00	0,95	93,67	marec 11	december 12
302	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/38	717001 Realizácia nových stavieb	mat. pripojnica	ks	14,8500	10,0000	148,50	148,50	0,00	0,95	141,08	marec 11	december 12
303	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/39	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,5750	60,0000	34,50	34,50	0,00	0,95	32,78	marec 11	december 12
304	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/40	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x2,5	m	1,3450	60,0000	80,70	80,70	0,00	0,95	76,67	marec 11	december 12
305	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/41	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,7850	110,0000	86,35	86,35	0,00	0,95	82,03	marec 11	december 12
306	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/42	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x4	m	1,8740	50,0000	93,70	93,70	0,00	0,95	89,02	marec 11	december 12
307	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/43	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x6	m	2,7550	60,0000	165,30	165,30	0,00	0,95	157,04	marec 11	december 12
308	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/44	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,7410	40,0000	29,64	29,64	0,00	0,95	28,16	marec 11	december 12
309	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/45	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x10	m	4,4750	40,0000	179,00	179,00	0,00	0,95	170,05	marec 11	december 12
310	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/46	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,8930	220,0000	196,46	196,46	0,00	0,95	186,64	marec 11	december 12

311	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/47	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x16	m	6,9430	125,0000	867,88	867,88	0,00	0,95	824,48	marec 11	december 12
312	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/48	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x25	m	10,8150	95,0000	1 027,43	1 027,43	0,00	0,95	976,05	marec 11	december 12
313	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/49	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	1,6360	10,0000	16,36	16,36	0,00	0,95	15,54	marec 11	december 12
314	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/50	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x50	m	19,4700	10,0000	194,70	194,70	0,00	0,95	184,97	marec 11	december 12
315	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/51	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	1,6360	25,0000	40,90	40,90	0,00	0,95	38,86	marec 11	december 12
316	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/52	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x70	m	25,9600	25,0000	649,00	649,00	0,00	0,95	616,55	marec 11	december 12
317	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/53	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	2,4280	15,0000	36,42	36,42	0,00	0,95	34,60	marec 11	december 12
318	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/54	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 3x120+70	m	31,1200	15,0000	466,80	466,80	0,00	0,95	443,46	marec 11	december 12
319	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/55	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	1,1630	48,0000	55,82	55,82	0,00	0,95	53,03	marec 11	december 12
320	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/56	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -YY 185mm2- modrý	m	13,4200	24,0000	322,08	322,08	0,00	0,95	305,98	marec 11	december 12
321	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/57	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -YY 185mm2- zž	m	13,4200	24,0000	322,08	322,08	0,00	0,95	305,98	marec 11	december 12
322	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/58	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	1,6360	75,0000	122,70	122,70	0,00	0,95	116,57	marec 11	december 12
323	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/59	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -YY 300mm2	m	21,7400	75,0000	1 630,50	1 630,50	0,00	0,95	1 548,98	marec 11	december 12
324	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/60	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pevne	m	1,8660	40,0000	74,64	74,64	0,00	0,95	70,91	marec 11	december 12
325	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/61	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -YY 185mm2- modrý	m	13,4200	20,0000	268,40	268,40	0,00	0,95	254,98	marec 11	december 12
326	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/62	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -YY 185mm2- zž	m	13,4200	20,0000	268,40	268,40	0,00	0,95	254,98	marec 11	december 12
327	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/63	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pevne	m	2,0960	70,0000	146,72	146,72	0,00	0,95	139,38	marec 11	december 12
328	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/64	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -YY 300mm2	m	21,7400	70,0000	1 521,80	1 521,80	0,00	0,95	1 445,71	marec 11	december 12
329	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/65	717001 Realizácia nových stavieb	príplotok za zaťahovanie kábla	m	0,2090	237,0000	49,53	49,53	0,00	0,95	47,06	marec 11	december 12
330	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/51	717001 Realizácia nových stavieb	rozcvičacia HR	ks	11550,0000	1,0000	11 550,00	11 550,00	0,00	0,95	10 972,50	marec 11	december 12
331	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/52	717001 Realizácia nových stavieb	kompensačný rozvádzač - 300kVAr	ks	9840,0000	1,0000	9 840,00	9 840,00	0,00	0,95	9 348,00	marec 11	december 12
332	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/68	717001 Realizácia nových stavieb	Východisková odborná prehliadka a skúška	skúška	1000,0000	1,0000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,95	950,00	marec 11	december 12
333	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/69	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	90367,9200	0,1900	17 169,90	17 169,90	0,00	0,95	16 311,41	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/02													
334	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/02	717001 Realizácia nových stavieb	murka oceľ pev. uložená	m	1,7380	42,0000	73,00	73,00	0,00	0,95	69,35	marec 11	december 12

335	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/03	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 6029 ZNM	m	6,2070	42,0000	260,69	260,69	0,00	0,95	247,66	marec 11	december 12
336	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/04	717001 Realizácia nových stavieb	rukra ocel pev. uložená	m	1,9810	30,0000	59,43	59,43	0,00	0,95	56,46	marec 11	december 12
337	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/05	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 6036 ZNM	m	9,6760	30,0000	290,28	290,28	0,00	0,95	275,77	marec 11	december 12
338	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/06	717001 Realizácia nových stavieb	káblový žlab	m	7,1200	105,0000	747,60	747,60	0,00	0,95	710,22	marec 11	december 12
339	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/07	717001 Realizácia nových stavieb	mat. káb. žlab 60x100	m	9,0700	69,0000	625,83	625,83	0,00	0,95	594,54	marec 11	december 12
340	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/08	717001 Realizácia nových stavieb	mat. káb. žlab 60x150	m	9,7800	36,0000	352,08	352,08	0,00	0,95	334,48	marec 11	december 12
341	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/09	717001 Realizácia nových stavieb	mat.oblúk 90° 100mm	ks	10,4600	1,0000	10,46	10,46	0,00	0,95	9,94	marec 11	december 12
342	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/10	717001 Realizácia nových stavieb	mat.oblúk 90° 150mm	ks	11,6850	1,0000	11,69	11,69	0,00	0,95	11,10	marec 11	december 12
343	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/11	717001 Realizácia nových stavieb	mat.redukčný diel - ukončenie 100mm	ks	4,7500	5,0000	23,75	23,75	0,00	0,95	22,56	marec 11	december 12
344	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/12	717001 Realizácia nových stavieb	mat.redukčný diel- ukončenie 150mm	ks	5,6250	2,0000	11,25	11,25	0,00	0,95	10,69	marec 11	december 12
345	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/13	717001 Realizácia nových stavieb	mat.pozdĺžna spojka 100mm	ks	1,8700	23,0000	43,01	43,01	0,00	0,95	40,86	marec 11	december 12
346	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/14	717001 Realizácia nových stavieb	mat.pozdĺžna spojka 150mm	ks	2,1300	12,0000	25,56	25,56	0,00	0,95	24,28	marec 11	december 12
347	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/15	717001 Realizácia nových stavieb	mat.záves 2m+ vyložník 110mm	ks	48,2400	12,0000	578,88	578,88	0,00	0,95	549,94	marec 11	december 12
348	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/16	717001 Realizácia nových stavieb	mat.nastenný vyložník 210mm	ks	14,2500	26,0000	370,50	370,50	0,00	0,95	351,98	marec 11	december 12
349	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/17	717001 Realizácia nových stavieb	káblový žlab	m	7,1200	147,0000	1 046,64	1 046,64	0,00	0,95	994,31	marec 11	december 12
350	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/18	717001 Realizácia nových stavieb	mat. káb. žlab 60x200	m	11,2300	39,0000	437,97	437,97	0,00	0,95	416,07	marec 11	december 12
351	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/19	717001 Realizácia nových stavieb	mat. káb. žlab 60x300	m	12,8650	108,0000	1 389,42	1 389,42	0,00	0,95	1 319,95	marec 11	december 12
352	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/20	717001 Realizácia nových stavieb	mat.oblúk 90° 200mm	ks	13,2400	3,0000	39,72	39,72	0,00	0,95	37,73	marec 11	december 12
353	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/21	717001 Realizácia nových stavieb	mat.oblúk 90° 300mm	ks	15,4420	3,0000	46,33	46,33	0,00	0,95	44,01	marec 11	december 12
354	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/22	717001 Realizácia nových stavieb	mat.odbočný diel 300mm	ks	24,6500	1,0000	24,65	24,65	0,00	0,95	23,42	marec 11	december 12
355	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/23	717001 Realizácia nových stavieb	mat.redukčný diel - ukončenie 200mm	ks	5,8640	3,0000	17,59	17,59	0,00	0,95	16,71	marec 11	december 12
356	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/24	717001 Realizácia nových stavieb	mat.pozdĺžna spojka 200mm	ks	2,2000	13,0000	28,60	28,60	0,00	0,95	27,17	marec 11	december 12
357	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/25	717001 Realizácia nových stavieb	mat.pozdĺžna spojka 300mm	ks	2,4560	36,0000	88,42	88,42	0,00	0,95	84,00	marec 11	december 12
358	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/26	717001 Realizácia nových stavieb	mat.nastenný vyložník 210mm	ks	14,2500	16,0000	228,00	228,00	0,00	0,95	216,60	marec 11	december 12

359	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/27	717001 Realizácia nových stavieb	mat.nastenný vyožník 310mm	ks	19,5420	46,0000	898,93	898,93	0,00	0,95	853,99	marec 11	december 12
360	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/28	717001 Realizácia nových stavieb	kábelový žlab	m	7,7240	18,0000	139,03	139,03	0,00	0,95	132,08	marec 11	december 12
361	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/29	717001 Realizácia nových stavieb	mat. káb. žlab 60x500	m	16,0820	18,0000	289,48	289,48	0,00	0,95	275,00	marec 11	december 12
362	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/30	717001 Realizácia nových stavieb	mat.nastenný vyožník 510mm	ks	22,2450	8,0000	177,96	177,96	0,00	0,95	169,06	marec 11	december 12
363	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/31	717001 Realizácia nových stavieb	mat.stup. rebrik 60x400mm x 6m	ks	18,6800	1,0000	18,68	18,68	0,00	0,95	17,75	marec 11	december 12
364	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/32	717001 Realizácia nových stavieb	mat.stup. rebrik 60x 600mm x 6m	ks	21,1780	1,0000	21,18	21,18	0,00	0,95	20,12	marec 11	december 12
365	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/33	717001 Realizácia nových stavieb	montáž prípojnicového rozvodu	hod.	11,5690	50,0000	578,45	578,45	0,00	0,95	549,53	marec 11	december 12
366	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/34	717001 Realizácia nových stavieb	mat.napaj. koncová skrinka 160A	ks	222,4500	2,0000	444,90	444,90	0,00	0,95	422,66	marec 11	december 12
367	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/35	717001 Realizácia nových stavieb	mat.distr. vedenie - 2m - 160A	ks	230,7600	2,0000	461,52	461,52	0,00	0,95	438,44	marec 11	december 12
368	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/36	717001 Realizácia nových stavieb	mat.distr. vedenie - 3m - 160A	ks	267,4100	2,0000	534,82	534,82	0,00	0,95	508,08	marec 11	december 12
369	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/37	717001 Realizácia nových stavieb	mat.distr. vedenie - 5m - 160A	ks	371,4100	8,0000	2 971,28	2 971,28	0,00	0,95	2 822,72	marec 11	december 12
370	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/38	717001 Realizácia nových stavieb	mat.vývod. skrinka - 32A-4mod.	ks	49,5600	8,0000	396,48	396,48	0,00	0,95	376,66	marec 11	december 12
371	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/39	717001 Realizácia nových stavieb	mat.vývod. skrinka - 63A - 8mod.	ks	76,7400	4,0000	306,96	306,96	0,00	0,95	291,61	marec 11	december 12
372	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/40	717001 Realizácia nových stavieb	mat.upevň. držiak + zavít. tyč	ks	14,9500	20,0000	299,00	299,00	0,00	0,95	284,05	marec 11	december 12
373	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/41	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x35	ks	11,3800	4,0000	45,52	45,52	0,00	0,95	43,24	marec 11	december 12
374	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/42	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x70	ks	14,8750	2,0000	29,75	29,75	0,00	0,95	28,26	marec 11	december 12
375	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/43	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 3x150+70	ks	17,6740	2,0000	35,35	35,35	0,00	0,95	33,58	marec 11	december 12
376	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/44	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x10	ks	4,6310	2,0000	9,26	9,26	0,00	0,95	8,80	marec 11	december 12
377	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/45	717001 Realizácia nových stavieb	vypínač trojpólový nastenný	ks	4,2450	2,0000	8,49	8,49	0,00	0,95	8,07	marec 11	december 12
378	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/46	717001 Realizácia nových stavieb	mat. vypínač 400V/32A, IP44	ks	32,4450	2,0000	64,89	64,89	0,00	0,95	61,65	marec 11	december 12
379	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/47	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvodník do 20kg	ks	5,0800	17,0000	86,36	86,36	0,00	0,95	82,04	marec 11	december 12
380	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/48	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. skriňa SZ-1	ks	283,4700	4,0000	1 133,88	1 133,88	0,00	0,95	1 077,19	marec 11	december 12
381	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/49	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. skriňa SZ-2	ks	344,6500	2,0000	689,30	689,30	0,00	0,95	654,84	marec 11	december 12
382	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/50	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. skriňa SZ-3	ks	286,3800	8,0000	2 291,04	2 291,04	0,00	0,95	2 176,49	marec 11	december 12

383	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/51	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. skriňa SZ-4	ks	467,5500	3,0000	1 402,65	1 402,65	0,00	0,95	1 332,52	marec 11	december 12
384	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/52	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvádzača skriňového 300kg	ks	47,9800	2,0000	95,96	95,96	0,00	0,95	91,16	marec 11	december 12
385	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/53	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvádzača skriňového 600kg	ks	58,6500	1,0000	58,65	58,65	0,00	0,95	55,72	marec 11	december 12
386	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/54	717001 Realizácia nových stavieb	pripojnica potenc. vyr.	ks	9,8600	16,0000	157,76	157,76	0,00	0,95	149,87	marec 11	december 12
387	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/55	717001 Realizácia nových stavieb	mat. pripojnica	ks	14,8500	16,0000	237,60	237,60	0,00	0,95	225,72	marec 11	december 12
388	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/56	717001 Realizácia nových stavieb	ved. uzem v zemi 120mm2	m	0,9850	840,0000	827,40	827,40	0,00	0,95	786,03	marec 11	december 12
389	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/57	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 4x30mm	kg	1,9600	840,0000	1 646,40	1 646,40	0,00	0,95	1 564,08	marec 11	december 12
390	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/58	717001 Realizácia nových stavieb	svorky SR02	ks	4,1200	120,0000	494,40	494,40	0,00	0,95	469,68	marec 11	december 12
391	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/59	717001 Realizácia nových stavieb	SR02	ks	0,8840	120,0000	106,08	106,08	0,00	0,95	100,78	marec 11	december 12
392	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/60	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,7410	95,0000	70,40	70,40	0,00	0,95	66,88	marec 11	december 12
393	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/61	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x10	m	4,4750	95,0000	425,13	425,13	0,00	0,95	403,87	marec 11	december 12
394	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/62	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,8930	815,0000	727,80	727,80	0,00	0,95	691,41	marec 11	december 12
395	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/63	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x16	m	6,9430	440,0000	3 054,92	3 054,92	0,00	0,95	2 902,17	marec 11	december 12
396	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/64	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x25	m	10,8150	375,0000	4 055,63	4 055,63	0,00	0,95	3 852,84	marec 11	december 12
397	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/65	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	1,1630	100,0000	116,30	116,30	0,00	0,95	110,49	marec 11	december 12
398	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/66	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x35	m	14,9820	100,0000	1 498,20	1 498,20	0,00	0,95	1 423,29	marec 11	december 12
399	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/67	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	1,6360	85,0000	139,06	139,06	0,00	0,95	132,11	marec 11	december 12
400	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/68	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x70	m	25,9600	85,0000	2 206,60	2 206,60	0,00	0,95	2 096,27	marec 11	december 12
401	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/69	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	2,4280	75,0000	182,10	182,10	0,00	0,95	173,00	marec 11	december 12
402	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/70	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 3x150+70	m	38,4700	75,0000	2 885,25	2 885,25	0,00	0,95	2 740,99	marec 11	december 12
403	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/71	717001 Realizácia nových stavieb	príplatok za zaťahovanie kábla	m	0,2090	72,0000	15,05	15,05	0,00	0,95	14,30	marec 11	december 12
404	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/72	717001 Realizácia nových stavieb	rozvádzač HR	ks	11050,0000	1,0000	11 050,00	11 050,00	0,00	0,95	10 497,50	marec 11	december 12
405	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/73	717001 Realizácia nových stavieb	rozvádzač HR1	ks	7445,0000	1,0000	7 445,00	7 445,00	0,00	0,95	7 072,75	marec 11	december 12
406	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/74	717001 Realizácia nových stavieb	kompENZAČNÝ ROZVÁDZAČ - 225kVAr	ks	8055,0000	1,0000	8 055,00	8 055,00	0,00	0,95	7 652,25	marec 11	december 12

407	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/75	717001 Realizácia nových stavieb	Východisková odborná prehliadka a skúška	skúška	400,0000	1,0000	400,00	400,00	0,00	0,95	380,00	marec 11	december 12
408	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/76	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	66117,1700	0,1900	12 562,26	12 562,26	0,00	0,95	11 934,15	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica													
409	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,3600	8,2500	35,97	35,97	0,00	0,95	34,17	marec 11	december 12
410	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,7800	8,2500	6,44	6,44	0,00	0,95	6,11	marec 11	december 12
411	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	18,3500	7,2350	132,76	132,76	0,00	0,95	126,12	marec 11	december 12
412	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	5,1800	7,2350	37,48	37,48	0,00	0,95	35,60	marec 11	december 12
413	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	11,4200	3,1290	35,73	35,73	0,00	0,95	33,95	marec 11	december 12
414	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,6500	3,1290	2,03	2,03	0,00	0,95	1,93	marec 11	december 12
415	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	27,2700	8,7550	238,75	238,75	0,00	0,95	226,81	marec 11	december 12
416	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	3,8600	8,7550	33,79	33,79	0,00	0,95	32,10	marec 11	december 12
417	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,9700	18,6140	111,13	111,13	0,00	0,95	105,57	marec 11	december 12
418	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,8500	18,6140	15,82	15,82	0,00	0,95	15,03	marec 11	december 12
419	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	3,3200	18,6140	61,80	61,80	0,00	0,95	58,71	marec 11	december 12
420	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,4100	55,0000	22,55	22,55	0,00	0,95	21,42	marec 11	december 12
421	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Vrty pre kotvy vykonávané vŕtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V	m	24,2000	3,6000	87,12	87,12	0,00	0,95	82,76	marec 11	december 12
422	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺ. do 0.50m	ks	6,4300	1,0000	6,43	6,43	0,00	0,95	6,11	marec 11	december 12
423	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺ. do 0.50m	ks	7,8200	2,0000	15,64	15,64	0,00	0,95	14,86	marec 11	december 12
424	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pásov, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	120,9300	11,8200	1 429,39	1 429,39	0,00	0,95	1 357,92	marec 11	december 12
425	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	10,7800	18,3420	197,73	197,73	0,00	0,95	187,84	marec 11	december 12
426	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	1,8800	18,3420	34,48	34,48	0,00	0,95	32,76	marec 11	december 12
427	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pátiiek, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	120,7400	3,8850	469,07	469,07	0,00	0,95	445,62	marec 11	december 12
428	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	10,7800	3,6800	39,67	39,67	0,00	0,95	37,69	marec 11	december 12
429	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	1,8800	3,6800	6,92	6,92	0,00	0,95	6,57	marec 11	december 12
430	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x245x238)	m3	134,2200	12,9380	1 736,54	1 736,54	0,00	0,95	1 649,71	marec 11	december 12
431	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad keramický plochy HELUZ (alebo ekvivalent), šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,0500	1,0000	8,05	8,05	0,00	0,95	7,65	marec 11	december 12
432	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad keramický plochy HELUZ (alebo ekvivalent), šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,6900	3,0000	29,07	29,07	0,00	0,95	27,62	marec 11	december 12
433	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 30(C 25/30)	m3	138,5600	2,0400	282,66	282,66	0,00	0,95	268,53	marec 11	december 12
434	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	16,2500	17,5590	285,33	285,33	0,00	0,95	271,07	marec 11	december 12
435	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,6300	17,5590	81,30	81,30	0,00	0,95	77,23	marec 11	december 12

436	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	1559,6300	0,1320	205,87	205,87	0,00	0,95	195,58	marec 11	december 12
437	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC- 5 hr.14, 00cm	m2	20,4700	21,1500	432,94	432,94	0,00	0,95	411,29	marec 11	december 12
438	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC- 5 hr.11, 50 cm	m2	21,2900	5,7300	121,99	121,99	0,00	0,95	115,89	marec 11	december 12
439	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká pod obklad	m2	6,5800	33,1500	218,13	218,13	0,00	0,95	207,22	marec 11	december 12
440	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	10,9100	69,2630	755,66	755,66	0,00	0,95	717,88	marec 11	december 12
441	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1,1300	21,7500	24,58	24,58	0,00	0,95	23,35	marec 11	december 12
442	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil (alebo ekvivalent) silikátová roztieraná jemnozrná	m2	10,9200	159,5570	1 742,36	1 742,36	0,00	0,95	1 655,24	marec 11	december 12
443	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra- Marmolit (alebo ekvivalent) mramorové zrná, strednozrná	m2	24,3100	17,5260	426,06	426,06	0,00	0,95	404,75	marec 11	december 12
444	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Kazetový podhľad akustický GYPTONE (alebo ekvivalent) 600x600 mm, hrana E 15, vzor Base	m2	27,5000	26,1600	719,40	719,40	0,00	0,95	683,43	marec 11	december 12
445	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepľovací systém PSE hr.do 50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	18,0200	88,3470	1 592,01	1 592,01	0,00	0,95	1 512,41	marec 11	december 12
446	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepľovací systém PSE hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	20,3300	73,4850	1 493,95	1 493,95	0,00	0,95	1 419,25	marec 11	december 12
447	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepľovací systém PSE hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	m2	19,4600	2,7150	52,83	52,83	0,00	0,95	50,19	marec 11	december 12
448	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepľovací systém XPS hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	40,0100	37,9550	1 518,58	1 518,58	0,00	0,95	1 442,65	marec 11	december 12
449	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepľovací systém XPS hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	39,1500	0,1800	7,05	7,05	0,00	0,95	6,69	marec 11	december 12
450	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	126,8400	2,3120	293,25	293,25	0,00	0,95	278,59	marec 11	december 12
451	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 80- 120 mm	m3	13,7500	2,3120	31,79	31,79	0,00	0,95	30,20	marec 11	december 12
452	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	4,1700	2,3120	9,64	9,64	0,00	0,95	9,16	marec 11	december 12
453	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu ľahkého hutného zn.80-900 hr.nad 80 do 120 mm	m3	200,3300	8,8270	1 768,31	1 768,31	0,00	0,95	1 679,90	marec 11	december 12
454	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1531,9100	0,0820	125,62	125,62	0,00	0,95	119,34	marec 11	december 12
455	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	40,5400	8,0920	328,05	328,05	0,00	0,95	311,65	marec 11	december 12
456	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	9,7500	26,1600	255,06	255,06	0,00	0,95	242,31	marec 11	december 12

457	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1531,9100	0,0930	142,47	142,47	0,00	0,95	135,34	marec 11	december 12
458	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	8,8000	26,1600	230,21	230,21	0,00	0,95	218,70	marec 11	december 12
459	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	8,4100	2,0000	16,82	16,82	0,00	0,95	15,98	marec 11	december 12
460	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm L	ks	23,0900	1,0000	23,09	23,09	0,00	0,95	21,94	marec 11	december 12
461	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm L	ks	23,1600	1,0000	23,16	23,16	0,00	0,95	22,00	marec 11	december 12
462	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,1300	26,1600	55,72	55,72	0,00	0,95	52,93	marec 11	december 12
463	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5,1100	111,7160	570,87	570,87	0,00	0,95	542,33	marec 11	december 12
464	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,8200	26,1600	73,77	73,77	0,00	0,95	70,08	marec 11	december 12
465	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	3,1100	8,0000	24,88	24,88	0,00	0,95	23,64	marec 11	december 12
466	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Kotva kovová HILTI HVA-M 16 (alebo ekvivalent)	Kus	8,3000	8,0000	66,40	66,40	0,00	0,95	63,08	marec 11	december 12
467	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Tmel lepiaci HILTI HIT RE 500/330/1 (alebo ekvivalent)	kus	34,8500	4,0000	139,40	139,40	0,00	0,95	132,43	marec 11	december 12
468	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	4,3300	8,0000	34,64	34,64	0,00	0,95	32,91	marec 11	december 12
469	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Kotva kovová HILTI HVA-M 27 (alebo ekvivalent)	Kus	16,6000	8,0000	132,80	132,80	0,00	0,95	126,16	marec 11	december 12
470	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Tmel lepiaci HILTI HIT RE 500/330/1 (alebo ekvivalent)	kus	34,8500	4,0000	139,40	139,40	0,00	0,95	132,43	marec 11	december 12
471	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Profil soklový hliníkový SI 3	m	3,6200	38,2800	138,57	138,57	0,00	0,95	131,64	marec 11	december 12
472	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Profil soklový hliníkový SI 7	m	4,1900	23,6000	98,88	98,88	0,00	0,95	93,94	marec 11	december 12
473	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	4,1300	50,1000	206,91	206,91	0,00	0,95	196,57	marec 11	december 12
474	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	8,4400	111,9660	944,99	944,99	0,00	0,95	897,74	marec 11	december 12
475	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod dlažby - vodorovný	m2	8,6300	9,9300	85,70	85,70	0,00	0,95	81,41	marec 11	december 12
476	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod obklady - zvislý	m3	8,8000	33,1500	291,72	291,72	0,00	0,95	277,13	marec 11	december 12
477	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	4,4000	35,0000	154,00	154,00	0,00	0,95	146,30	marec 11	december 12
478	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent) fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	6,9000	39,5500	272,90	272,90	0,00	0,95	259,25	marec 11	december 12
479	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	5,7200	10,6430	60,88	60,88	0,00	0,95	57,83	marec 11	december 12
480	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent) fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	6,9000	12,3460	85,19	85,19	0,00	0,95	80,93	marec 11	december 12
481	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,1300	35,0000	39,55	39,55	0,00	0,95	37,57	marec 11	december 12
482	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,7200	39,5500	68,03	68,03	0,00	0,95	64,62	marec 11	december 12

483	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne	m	8,5000	23,6500	201,03	201,03	0,00	0,95	190,97	marec 11	december 12
484	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Profil tesniaci	kg	3,1900	24,1230	76,95	76,95	0,00	0,95	73,10	marec 11	december 12
485	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	2,2000	10,6430	23,41	23,41	0,00	0,95	22,24	marec 11	december 12
486	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,7200	12,4360	21,39	21,39	0,00	0,95	20,32	marec 11	december 12
487	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	13,8080	2,5500	35,21	35,21	0,00	0,95	33,45	marec 11	december 12
488	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	4,8700	95,0500	462,89	462,89	0,00	0,95	439,75	marec 11	december 12
489	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G (alebo ekvivalent), svetlošedá	m2	5,5600	107,4070	597,18	597,18	0,00	0,95	567,32	marec 11	december 12
490	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	1,7800	380,2000	676,76	676,76	0,00	0,95	642,92	marec 11	december 12
491	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaná príchytka EJOT HTK50-145 + TKR4,8x80 (alebo ekvivalent)	kus	0,4500	387,8040	174,51	174,51	0,00	0,95	165,79	marec 11	december 12
492	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	5,4100	5,5650	30,11	30,11	0,00	0,95	28,60	marec 11	december 12
493	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G (alebo ekvivalent), svetlošedá	m2	5,5600	6,4550	35,89	35,89	0,00	0,95	34,10	marec 11	december 12
494	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	19,7730	2,3500	46,47	46,47	0,00	0,95	44,14	marec 11	december 12
495	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,dosk ami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d	m2	2,8400	13,6020	38,63	38,63	0,00	0,95	36,70	marec 11	december 12
496	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil MPS (alebo ekvivalent) hr. 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	11,2500	13,8740	156,08	156,08	0,00	0,95	148,28	marec 11	december 12
497	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,dosk ami podláh, jednovrstvová	m2	0,6800	26,1600	17,79	17,79	0,00	0,95	16,90	marec 11	december 12
498	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Doska z tvrdého polystyrénu 1200x500x70 27.5	ks	2,7100	26,6830	72,31	72,31	0,00	0,95	68,70	marec 11	december 12
499	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,dosk ami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	0,6800	176,5400	120,05	120,05	0,00	0,95	114,04	marec 11	december 12
500	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil MPS (alebo ekvivalent) hr. 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	24,8700	90,0350	2 239,17	2 239,17	0,00	0,95	2 127,21	marec 11	december 12
501	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil SPE (alebo ekvivalent) hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	37,1800	90,0350	3 347,50	3 347,50	0,00	0,95	3 180,13	marec 11	december 12
502	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom na streche	m2	0,3100	190,1000	58,93	58,93	0,00	0,95	55,98	marec 11	december 12
503	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia JUTAFOL N 110 GR/M2 (alebo ekvivalent)	m2	0,7600	218,6150	166,15	166,15	0,00	0,95	157,84	marec 11	december 12
504	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe	m2	0,3100	26,1600	8,11	8,11	0,00	0,95	7,70	marec 11	december 12
505	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia PVC parozábrana hr. 0.2 mm	m2	1,0000	30,0840	30,08	30,08	0,00	0,95	28,58	marec 11	december 12
506	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	0,5900	23,6500	13,95	13,95	0,00	0,95	13,26	marec 11	december 12

507	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil (alebo ekvivalent) atikový klin 100/100 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	2,0800	24,1230	50,18	50,18	0,00	0,95	47,67	marec 11	december 12
508	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	63,1890	1,3000	82,15	82,15	0,00	0,95	78,04	marec 11	december 12
509	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými	m2	1,7700	60,0200	106,24	106,24	0,00	0,95	100,92	marec 11	december 12
510	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky drevoštiepkové OSB Kronoply 3 (alebo ekvivalent) hr. 25 mm N	m2	14,0800	62,4210	878,89	878,89	0,00	0,95	834,94	marec 11	december 12
511	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obloženia stien doskami z drevotrásných hmôt tvrdými drevotrieskovými	m2	1,4000	43,9050	61,47	61,47	0,00	0,95	58,39	marec 11	december 12
512	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky drevoštiepkové OSB Kronoply 3 (alebo ekvivalent) hr. 25 mm N	m2	14,0800	45,6610	642,91	642,91	0,00	0,95	610,76	marec 11	december 12
513	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	0,6300	103,9250	65,47	65,47	0,00	0,95	62,20	marec 11	december 12
514	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	17,5500	4,5000	78,98	78,98	0,00	0,95	75,03	marec 11	december 12
515	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	14,1800	15,0000	212,70	212,70	0,00	0,95	202,07	marec 11	december 12
516	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	16,4600	45,0000	740,70	740,70	0,00	0,95	703,67	marec 11	december 12
517	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,5340	1,8500	17,64	17,64	0,00	0,95	16,76	marec 11	december 12
518	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	4,0000	4,0000	16,00	16,00	0,00	0,95	15,20	marec 11	december 12
519	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 10 bk	kus	116,1100	4,0000	464,44	464,44	0,00	0,95	441,22	marec 11	december 12
520	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za posuvné vyhotovenie dverí jednokrídlových	kus	104,5600	2,0000	209,12	209,12	0,00	0,95	198,66	marec 11	december 12
521	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	2,5200	11,0000	27,72	27,72	0,00	0,95	26,33	marec 11	december 12
522	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Plastový parapet 250x25 mm	m	9,5100	11,4400	108,79	108,79	0,00	0,95	103,35	marec 11	december 12
523	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prahu dverí jednokrídlových	ks	2,6800	2,0000	5,36	5,36	0,00	0,95	5,09	marec 11	december 12
524	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dl 72 šír 10	ks	4,4100	1,0000	4,41	4,41	0,00	0,95	4,19	marec 11	december 12
525	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dubový dl 62 šír 10	ks	3,8000	1,0000	3,80	3,80	0,00	0,95	3,61	marec 11	december 12
526	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	29,6300	2,0000	59,26	59,26	0,00	0,95	56,30	marec 11	december 12
527	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne drevené vnútorné 60-90/197 bk š.7-15	kus	135,9300	2,0000	271,86	271,86	0,00	0,95	258,27	marec 11	december 12
528	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	11,7080	0,5500	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12
529	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	7,7000	102,3000	787,71	787,71	0,00	0,95	748,32	marec 11	december 12
530	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Rannila 85 pozinkovaný (alebo ekvivalent) hr. 0.75mm	m2	14,8000	102,3000	1 514,04	1 514,04	0,00	0,95	1 438,34	marec 11	december 12
531	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)	m	8,3000	43,9000	364,37	364,37	0,00	0,95	346,15	marec 11	december 12

532	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové okná jednokridlové O/OS od 0,6 do 0,9 m ²	m ²	414,0600	1,6200	670,78	670,78	0,00	0,95	637,24	marec 11	december 12
533	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové okná jednokridlové O/OS do 0,5 m ²	m ²	587,8600	0,5400	317,44	317,44	0,00	0,95	301,57	marec 11	december 12
534	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové okná jednokridlové O/OS nad 2,3 m ²	m ²	254,5700	5,2800	1 344,13	1 344,13	0,00	0,95	1 276,92	marec 11	december 12
535	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové okná jednokridlové O/OS nad 2,3 m ²	m ²	254,5700	5,9400	1 512,15	1 512,15	0,00	0,95	1 436,54	marec 11	december 12
536	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové okná dvojkrídlové O+OS nad 2,3 m ²	m ²	286,2600	2,9700	850,19	850,19	0,00	0,95	807,68	marec 11	december 12
537	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	8,3000	14,8000	122,84	122,84	0,00	0,95	116,70	marec 11	december 12
538	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere jednokridlové O nad 2,3 m ²	m ²	348,3400	5,4000	1 881,04	1 881,04	0,00	0,95	1 786,98	marec 11	december 12
539	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	93,6470	0,9000	84,28	84,28	0,00	0,95	80,07	marec 11	december 12
540	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	2,1300	16,0000	34,08	34,08	0,00	0,95	32,38	marec 11	december 12
541	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca A 200x200	m ²	17,5900	0,8160	14,35	14,35	0,00	0,95	13,64	marec 11	december 12
542	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m ²	11,0700	9,9300	109,93	109,93	0,00	0,95	104,43	marec 11	december 12
543	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200	m ²	17,5900	10,1290	178,17	178,17	0,00	0,95	169,26	marec 11	december 12
544	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m ²	12,6200	16,2300	204,82	204,82	0,00	0,95	194,58	marec 11	december 12
545	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca A 200x200	m ²	17,5900	16,5550	291,20	291,20	0,00	0,95	276,64	marec 11	december 12
546	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt	m ²	1,1400	26,1600	29,82	29,82	0,00	0,95	28,33	marec 11	december 12
547	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie flexibilnej spárovacej hmoty	m ²	1,1400	26,1600	29,82	29,82	0,00	0,95	28,33	marec 11	december 12
548	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8,9220	3,5500	31,67	31,67	0,00	0,95	30,09	marec 11	december 12
549	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm	m ²	14,0900	33,1500	467,08	467,08	0,00	0,95	443,73	marec 11	december 12
550	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200	m ²	12,9800	33,8130	438,89	438,89	0,00	0,95	416,95	marec 11	december 12
551	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie flexibilnej spárovacej hmoty	m ²	0,6900	33,1500	22,87	22,87	0,00	0,95	21,73	marec 11	december 12
552	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt	m ²	0,6900	33,1500	22,87	22,87	0,00	0,95	21,73	marec 11	december 12
553	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	9,5170	2,0000	19,03	19,03	0,00	0,95	18,08	marec 11	december 12
554	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Nátéry kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m ²	3,3900	2,0000	6,78	6,78	0,00	0,95	6,44	marec 11	december 12

555	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Priplatok farba modrá,zelená, červená za email 1x	m2	0,1400	2,0000	0,28	0,28	0,00	0,95	0,27	marec 11	december 12
556	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Priplatok farba modrá,zelená, červená za farbu 1x	m2	0,0200	2,0000	0,04	0,04	0,00	0,95	0,04	marec 11	december 12
557	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,3200	69,2630	22,16	22,16	0,00	0,95	21,06	marec 11	december 12
558	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cene za pridanie farby latexovej	m2	0,1000	69,2630	6,93	6,93	0,00	0,95	6,58	marec 11	december 12
559	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex (alebo ekvivalent) jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	0,6500	69,2630	45,02	45,02	0,00	0,95	42,77	marec 11	december 12
560	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oceľových konštrukcií	kg	0,4000	3717,4600	1 486,98	1 486,98	0,00	0,95	1 412,63	marec 11	december 12
561	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne zložené	kg	3,1000	3717,4600	11 524,13	11 524,13	0,00	0,95	10 947,92	marec 11	december 12
562	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	130,1110	0,0332	4,32	4,32	0,00	0,95	4,10	marec 11	december 12
563	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	115,2410	0,0996	11,48	11,48	0,00	0,95	10,90	marec 11	december 12
564	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	130,1110	0,0332	4,32	4,32	0,00	0,95	4,10	marec 11	december 12
565	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	rukra ohybná pev. uložená	m	1,4830	39,0000	57,84	57,84	0,00	0,95	54,95	marec 11	december 12
566	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka ø20	m	0,4240	35,0000	14,84	14,84	0,00	0,95	14,10	marec 11	december 12
567	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka ø32	m	0,9580	4,0000	3,83	3,83	0,00	0,95	3,64	marec 11	december 12
568	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	lišta vkladacia	m	5,2980	10,0000	52,98	52,98	0,00	0,95	50,33	marec 11	december 12
569	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. inštalačný kanál 150x65	m	11,8540	10,0000	118,54	118,54	0,00	0,95	112,61	marec 11	december 12
570	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. ohybný kryt	m	2,8230	20,0000	56,46	56,46	0,00	0,95	53,64	marec 11	december 12
571	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozdeľovacia prehladka	m	3,6010	10,0000	36,01	36,01	0,00	0,95	34,21	marec 11	december 12
572	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. vnútorný variab. uhol	ks	5,8200	4,0000	23,28	23,28	0,00	0,95	22,12	marec 11	december 12
573	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. spojka kanála	ks	0,7240	2,0000	1,45	1,45	0,00	0,95	1,38	marec 11	december 12
574	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. spojka krytu	ks	1,2240	2,0000	2,45	2,45	0,00	0,95	2,33	marec 11	december 12
575	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. záslepka	ks	2,3270	2,0000	4,65	4,65	0,00	0,95	4,42	marec 11	december 12
576	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	krabica prístrojova bez zapojenia	ks	0,9880	20,0000	19,76	19,76	0,00	0,95	18,77	marec 11	december 12
577	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. KP 68/2	ks	0,2230	20,0000	4,46	4,46	0,00	0,95	4,24	marec 11	december 12
578	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	krabica odboč. KO 125	ks	2,2920	1,0000	2,29	2,29	0,00	0,95	2,18	marec 11	december 12
579	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. KO 125	ks	2,2320	1,0000	2,23	2,23	0,00	0,95	2,12	marec 11	december 12
580	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	krabica KR 68 vrat. zapojenia	ks	4,2600	1,0000	4,26	4,26	0,00	0,95	4,05	marec 11	december 12
581	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. KU 68-1903	ks	2,2840	1,0000	2,28	2,28	0,00	0,95	2,17	marec 11	december 12
582	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	krab. rozvodná 6457-11	ks	7,4220	8,0000	59,38	59,38	0,00	0,95	56,41	marec 11	december 12
583	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. krabica 6457-11	ks	4,9340	8,0000	39,47	39,47	0,00	0,95	37,50	marec 11	december 12
584	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. vodiča v rozvádzači 2,5	ks	0,6540	39,0000	25,51	25,51	0,00	0,95	24,23	marec 11	december 12

585	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x25	ks	12,3800	2,0000	24,76	24,76	0,00	0,95	23,52	marec 11	december 12
586	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x4	ks	3,9800	2,0000	7,96	7,96	0,00	0,95	7,56	marec 11	december 12
587	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	spin. zapus. jednopol.	ks	1,6250	7,0000	11,38	11,38	0,00	0,95	10,81	marec 11	december 12
588	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.1 - biely	ks	4,9320	6,0000	29,59	29,59	0,00	0,95	28,11	marec 11	december 12
589	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.1 - červ.	ks	4,9320	1,0000	4,93	4,93	0,00	0,95	4,69	marec 11	december 12
590	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	spin. zapus. sériový	ks	1,8300	1,0000	1,83	1,83	0,00	0,95	1,74	marec 11	december 12
591	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.5 - biely	ks	5,5740	1,0000	5,57	5,57	0,00	0,95	5,30	marec 11	december 12
592	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	zásuv. zapustená	ks	2,9940	25,0000	74,85	74,85	0,00	0,95	71,11	marec 11	december 12
593	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. 230V - červená	ks	5,3690	15,0000	80,54	80,54	0,00	0,95	76,51	marec 11	december 12
594	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. 230V -červená + ochrana "D"	ks	58,4450	3,0000	175,34	175,34	0,00	0,95	166,57	marec 11	december 12
595	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat.zás. 230V biela	ks	5,3690	7,0000	37,58	37,58	0,00	0,95	35,70	marec 11	december 12
596	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	dvojzásuv. polozapustená	ks	3,5700	5,0000	17,85	17,85	0,00	0,95	16,96	marec 11	december 12
597	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. dvojzásuvka biela	ks	7,1500	5,0000	35,75	35,75	0,00	0,95	33,96	marec 11	december 12
598	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvodnic do 20kg	ks	5,8800	1,0000	5,88	5,88	0,00	0,95	5,59	marec 11	december 12
599	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozvádzač R	ks	1180,0000	1,0000	1 180,00	1 180,00	0,00	0,95	1 121,00	marec 11	december 12
600	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	pripojnica potenc. vyr.	ks	10,4600	1,0000	10,46	10,46	0,00	0,95	9,94	marec 11	december 12
601	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. pripojnica	ks	16,8500	1,0000	16,85	16,85	0,00	0,95	16,01	marec 11	december 12
602	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarovkové stropné	ks	8,6250	8,0000	69,00	69,00	0,00	0,95	65,55	marec 11	december 12
603	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svetidlo 2x9W, KVG,IP54	ks	25,3500	8,0000	202,80	202,80	0,00	0,95	192,66	marec 11	december 12
604	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zdroj 9W	ks	3,8500	16,0000	61,60	61,60	0,00	0,95	58,52	marec 11	december 12
605	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové vstavané	ks	9,8500	5,0000	49,25	49,25	0,00	0,95	46,79	marec 11	december 12
606	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svetidlo 1x26W VVG	ks	31,1500	4,0000	124,60	124,60	0,00	0,95	118,37	marec 11	december 12
607	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svetidlo 2x26W, VVG	ks	36,2700	1,0000	36,27	36,27	0,00	0,95	34,46	marec 11	december 12
608	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zdroj 26W	ks	5,3830	6,0000	32,30	32,30	0,00	0,95	30,68	marec 11	december 12
609	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové vstavané 4x18W	ks	14,6500	5,0000	73,25	73,25	0,00	0,95	69,59	marec 11	december 12
610	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. svetidlo 4x18W EVG, IP 20	ks	52,2250	3,0000	156,68	156,68	0,00	0,95	148,84	marec 11	december 12
611	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. svetidlo 4x18W EVG + NZ	ks	102,4800	2,0000	204,96	204,96	0,00	0,95	194,71	marec 11	december 12
612	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubica T8 - 18W/840	ks	3,1500	20,0000	63,00	63,00	0,00	0,95	59,85	marec 11	december 12
613	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	ved. uzem v zemi 120mm2	m	0,9850	40,0000	39,40	39,40	0,00	0,95	37,43	marec 11	december 12
614	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 4x30mm	kg	1,9600	40,0000	78,40	78,40	0,00	0,95	74,48	marec 11	december 12
615	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	ved. uzem v zemi 8mm2	m	1,4820	10,0000	14,82	14,82	0,00	0,95	14,08	marec 11	december 12
616	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 8mm	kg	1,9600	3,3000	6,47	6,47	0,00	0,95	6,14	marec 11	december 12
617	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	vod. zvod FeZn 8+ podpory	m	5,7200	52,0000	297,44	297,44	0,00	0,95	282,57	marec 11	december 12
618	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 8mm	kg	1,9600	18,0000	35,28	35,28	0,00	0,95	33,52	marec 11	december 12
619	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	svorky SS, SR03	ks	2,8600	66,0000	188,76	188,76	0,00	0,95	179,32	marec 11	december 12
620	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	SS	ks	0,4760	58,0000	27,61	27,61	0,00	0,95	26,23	marec 11	december 12
621	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	SR 03	ks	1,4500	6,0000	8,70	8,70	0,00	0,95	8,27	marec 11	december 12

622	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	SP1	ks	0,6780	2,0000	1,36	1,36	0,00	0,95	1,29	marec 11	december 12
623	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	svorky SZ, SR02	ks	4,1200	5,0000	20,60	20,60	0,00	0,95	19,57	marec 11	december 12
624	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	SZ	ks	1,7300	3,0000	5,19	5,19	0,00	0,95	4,93	marec 11	december 12
625	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	SR02	ks	0,8840	2,0000	1,77	1,77	0,00	0,95	1,68	marec 11	december 12
626	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	označenie zvodu	ks	1,9550	3,0000	5,87	5,87	0,00	0,95	5,57	marec 11	december 12
627	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. označ. štítok	ks	0,5300	3,0000	1,59	1,59	0,00	0,95	1,51	marec 11	december 12
628	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	ochranné pospájanie	m	0,6450	23,0000	14,84	14,84	0,00	0,95	14,09	marec 11	december 12
629	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYA 4mm2-zž	m	0,5500	20,0000	11,00	11,00	0,00	0,95	10,45	marec 11	december 12
630	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYA 16mm2-zž	m	1,7400	3,0000	5,22	5,22	0,00	0,95	4,96	marec 11	december 12
631	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pod omietkou	m	0,6340	15,0000	9,51	9,51	0,00	0,95	9,03	marec 11	december 12
632	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -CYKY-O 3x1,5	m	0,5230	15,0000	7,85	7,85	0,00	0,95	7,45	marec 11	december 12
633	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pod omietkou	m	0,6340	45,0000	28,53	28,53	0,00	0,95	27,10	marec 11	december 12
634	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -CYKY-J 3x2,5	m	0,7730	45,0000	34,79	34,79	0,00	0,95	33,05	marec 11	december 12
635	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,5750	70,0000	40,25	40,25	0,00	0,95	38,24	marec 11	december 12
636	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYKY-J 3x1,5	m	0,5230	70,0000	36,61	36,61	0,00	0,95	34,78	marec 11	december 12
637	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,5750	55,0000	31,63	31,63	0,00	0,95	30,04	marec 11	december 12
638	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY-J 3x2,5	m	0,7730	55,0000	42,52	42,52	0,00	0,95	40,39	marec 11	december 12
639	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,5750	10,0000	5,75	5,75	0,00	0,95	5,46	marec 11	december 12
640	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY- 5x1,5	m	0,7480	10,0000	7,48	7,48	0,00	0,95	7,11	marec 11	december 12
641	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	montáž el. konvektora	ks	18,2850	7,0000	128,00	128,00	0,00	0,95	121,60	marec 11	december 12
642	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. konvektor 500W	ks	76,2500	1,0000	76,25	76,25	0,00	0,95	72,44	marec 11	december 12
643	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. konvektor 1000W	ks	83,4600	3,0000	250,38	250,38	0,00	0,95	237,86	marec 11	december 12
644	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. konvektor 1250W	ks	86,3500	1,0000	86,35	86,35	0,00	0,95	82,03	marec 11	december 12
645	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	mat. konvektor 1500W	ks	89,8500	2,0000	179,70	179,70	0,00	0,95	170,72	marec 11	december 12
646	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	sekanie pod KP a rozv. krabice	ks	11,9360	20,0000	238,72	238,72	0,00	0,95	226,78	marec 11	december 12
647	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	sekanie drážky v stene 3x3	m	2,4320	20,0000	48,64	48,64	0,00	0,95	46,21	marec 11	december 12
648	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	sekanie drážky v stene 3x7	m	2,8740	10,0000	28,74	28,74	0,00	0,95	27,30	marec 11	december 12
649	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	prerazenie murivom v tehl. múre hr. 15cm	ks	7,3400	1,0000	7,34	7,34	0,00	0,95	6,97	marec 11	december 12
650	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Východisková odborná prehliadka a skúška	skúška	100,0000	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,95	95,00	marec 11	december 12
651	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	24,4680	9,0000	220,21	220,21	0,00	0,95	209,20	marec 11	december 12
652	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna Priplatok za lepiivosť hominy 4	m3	1,7310	2,7000	4,67	4,67	0,00	0,95	4,44	marec 11	december 12
653	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,7700	9,0000	24,93	24,93	0,00	0,95	23,68	marec 11	december 12
654	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Teplene izolované ohybné hadice	m	3,9960	28,5600	114,13	114,13	0,00	0,95	108,42	marec 11	december 12
655	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	1,9030	12,0000	22,84	22,84	0,00	0,95	21,69	marec 11	december 12

656	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 22/9"	m	0,3940	12,2400	4,82	4,82	0,00	0,95	4,58	marec 11	december 12
657	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	2,1300	7,0000	14,91	14,91	0,00	0,95	14,16	marec 11	december 12
658	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 35/6"	m	0,3120	7,1400	2,23	2,23	0,00	0,95	2,12	marec 11	december 12
659	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,5890	1,3000	2,07	2,07	0,00	0,95	1,96	marec 11	december 12
660	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z rúr PE 125/4, 9 odpadné v zemi	m	18,0570	9,0000	162,51	162,51	0,00	0,95	154,39	marec 11	december 12
661	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z rúr PE 110/4, 3 odpadné zvislé	m	29,6460	6,0000	177,88	177,88	0,00	0,95	168,98	marec 11	december 12
662	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z rúr PE 125/4, 9 odpadné zvislé	m	42,2910	6,0000	253,75	253,75	0,00	0,95	241,06	marec 11	december 12
663	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z rúr PE 50/3 odpadné pripojné	m	9,8430	4,0000	39,37	39,37	0,00	0,95	37,40	marec 11	december 12
664	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z rúr PE 110/4, 3 odpadné pripojné	m	18,8650	3,0000	56,60	56,60	0,00	0,95	53,77	marec 11	december 12
665	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,8430	2,0000	3,69	3,69	0,00	0,95	3,50	marec 11	december 12
666	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,7270	1,0000	2,73	2,73	0,00	0,95	2,59	marec 11	december 12
667	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Strešný vtok novodurový DN 125	ks	71,0290	1,0000	71,03	71,03	0,00	0,95	67,48	marec 11	december 12
668	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	75,5850	1,0000	75,59	75,59	0,00	0,95	71,81	marec 11	december 12
669	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	16,1430	1,0000	16,14	16,14	0,00	0,95	15,34	marec 11	december 12
670	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,5180	28,0000	14,50	14,50	0,00	0,95	13,78	marec 11	december 12
671	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	16,0920	0,0910	1,46	1,46	0,00	0,95	1,39	marec 11	december 12
672	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z plastických hmôt D25-D32	m	11,5800	14,0000	162,12	162,12	0,00	0,95	154,01	marec 11	december 12
673	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	6,3140	3,0000	18,94	18,94	0,00	0,95	17,99	marec 11	december 12
674	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,2510	5,0000	21,26	21,26	0,00	0,95	20,19	marec 11	december 12
675	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,6100	2,0000	17,22	17,22	0,00	0,95	16,36	marec 11	december 12
676	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	1,8560	1,0000	1,86	1,86	0,00	0,95	1,76	marec 11	december 12
677	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Gulový ventil PN 25 1/2",s páčkou	ks	2,3190	1,0000	2,32	2,32	0,00	0,95	2,20	marec 11	december 12
678	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Tiaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,0670	14,0000	14,94	14,94	0,00	0,95	14,19	marec 11	december 12
679	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,6890	14,0000	9,65	9,65	0,00	0,95	9,16	marec 11	december 12
680	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	14,6610	0,0150	0,22	0,22	0,00	0,95	0,21	marec 11	december 12
681	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,4200	1,0000	24,42	24,42	0,00	0,95	23,20	marec 11	december 12
682	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	WC kombi biele	ks	119,1880	1,0000	119,19	119,19	0,00	0,95	113,23	marec 11	december 12
683	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	24,2940	1,0000	24,29	24,29	0,00	0,95	23,08	marec 11	december 12
684	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlo	ks	66,6560	1,0000	66,66	66,66	0,00	0,95	63,32	marec 11	december 12

685	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	súb	25,5670	1,0000	25,57	25,57	0,00	0,95	24,29	marec 11	december 12
686	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	111,5990	1,0000	111,60	111,60	0,00	0,95	106,02	marec 11	december 12
687	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	53,7780	2,0000	107,56	107,56	0,00	0,95	102,18	marec 11	december 12
688	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrický ohrievč	ks	99,0000	2,0000	198,00	198,00	0,00	0,95	188,10	marec 11	december 12
689	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	4,2560	5,0000	21,28	21,28	0,00	0,95	20,22	marec 11	december 12
690	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil rohový 1/2"	ks	11,2260	5,0000	56,13	56,13	0,00	0,95	53,32	marec 11	december 12
691	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	4,9240	2,0000	9,85	9,85	0,00	0,95	9,36	marec 11	december 12
692	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlová páková stojanková batéria	ks	182,4540	2,0000	364,91	364,91	0,00	0,95	346,66	marec 11	december 12
693	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	3,7540	2,0000	7,51	7,51	0,00	0,95	7,13	marec 11	december 12
694	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	16,7170	0,1960	3,28	3,28	0,00	0,95	3,11	marec 11	december 12
695	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	67063,7300	0,1900	12 742,11	12 742,11	0,00	0,95	12 105,00	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle													
696	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	27,2700	0,6000	16,36	16,36	0,00	0,95	15,54	marec 11	december 12
697	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cenám za lepiť horniny	m3	3,8600	0,6000	2,32	2,32	0,00	0,95	2,20	marec 11	december 12
698	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3,7200	0,6000	2,23	2,23	0,00	0,95	2,12	marec 11	december 12
699	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,8500	0,6000	0,51	0,51	0,00	0,95	0,48	marec 11	december 12
700	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	3,3200	0,6000	1,99	1,99	0,00	0,95	1,89	marec 11	december 12
701	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hf. do 0.50m	ks	7,8200	6,0000	46,92	46,92	0,00	0,95	44,57	marec 11	december 12
702	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pátiok, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	120,7400	1,2000	144,89	144,89	0,00	0,95	137,64	marec 11	december 12
703	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	10,7800	4,8000	51,74	51,74	0,00	0,95	49,16	marec 11	december 12
704	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	1,8780	4,8000	9,01	9,01	0,00	0,95	8,56	marec 11	december 12
705	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,1300	78,8400	167,93	167,93	0,00	0,95	159,53	marec 11	december 12
706	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,vrátnic,z kovu výšky do 6 m	t	8,4400	6,3310	53,43	53,43	0,00	0,95	50,76	marec 11	december 12
707	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	0,7000	1350,0000	945,00	945,00	0,00	0,95	897,75	marec 11	december 12
708	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne zložené	KG	3,1000	1350,0000	4 185,00	4 185,00	0,00	0,95	3 975,75	marec 11	december 12

709	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	51,3000	0,9000	46,17	46,17	0,00	0,95	43,86	marec 11	december 12
710	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Zasklievanie strešných konštrukcií do profilovaného tesnenia	m2	15,9400	59,4000	946,84	946,84	0,00	0,95	899,49	marec 11	december 12
711	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Doska polykarbonátová Lexan® Thermoclear® Plus LT2UV16/3X/2800 (alebo ekvivalent)	m2	15,7500	59,4000	935,55	935,55	0,00	0,95	888,77	marec 11	december 12
712	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	7555,9000	0,1900	1 435,62	1 435,62	0,00	0,95	1 363,84	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt													
713	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	rúrka tuhá PVC - pevne uložená	m	1,3260	10,0000	13,26	13,26	0,00	0,95	12,60	marec 11	december 12
714	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 8050 FA	m	5,9260	10,0000	59,26	59,26	0,00	0,95	56,30	marec 11	december 12
715	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	lišta vkladacia	m	2,2200	120,0000	266,40	266,40	0,00	0,95	253,08	marec 11	december 12
716	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. 24x22	m	1,5650	16,0000	25,04	25,04	0,00	0,95	23,79	marec 11	december 12
717	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. 60x40	m	2,5400	12,0000	30,48	30,48	0,00	0,95	28,96	marec 11	december 12
718	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	krab. rozvodná 6457-11	ks	7,4220	1,0000	7,42	7,42	0,00	0,95	7,05	marec 11	december 12
719	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. krabica 6457-11	ks	4,9300	1,0000	4,93	4,93	0,00	0,95	4,68	marec 11	december 12
720	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. vodiča v rozvážači 2,5	ks	0,6540	19,0000	12,43	12,43	0,00	0,95	11,80	marec 11	december 12
721	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 4x50	ks	12,2630	3,0000	36,79	36,79	0,00	0,95	34,95	marec 11	december 12
722	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	spin. nastenný seriový	ks	4,5380	1,0000	4,54	4,54	0,00	0,95	4,31	marec 11	december 12
723	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač 05, IP44	ks	3,8260	1,0000	3,83	3,83	0,00	0,95	3,63	marec 11	december 12
724	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	zásuv. nastenná	ks	5,3700	2,0000	10,74	10,74	0,00	0,95	10,20	marec 11	december 12
725	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. dvojzás. 230V/16A - sivá, IP 44	ks	5,9680	2,0000	11,94	11,94	0,00	0,95	11,34	marec 11	december 12
726	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvodnic do 20kg	ks	5,8800	2,0000	11,76	11,76	0,00	0,95	11,17	marec 11	december 12
727	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozvádzač RE	ks	385,0000	1,0000	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
728	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozvádzač R	ks	785,0000	1,0000	785,00	785,00	0,00	0,95	745,75	marec 11	december 12
729	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	pripojnica potenc. vyr.	ks	10,4600	1,0000	10,46	10,46	0,00	0,95	9,94	marec 11	december 12
730	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. pripojnica	ks	16,8500	1,0000	16,85	16,85	0,00	0,95	16,01	marec 11	december 12
731	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové stropné 2x36W	ks	9,8940	4,0000	39,58	39,58	0,00	0,95	37,60	marec 11	december 12

732	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. priem. žiarivkové CLIPS 2x36W, IP65	ks	47,1260	4,0000	188,50	188,50	0,00	0,95	179,08	marec 11	december 12
733	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubica T8 - 36W/840	ks	4,2700	8,0000	34,16	34,16	0,00	0,95	32,45	marec 11	december 12
734	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	sv. reflektorové	ks	10,2260	1,0000	10,23	10,23	0,00	0,95	9,71	marec 11	december 12
735	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. reflektor s pohyb. čidlom, 1x150W, IP 44	ks	36,3650	1,0000	36,37	36,37	0,00	0,95	34,55	marec 11	december 12
736	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	ochranné pospájanie	m	0,6450	40,0000	25,80	25,80	0,00	0,95	24,51	marec 11	december 12
737	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYA 6mm2-zž	m	0,7120	30,0000	21,36	21,36	0,00	0,95	20,29	marec 11	december 12
738	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYA 25mm2-zž	m	2,5400	10,0000	25,40	25,40	0,00	0,95	24,13	marec 11	december 12
739	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,5750	23,0000	13,23	13,23	0,00	0,95	12,56	marec 11	december 12
740	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYKY-J 3x1,5	m	0,5230	20,0000	10,46	10,46	0,00	0,95	9,94	marec 11	december 12
741	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYKY-O 3x1,5	m	0,5230	3,0000	1,57	1,57	0,00	0,95	1,49	marec 11	december 12
742	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,5750	15,0000	8,63	8,63	0,00	0,95	8,19	marec 11	december 12
743	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY-J 3x2,5	m	0,7730	15,0000	11,60	11,60	0,00	0,95	11,02	marec 11	december 12
744	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,5750	20,0000	11,50	11,50	0,00	0,95	10,93	marec 11	december 12
745	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY- 5x2,5	m	1,2850	20,0000	25,70	25,70	0,00	0,95	24,42	marec 11	december 12
746	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	kabel 5x25, volne	m	1,1590	20,0000	23,18	23,18	0,00	0,95	22,02	marec 11	december 12
747	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x25	m	10,8620	20,0000	217,24	217,24	0,00	0,95	206,38	marec 11	december 12
748	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	montáž el. konvektora	ks	18,2850	2,0000	36,57	36,57	0,00	0,95	34,74	marec 11	december 12
749	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	mat. konvektor 2000W	ks	94,8500	2,0000	189,70	189,70	0,00	0,95	180,22	marec 11	december 12
750	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Dieselagregát, tlmič výfuku, rozvádzač autom., ekologická vaňa	ks	10220,0000	1,0000	10 220,00	10 220,00	0,00	0,95	9 709,00	marec 11	december 12
751	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	dodávka a montáž VZT protidažďovej žaluzie-sanie + tlmič hluku	ks	436,0000	1,0000	436,00	436,00	0,00	0,95	414,20	marec 11	december 12
752	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	dodávka a montáž VZT protidažďovej žaluzie-výtlaku vzduchu + tlmič hluku, dodávka a montáž výfukového potrubia, odkalov.	ks	625,0000	1,0000	625,00	625,00	0,00	0,95	593,75	marec 11	december 12
753	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	potrubie, zateplenie, 2x náter, doprava,nákladka, výkladka, osadenie +	ks	340,0000	1,0000	340,00	340,00	0,00	0,95	323,00	marec 11	december 12
754	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	zapojenie, vých. revízia, funkčné skúšky + zaškolenie	ks	880,0000	1,0000	880,00	880,00	0,00	0,95	836,00	marec 11	december 12
755	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	obsluhy	ks	930,0000	1,0000	930,00	930,00	0,00	0,95	883,50	marec 11	december 12

756	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Východisková odborná prehliadka a skúška	skúška	80,0000	1,0000	80,00	80,00	0,00	0,95	76,00	marec 11	december 12
757	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,3600	30,6580	133,67	133,67	0,00	0,95	126,99	marec 11	december 12
758	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,7800	30,6580	23,91	23,91	0,00	0,95	22,72	marec 11	december 12
759	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,1200	20,5170	146,12	146,12	0,00	0,95	138,81	marec 11	december 12
760	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,7400	20,5170	15,18	15,18	0,00	0,95	14,42	marec 11	december 12
761	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	18,3500	5,5200	101,29	101,29	0,00	0,95	96,23	marec 11	december 12
762	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	5,1800	5,5200	28,59	28,59	0,00	0,95	27,16	marec 11	december 12
763	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,9700	56,6950	338,47	338,47	0,00	0,95	321,55	marec 11	december 12
764	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,8500	56,6950	48,19	48,19	0,00	0,95	45,78	marec 11	december 12
765	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	3,3200	56,6950	188,23	188,23	0,00	0,95	178,82	marec 11	december 12
766	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,4100	65,7950	26,98	26,98	0,00	0,95	25,63	marec 11	december 12
767	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,2300	65,7950	15,13	15,13	0,00	0,95	14,38	marec 11	december 12
768	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie prestupu s prierezom do 0.05m2, hf. do 0.50m	ks	7,8200	2,0000	15,64	15,64	0,00	0,95	14,86	marec 11	december 12
769	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	137,5400	29,0650	3 997,60	3 997,60	0,00	0,95	3 797,72	marec 11	december 12
770	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,7800	17,6150	189,89	189,89	0,00	0,95	180,40	marec 11	december 12
771	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,8800	17,6150	33,12	33,12	0,00	0,95	31,46	marec 11	december 12
772	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových dosiek z ocele 10S05	t	1574,5100	2,3250	3 660,74	3 660,74	0,00	0,95	3 477,70	marec 11	december 12
773	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	133,5700	15,6400	2 089,03	2 089,03	0,00	0,95	1 984,58	marec 11	december 12
774	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	10,7800	50,6000	545,47	545,47	0,00	0,95	518,19	marec 11	december 12
775	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	1,8800	50,6000	95,13	95,13	0,00	0,95	90,37	marec 11	december 12
776	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pátiok, prostý tr.C 25/30	m3	133,3800	3,8430	512,58	512,58	0,00	0,95	486,95	marec 11	december 12
777	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	10,7800	12,0400	129,79	129,79	0,00	0,95	123,30	marec 11	december 12
778	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	1,8800	12,0400	22,64	22,64	0,00	0,95	21,50	marec 11	december 12
779	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I	m3	191,6100	1,9220	368,27	368,27	0,00	0,95	349,86	marec 11	december 12

780	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x245x238)	m3	134,2200	15,9150	2 136,11	2 136,11	0,00	0,95	2 029,31	marec 11	december 12
781	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad keramický plochý HELUZ (alebo ekvivalent), šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	23,3500	2,0000	46,70	46,70	0,00	0,95	44,37	marec 11	december 12
782	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	140,0800	3,4280	480,19	480,19	0,00	0,95	456,18	marec 11	december 12
783	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Debniebo bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,4800	30,0850	194,95	194,95	0,00	0,95	185,20	marec 11	december 12
784	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Debniebo bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,2600	30,0850	67,99	67,99	0,00	0,95	64,59	marec 11	december 12
785	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1561,4900	0,4800	749,52	749,52	0,00	0,95	712,04	marec 11	december 12
786	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	3,0900	15,0360	46,46	46,46	0,00	0,95	44,14	marec 11	december 12
787	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Chodník so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	19,9400	15,0360	299,82	299,82	0,00	0,95	284,83	marec 11	december 12
788	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	10,9100	59,4100	648,16	648,16	0,00	0,95	615,75	marec 11	december 12
789	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1,1300	4,7000	5,31	5,31	0,00	0,95	5,05	marec 11	december 12
790	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil (alebo ekvivalent) silikátová roztriešaná jemnozrná	m2	10,9200	71,0550	775,92	775,92	0,00	0,95	737,12	marec 11	december 12
791	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit (alebo ekvivalent) mramorové zrná, strednozrná	m2	24,3100	8,9950	218,67	218,67	0,00	0,95	207,74	marec 11	december 12
792	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C (alebo ekvivalent), lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 50 mm	m2	26,9000	40,5500	1 090,80	1 090,80	0,00	0,95	1 036,26	marec 11	december 12
793	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 30(C 25/30) hr.nad 120 do 240 mm	m3	138,7600	8,9430	1 240,93	1 240,93	0,00	0,95	1 178,88	marec 11	december 12
794	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	6,8800	8,9430	61,53	61,53	0,00	0,95	58,45	marec 11	december 12
795	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,0900	8,9430	18,69	18,69	0,00	0,95	17,76	marec 11	december 12
796	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1531,9100	0,2120	324,76	324,76	0,00	0,95	308,53	marec 11	december 12
797	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	40,5400	69,7440	2 827,42	2 827,42	0,00	0,95	2 686,05	marec 11	december 12
798	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	8,8000	35,3000	310,64	310,64	0,00	0,95	295,11	marec 11	december 12

799	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	10,9100	1,0000	10,91	10,91	0,00	0,95	10,36	marec 11	december 12
800	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,1300	35,3000	75,19	75,19	0,00	0,95	71,43	marec 11	december 12
801	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,0500	35,1000	107,06	107,06	0,00	0,95	101,70	marec 11	december 12
802	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	2,4100	35,3000	85,07	85,07	0,00	0,95	80,82	marec 11	december 12
803	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie ochranného uholníka (za každé zalatie kotvy)	ks	2,7900	31,0000	86,49	86,49	0,00	0,95	82,17	marec 11	december 12
804	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložité	kg	1,8300	79,0750	144,71	144,71	0,00	0,95	137,47	marec 11	december 12
805	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehl, tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	8,4400	315,6280	2 663,90	2 663,90	0,00	0,95	2 530,71	marec 11	december 12
806	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	4,4000	42,4500	186,78	186,78	0,00	0,95	177,44	marec 11	december 12
807	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna (alebo ekvivalent)	m2	6,9000	47,9690	330,99	330,99	0,00	0,95	314,44	marec 11	december 12
808	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	5,7200	13,1500	75,22	75,22	0,00	0,95	71,46	marec 11	december 12
809	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna (alebo ekvivalent)	m2	6,9000	15,2540	105,25	105,25	0,00	0,95	99,99	marec 11	december 12
810	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,1300	42,4500	47,97	47,97	0,00	0,95	45,57	marec 11	december 12
811	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextílie netkané polypropylénové Tatraxex pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,7200	47,9690	82,51	82,51	0,00	0,95	78,38	marec 11	december 12
812	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne	m	8,5000	27,7000	235,45	235,45	0,00	0,95	223,68	marec 11	december 12
813	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Profil tesniaci	m	3,0900	28,2540	87,30	87,30	0,00	0,95	82,94	marec 11	december 12
814	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	2,2000	13,1500	28,93	28,93	0,00	0,95	27,48	marec 11	december 12
815	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextílie netkané polypropylénové Tatraxex pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,7200	15,2540	26,24	26,24	0,00	0,95	24,93	marec 11	december 12
816	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,0660	2,5500	30,77	30,77	0,00	0,95	29,23	marec 11	december 12
817	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. povlak, krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	4,8700	40,0000	194,80	194,80	0,00	0,95	185,06	marec 11	december 12
818	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G (alebo ekvivalent), svetlošedá	m2	5,5600	17,6200	97,97	97,97	0,00	0,95	93,07	marec 11	december 12
819	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. povlak, krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	1,7800	160,0000	284,80	284,80	0,00	0,95	270,56	marec 11	december 12
820	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaná prichytka EJOT HTK50-145 + TKR4,8x80 (alebo ekvivalent)	kus	0,4500	163,2000	73,44	73,44	0,00	0,95	69,77	marec 11	december 12

821	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	5,4100	6,3600	34,41	34,41	0,00	0,95	32,69	marec 11	december 12
822	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G (alebo ekvivalent), svetlošedá	m2	5,5600	7,3780	41,02	41,02	0,00	0,95	38,97	marec 11	december 12
823	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	7,2640	2,3500	17,07	17,07	0,00	0,95	16,22	marec 11	december 12
824	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	0,6800	80,0000	54,40	54,40	0,00	0,95	51,68	marec 11	december 12
825	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil SPE (alebo ekvivalent) hr. 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	18,6100	40,8000	759,29	759,29	0,00	0,95	721,32	marec 11	december 12
826	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil SPE (alebo ekvivalent) hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	37,1800	40,8000	1 516,94	1 516,94	0,00	0,95	1 441,10	marec 11	december 12
827	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom na streche	m2	0,3100	40,0000	12,40	12,40	0,00	0,95	11,78	marec 11	december 12
828	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia JUTAFOL N 110 GR/M2 (alebo ekvivalent)	m	0,7500	46,0000	34,50	34,50	0,00	0,95	32,78	marec 11	december 12
829	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe	m2	0,3100	42,4500	13,16	13,16	0,00	0,95	12,50	marec 11	december 12
830	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	1,0000	48,8180	48,82	48,82	0,00	0,95	46,38	marec 11	december 12
831	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,3950	1,3000	31,71	31,71	0,00	0,95	30,13	marec 11	december 12
832	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie odkvapů z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	8,1800	7,0000	57,26	57,26	0,00	0,95	54,40	marec 11	december 12
833	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 300 mm	m	10,0500	22,0000	221,10	221,10	0,00	0,95	210,05	marec 11	december 12
834	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadné rúry z poplastovaného plechu kruhové rovné D 120 mm	m	25,3200	3,5000	88,62	88,62	0,00	0,95	84,19	marec 11	december 12
835	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadné rúry z poplastovaného plechu výtokové koleno D 120 mm	ks	31,9800	1,0000	31,98	31,98	0,00	0,95	30,38	marec 11	december 12
836	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadné rúry z poplastovaného plechu kotlík univerzálny	ks	17,5500	1,0000	17,55	17,55	0,00	0,95	16,67	marec 11	december 12
837	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Žlaby z poplastovaného plechu podokapné polkruhové veľkosť 125 mm	m	16,9300	7,0000	118,51	118,51	0,00	0,95	112,58	marec 11	december 12
838	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,3500	1,8500	9,90	9,90	0,00	0,95	9,40	marec 11	december 12
839	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	9,3600	40,0000	374,40	374,40	0,00	0,95	355,68	marec 11	december 12
840	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Rannila 153 PE 15 (alebo ekvivalent), hrúbka 0,88mm	m2	23,0000	40,0000	920,00	920,00	0,00	0,95	874,00	marec 11	december 12
841	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	8,3000	8,7000	72,21	72,21	0,00	0,95	68,60	marec 11	december 12
842	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové vstupné dvere dvojkrídlové O nad 2,3 m2	m2	174,1700	4,7000	818,60	818,60	0,00	0,95	777,67	marec 11	december 12
843	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,8520	0,9000	19,67	19,67	0,00	0,95	18,68	marec 11	december 12

844	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., relief. 200x200 mm	m2	12,6200	35,3000	445,49	445,49	0,00	0,95	423,21	marec 11	december 12
845	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca A 200x200x10	m2	17,5900	36,0060	633,35	633,35	0,00	0,95	601,68	marec 11	december 12
846	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdufujúcich líst	m2	1,1400	35,3000	40,24	40,24	0,00	0,95	38,23	marec 11	december 12
847	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	m2	1,1400	35,3000	40,24	40,24	0,00	0,95	38,23	marec 11	december 12
848	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	11,5930	3,5500	41,16	41,16	0,00	0,95	39,10	marec 11	december 12
849	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Pačkovanie vápenným mlekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,3200	59,4100	19,01	19,01	0,00	0,95	18,06	marec 11	december 12
850	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cene za prídanie farby latexovej	m2	0,1000	59,4100	5,94	5,94	0,00	0,95	5,64	marec 11	december 12
851	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex (alebo ekvivalent) jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	0,6500	59,4100	38,62	38,62	0,00	0,95	36,69	marec 11	december 12
852	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor pretlakový axiálny	ks	17,0000	1,0000	17,00	17,00	0,00	0,95	16,15	marec 11	december 12
853	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Axiálne ventilátory IP44 EDAV 200-4	ks	212,9900	1,0000	212,99	212,99	0,00	0,95	202,34	marec 11	december 12
854	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka regulačná štvorhranná. Veľkosť : 500 x 630	ks	21,8900	1,0000	21,89	21,89	0,00	0,95	20,80	marec 11	december 12
855	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Gravitačná klapka 500x600	ks	146,6200	1,0000	146,62	146,62	0,00	0,95	139,29	marec 11	december 12
856	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Žalúzia protidažďová. Výhotovenie do muríva. Veľkosť : 500 x 630	ks	18,8700	2,0000	37,74	37,74	0,00	0,95	35,85	marec 11	december 12
857	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Protidažďová žalúzia PDZ-Z- 500X600 z pozinkovaného plechu	ks	53,9900	2,0000	107,98	107,98	0,00	0,95	102,58	marec 11	december 12
858	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Mriežka krycia. Výhotovenie .2 - pre osadenie do muríva Veľkosť : 200 x 200	ks	4,1300	1,0000	4,13	4,13	0,00	0,95	3,92	marec 11	december 12
859	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Mriežka s gravitačnou žalúziou 200 mm typ: AS20	ks	54,6000	1,0000	54,60	54,60	0,00	0,95	51,87	marec 11	december 12
860	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	6,0300	1,0000	6,03	6,03	0,00	0,95	5,73	marec 11	december 12
861	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	5,2220	3,0000	15,67	15,67	0,00	0,95	14,88	marec 11	december 12
862	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	6,0300	1,0000	6,03	6,03	0,00	0,95	5,73	marec 11	december 12
863	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	24,4680	8,0000	195,74	195,74	0,00	0,95	185,96	marec 11	december 12
864	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	1,7310	2,4000	4,15	4,15	0,00	0,95	3,95	marec 11	december 12
865	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zrútním jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,7700	8,0000	22,16	22,16	0,00	0,95	21,05	marec 11	december 12

866	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 125/4, 9 odpadné v zemi	m	18,0570	6,0000	108,34	108,34	0,00	0,95	102,92	marec 11	december 12
867	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné pripojné	m	18,8650	2,0000	37,73	37,73	0,00	0,95	35,84	marec 11	december 12
868	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 110x2, 3	ks	2,7270	1,0000	2,73	2,73	0,00	0,95	2,59	marec 11	december 12
869	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 100	ks	49,3260	1,0000	49,33	49,33	0,00	0,95	46,86	marec 11	december 12
870	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,5180	8,0000	4,14	4,14	0,00	0,95	3,94	marec 11	december 12
871	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	16,0920	0,0490	0,79	0,79	0,00	0,95	0,75	marec 11	december 12
872	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	53103,1900	0,1900	10 089,61	10 089,61	0,00	0,95	9 585,13	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie													
873	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,4200	4,0630	46,40	46,40	0,00	0,95	44,08	marec 11	december 12
874	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,6500	4,0630	2,64	2,64	0,00	0,95	2,51	marec 11	december 12
875	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop Sachty hornina 3 do 100 m3	m3	27,2700	8,0920	220,67	220,67	0,00	0,95	209,64	marec 11	december 12
876	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	3,8600	8,0920	31,24	31,24	0,00	0,95	29,67	marec 11	december 12
877	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,9000	12,1550	71,73	71,73	0,00	0,95	68,14	marec 11	december 12
878	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,8500	12,1550	10,33	10,33	0,00	0,95	9,82	marec 11	december 12
879	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	3,3200	12,1550	40,35	40,35	0,00	0,95	38,34	marec 11	december 12
880	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Očistenie plôch tlakovou vodou 1 stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	4,1600	2800,0000	11 648,00	11 648,00	0,00	0,95	11 065,60	marec 11	december 12
881	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kotvéneho otvoru s prierezom do 0.02m2, hf. do 0.50m	ks	6,4300	50,5000	324,72	324,72	0,00	0,95	308,48	marec 11	december 12
882	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kotvéneho otvoru s prierezom do 0.05m2, hf. do 0.50m	ks	7,8200	4,0000	31,28	31,28	0,00	0,95	29,72	marec 11	december 12
883	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pásov, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	120,9300	4,0630	491,34	491,34	0,00	0,95	466,77	marec 11	december 12
884	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	10,7800	1,8000	19,40	19,40	0,00	0,95	18,43	marec 11	december 12
885	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	1,8800	1,8000	3,38	3,38	0,00	0,95	3,21	marec 11	december 12
886	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pátiok, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	120,7400	8,0920	977,03	977,03	0,00	0,95	928,18	marec 11	december 12
887	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	10,7800	8,6400	93,14	93,14	0,00	0,95	88,48	marec 11	december 12
888	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	1,8800	38,3610	72,12	72,12	0,00	0,95	68,51	marec 11	december 12
889	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zaliatím cement. maltou	ks	3,2900	44,5000	146,41	146,41	0,00	0,95	139,08	marec 11	december 12
890	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik pre plot ZINOX z pozinkovanej oceli 2,50m	ks	56,1800	44,5000	2 500,01	2 500,01	0,00	0,95	2 375,01	marec 11	december 12
891	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií, hydrofobizácia náterom	m2	2,6200	2800,0000	7 336,00	7 336,00	0,00	0,95	6 969,20	marec 11	december 12
892	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	t	14,7900	88,6800	1 311,58	1 311,58	0,00	0,95	1 246,00	marec 11	december 12

893	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 do 60 kg	m	4,1500	1,1000	4,57	4,57	0,00	0,95	4,34	marec 11	december 12
894	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami	m	82,9800	1,1000	91,28	91,28	0,00	0,95	86,71	marec 11	december 12
895	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, výšky nad 1,5 do 2,0 m	m	4,6100	108,7500	501,34	501,34	0,00	0,95	476,27	marec 11	december 12
896	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Panel pre plot ZINOX z pozink. oceli; výška panela/dĺžka panela 2,00m/2,48m	ks	99,7300	43,5000	4 338,26	4 338,26	0,00	0,95	4 121,34	marec 11	december 12
897	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 70 kg	m	5,3900	3,4810	18,76	18,76	0,00	0,95	17,82	marec 11	december 12
898	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložené	KG	3,8300	597,8200	2 289,65	2 289,65	0,00	0,95	2 175,17	marec 11	december 12
899	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	ks	8,4400	2,0000	16,88	16,88	0,00	0,95	16,04	marec 11	december 12
900	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Bránka jednokridlová - výplň jokel RAL šxv 1,00x2,00 1K	ks	252,4200	2,0000	504,84	504,84	0,00	0,95	479,60	marec 11	december 12
901	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m ²	ks	10,0030	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,95	9,50	marec 11	december 12
902	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Bránka jednokridlová - výplň jokel RAL šxv 1,50x2,00 1K	ks	481,9800	1,0000	481,98	481,98	0,00	0,95	457,88	marec 11	december 12
903	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 15 m ²	ks	78,1500	1,0000	78,15	78,15	0,00	0,95	74,24	marec 11	december 12
904	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Brána 2,00/9,00, F110, posuvná	Kus	10100,9100	1,0000	10 100,91	10 100,91	0,00	0,95	9 595,86	marec 11	december 12
905	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1,0600	200,0000	212,00	212,00	0,00	0,95	201,40	marec 11	december 12
906	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Automatizovaná závera š. 4,30 m	ks	2000,0000	1,0000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,95	1 900,00	marec 11	december 12
907	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Automatizovaná závera š. 5,20 m	ks	2600,0000	1,0000	2 600,00	2 600,00	0,00	0,95	2 470,00	marec 11	december 12
908	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	232,4860	0,9000	209,24	209,24	0,00	0,95	198,78	marec 11	december 12
909	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Trnový turniket - Turniket Bar ST - ponuka dodávateľa	komplet	3000,0000	1,0000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,95	2 850,00	marec 11	december 12
910	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	51835,6100	0,1900	9 848,77	9 848,77	0,00	0,95	9 356,33	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy													
911	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Odstánenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	m ³	1,1700	3140,4000	3 674,27	3 674,27	0,00	0,95	3 490,55	marec 11	december 12
912	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornien 1 až 4 v sklone 1:5 pod humusovanie bez zhutnenia	m ²	0,1300	10468,0000	1 360,84	1 360,84	0,00	0,95	1 292,80	marec 11	december 12

913	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie a urovanie ornice s prípadným nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdialenosti do 30 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri súvislej ploche do 500 m², hrúbky vrstvy nad 300 do 400 mm	m²	2,1900	1047,0000	2 292,93	2 292,93	0,00	0,95	2 178,28	marec 11	december 12
914	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie a urovanie ornice s prípadným nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdialenosti do 30 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri súvislej ploche do 500 m², hrúbky vrstvy nad 300 do 400 mm	m²	0,5000	6928,0000	3 464,00	3 464,00	0,00	0,95	3 290,80	marec 11	december 12
915	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Odstánenie stariny s naložením, odvozom do 20 km a so složením	m²	0,3200	7975,0000	2 552,00	2 552,00	0,00	0,95	2 424,40	marec 11	december 12
916	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Odstánenie nevhodných drevin Ø do 100 mm s odpratáním vyťaženej drevnej hmoty na vzdialenosť do 50 m so složením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok výšky do 1 m s odstránením pňa	m²	1,0600	156,5000	165,89	165,89	0,00	0,95	157,60	marec 11	december 12
917	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5, listnatého Ø kmeňa na reznej ploche pňa 200 - 300 mm	kus	33,3500	4,0000	133,40	133,40	0,00	0,95	126,73	marec 11	december 12
918	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5, listnatého Ø kmeňa na reznej ploche pňa 400 - 500 mm	kus	60,7400	5,0000	303,70	303,70	0,00	0,95	288,52	marec 11	december 12
919	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5, ihličnatého Ø kmeňa na reznej ploche pňa do 200 mm	kus	4,6800	6,0000	28,08	28,08	0,00	0,95	26,68	marec 11	december 12
920	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Odstánenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu 1:5 Ø pňa na reznej ploche do 20	kus	11,7500	6,0000	70,50	70,50	0,00	0,95	66,98	marec 11	december 12

921	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhuťnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu 1:5 Ø pňa na reznjej ploche od 20	kus	21,0700	4,0000	84,28	84,28	0,00	0,95	80,07	marec 11	december 12
922	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhuťnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu 1:5 Ø pňa na reznjej ploche od 40	kus	80,6600	6,0000	483,96	483,96	0,00	0,95	459,76	marec 11	december 12
923	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pozemku s rozpojením a prehnutím včítane urovňovania horniny 1 a 2, sprenesením na vzdialenosť nad 20 do 40 m	m ³	0,6500	1595,0000	1 036,75	1 036,75	0,00	0,95	984,91	marec 11	december 12
924	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie kameňov z pozemku zobraťím kameňa, hmotnosti jednotlivo do 15 kg	m ³	8,0350	6,4500	51,83	51,83	0,00	0,95	49,23	marec 11	december 12
925	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Plošná úprava terénu s urovňaním terénu, bez doplnenia ornice, v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	0,4200	7975,0000	3 349,50	3 349,50	0,00	0,95	3 182,03	marec 11	december 12
926	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	0,2800	7975,0000	2 233,00	2 233,00	0,00	0,95	2 121,35	marec 11	december 12
927	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Zemina rekultivačná ornica	m ³	8,6700	398,7500	3 457,16	3 457,16	0,00	0,95	3 284,30	marec 11	december 12
928	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu 1:5	m ²	0,3100	7975,0000	2 472,25	2 472,25	0,00	0,95	2 348,64	marec 11	december 12
929	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	0,0300	7975,0000	239,25	239,25	0,00	0,95	227,29	marec 11	december 12
930	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	0,1300	51,4500	6,69	6,69	0,00	0,95	6,35	marec 11	december 12
931	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	0,0500	7975,0000	398,75	398,75	0,00	0,95	378,81	marec 11	december 12
932	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Chemické odbúrúnenie pôdy pred založením kultúry alebo trávniku alebo spevnených plôch výmery jednotlivo nad 20 m ² v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m ²	0,0600	7975,0000	478,50	478,50	0,00	0,95	454,58	marec 11	december 12
933	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Totálny herbicíd	kg	2,8221	5,0000	14,11	14,11	0,00	0,95	13,40	marec 11	december 12
934	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	0,2500	7924,0000	1 981,00	1 981,00	0,00	0,95	1 881,95	marec 11	december 12

935	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Travné semeno - lúčna zmes	kg	5,9800	237,7200	1 421,57	1 421,57	0,00	0,95	1 350,49	marec 11	december 12
936	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jamky pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 - 4 s výmenou pôdy na 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopov na dopravný prostriedok, s odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	0,8000	153,0000	122,40	122,40	0,00	0,95	116,28	marec 11	december 12
937	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jamky pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 - 4 s výmenou pôdy na 100% s prípadným naložením prebytočných výkopov na dopravný prostriedok, s odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,4 do 1,0 m3	ks	21,7800	58,0000	1 263,24	1 263,24	0,00	0,95	1 200,08	marec 11	december 12
938	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Výsadba dreviny s balom do predom vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	24,2300	58,0000	1 405,34	1 405,34	0,00	0,95	1 335,07	marec 11	december 12
939	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	0,7040	153,0000	107,71	107,71	0,00	0,95	102,33	marec 11	december 12
940	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Ukotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzopretia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	8,5200	58,0000	494,16	494,16	0,00	0,95	469,45	marec 11	december 12
941	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Tyče ihličnanové tr. 1, hrúbka 6-7, bez kôry	ks	1,3430	175,0000	235,03	235,03	0,00	0,95	223,27	marec 11	december 12
942	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m²	1,8750	110,0000	206,25	206,25	0,00	0,95	195,94	marec 11	december 12
943	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Mulčovacia kôra (balenie 70 l)	ks	4,8600	235,0000	1 142,10	1 142,10	0,00	0,95	1 085,00	marec 11	december 12
944	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozdelením hnojiva k jednotlivým rastlinám v rovine alebo na svahu 1:5	t	1663,0000	0,0150	24,95	24,95	0,00	0,95	23,70	marec 11	december 12
945	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Umelé hnojivo - tabletové Silvamix MG 1 bal/ 20 tablet	kus	2,5900	15,0000	38,85	38,85	0,00	0,95	36,91	marec 11	december 12
946	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva umelým hnojivom na široko v rovine alebo na svahu 1:5	t	106,4050	3,7000	393,70	393,70	0,00	0,95	374,01	marec 11	december 12
947	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Umelé hnojivo Cererit, alebo Traccerit	kus	10,5700	120,0000	1 268,40	1 268,40	0,00	0,95	1 204,98	marec 11	december 12
948	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m³	2,6790	159,0000	425,96	425,96	0,00	0,95	404,66	marec 11	december 12
949	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Dovoz vody pre zálievku rastlín (aj na postrek na široko) na vzdialenosť do 6000 m	m³	16,3700	160,0000	2 619,20	2 619,20	0,00	0,95	2 488,24	marec 11	december 12
950	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Acer campestre - obvod kmeňa 14 - 16 cm	ks	87,9200	7,0000	615,44	615,44	0,00	0,95	584,67	marec 11	december 12

951	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Acer platanoides - obvod kmeňa 14 - 16 cm	ks	108,3200	9,0000	974,88	974,88	0,00	0,95	926,14	marec 11	december 12
952	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Tilia cordata - obvod kmeňa 16 - 18 cm	ks	116,7800	5,0000	583,90	583,90	0,00	0,95	554,71	marec 11	december 12
953	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Pinus sylvestris - výška 125 - 150 cm	ks	96,1500	7,0000	673,05	673,05	0,00	0,95	639,40	marec 11	december 12
954	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Picea omorica - výška 125 - 150 cm	ks	55,1200	30,0000	1 653,60	1 653,60	0,00	0,95	1 570,92	marec 11	december 12
955	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Berberis thunbergii Atropuepurea - výška 25 - 30 cm	ks	1,0100	155,0000	156,55	156,55	0,00	0,95	148,72	marec 11	december 12
956	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	24,2300	718,0000	17 397,14	17 397,14	0,00	0,95	16 527,28	marec 11	december 12
957	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	HZS Sadzba 004 PSV	NH	9,4270	8,0000	75,42	75,42	0,00	0,95	71,65	marec 11	december 12
958	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnicke úpravy	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	63631,4600	0,1900	12 089,98	12 089,98	0,00	0,95	11 485,48	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia													
959	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	1,2800	6793,2000	8 695,30	8 695,30	0,00	0,95	8 260,53	marec 11	december 12
960	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,0000	11053,4000	11 053,40	11 053,40	0,00	0,95	10 500,73	marec 11	december 12
961	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1,9500	4260,2000	8 307,39	8 307,39	0,00	0,95	7 892,02	marec 11	december 12
962	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,5100	9644,5490	14 563,27	14 563,27	0,00	0,95	13 835,11	marec 11	december 12
963	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,3100	19289,0980	5 979,62	5 979,62	0,00	0,95	5 680,64	marec 11	december 12
964	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,9500	9644,5490	38 095,97	38 095,97	0,00	0,95	36 191,17	marec 11	december 12
965	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	86694,9300	0,1900	16 472,04	16 472,04	0,00	0,95	15 648,43	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Výrobná Technické vybavenie objektu													
966	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Jednonosníkový mostový elektrický žeriav, poz.31, nosnosť 5 t, rozpon 22,86 m, ovládanie z podlahy rádiom, dĺžka pojazdu 80 m, zdvih 9 m - mačka, most, pohony mosta, elektrická výbava	ks	21762,0000	1,0000	21 762,00	21 762,00	0,00	0,95	20 673,90	marec 11	december 12
967	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojnosičný mostový elektrický žeriav, poz.32, nosnosť 20 t, rozpon 22,86 m, ovládanie z podlahy rádiom, dĺžka pojazdu 80 m, zdvih 9 m - mačka, most, pohony mosta, elektrická výbava, frekvenčný menič pre pojazd mosta	ks	56291,0000	1,0000	56 291,00	56 291,00	0,00	0,95	53 476,45	marec 11	december 12
968	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Spoločná žeriavová dráha 80 m pre položky 01 a 02	ks	23800,0000	1,0000	23 800,00	23 800,00	0,00	0,95	22 610,00	marec 11	december 12

969	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Spoločné trolejové napájanie pre položky 01 a 02 - 80 m	ks	3360,0000	1,0000	3 360,00	3 360,00	0,00	0,95	3 192,00	marec 11	december 12
970	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Jednonosníkový mostový elektrický žeriav, poz.31, nosnosť 5 t, rozpon 22,86 m, ovládanie z podlahy rádiom, dĺžka pojazdu 80 m, zdvih 9 m - mačka, most, pohony mosta, elektrická výbava	ks	1350,0000	1,0000	1 350,00	1 350,00	0,00	0,95	1 282,50	marec 11	december 12
971	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojnosičkový mostový elektrický žeriav, poz.32, nosnosť 20 t, rozpon 22,86 m, ovládanie z podlahy rádiom, dĺžka pojazdu 80 m, zdvih 9 m - mačka, most, pohony mosta, elektrická výbava, frekvenčný menič pre pojazd mosta	ks	2800,0000	1,0000	2 800,00	2 800,00	0,00	0,95	2 660,00	marec 11	december 12
972	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Spoločná žeriavová dráha 80 m pre položky 01 a 02	ks	800,0040	1,0000	800,00	800,00	0,00	0,95	760,00	marec 11	december 12
973	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Spoločné trolejové napájanie pre položky 01 a 02 - 80 m	ks	800,0014	1,0000	800,00	800,00	0,00	0,95	760,00	marec 11	december 12
974	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Oživenie, komplexné skúšky, zaučenie obslúh	%	105213,0000	0,0050	526,07	526,07	0,00	0,95	499,76	marec 11	december 12
975	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb	Doprava	%	105213,0000	0,0300	3 156,39	3 156,39	0,00	0,95	2 998,57	marec 11	december 12
976	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01	717001 Realizácia nových stavieb		%	114645,4600	0,1900	21 782,64	21 782,64	0,00	0,95	20 693,51	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod													
977	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	680,0000	0,2930	199,24	199,24	0,00	0,95	189,28	marec 11	december 12
978	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,4210	91,7810	1 048,23	1 048,23	0,00	0,95	995,82	marec 11	december 12
979	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiťnosť horniny 3	m3	0,6530	27,5340	17,98	17,98	0,00	0,95	17,08	marec 11	december 12
980	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop Sachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	27,2720	25,1940	687,09	687,09	0,00	0,95	652,74	marec 11	december 12
981	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie Sachty zapážených i nezapažených. Priplatok k cenám za lepiťnosť horniny 3	m3	3,8640	7,5580	29,20	29,20	0,00	0,95	27,74	marec 11	december 12
982	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2,9170	73,4250	214,18	214,18	0,00	0,95	203,47	marec 11	december 12
983	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1,5710	73,4250	115,35	115,35	0,00	0,95	109,58	marec 11	december 12
984	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	2,4670	19,7100	48,62	48,62	0,00	0,95	46,19	marec 11	december 12
985	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	0,7510	19,7100	14,80	14,80	0,00	0,95	14,06	marec 11	december 12
986	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vzopretie zapážených stien s prepažovaním pri pažení príložnou hĺbkou do 4 m	m2	2,9060	19,7100	57,28	57,28	0,00	0,95	54,41	marec 11	december 12
987	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnou hĺbkou do 4 m	m2	0,6260	19,7100	12,34	12,34	0,00	0,95	11,72	marec 11	december 12
988	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,9740	28,7080	171,50	171,50	0,00	0,95	162,93	marec 11	december 12
989	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,2450	28,7080	93,16	93,16	0,00	0,95	88,50	marec 11	december 12
990	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,8320	28,7080	52,59	52,59	0,00	0,95	49,96	marec 11	december 12

991	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	1,0130	28,7080	29,08	29,08	0,00	0,95	27,63	marec 11	december 12
992	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,7700	88,2670	244,50	244,50	0,00	0,95	232,27	marec 11	december 12
993	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,8040	15,3210	165,53	165,53	0,00	0,95	157,25	marec 11	december 12
994	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN	t	12,3080	23,5950	290,41	290,41	0,00	0,95	275,89	marec 11	december 12
995	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	6,4000	15,3210	98,05	98,05	0,00	0,95	93,15	marec 11	december 12
996	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1533,1860	0,0620	95,06	95,06	0,00	0,95	90,30	marec 11	december 12
997	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových páteľ, prostý tr.C 8/10	m3	104,9210	0,0640	6,71	6,71	0,00	0,95	6,38	marec 11	december 12
998	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 8/10	m3	105,1910	0,1680	17,67	17,67	0,00	0,95	16,79	marec 11	december 12
999	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Debenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	12,0480	2,3760	28,63	28,63	0,00	0,95	27,19	marec 11	december 12
1000	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Debenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	3,6320	2,3760	8,63	8,63	0,00	0,95	8,20	marec 11	december 12
1001	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zabetónovaním	ks	7,9960	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,95	7,60	marec 11	december 12
1002	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka bezšvíková 11353,0, vonkajší priemer D 51mm, hrúbka steny 2,6 mm	m	3,6800	2,0000	7,36	7,36	0,00	0,95	6,99	marec 11	december 12
1003	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	33,6020	3,5600	119,62	119,62	0,00	0,95	113,64	marec 11	december 12
1004	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	102,3470	1,6730	171,23	171,23	0,00	0,95	162,67	marec 11	december 12
1005	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,4270	5,7100	53,83	53,83	0,00	0,95	51,14	marec 11	december 12
1006	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	8,4260	6,0000	50,56	50,56	0,00	0,95	48,03	marec 11	december 12
1007	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Liatinová prírubová tvarovka DN 80	ks	85,7000	2,0200	173,11	173,11	0,00	0,95	164,46	marec 11	december 12
1008	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Redukcia liatinová prírubová DN 80/65	ks	37,2920	2,0200	75,33	75,33	0,00	0,95	71,56	marec 11	december 12
1009	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 65 napr.Hawle s.r.o.	ks	223,2250	1,0100	225,46	225,46	0,00	0,95	214,18	marec 11	december 12
1010	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Tvarovka koleno 90 D napr.Hawle s.r.o.	ks	56,1000	1,0100	56,66	56,66	0,00	0,95	53,83	marec 11	december 12
1011	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	0,0920	34,0000	3,13	3,13	0,00	0,95	2,97	marec 11	december 12
1012	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	0,8360	37,1600	31,07	31,07	0,00	0,95	29,51	marec 11	december 12
1013	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	0,0920	8,0000	0,74	0,74	0,00	0,95	0,70	marec 11	december 12
1014	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 40 x 2,4 x L	m	1,2160	8,1600	9,92	9,92	0,00	0,95	9,43	marec 11	december 12

1015	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm	m	0,7690	8,5000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
1016	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 75 x 4,5 x L	m	3,7750	9,2900	35,07	35,07	0,00	0,95	33,32	marec 11	december 12
1017	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	0,7970	242,0000	192,87	192,87	0,00	0,95	183,23	marec 11	december 12
1018	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	5,2730	264,5000	1 394,71	1 394,71	0,00	0,95	1 324,97	marec 11	december 12
1019	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrovarovky	kpl	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
1020	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	3,8800	1,0000	3,88	3,88	0,00	0,95	3,69	marec 11	december 12
1021	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver vody 1"	ks	26,0860	1,0100	26,35	26,35	0,00	0,95	25,03	marec 11	december 12
1022	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	12,1680	2,0000	24,34	24,34	0,00	0,95	23,12	marec 11	december 12
1023	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry posúvač 1" napr.Hawle s.r.o.	ks	77,1500	1,0100	77,92	77,92	0,00	0,95	74,03	marec 11	december 12
1024	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry posúvač 1 1/4"napr.Hawle s.r.o.	ks	86,9000	1,0100	87,77	87,77	0,00	0,95	83,38	marec 11	december 12
1025	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 65	ks	14,2420	1,0000	14,24	14,24	0,00	0,95	13,53	marec 11	december 12
1026	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Zemná súprava telesk. napr. Hawle s.r.o.	ks	37,1130	4,0000	148,45	148,45	0,00	0,95	141,03	marec 11	december 12
1027	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry posúvač DN65 napr. Hawle s.r.o.	ks	199,8000	1,0100	201,80	201,80	0,00	0,95	191,71	marec 11	december 12
1028	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	15,9080	1,0000	15,91	15,91	0,00	0,95	15,11	marec 11	december 12
1029	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry napr. posúvač DN80 Hawle s.r.o.	ks	207,3000	1,0100	209,37	209,37	0,00	0,95	198,90	marec 11	december 12
1030	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	11,0130	2,0000	22,03	22,03	0,00	0,95	20,92	marec 11	december 12
1031	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Zasuvadlový uzáver s prírubou DN80	ks	251,0000	2,0200	507,02	507,02	0,00	0,95	481,67	marec 11	december 12
1032	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	11,1430	8,0000	89,14	89,14	0,00	0,95	84,69	marec 11	december 12
1033	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry špec. príruba DN 65/75 napr. Hawle s.r.o.	ks	77,1500	3,0300	233,76	233,76	0,00	0,95	222,08	marec 11	december 12
1034	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry špec. príruba DN 80/90 napr. Hawle s.r.o.	ks	80,8000	5,0500	408,04	408,04	0,00	0,95	387,64	marec 11	december 12
1035	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	7,2820	1,0000	7,28	7,28	0,00	0,95	6,92	marec 11	december 12
1036	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80/1.00 napr. Hawle s.r.o.	ks	132,0000	1,0100	133,32	133,32	0,00	0,95	126,65	marec 11	december 12
1037	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., oceľ.,plast. DN 80	ks	30,4990	3,0000	91,50	91,50	0,00	0,95	86,92	marec 11	december 12
1038	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry navrtávací pás napr. Hawle s.r.o.	ks	26,4000	2,0200	53,33	53,33	0,00	0,95	50,66	marec 11	december 12

1039	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry navrhavací pás DN 80-1" napr. Hawle s.r.o.	ks	57,7920	1,0100	58,37	58,37	0,00	0,95	55,45	marec 11	december 12
1040	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	2,0070	50,5000	101,35	101,35	0,00	0,95	96,29	marec 11	december 12
1041	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,4380	292,5000	128,12	128,12	0,00	0,95	121,71	marec 11	december 12
1042	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2,9450	242,0000	712,69	712,69	0,00	0,95	677,06	marec 11	december 12
1043	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	157,1750	6,0000	943,05	943,05	0,00	0,95	895,90	marec 11	december 12
1044	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	43,9460	1,0000	43,95	43,95	0,00	0,95	41,75	marec 11	december 12
1045	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodomerná šachta	ks	1460,0000	1,0100	1 474,60	1 474,60	0,00	0,95	1 400,87	marec 11	december 12
1046	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	19,3540	1,0000	19,35	19,35	0,00	0,95	18,39	marec 11	december 12
1047	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop šachtový +tesnenie+kľúč	ks	371,9700	1,0000	371,97	371,97	0,00	0,95	353,37	marec 11	december 12
1048	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového posúvacieho	ks	17,1720	4,0000	68,69	68,69	0,00	0,95	65,25	marec 11	december 12
1049	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry poklop "teleskopický" pre posúvače napr. Hawle s.r.o.	ks	68,8630	4,0000	275,45	275,45	0,00	0,95	261,68	marec 11	december 12
1050	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	36,4300	1,0000	36,43	36,43	0,00	0,95	34,61	marec 11	december 12
1051	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop hydrantový	ks	77,4500	1,0000	77,45	77,45	0,00	0,95	73,58	marec 11	december 12
1052	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,8720	1,0000	5,87	5,87	0,00	0,95	5,58	marec 11	december 12
1053	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie výstražnej fólie	m	0,4000	292,5000	117,00	117,00	0,00	0,95	111,15	marec 11	december 12
1054	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,4450	46,7720	1 143,34	1 143,34	0,00	0,95	1 086,17	marec 11	december 12
1055	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia nádrží asfaltovým lakom za studena	m2	0,3020	21,3070	6,43	6,43	0,00	0,95	6,11	marec 11	december 12
1056	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Lak asfaltový napr. ALP- PENETRAL v sudoch	t	1288,7330	0,0070	9,02	9,02	0,00	0,95	8,57	marec 11	december 12
1057	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia nádrží, bazénov pásmi pritavením NAIP	m2	2,5270	20,6430	52,16	52,16	0,00	0,95	49,56	marec 11	december 12
1058	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Pásky ťažké asfaltové napr. Hydrobit v 60 s 35	m2	2,6740	24,7720	66,24	66,24	0,00	0,95	62,93	marec 11	december 12
1059	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,3390	2,5500	3,41	3,41	0,00	0,95	3,24	marec 11	december 12
1060	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž posúvača, spätnej klapky, zariadenia pre magn. úpravu vody, ventilu plavák.dvojsedlového DN 80	ks	43,1990	2,0000	86,40	86,40	0,00	0,95	82,08	marec 11	december 12
1061	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka spätná DN80	ks	186,7940	1,0100	188,66	188,66	0,00	0,95	179,23	marec 11	december 12
1062	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Filter DN 80 napr. Hawle s.r.o.	ks	197,8260	1,0100	199,80	199,80	0,00	0,95	189,81	marec 11	december 12
1063	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodomera pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	41,8830	1,0000	41,88	41,88	0,00	0,95	39,79	marec 11	december 12
1064	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodomer priemerný WS	ks	305,6800	1,0000	305,68	305,68	0,00	0,95	290,40	marec 11	december 12

1065	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	14,6610	0,0690	1,01	1,01	0,00	0,95	0,96	marec 11	december 12
1066	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	4,1970	0,3000	1,26	1,26	0,00	0,95	1,20	marec 11	december 12
1067	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	1,4400	0,3000	0,43	0,43	0,00	0,95	0,41	marec 11	december 12
1068	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov svorkou	ks	2,6480	2,0000	5,30	5,30	0,00	0,95	5,03	marec 11	december 12
1069	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SP	ks	3,3870	2,0000	6,77	6,77	0,00	0,95	6,44	marec 11	december 12
1070	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKym 750 V 2x2,5	m	0,4230	292,0000	123,52	123,52	0,00	0,95	117,34	marec 11	december 12
1071	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 2x2,5	m	0,6190	292,0000	180,75	180,75	0,00	0,95	171,71	marec 11	december 12
1072	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Mimostavenisková doprava	%	1,8750	3,6000	6,75	6,75	0,00	0,95	6,41	marec 11	december 12
1073	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Murárska výpomoc	%	1,2880	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,95	1,22	marec 11	december 12
1074	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Presun	%	1,8750	1,0000	1,88	1,88	0,00	0,95	1,78	marec 11	december 12
1075	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Podie lpridružených výkonov	%	1,2880	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,95	1,22	marec 11	december 12
1076	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	1,8750	3,0000	5,63	5,63	0,00	0,95	5,35	marec 11	december 12
1077	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	16051,7400	0,1900	3 049,83	3 049,83	0,00	0,95	2 897,34	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod													
1078	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovnie	km	680,0000	0,7550	513,40	513,40	0,00	0,95	487,73	marec 11	december 12
1079	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	5,3420	1870,8380	9 994,02	9 994,02	0,00	0,95	9 494,32	marec 11	december 12
1080	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh s. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	0,6530	561,2510	366,50	366,50	0,00	0,95	348,17	marec 11	december 12
1081	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2,9170	1321,2500	3 854,09	3 854,09	0,00	0,95	3 661,38	marec 11	december 12
1082	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1,5710	1321,2500	2 075,68	2 075,68	0,00	0,95	1 971,90	marec 11	december 12
1083	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,9740	486,9340	2 908,94	2 908,94	0,00	0,95	2 763,50	marec 11	december 12
1084	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,2450	486,9340	1 580,10	1 580,10	0,00	0,95	1 501,10	marec 11	december 12
1085	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,8320	486,9340	892,06	892,06	0,00	0,95	847,46	marec 11	december 12
1086	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených	m3	1,0130	486,9340	493,26	493,26	0,00	0,95	468,60	marec 11	december 12
1087	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2,3610	1383,9040	3 267,40	3 267,40	0,00	0,95	3 104,03	marec 11	december 12
1088	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,8040	415,5890	4 490,02	4 490,02	0,00	0,95	4 265,52	marec 11	december 12

1089	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	12,3080	640,0050	7 877,18	7 877,18	0,00	0,95	7 483,32	marec 11	december 12
1090	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	6,4000	415,5890	2 659,77	2 659,77	0,00	0,95	2 526,78	marec 11	december 12
1091	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	33,6020	71,3450	2 397,33	2 397,33	0,00	0,95	2 277,47	marec 11	december 12
1092	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7, 5	m3	99,6360	3,4980	348,53	348,53	0,00	0,95	331,10	marec 11	december 12
1093	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,4270	24,6200	232,09	232,09	0,00	0,95	220,49	marec 11	december 12
1094	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z tlakových polyetenových rúrok	m	1,2460	755,0000	940,73	940,73	0,00	0,95	893,69	marec 11	december 12
1095	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 180x16,4 x L	m	27,9660	770,0000	21 533,82	21 533,82	0,00	0,95	20 457,13	marec 11	december 12
1096	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrotvarovky	kpl	3130,0000	1,0000	3 130,00	3 130,00	0,00	0,95	2 973,50	marec 11	december 12
1097	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	4,3500	1,0000	4,35	4,35	0,00	0,95	4,13	marec 11	december 12
1098	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" vnútorný-vonkajší voda	ks	8,1940	1,0100	8,28	8,28	0,00	0,95	7,86	marec 11	december 12
1099	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	4,3500	4,0000	17,40	17,40	0,00	0,95	16,53	marec 11	december 12
1100	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" voda	ks	8,3500	1,0100	8,43	8,43	0,00	0,95	8,01	marec 11	december 12
1101	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Filter 1 1/4"	ks	24,8270	1,0100	25,08	25,08	0,00	0,95	23,82	marec 11	december 12
1102	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" s výpustom	ks	11,3770	1,0100	11,49	11,49	0,00	0,95	10,92	marec 11	december 12
1103	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka 1 1/4"	ks	9,8880	1,0100	9,99	9,99	0,00	0,95	9,49	marec 11	december 12
1104	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodných armatúr na potrubie kompenzátorov. Príplatok k cene za montáž v objektoch DN od 40 do 1200	ks	1,2020	3,0000	3,61	3,61	0,00	0,95	3,43	marec 11	december 12
1105	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	11,1430	14,0000	156,00	156,00	0,00	0,95	148,20	marec 11	december 12
1106	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry špec. príruha DN 150/180 napr. Hawle s.r.o.	ks	178,1500	14,1400	2 519,04	2 519,04	0,00	0,95	2 393,09	marec 11	december 12
1107	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodného kompenzátoru upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	14,3980	3,0000	43,19	43,19	0,00	0,95	41,03	marec 11	december 12
1108	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 100 napr. Hawle s.r.o.	ks	289,5000	1,0100	292,40	292,40	0,00	0,95	277,78	marec 11	december 12
1109	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Kompenzátor DN150	ks	1187,0580	2,0200	2 397,86	2 397,86	0,00	0,95	2 277,96	marec 11	december 12
1110	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	21,4960	7,0000	150,47	150,47	0,00	0,95	142,95	marec 11	december 12

1111	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN150	ks	2404,0000	7,0700	16 996,28	16 996,28	0,00	0,95	16 146,47	marec 11	december 12
1112	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	24,9820	10,0000	249,82	249,82	0,00	0,95	237,33	marec 11	december 12
1113	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry posúvač DN 150 napr. Hawle s.r.o.	ks	369,2500	10,1000	3 729,43	3 729,43	0,00	0,95	3 542,95	marec 11	december 12
1114	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Zemná súprava telesk. DN 125-150 napr. Hawle s.r.o.	ks	37,1130	10,1000	374,84	374,84	0,00	0,95	356,10	marec 11	december 12
1115	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	19,9690	2,0000	39,94	39,94	0,00	0,95	37,94	marec 11	december 12
1116	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Uzatváracia klapka DN 150 napr. Hawle s.r.o.	ks	1640,2940	1,0100	1 656,70	1 656,70	0,00	0,95	1 573,86	marec 11	december 12
1117	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Uzatváracia klapka DN 200 PN 16 napr. Hawle s.r.o.	ks	1845,4530	1,0100	1 863,91	1 863,91	0,00	0,95	1 770,71	marec 11	december 12
1118	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 200	ks	27,6580	1,0000	27,66	27,66	0,00	0,95	26,28	marec 11	december 12
1119	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Uzatváracia klapka DN 200 PN 16 napr. Hawle s.r.o.	ks	1751,5390	1,0000	1 751,54	1 751,54	0,00	0,95	1 663,96	marec 11	december 12
1120	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	0,5750	755,0000	434,13	434,13	0,00	0,95	412,42	marec 11	december 12
1121	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	157,1750	8,0000	1 257,40	1 257,40	0,00	0,95	1 194,53	marec 11	december 12
1122	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	17,1720	10,0000	171,72	171,72	0,00	0,95	163,13	marec 11	december 12
1123	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry poklop "teleskopický" pre posúvače napr. Hawle s.r.o.	ks	68,8630	10,0000	688,63	688,63	0,00	0,95	654,20	marec 11	december 12
1124	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie výstražnej folie	m	0,4000	755,0000	302,00	302,00	0,00	0,95	286,90	marec 11	december 12
1125	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 200	m	323,2950	2,7000	872,90	872,90	0,00	0,95	829,25	marec 11	december 12
1126	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Liatinové prírubové tvarovky	kpl	1145,0000	1,0000	1 145,00	1 145,00	0,00	0,95	1 087,75	marec 11	december 12
1127	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	17,6010	6,0000	105,61	105,61	0,00	0,95	100,33	marec 11	december 12
1128	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Prechodka PE/oceľ D 40/11/4"	ks	48,7870	1,0100	49,27	49,27	0,00	0,95	46,81	marec 11	december 12
1129	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	24,8020	2,0000	49,60	49,60	0,00	0,95	47,12	marec 11	december 12
1130	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 100	m	47,8060	4,0000	191,22	191,22	0,00	0,95	181,66	marec 11	december 12
1131	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovky	kpl	180,0000	1,0000	180,00	180,00	0,00	0,95	171,00	marec 11	december 12
1132	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4, 3	m	12,7830	11,0000	140,61	140,61	0,00	0,95	133,58	marec 11	december 12

1133	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž posúvača, spätnéj klapky, zariadenia pre magn. úpravu vody, ventilu plavák.dvojsedlového DN 40	ks	26,4440	1,0000	26,44	26,44	0,00	0,95	25,12	marec 11	december 12
1134	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil plavákový 5/4"	ks	1814,0000	1,0000	1 814,00	1 814,00	0,00	0,95	1 723,30	marec 11	december 12
1135	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., koh.út.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 2	ks	1,7550	1,0000	1,76	1,76	0,00	0,95	1,67	marec 11	december 12
1136	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil priamy prírubový	ks	150,0000	1,0000	150,00	150,00	0,00	0,95	142,50	marec 11	december 12
1137	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 100	ks	58,6230	1,0000	58,62	58,62	0,00	0,95	55,69	marec 11	december 12
1138	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodomer priemerný DN 100	ks	586,9440	1,0000	586,94	586,94	0,00	0,95	557,60	marec 11	december 12
1139	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	14,0390	1,0000	14,04	14,04	0,00	0,95	13,34	marec 11	december 12
1140	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Vodomer DN25	ks	103,3240	1,0000	103,32	103,32	0,00	0,95	98,16	marec 11	december 12
1141	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	14,6610	0,1000	1,47	1,47	0,00	0,95	1,39	marec 11	december 12
1142	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž automatickej tlakovej stanice a tlakovej nádoby	ks	5550,0000	1,0000	5 550,00	5 550,00	0,00	0,95	5 272,50	marec 11	december 12
1143	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Automatická tlaková stanica a tlaková nádoba	ks	18488,5000	1,0000	18 488,50	18 488,50	0,00	0,95	17 564,08	marec 11	december 12
1144	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	27,4050	0,9240	25,32	25,32	0,00	0,95	24,06	marec 11	december 12
1145	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž požiarnej nádrže	kpl	5200,0000	1,0000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,95	4 940,00	marec 11	december 12
1146	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Požiarň nádrž	kpl	20520,0000	1,0000	20 520,00	20 520,00	0,00	0,95	19 494,00	marec 11	december 12
1147	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	28,1350	0,3000	8,44	8,44	0,00	0,95	8,02	marec 11	december 12
1148	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov svorkou	ks	2,6480	2,0000	5,30	5,30	0,00	0,95	5,03	marec 11	december 12
1149	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SP	ks	3,3870	2,0000	6,77	6,77	0,00	0,95	6,44	marec 11	december 12
1150	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKm 750 V 2x2,5	m	0,4230	755,0000	319,37	319,37	0,00	0,95	303,40	marec 11	december 12
1151	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY-J 2x2,5	m	0,6190	750,0000	464,25	464,25	0,00	0,95	441,04	marec 11	december 12
1152	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Mimostavenisková doprava	%	4,7100	3,6000	16,96	16,96	0,00	0,95	16,11	marec 11	december 12
1153	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Murárska výpomoc	%	3,2470	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,95	3,08	marec 11	december 12
1154	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	3,2470	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,95	3,09	marec 11	december 12
1155	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarň vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Presun	%	4,7100	1,0000	4,71	4,71	0,00	0,95	4,47	marec 11	december 12

1156	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarne vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	4,7100	3,0000	14,13	14,13	0,00	0,95	13,42	marec 11	december 12
1157	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarne vodovod	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	160867,5500	0,1900	30 564,83	30 564,83	0,00	0,95	29 036,59	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia													
1158	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	680,0000	0,5710	388,28	388,28	0,00	0,95	368,87	marec 11	december 12
1159	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4,1270	1983,3960	8 185,48	8 185,48	0,00	0,95	7 776,20	marec 11	december 12
1160	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,7380	595,0190	439,12	439,12	0,00	0,95	417,17	marec 11	december 12
1161	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	6,6170	768,7130	5 086,57	5 086,57	0,00	0,95	4 832,25	marec 11	december 12
1162	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh s. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,6530	230,6140	150,59	150,59	0,00	0,95	143,06	marec 11	december 12
1163	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	27,2720	60,7500	1 656,77	1 656,77	0,00	0,95	1 573,94	marec 11	december 12
1164	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie šacht zapažených i nezapažených. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,8640	18,2250	70,42	70,42	0,00	0,95	66,90	marec 11	december 12
1165	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2,9170	974,4700	2 842,53	2 842,53	0,00	0,95	2 700,40	marec 11	december 12
1166	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1,5710	974,4700	1 530,89	1 530,89	0,00	0,95	1 454,35	marec 11	december 12
1167	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,9740	1246,4830	7 446,49	7 446,49	0,00	0,95	7 074,16	marec 11	december 12
1168	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	3,2980	1246,4830	4 110,90	4 110,90	0,00	0,95	3 905,36	marec 11	december 12
1169	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1,0150	1246,4830	1 265,18	1 265,18	0,00	0,95	1 201,92	marec 11	december 12
1170	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,0130	1246,4830	1 262,69	1 262,69	0,00	0,95	1 199,55	marec 11	december 12
1171	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,5790	352,3410	908,69	908,69	0,00	0,95	863,25	marec 11	december 12
1172	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN	t	12,3080	228,5930	2 813,52	2 813,52	0,00	0,95	2 672,85	marec 11	december 12
1173	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkopiesok 0-32	t	11,5010	340,5200	3 916,32	3 916,32	0,00	0,95	3 720,50	marec 11	december 12
1174	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,5790	1566,3760	4 039,68	4 039,68	0,00	0,95	3 837,70	marec 11	december 12
1175	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,8040	440,4670	4 758,81	4 758,81	0,00	0,95	4 520,87	marec 11	december 12
1176	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	6,4000	440,4670	2 818,99	2 818,99	0,00	0,95	2 678,04	marec 11	december 12
1177	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkopiesok 0-32	t	11,5010	247,2520	2 843,65	2 843,65	0,00	0,95	2 701,46	marec 11	december 12

1178	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	12,3080	450,3150	5 542,48	5 542,48	0,00	0,95	5 265,35	marec 11	december 12
1179	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARL	t	1533,1860	0,1050	160,98	160,98	0,00	0,95	152,94	marec 11	december 12
1180	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	0,3950	257,3400	101,65	101,65	0,00	0,95	96,57	marec 11	december 12
1181	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	0,3210	732,2400	235,05	235,05	0,00	0,95	223,30	marec 11	december 12
1182	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextília netkané polypropylénové napr. Tatrax pp 500	m2	1,7150	989,5800	1 697,13	1 697,13	0,00	0,95	1 612,27	marec 11	december 12
1183	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 8/10	m3	105,1910	2,2660	238,36	238,36	0,00	0,95	226,44	marec 11	december 12
1184	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	12,0480	23,4000	281,92	281,92	0,00	0,95	267,83	marec 11	december 12
1185	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	3,6320	23,4000	84,99	84,99	0,00	0,95	80,74	marec 11	december 12
1186	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž odlučovača benzínu a olejov	ks	79,3570	2,0000	158,71	158,71	0,00	0,95	150,78	marec 11	december 12
1187	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Odlučovač ropných látok	ks	8300,0000	2,0000	16 600,00	16 600,00	0,00	0,95	15 770,00	marec 11	december 12
1188	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	28,6770	0,2360	6,77	6,77	0,00	0,95	6,43	marec 11	december 12
1189	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	36,1860	44,9880	1 627,94	1 627,94	0,00	0,95	1 546,54	marec 11	december 12
1190	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	33,6020	49,6730	1 669,11	1 669,11	0,00	0,95	1 585,66	marec 11	december 12
1191	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie prstenca pod poklady a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	7,3860	4,0000	29,54	29,54	0,00	0,95	28,07	marec 11	december 12
1192	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Betónové prstenec pre kruhové poklady	ks	99,0000	4,0400	399,96	399,96	0,00	0,95	379,96	marec 11	december 12
1193	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7, 5	m3	99,6360	7,9310	790,21	790,21	0,00	0,95	750,70	marec 11	december 12
1194	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,4270	22,0500	207,87	207,87	0,00	0,95	197,47	marec 11	december 12
1195	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklady a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	24,4900	19,0000	465,31	465,31	0,00	0,95	442,04	marec 11	december 12
1196	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	0,6150	345,5010	212,48	212,48	0,00	0,95	201,86	marec 11	december 12
1197	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra PVC 200 dl.3000	ks	36,5000	125,9000	4 595,35	4 595,35	0,00	0,95	4 365,58	marec 11	december 12

1198	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,6850	66,0000	45,21	45,21	0,00	0,95	42,95	marec 11	december 12
1199	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra PVC 150 dl.3000	ks	26,4000	19,5000	514,80	514,80	0,00	0,95	489,06	marec 11	december 12
1200	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra PVC 125 dl.3000	ks	10,0000	4,3600	43,60	43,60	0,00	0,95	41,42	marec 11	december 12
1201	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	1,2370	159,0000	196,68	196,68	0,00	0,95	186,85	marec 11	december 12
1202	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra PVC D250 dl.3000	ks	60,3000	58,4000	3 521,52	3 521,52	0,00	0,95	3 345,44	marec 11	december 12
1203	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,1270	66,0000	74,38	74,38	0,00	0,95	70,66	marec 11	december 12
1204	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1,4230	345,5000	491,65	491,65	0,00	0,95	467,06	marec 11	december 12
1205	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	1,7580	159,0000	279,52	279,52	0,00	0,95	265,55	marec 11	december 12
1206	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplotok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	44,8500	5,0000	224,25	224,25	0,00	0,95	213,04	marec 11	december 12
1207	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200- 300	ks	356,2580	18,0000	6 412,64	6 412,64	0,00	0,95	6 092,01	marec 11	december 12
1208	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Betonová šachta kanalizačná	ks	430,0000	18,1800	7 817,40	7 817,40	0,00	0,95	7 426,53	marec 11	december 12
1209	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie vsakovacích blov	kpl	4935,0031	1,0000	4 935,00	4 935,00	0,00	0,95	4 688,25	marec 11	december 12
1210	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vsakovacie bloky	kpl	73810,0000	1,0000	73 810,00	73 810,00	0,00	0,95	70 119,50	marec 11	december 12
1211	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie šachiet do 4t	ks	33,8230	20,0000	676,46	676,46	0,00	0,95	642,64	marec 11	december 12
1212	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Plastová šachta DN 400	ks	185,0000	1,0100	186,85	186,85	0,00	0,95	177,51	marec 11	december 12
1213	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Betonová šachta kanalizačná	ks	430,0000	1,0000	430,00	430,00	0,00	0,95	408,50	marec 11	december 12
1214	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Plastová šachta DN600	ks	324,0000	1,0100	327,24	327,24	0,00	0,95	310,88	marec 11	december 12
1215	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	19,3540	21,0000	406,43	406,43	0,00	0,95	386,11	marec 11	december 12
1216	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop liatinový DN 400 tr.A15	ks	43,0000	1,0100	43,43	43,43	0,00	0,95	41,26	marec 11	december 12
1217	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop liatinový DN 600 tr.B125	ks	96,2600	2,0200	194,45	194,45	0,00	0,95	184,72	marec 11	december 12
1218	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop liatinový DN600 tr A30	ks	66,2300	3,0300	200,68	200,68	0,00	0,95	190,64	marec 11	december 12
1219	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop liatinový DN600 tr.400	ks	195,0000	15,1500	2 954,25	2 954,25	0,00	0,95	2 806,54	marec 11	december 12

1220	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,4450	1606,6380	39 274,27	39 274,27	0,00	0,95	37 310,55	marec 11	december 12
1221	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	234702,1000	0,1900	44 593,40	44 593,40	0,00	0,95	42 363,73	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia													
1222	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	680,0000	0,3910	265,88	265,88	0,00	0,95	252,59	marec 11	december 12
1223	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	6,6170	871,0780	5 763,92	5 763,92	0,00	0,95	5 475,73	marec 11	december 12
1224	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiovosť horniny 3	m3	0,6530	261,3230	170,64	170,64	0,00	0,95	162,11	marec 11	december 12
1225	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	27,2720	58,4140	1 593,07	1 593,07	0,00	0,95	1 513,41	marec 11	december 12
1226	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Hlbenie šacht zapážených i nezapážených. Priplatok k cenám za lepiovosť horniny 3	m3	3,8640	17,5240	67,71	67,71	0,00	0,95	64,33	marec 11	december 12
1227	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2,9170	615,1500	1 794,39	1 794,39	0,00	0,95	1 704,67	marec 11	december 12
1228	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1,5710	615,1500	966,40	966,40	0,00	0,95	918,08	marec 11	december 12
1229	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	2,4670	79,6800	196,57	196,57	0,00	0,95	186,74	marec 11	december 12
1230	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	0,7510	79,6800	59,84	59,84	0,00	0,95	56,85	marec 11	december 12
1231	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vzopretie zapážených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	2,9060	79,6800	231,55	231,55	0,00	0,95	219,97	marec 11	december 12
1232	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	0,6260	79,6800	49,88	49,88	0,00	0,95	47,39	marec 11	december 12
1233	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,9740	263,7260	1 575,50	1 575,50	0,00	0,95	1 496,72	marec 11	december 12
1234	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,8230	263,7260	744,50	744,50	0,00	0,95	707,27	marec 11	december 12
1235	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,8320	263,7260	483,15	483,15	0,00	0,95	458,99	marec 11	december 12
1236	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,0130	263,7260	267,15	267,15	0,00	0,95	253,80	marec 11	december 12
1237	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,5790	665,7650	1 717,01	1 717,01	0,00	0,95	1 631,16	marec 11	december 12
1238	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,8040	207,6780	2 243,75	2 243,75	0,00	0,95	2 131,57	marec 11	december 12
1239	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	12,3080	319,8230	3 936,38	3 936,38	0,00	0,95	3 739,56	marec 11	december 12
1240	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	6,4000	207,6780	1 329,14	1 329,14	0,00	0,95	1 262,68	marec 11	december 12

1241	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	33,6020	34,2930	1 152,31	1 152,31	0,00	0,95	1 094,70	marec 11	december 12
1242	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	7,3860	6,0000	44,32	44,32	0,00	0,95	42,10	marec 11	december 12
1243	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Betónové prstenec pre kruhové poklopy	ks	99,0000	6,0600	599,94	599,94	0,00	0,95	569,94	marec 11	december 12
1244	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7, 5	m3	99,6360	2,2500	224,18	224,18	0,00	0,95	212,97	marec 11	december 12
1245	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,4270	6,0000	56,56	56,56	0,00	0,95	53,73	marec 11	december 12
1246	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	24,4900	10,0000	244,90	244,90	0,00	0,95	232,66	marec 11	december 12
1247	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,6850	41,5000	28,43	28,43	0,00	0,95	27,01	marec 11	december 12
1248	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra PVC 150 dl.3000	ks	26,4000	6,2000	163,68	163,68	0,00	0,95	155,50	marec 11	december 12
1249	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra PVC 125 dl.3000	ks	10,0000	8,9000	89,00	89,00	0,00	0,95	84,55	marec 11	december 12
1250	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	0,6150	278,5000	171,28	171,28	0,00	0,95	162,71	marec 11	december 12
1251	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovky	kpl	250,0000	1,0000	250,00	250,00	0,00	0,95	237,50	marec 11	december 12
1252	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra PVC 200 dl.3000	ks	36,5000	101,4500	3 702,93	3 702,93	0,00	0,95	3 517,78	marec 11	december 12
1253	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	1,2370	70,5000	87,21	87,21	0,00	0,95	82,85	marec 11	december 12
1254	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra PVC D250 dl.3000	ks	60,3000	25,6800	1 548,50	1 548,50	0,00	0,95	1 471,08	marec 11	december 12
1255	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,1270	41,5000	46,77	46,77	0,00	0,95	44,43	marec 11	december 12
1256	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1,4230	278,5000	396,31	396,31	0,00	0,95	376,49	marec 11	december 12
1257	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	1,7580	70,5000	123,94	123,94	0,00	0,95	117,74	marec 11	december 12
1258	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	44,8500	9,0000	403,65	403,65	0,00	0,95	383,47	marec 11	december 12
1259	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	323,2920	8,0000	2 586,34	2 586,34	0,00	0,95	2 457,02	marec 11	december 12
1260	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200 300	ks	356,2580	10,0000	3 562,58	3 562,58	0,00	0,95	3 384,45	marec 11	december 12
1261	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inžinierstva - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Betónová šachta kanalizačná	ks	430,0000	10,1000	4 343,00	4 343,00	0,00	0,95	4 125,85	marec 11	december 12

1262	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie šachiet	ks	33,8230	6,0000	202,94	202,94	0,00	0,95	192,79	marec 11	december 12
1263	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Plastová šachta DN400	ks	185,0000	4,0400	747,40	747,40	0,00	0,95	710,03	marec 11	december 12
1264	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Plastová šachta DN600	ks	324,0000	2,0200	654,48	654,48	0,00	0,95	621,76	marec 11	december 12
1265	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	19,3540	16,0000	309,66	309,66	0,00	0,95	294,18	marec 11	december 12
1266	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop liatinový DN600 tr. D400	ks	195,0000	12,1200	2 363,40	2 363,40	0,00	0,95	2 245,23	marec 11	december 12
1267	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop liatinový DN 400 tr.A15	ks	43,0000	3,0300	130,29	130,29	0,00	0,95	123,78	marec 11	december 12
1268	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop plastový DN 400 tr.D400	ks	108,0000	1,0100	109,08	109,08	0,00	0,95	103,63	marec 11	december 12
1269	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,4450	483,9690	11 830,62	11 830,62	0,00	0,95	11 239,09	marec 11	december 12
1270	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	59630,1300	0,1900	11 329,72	11 329,72	0,00	0,95	10 763,24	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ													
1271	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ruká PVC pev. uložená	m	1,0450	460,0000	480,70	480,70	0,00	0,95	456,67	marec 11	december 12
1272	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 1525KA	m	0,6940	460,0000	319,24	319,24	0,00	0,95	303,28	marec 11	december 12
1273	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. príchytka 5325 KB	ks	0,2260	950,0000	214,70	214,70	0,00	0,95	203,97	marec 11	december 12
1274	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	lišta vkladacia	m	4,9800	72,0000	358,56	358,56	0,00	0,95	340,63	marec 11	december 12
1275	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. EKE 120x40	m	5,8440	42,0000	245,45	245,45	0,00	0,95	233,18	marec 11	december 12
1276	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. inštaláčny kanál 150x65	m	10,5540	30,0000	316,62	316,62	0,00	0,95	300,79	marec 11	december 12
1277	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. ohybný kryt	m	2,5230	60,0000	151,38	151,38	0,00	0,95	143,81	marec 11	december 12
1278	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozdeľovacia prehládka	m	3,2010	30,0000	96,03	96,03	0,00	0,95	91,23	marec 11	december 12
1279	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. vnútorný uhol	ks	4,2200	2,0000	8,44	8,44	0,00	0,95	8,02	marec 11	december 12
1280	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. spojka kanála	ks	0,5800	15,0000	8,70	8,70	0,00	0,95	8,27	marec 11	december 12
1281	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. spojka krytu	ks	0,9630	15,0000	14,45	14,45	0,00	0,95	13,72	marec 11	december 12
1282	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. záslepka	ks	1,9260	4,0000	7,70	7,70	0,00	0,95	7,32	marec 11	december 12
1283	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	krabica prístrojova bez zapojenia	ks	0,9280	58,0000	53,82	53,82	0,00	0,95	51,13	marec 11	december 12
1284	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. KP 68/2	ks	0,1840	58,0000	10,67	10,67	0,00	0,95	10,14	marec 11	december 12

1285	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	krab. rozvodná 6457-11	ks	6,9220	135,0000	934,47	934,47	0,00	0,95	887,75	marec 11	december 12
1286	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. krabica 6457-11	ks	4,4300	135,0000	598,05	598,05	0,00	0,95	568,15	marec 11	december 12
1287	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	káblový žlab	m	7,1200	78,0000	555,36	555,36	0,00	0,95	527,59	marec 11	december 12
1288	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. káb. žlab 60x200	m	11,2300	78,0000	875,94	875,94	0,00	0,95	832,14	marec 11	december 12
1289	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.oblúk 90° 200mm	ks	13,2400	1,0000	13,24	13,24	0,00	0,95	12,58	marec 11	december 12
1290	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.pozdĺžná spojka 200mm	ks	2,2000	26,0000	57,20	57,20	0,00	0,95	54,34	marec 11	december 12
1291	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.nastenný vyožník 210mm	ks	14,2500	42,0000	598,50	598,50	0,00	0,95	568,58	marec 11	december 12
1292	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.redukčný diel - ukončenie 200mm	ks	5,8640	3,0000	17,59	17,59	0,00	0,95	16,71	marec 11	december 12
1293	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. vodiča v rozvážači 2,5	ks	0,5540	193,0000	106,92	106,92	0,00	0,95	101,58	marec 11	december 12
1294	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x16	ks	10,2480	6,0000	61,49	61,49	0,00	0,95	58,41	marec 11	december 12
1295	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x35	ks	11,3800	2,0000	22,76	22,76	0,00	0,95	21,62	marec 11	december 12
1296	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x4	ks	3,5800	2,0000	7,16	7,16	0,00	0,95	6,80	marec 11	december 12
1297	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x10	ks	4,6310	2,0000	9,26	9,26	0,00	0,95	8,80	marec 11	december 12
1298	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	spin. nastenný jednopólový	ks	4,3770	7,0000	30,64	30,64	0,00	0,95	29,11	marec 11	december 12
1299	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač 01, IP44	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1300	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.pohybový spínač 0-180	ks	28,4350	6,0000	170,61	170,61	0,00	0,95	162,08	marec 11	december 12
1301	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	dvojtláčidlo	ks	5,5840	2,0000	11,17	11,17	0,00	0,95	10,61	marec 11	december 12
1302	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. dvojtláčidlo v plastovej skrinke	ks	8,4450	2,0000	16,89	16,89	0,00	0,95	16,05	marec 11	december 12
1303	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	spin. zapus. jednopól.	ks	1,4250	12,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
1304	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.1 - biely	ks	4,3500	12,0000	52,20	52,20	0,00	0,95	49,59	marec 11	december 12
1305	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	spin. zapus. sériový	ks	1,6300	18,0000	29,34	29,34	0,00	0,95	27,87	marec 11	december 12
1306	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.5 - biely	ks	4,9800	18,0000	89,64	89,64	0,00	0,95	85,16	marec 11	december 12
1307	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	spin. zapus. striedavy	ks	1,6300	2,0000	3,26	3,26	0,00	0,95	3,10	marec 11	december 12
1308	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.6 - biely	ks	4,4630	2,0000	8,93	8,93	0,00	0,95	8,48	marec 11	december 12

1309	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	spin. špeciálny šporakový	ks	4,0200	1,0000	4,02	4,02	0,00	0,95	3,82	marec 11	december 12
1310	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. nastenný 400V/16A, IP54	ks	22,1750	1,0000	22,18	22,18	0,00	0,95	21,07	marec 11	december 12
1311	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	zásuv. zapustená	ks	2,6800	108,0000	289,44	289,44	0,00	0,95	274,97	marec 11	december 12
1312	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. s prepäťovou ochr. "D" - červ.	ks	59,7600	9,0000	537,84	537,84	0,00	0,95	510,95	marec 11	december 12
1313	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. dvojzásuvka 230V - červená	ks	13,8160	9,0000	124,34	124,34	0,00	0,95	118,13	marec 11	december 12
1314	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trojzásuvka 230V - biela	ks	21,6300	18,0000	389,34	389,34	0,00	0,95	369,87	marec 11	december 12
1315	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trojzásuvka 230V - červená	ks	21,6300	9,0000	194,67	194,67	0,00	0,95	184,94	marec 11	december 12
1316	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. montážna doska 6M	ks	3,7500	18,0000	67,50	67,50	0,00	0,95	64,13	marec 11	december 12
1317	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. krycí rámček 6M	ks	4,7420	18,0000	85,36	85,36	0,00	0,95	81,09	marec 11	december 12
1318	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	dvojzásuv. polozapustená	ks	3,3700	25,0000	84,25	84,25	0,00	0,95	80,04	marec 11	december 12
1319	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. dvojzásuvka biela	ks	6,3500	25,0000	158,75	158,75	0,00	0,95	150,81	marec 11	december 12
1320	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvodnic do 20kg	ks	5,0800	2,0000	10,16	10,16	0,00	0,95	9,65	marec 11	december 12
1321	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozvádzač R1	ks	1058,0000	1,0000	1 058,00	1 058,00	0,00	0,95	1 005,10	marec 11	december 12
1322	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozvádzač R2	ks	1600,0000	1,0000	1 600,00	1 600,00	0,00	0,95	1 520,00	marec 11	december 12
1323	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozvádzač RMS	ks	415,0000	1,0000	415,00	415,00	0,00	0,95	394,25	marec 11	december 12
1324	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	pripojnica potenc. vyr.	ks	9,8600	2,0000	19,72	19,72	0,00	0,95	18,73	marec 11	december 12
1325	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. pripojnica	ks	14,8500	2,0000	29,70	29,70	0,00	0,95	28,22	marec 11	december 12
1326	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sv. nastenné - núdzové	ks	3,9450	12,0000	47,34	47,34	0,00	0,95	44,97	marec 11	december 12
1327	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. nastenné UD/NM, 1,5hod, IP 20	ks	39,2850	11,0000	432,14	432,14	0,00	0,95	410,53	marec 11	december 12
1328	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zavesné UD/NM, 1,5hod, IP 20	ks	42,2260	1,0000	42,23	42,23	0,00	0,95	40,11	marec 11	december 12
1329	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarovkové nastenné 1x60W	ks	3,9450	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
1330	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiarov. svietidlo 1x60W, IP 54	ks	12,4400	1,0000	12,44	12,44	0,00	0,95	11,82	marec 11	december 12
1331	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiarovka 60W	ks	0,3840	1,0000	0,38	0,38	0,00	0,95	0,36	marec 11	december 12
1332	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové nastenné 1x18W	ks	7,4150	1,0000	7,42	7,42	0,00	0,95	7,04	marec 11	december 12

1333	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. svietidlo 1x18W	ks	9,5480	1,0000	9,55	9,55	0,00	0,95	9,07	marec 11	december 12
1334	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubica T8 - 18W/840	ks	2,7600	1,0000	2,76	2,76	0,00	0,95	2,62	marec 11	december 12
1335	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové vstavané	ks	9,2280	29,0000	267,61	267,61	0,00	0,95	254,23	marec 11	december 12
1336	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zapustené 221- 1x26W TC-D,WG	ks	23,0700	14,0000	322,98	322,98	0,00	0,95	306,83	marec 11	december 12
1337	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zapustené 221- 2x26W TC-D,WG	ks	24,8740	13,0000	323,36	323,36	0,00	0,95	307,19	marec 11	december 12
1338	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.zapustené 202- 1x26W TC-D,WG,IP44	ks	18,0910	2,0000	36,18	36,18	0,00	0,95	34,37	marec 11	december 12
1339	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.zdroj 1x26W TC-D,840	ks	3,8600	42,0000	162,12	162,12	0,00	0,95	154,01	marec 11	december 12
1340	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové vstavané 4x18W	ks	12,6500	54,0000	683,10	683,10	0,00	0,95	648,95	marec 11	december 12
1341	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. sv. PAR 4x18W EVG, IP 20	ks	49,2250	38,0000	1 870,55	1 870,55	0,00	0,95	1 777,02	marec 11	december 12
1342	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. sv. PAR 4x18W EVG + NZ	ks	102,4800	7,0000	717,36	717,36	0,00	0,95	681,49	marec 11	december 12
1343	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. sv. LA 4x18W EVG, IP 20	ks	46,2500	8,0000	370,00	370,00	0,00	0,95	351,50	marec 11	december 12
1344	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. sv. LA 4x18W EVG, IP 20 + NZ	ks	98,1350	1,0000	98,14	98,14	0,00	0,95	93,23	marec 11	december 12
1345	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubica T8 - 18W/840	ks	2,7600	216,0000	596,16	596,16	0,00	0,95	566,35	marec 11	december 12
1346	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové stropné 2x36W	ks	9,2940	2,0000	18,59	18,59	0,00	0,95	17,66	marec 11	december 12
1347	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. priem. žiarivkové CLIPS 2x36W,IP65	ks	42,1260	2,0000	84,25	84,25	0,00	0,95	80,04	marec 11	december 12
1348	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubica T8 - 36W/840	ks	3,8700	4,0000	15,48	15,48	0,00	0,95	14,71	marec 11	december 12
1349	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sv. výbojkové stropné	ks	14,5500	71,0000	1 033,05	1 033,05	0,00	0,95	981,40	marec 11	december 12
1350	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. 250W-AL1HI CLEAR WIDE	ks	90,2500	61,0000	5 505,25	5 505,25	0,00	0,95	5 229,99	marec 11	december 12
1351	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.250W-AL1HI CLEAR WIDE+ spin. zar.	ks	126,4850	10,0000	1 264,85	1 264,85	0,00	0,95	1 201,61	marec 11	december 12
1352	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. výbojka HQI - 250W	ks	36,4400	71,0000	2 587,24	2 587,24	0,00	0,95	2 457,88	marec 11	december 12
1353	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sv. reflektorové	ks	9,9260	3,0000	29,78	29,78	0,00	0,95	28,29	marec 11	december 12
1354	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. reflektor s pohyb. čidlom, 1x150W, IP 44	ks	36,3650	3,0000	109,10	109,10	0,00	0,95	103,64	marec 11	december 12
1355	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ved. uzem v zemi 8mm2	m	1,4820	30,0000	44,46	44,46	0,00	0,95	42,24	marec 11	december 12
1356	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 8mm	kg	1,9600	10,0000	19,60	19,60	0,00	0,95	18,62	marec 11	december 12

1357	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vod. zvod FeZn 8+ podpery	m	5,7200	50,0000	286,00	286,00	0,00	0,95	271,70	marec 11	december 12
1358	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 8mm	kg	1,9600	16,0000	31,36	31,36	0,00	0,95	29,79	marec 11	december 12
1359	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorky SZ, SJ02	ks	4,1200	14,0000	57,68	57,68	0,00	0,95	54,80	marec 11	december 12
1360	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SZ	ks	1,7300	2,0000	3,46	3,46	0,00	0,95	3,29	marec 11	december 12
1361	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SJ02	ks	1,2840	12,0000	15,41	15,41	0,00	0,95	14,64	marec 11	december 12
1362	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	uzemňovač tyčový	ks	15,9950	6,0000	95,97	95,97	0,00	0,95	91,17	marec 11	december 12
1363	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. ZT 2m	ks	15,8450	6,0000	95,07	95,07	0,00	0,95	90,32	marec 11	december 12
1364	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ochranný uholník	ks	9,4150	2,0000	18,83	18,83	0,00	0,95	17,89	marec 11	december 12
1365	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. OU	ks	6,3940	2,0000	12,79	12,79	0,00	0,95	12,15	marec 11	december 12
1366	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. držiak OU	ks	1,5400	4,0000	6,16	6,16	0,00	0,95	5,85	marec 11	december 12
1367	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. PV01	ks	0,5450	25,0000	13,63	13,63	0,00	0,95	12,94	marec 11	december 12
1368	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. PV21	ks	1,4250	25,0000	35,63	35,63	0,00	0,95	33,84	marec 11	december 12
1369	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	označenie zvodu	ks	1,9550	2,0000	3,91	3,91	0,00	0,95	3,71	marec 11	december 12
1370	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. označ. štítok	ks	0,5300	2,0000	1,06	1,06	0,00	0,95	1,01	marec 11	december 12
1371	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ochranné pospájanie	m	0,6450	160,0000	103,20	103,20	0,00	0,95	98,04	marec 11	december 12
1372	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYA 6mm2-zž	m	0,5940	80,0000	47,52	47,52	0,00	0,95	45,14	marec 11	december 12
1373	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYA 16mm2-zž	m	1,7400	80,0000	139,20	139,20	0,00	0,95	132,24	marec 11	december 12
1374	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pod omietkou	m	0,6340	100,0000	63,40	63,40	0,00	0,95	60,23	marec 11	december 12
1375	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -CYKY-O 3x1,5	m	0,5230	100,0000	52,30	52,30	0,00	0,95	49,69	marec 11	december 12
1376	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pod omietkou	m	0,6340	140,0000	88,76	88,76	0,00	0,95	84,32	marec 11	december 12
1377	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -CYKY-J 3x2,5	m	0,7730	140,0000	108,22	108,22	0,00	0,95	102,81	marec 11	december 12
1378	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,5750	365,0000	209,88	209,88	0,00	0,95	199,38	marec 11	december 12
1379	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYKY-J 3x1,5	m	0,5230	300,0000	156,90	156,90	0,00	0,95	149,06	marec 11	december 12
1380	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYKY-O 3x1,5	m	0,5230	65,0000	34,00	34,00	0,00	0,95	32,30	marec 11	december 12

1381	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,5750	600,0000	345,00	345,00	0,00	0,95	327,75	marec 11	december 12
1382	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY-J 3x2,5	m	0,7730	600,0000	463,80	463,80	0,00	0,95	440,61	marec 11	december 12
1383	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,5750	50,0000	28,75	28,75	0,00	0,95	27,31	marec 11	december 12
1384	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY-J 3x4	m	1,2450	50,0000	62,25	62,25	0,00	0,95	59,14	marec 11	december 12
1385	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,5750	130,0000	74,75	74,75	0,00	0,95	71,01	marec 11	december 12
1386	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY- J 5x1,5	m	0,7480	130,0000	97,24	97,24	0,00	0,95	92,38	marec 11	december 12
1387	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,5750	690,0000	396,75	396,75	0,00	0,95	376,91	marec 11	december 12
1388	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x2,5	m	1,3450	690,0000	928,05	928,05	0,00	0,95	881,65	marec 11	december 12
1389	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,7850	120,0000	94,20	94,20	0,00	0,95	89,49	marec 11	december 12
1390	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x4	m	1,8740	120,0000	224,88	224,88	0,00	0,95	213,64	marec 11	december 12
1391	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,7410	25,0000	18,53	18,53	0,00	0,95	17,60	marec 11	december 12
1392	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x10	m	4,4750	25,0000	111,88	111,88	0,00	0,95	106,28	marec 11	december 12
1393	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	0,8930	85,0000	75,91	75,91	0,00	0,95	72,11	marec 11	december 12
1394	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x16	m	6,9430	85,0000	590,16	590,16	0,00	0,95	560,65	marec 11	december 12
1395	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	kabel voľne	m	1,1630	25,0000	29,08	29,08	0,00	0,95	27,62	marec 11	december 12
1396	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x35	m	14,9820	25,0000	374,55	374,55	0,00	0,95	355,82	marec 11	december 12
1397	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	montáž trať 230/12V	hod.	11,5690	2,0000	23,14	23,14	0,00	0,95	21,98	marec 11	december 12
1398	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - ZAS 50/12	ks	78,4500	2,0000	156,90	156,90	0,00	0,95	149,06	marec 11	december 12
1399	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	príplatok za zafarbovanie kábla	m	0,2090	460,0000	96,14	96,14	0,00	0,95	91,33	marec 11	december 12
1400	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sekanie pod KP a rozv. krabice	ks	11,9360	58,0000	692,29	692,29	0,00	0,95	657,67	marec 11	december 12
1401	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sekanie drážky v stene 3x3	m	2,4320	120,0000	291,84	291,84	0,00	0,95	277,25	marec 11	december 12
1402	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	sekanie drážky v stene 3x7	m	2,8740	20,0000	57,48	57,48	0,00	0,95	54,61	marec 11	december 12
1403	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	zachytávač DAT - CONTROL DC 45+	ks	4655,0000	1,0000	4 655,00	4 655,00	0,00	0,95	4 422,25	marec 11	december 12
1404	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	základná tyč - 3m	ks	163,7600	1,0000	163,76	163,76	0,00	0,95	155,57	marec 11	december 12

1405	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	stojan na strechu - veľká trojnožka	ks	364,5000	1,0000	364,50	364,50	0,00	0,95	346,28	marec 11	december 12
1406	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	skrinka na počítačové zásahy	ks	44,6500	1,0000	44,65	44,65	0,00	0,95	42,42	marec 11	december 12
1407	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	počítadlo zásahov blesku AT236	ks	730,0000	1,0000	730,00	730,00	0,00	0,95	693,50	marec 11	december 12
1408	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Východisková odborná prehliadka a skúška	skúška	1000,0000	1,0000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,95	950,00	marec 11	december 12
1409	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príruba privarovanie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 25	kus	4,2000	4,0000	16,80	16,80	0,00	0,95	15,96	marec 11	december 12
1410	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príruba privarovanie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	kus	4,9500	8,0000	39,60	39,60	0,00	0,95	37,62	marec 11	december 12
1411	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Štítok na označ.	kus	0,0200	16,0000	0,32	0,32	0,00	0,95	0,30	marec 11	december 12
1412	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod skrinu zo štrkopiesku hr. do 15 cm	m2	5,3000	2,5000	13,25	13,25	0,00	0,95	12,59	marec 11	december 12
1413	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Skríňa z nehorf.materiálu 2,08x2,23x0,785 m 2xdvere	súprava	830,0000	1,0000	830,00	830,00	0,00	0,95	788,50	marec 11	december 12
1414	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	3,2000	4,0000	12,80	12,80	0,00	0,95	12,16	marec 11	december 12
1415	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4"	kus	2,4000	4,0000	9,60	9,60	0,00	0,95	9,12	marec 11	december 12
1416	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,0200	0,2240	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
1417	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	kus	19,3000	1,0000	19,30	19,30	0,00	0,95	18,34	marec 11	december 12
1418	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	kus	27,5000	1,0000	27,50	27,50	0,00	0,95	26,13	marec 11	december 12
1419	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 40	kus	27,5000	6,0000	165,00	165,00	0,00	0,95	156,75	marec 11	december 12
1420	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Filter D 71-117-616P2 DN40	kus	54,0000	1,0000	54,00	54,00	0,00	0,95	51,30	marec 11	december 12
1421	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. plyn. regulátor KENIM IPR-B/50-MP DN 25/40	kus	895,0000	2,0000	1 790,00	1 790,00	0,00	0,95	1 700,50	marec 11	december 12
1422	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	kus	4,2000	1,0000	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
1423	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	kus	5,4000	2,0000	10,80	10,80	0,00	0,95	10,26	marec 11	december 12
1424	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kompenzátor axiálny prírub., typ fi, plášť nerez, DN 300 PN 6	kus	438,0000	1,0000	438,00	438,00	0,00	0,95	416,10	marec 11	december 12
1425	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka uzatváracia DN 40 motýľková	kus	78,0000	2,0000	156,00	156,00	0,00	0,95	148,20	marec 11	december 12
1426	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka uzatváracia DN 32 -40 motýľková medzi prírub.	kus	78,0000	4,0000	312,00	312,00	0,00	0,95	296,40	marec 11	december 12
1427	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,0300	29,7680	0,89	0,89	0,00	0,95	0,85	marec 11	december 12
1428	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	8,3000	2,5000	20,75	20,75	0,00	0,95	19,71	marec 11	december 12

1429	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	14,4000	0,6000	8,64	8,64	0,00	0,95	8,21	marec 11	december 12
1430	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	16,5000	2,9000	47,85	47,85	0,00	0,95	45,46	marec 11	december 12
1431	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	20,0000	0,5000	10,00	10,00	0,00	0,95	9,50	marec 11	december 12
1432	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	m	26,5000	1,5000	39,75	39,75	0,00	0,95	37,76	marec 11	december 12
1433	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,0500	1,2700	0,06	0,06	0,00	0,95	0,06	marec 11	december 12
1434	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,6500	1,0000	2,65	2,65	0,00	0,95	2,52	marec 11	december 12
1435	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil poistný P-11-287-616 DN25	kus	27,0000	1,0000	27,00	27,00	0,00	0,95	25,65	marec 11	december 12
1436	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	16,9000	3,0000	50,70	50,70	0,00	0,95	48,17	marec 11	december 12
1437	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-4 kPa	kus	79,0000	1,0000	79,00	79,00	0,00	0,95	75,05	marec 11	december 12
1438	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	23,5000	1,0000	23,50	23,50	0,00	0,95	22,33	marec 11	december 12
1439	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	18,1000	1,0000	18,10	18,10	0,00	0,95	17,20	marec 11	december 12
1440	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,0100	2,0100	0,02	0,02	0,00	0,95	0,02	marec 11	december 12
1441	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	3,0500	6,0000	18,30	18,30	0,00	0,95	17,39	marec 11	december 12
1442	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena	kg	1,7500	6,0000	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
1443	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,0300	0,2880	0,01	0,01	0,00	0,95	0,01	marec 11	december 12
1444	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	11,0000	4,0000	44,00	44,00	0,00	0,95	41,80	marec 11	december 12
1445	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	11,3000	93,5000	1 056,55	1 056,55	0,00	0,95	1 003,72	marec 11	december 12
1446	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	21,5000	103,5000	2 225,25	2 225,25	0,00	0,95	2 113,99	marec 11	december 12
1447	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 65	m	28,5000	95,4000	2 718,90	2 718,90	0,00	0,95	2 582,96	marec 11	december 12
1448	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 80	m	37,0000	36,7000	1 357,90	1 357,90	0,00	0,95	1 290,01	marec 11	december 12
1449	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/20	kus	45,0000	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,95	42,75	marec 11	december 12
1450	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Chránička plyn. potrubia D 108/4,0	m	28,5000	0,4000	11,40	11,40	0,00	0,95	10,83	marec 11	december 12
1451	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	38,0000	18,0000	684,00	684,00	0,00	0,95	649,80	marec 11	december 12
1452	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový G 1/2	kus	7,1000	3,0000	21,30	21,30	0,00	0,95	20,24	marec 11	december 12

1453	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zátka 3/8" - 1132302	kus	0,8100	3,0000	2,43	2,43	0,00	0,95	2,31	marec 11	december 12
1454	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka 3/8" - 1192401	kus	1,1500	3,0000	3,45	3,45	0,00	0,95	3,28	marec 11	december 12
1455	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor priamočinný s filtrom 20	kus	130,0000	18,0000	2 340,00	2 340,00	0,00	0,95	2 223,00	marec 11	december 12
1456	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	kus	6,5000	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,95	6,18	marec 11	december 12
1457	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostat. typy G 2 1/2	kus	8,0000	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,95	7,60	marec 11	december 12
1458	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový na plyn Art.2200, DN - 50 mm, D - 2"-96 00 38	kus	29,0000	1,0000	29,00	29,00	0,00	0,95	27,55	marec 11	december 12
1459	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový na plyn Art.2200, DN - 65 mm, D - 2 1/2"- 96 00 39	kus	79,5000	1,0000	79,50	79,50	0,00	0,95	75,53	marec 11	december 12
1460	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hadica pripojovacia flexibilná 20 - K-200 000	kus	13,3000	18,0000	239,40	239,40	0,00	0,95	227,43	marec 11	december 12
1461	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútnomy plynovod HZS T4-tlakové skúšky potrubia	bm	0,5300	329,1000	174,42	174,42	0,00	0,95	165,70	marec 11	december 12
1462	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Štítok na označ.	kus	0,0200	100,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1463	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútnomy plynovod HZS T5-revizie a ostatné nepredvídané práce	hod	10,9000	40,0000	436,00	436,00	0,00	0,95	414,20	marec 11	december 12
1464	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,0300	114,8500	3,45	3,45	0,00	0,95	3,27	marec 11	december 12
1465	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dňom pr. 51	kus	7,2000	2,0000	14,40	14,40	0,00	0,95	13,68	marec 11	december 12
1466	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dňom pr. 70	kus	8,8000	2,0000	17,60	17,60	0,00	0,95	16,72	marec 11	december 12
1467	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dňom pr. 89	kus	11,3000	1,0000	11,30	11,30	0,00	0,95	10,74	marec 11	december 12
1468	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	0,0600	0,4330	0,03	0,03	0,00	0,95	0,02	marec 11	december 12
1469	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomery deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-160 kPa	kus	79,0000	21,0000	1 659,00	1 659,00	0,00	0,95	1 576,05	marec 11	december 12
1470	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomery deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-600 kPa	kus	79,0000	18,0000	1 422,00	1 422,00	0,00	0,95	1 350,90	marec 11	december 12
1471	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	0,0100	30,8100	0,31	0,31	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
1472	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	3,0500	85,0000	259,25	259,25	0,00	0,95	246,29	marec 11	december 12
1473	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena	kg	1,7500	85,0000	148,75	148,75	0,00	0,95	141,31	marec 11	december 12
1474	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,0400	4,0800	0,16	0,16	0,00	0,95	0,16	marec 11	december 12
1475	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	m	1,2000	197,0000	236,40	236,40	0,00	0,95	224,58	marec 11	december 12
1476	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	1,4500	132,1000	191,55	191,55	0,00	0,95	181,97	marec 11	december 12

1477	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hr 4 100-1000 m3	m3	16,9940	221,0000	3 755,67	3 755,67	0,00	0,95	3 567,89	marec 11	december 12
1478	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapážených, s urovnaním dna Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	1,7310	66,3000	114,77	114,77	0,00	0,95	109,03	marec 11	december 12
1479	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,5790	221,0000	569,96	569,96	0,00	0,95	541,46	marec 11	december 12
1480	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	1,9030	10,0000	19,03	19,03	0,00	0,95	18,08	marec 11	december 12
1481	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 22/9"	m	0,3940	10,2000	4,02	4,02	0,00	0,95	3,82	marec 11	december 12
1482	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	2,0160	95,0000	191,52	191,52	0,00	0,95	181,94	marec 11	december 12
1483	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 28/6"	m	0,2560	96,9000	24,81	24,81	0,00	0,95	23,57	marec 11	december 12
1484	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	2,1300	50,0000	106,50	106,50	0,00	0,95	101,18	marec 11	december 12
1485	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 35/6"	m	0,3120	51,0000	15,91	15,91	0,00	0,95	15,12	marec 11	december 12
1486	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	2,2420	112,0000	251,10	251,10	0,00	0,95	238,55	marec 11	december 12
1487	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 42/9"	m	0,5710	114,2400	65,23	65,23	0,00	0,95	61,97	marec 11	december 12
1488	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m	2,3330	120,0000	279,96	279,96	0,00	0,95	265,96	marec 11	december 12
1489	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 52/9"	m	0,8240	122,4000	100,86	100,86	0,00	0,95	95,81	marec 11	december 12
1490	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 65 mm	m	2,4580	20,0000	49,16	49,16	0,00	0,95	46,70	marec 11	december 12
1491	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 65/9"	m	1,0100	20,4000	20,60	20,60	0,00	0,95	19,57	marec 11	december 12
1492	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné zavesené	m	25,1150	5,0000	125,58	125,58	0,00	0,95	119,30	marec 11	december 12
1493	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné v zemi	m	8,3580	5,0000	41,79	41,79	0,00	0,95	39,70	marec 11	december 12
1494	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné v zemi	m	14,6370	12,0000	175,64	175,64	0,00	0,95	166,86	marec 11	december 12
1495	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúr PE 125/4, 9 odpadné v zemi	m	18,0570	21,0000	379,20	379,20	0,00	0,95	360,24	marec 11	december 12
1496	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúr PE 160/6, 2 odpadné v zemi	m	29,3180	160,0000	4 690,88	4 690,88	0,00	0,95	4 456,34	marec 11	december 12
1497	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúr PE 200/6, 2 odpadné v zemi	m	53,8790	18,0000	969,82	969,82	0,00	0,95	921,33	marec 11	december 12
1498	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné zvislé	m	24,2920	14,0000	340,09	340,09	0,00	0,95	323,08	marec 11	december 12
1499	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné zvislé	m	29,6460	45,0000	1 334,07	1 334,07	0,00	0,95	1 267,37	marec 11	december 12

1500	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 40/3 odpadné prípojné	m	10,1200	18,0000	182,16	182,16	0,00	0,95	173,05	marec 11	december 12
1501	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 50/3 odpadné prípojné	m	9,8430	33,0000	324,82	324,82	0,00	0,95	308,58	marec 11	december 12
1502	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné prípojné	m	18,8650	3,0000	56,60	56,60	0,00	0,95	53,77	marec 11	december 12
1503	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,6650	12,0000	19,98	19,98	0,00	0,95	18,98	marec 11	december 12
1504	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,7270	8,0000	21,82	21,82	0,00	0,95	20,73	marec 11	december 12
1505	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	6,1170	3,0000	18,35	18,35	0,00	0,95	17,43	marec 11	december 12
1506	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahová vpusť DN 75	ks	97,8520	3,0000	293,56	293,56	0,00	0,95	278,88	marec 11	december 12
1507	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lapač strešných splavenín	ks	98,8200	11,0000	1 087,02	1 087,02	0,00	0,95	1 032,67	marec 11	december 12
1508	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,5180	156,0000	80,81	80,81	0,00	0,95	76,77	marec 11	december 12
1509	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,6680	178,0000	118,90	118,90	0,00	0,95	112,96	marec 11	december 12
1510	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	16,0920	1,1220	18,06	18,06	0,00	0,95	17,15	marec 11	december 12
1511	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25-32	m	15,9500	55,0000	877,25	877,25	0,00	0,95	833,39	marec 11	december 12
1512	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	17,6010	23,0000	404,82	404,82	0,00	0,95	384,58	marec 11	december 12
1513	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	20,3170	112,0000	2 275,50	2 275,50	0,00	0,95	2 161,73	marec 11	december 12
1514	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	24,8020	120,0000	2 976,24	2 976,24	0,00	0,95	2 827,43	marec 11	december 12
1515	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	31,0950	20,0000	621,90	621,90	0,00	0,95	590,81	marec 11	december 12
1516	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Oprava vodovodného potrubia závitového zázatkovanie vývodu	ks	0,8140	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,77	marec 11	december 12
1517	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3	m	9,0030	10,0000	90,03	90,03	0,00	0,95	85,53	marec 11	december 12
1518	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4, 2	m	9,3620	40,0000	374,48	374,48	0,00	0,95	355,76	marec 11	december 12
1519	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 32/5, 3	m	11,5820	27,0000	312,71	312,71	0,00	0,95	297,08	marec 11	december 12
1520	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	6,3140	12,0000	75,77	75,77	0,00	0,95	71,98	marec 11	december 12
1521	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100	ks	11,9070	11,0000	130,98	130,98	0,00	0,95	124,43	marec 11	december 12

1522	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž posúvača, spätnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 65	ks	35,1660	1,0000	35,17	35,17	0,00	0,95	33,41	marec 11	december 12
1523	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka spätná D 65 mm	ks	119,9490	1,0000	119,95	119,95	0,00	0,95	113,95	marec 11	december 12
1524	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Filter DN 80	ks	197,8260	1,0000	197,83	197,83	0,00	0,95	187,93	marec 11	december 12
1525	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž posúvača, spätnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 80	ks	43,1990	1,0000	43,20	43,20	0,00	0,95	41,04	marec 11	december 12
1526	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil spätný DN 50	ks	105,7500	1,0000	105,75	105,75	0,00	0,95	100,46	marec 11	december 12
1527	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,2510	9,0000	38,26	38,26	0,00	0,95	36,35	marec 11	december 12
1528	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nástenka 16x1/2"	ks	2,9760	9,1800	27,32	27,32	0,00	0,95	25,95	marec 11	december 12
1529	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,6100	14,0000	120,54	120,54	0,00	0,95	114,51	marec 11	december 12
1530	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nástenka 16x1/2"	ks	2,9760	28,5600	84,99	84,99	0,00	0,95	80,74	marec 11	december 12
1531	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť.,odvodňov.,koh út.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	3,1850	1,0000	3,19	3,19	0,00	0,95	3,03	marec 11	december 12
1532	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací 1/2"	ks	2,2070	1,0000	2,21	2,21	0,00	0,95	2,10	marec 11	december 12
1533	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť.,odvodňov.,koh út.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	ks	1,4280	2,0000	2,86	2,86	0,00	0,95	2,71	marec 11	december 12
1534	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	1" ventil rohový	ks	33,3940	2,0000	66,79	66,79	0,00	0,95	63,45	marec 11	december 12
1535	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	3,8320	3,0000	11,50	11,50	0,00	0,95	10,92	marec 11	december 12
1536	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový ventil 6/4"	ks	13,3380	3,0000	40,01	40,01	0,00	0,95	38,01	marec 11	december 12
1537	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	4,5910	10,0000	45,91	45,91	0,00	0,95	43,61	marec 11	december 12
1538	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový ventil 2"	ks	19,1690	10,0000	191,69	191,69	0,00	0,95	182,11	marec 11	december 12
1539	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2 1/2	ks	5,9080	2,0000	11,82	11,82	0,00	0,95	11,23	marec 11	december 12
1540	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový ventil 2 1/2"	ks	41,0470	2,0000	82,09	82,09	0,00	0,95	77,99	marec 11	december 12
1541	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného ,šikmého G 5/4	ks	2,9590	1,0000	2,96	2,96	0,00	0,95	2,81	marec 11	december 12
1542	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistný ventil DN 32	ks	13,0590	1,0000	13,06	13,06	0,00	0,95	12,41	marec 11	december 12
1543	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného ,šikmého G 6/4	ks	3,8210	2,0000	7,64	7,64	0,00	0,95	7,26	marec 11	december 12

1544	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil spätný 6/4"	ks	81,3550	2,0000	162,71	162,71	0,00	0,95	154,57	marec 11	december 12
1545	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	4,5910	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,95	4,36	marec 11	december 12
1546	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil spätný 2"	ks	105,7520	1,0000	105,75	105,75	0,00	0,95	100,46	marec 11	december 12
1547	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2 1/2	ks	5,7980	1,0000	5,80	5,80	0,00	0,95	5,51	marec 11	december 12
1548	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Filter DN 65	ks	190,0000	1,0000	190,00	190,00	0,00	0,95	180,50	marec 11	december 12
1549	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Požiarne príslušenstvo hadíc navíjač A25/30	sub	575,0000	4,0000	2 300,00	2 300,00	0,00	0,95	2 185,00	marec 11	december 12
1550	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,0670	387,0000	412,93	412,93	0,00	0,95	392,28	marec 11	december 12
1551	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	2,1640	20,0000	43,28	43,28	0,00	0,95	41,12	marec 11	december 12
1552	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čerpadiel cirkulačných	ks	20,0040	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,95	19,00	marec 11	december 12
1553	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo cirkulačné	ks	200,0000	1,0000	200,00	200,00	0,00	0,95	190,00	marec 11	december 12
1554	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tlakovej nádrže stojatej z čierneho oceľového plechu, so základného náterom s objemom 750 l	ks	41,0680	1,0000	41,07	41,07	0,00	0,95	39,01	marec 11	december 12
1555	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nádoba expanzná	ks	52,7000	1,0000	52,70	52,70	0,00	0,95	50,07	marec 11	december 12
1556	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,3320	4,8290	74,04	74,04	0,00	0,95	70,34	marec 11	december 12
1557	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž úpavovne TUV typ 04	súb	335,3570	1,0000	335,36	335,36	0,00	0,95	318,59	marec 11	december 12
1558	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Úpravňa vody DN65	ks	540,0000	1,0000	540,00	540,00	0,00	0,95	513,00	marec 11	december 12
1559	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	28,5040	0,0340	0,97	0,97	0,00	0,95	0,92	marec 11	december 12
1560	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna keramika WC závesné	ks	150,0000	2,0000	300,00	300,00	0,00	0,95	285,00	marec 11	december 12
1561	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,4200	4,0000	97,68	97,68	0,00	0,95	92,80	marec 11	december 12
1562	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna keramika WC kombi biele	ks	119,1880	4,0000	476,75	476,75	0,00	0,95	452,91	marec 11	december 12
1563	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sedadlo záchodové biele	ks	22,5090	6,0000	135,05	135,05	0,00	0,95	128,30	marec 11	december 12
1564	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za použitie silikonového tmelu 0,30kg/ks	ks	3,2300	6,0000	19,38	19,38	0,00	0,95	18,41	marec 11	december 12
1565	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž WC závesného	súb	27,4840	2,0000	54,97	54,97	0,00	0,95	52,22	marec 11	december 12
1566	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna keramika závesné WC-biele	ks	157,8060	2,0000	315,61	315,61	0,00	0,95	299,83	marec 11	december 12

1567	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Súprava pre tlmenie hluku pre závesné WC	ks	7,7700	2,0000	15,54	15,54	0,00	0,95	14,76	marec 11	december 12
1568	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacie tlačidlo	ks	30,5200	2,0000	61,04	61,04	0,00	0,95	57,99	marec 11	december 12
1569	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny prvok pre závesné WC	ks	156,6800	2,0000	313,36	313,36	0,00	0,95	297,69	marec 11	december 12
1570	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž pískového záchodu z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	25,9980	3,0000	77,99	77,99	0,00	0,95	74,09	marec 11	december 12
1571	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna technika pískový senzor	ks	250,0000	3,0000	750,00	750,00	0,00	0,95	712,50	marec 11	december 12
1572	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna keramika pískár biely	ks	81,7030	3,0000	245,11	245,11	0,00	0,95	232,85	marec 11	december 12
1573	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž pískového stojiska z bieleho diturvitu Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,6kg/ks	ks	4,1200	3,0000	12,36	12,36	0,00	0,95	11,74	marec 11	december 12
1574	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	24,2940	8,0000	194,35	194,35	0,00	0,95	184,63	marec 11	december 12
1575	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlo biele	ks	66,6600	8,0000	533,28	533,28	0,00	0,95	506,62	marec 11	december 12
1576	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zástena sprchová zásuvná čelná	súb	348,3220	3,0000	1 044,97	1 044,97	0,00	0,95	992,72	marec 11	december 12
1577	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž drezu jednoduchého z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	17,1570	1,0000	17,16	17,16	0,00	0,95	16,30	marec 11	december 12
1578	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Drez antikorový s odkvapovou doskou 430 x 240, typ 516 IA	ks	111,5990	1,0000	111,60	111,60	0,00	0,95	106,02	marec 11	december 12
1579	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	18,9260	2,0000	37,85	37,85	0,00	0,95	35,96	marec 11	december 12
1580	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výlevka biela	ks	156,0000	2,0000	312,00	312,00	0,00	0,95	296,40	marec 11	december 12
1581	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného	súb	329,1020	1,0000	329,10	329,10	0,00	0,95	312,65	marec 11	december 12
1582	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ohrievač vody zásobníkový 800l	ks	1475,0000	1,0000	1 475,00	1 475,00	0,00	0,95	1 401,25	marec 11	december 12
1583	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,2560	6,0000	25,54	25,54	0,00	0,95	24,26	marec 11	december 12
1584	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil rohový 1/2"	ks	11,2260	6,0000	67,36	67,36	0,00	0,95	63,99	marec 11	december 12
1585	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	4,9360	3,0000	14,81	14,81	0,00	0,95	14,07	marec 11	december 12
1586	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil rohový 1/2"	ks	3,4300	3,0000	10,29	10,29	0,00	0,95	9,78	marec 11	december 12
1587	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,5760	11,0000	61,34	61,34	0,00	0,95	58,27	marec 11	december 12
1588	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výtokové armatúry umývadlová stojanková batéria	ks	99,5020	8,0000	796,02	796,02	0,00	0,95	756,22	marec 11	december 12
1589	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výtokové armatúry stojanková batéria drezová	ks	128,4100	3,0000	385,23	385,23	0,00	0,95	365,97	marec 11	december 12

1590	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	7,9290	3,0000	23,79	23,79	0,00	0,95	22,60	marec 11	december 12
1591	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sprchová súprava - chróm	ks	123,3350	3,0000	370,01	370,01	0,00	0,95	351,50	marec 11	december 12
1592	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,9210	3,0000	5,76	5,76	0,00	0,95	5,47	marec 11	december 12
1593	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výtokové armatúry nástenný držiak sprchy	ks	12,1010	3,0000	36,30	36,30	0,00	0,95	34,49	marec 11	december 12
1594	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,5670	8,0000	28,54	28,54	0,00	0,95	27,11	marec 11	december 12
1595	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Uzávierka zápachová umývadlová	ks	4,2300	8,0000	33,84	33,84	0,00	0,95	32,15	marec 11	december 12
1596	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž splachovača pisoára automatic	ks	22,0000	3,0000	66,00	66,00	0,00	0,95	62,70	marec 11	december 12
1597	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna technika automatický pisoárový splachovač	ks	250,0000	3,0000	750,00	750,00	0,00	0,95	712,50	marec 11	december 12
1598	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,5150	0,4290	7,51	7,51	0,00	0,95	7,14	marec 11	december 12
1599	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20-60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1600	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	20,2000	1,0000	20,20	20,20	0,00	0,95	19,19	marec 11	december 12
1601	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nastavcom na MIX	ks	29,5000	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,95	28,03	marec 11	december 12
1602	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140-1000Pa	ks	12,0000	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
1603	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20-60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1604	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	20,2000	1,0000	20,20	20,20	0,00	0,95	19,19	marec 11	december 12
1605	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20-60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1606	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nastavcom na MIX	ks	29,5000	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,95	28,03	marec 11	december 12
1607	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140-1000Pa	ks	12,0000	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
1608	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20-60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1609	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nastavcom na MIX	ks	29,5000	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,95	28,03	marec 11	december 12
1610	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140-1000Pa	ks	12,0000	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12

1611	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1612	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	20,2000	1,0000	20,20	20,20	0,00	0,95	19,19	marec 11	december 12
1613	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1614	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	29,5000	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,95	28,03	marec 11	december 12
1615	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	12,0000	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
1616	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1617	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1618	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	29,5000	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,95	28,03	marec 11	december 12
1619	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	12,0000	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
1620	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30	ks	15,8570	2,0000	31,71	31,71	0,00	0,95	30,13	marec 11	december 12
1621	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
1622	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	202,0000	1,0000	202,00	202,00	0,00	0,95	191,90	marec 11	december 12
1623	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	295,0000	1,0000	295,00	295,00	0,00	0,95	280,25	marec 11	december 12
1624	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	50,0000	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,95	47,50	marec 11	december 12
1625	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
1626	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	202,0000	1,0000	202,00	202,00	0,00	0,95	191,90	marec 11	december 12
1627	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
1628	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	295,0000	1,0000	295,00	295,00	0,00	0,95	280,25	marec 11	december 12
1629	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	50,0000	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,95	47,50	marec 11	december 12
1630	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12

1631	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	295,0000	1,0000	295,00	295,00	0,00	0,95	280,25	marec 11	december 12
1632	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140-1000Pa	ks	50,0000	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,95	47,50	marec 11	december 12
1633	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
1634	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	202,0000	1,0000	202,00	202,00	0,00	0,95	191,90	marec 11	december 12
1635	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
1636	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	295,0000	1,0000	295,00	295,00	0,00	0,95	280,25	marec 11	december 12
1637	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140-1000Pa	ks	50,0000	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,95	47,50	marec 11	december 12
1638	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
1639	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
1640	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	295,0000	1,0000	295,00	295,00	0,00	0,95	280,25	marec 11	december 12
1641	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140-1000Pa	ks	50,0000	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,95	47,50	marec 11	december 12
1642	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30	ks	158,5700	2,0000	317,14	317,14	0,00	0,95	301,28	marec 11	december 12
1643	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
1644	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
1645	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1646	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	2,9700	1,0000	2,97	2,97	0,00	0,95	2,82	marec 11	december 12
1647	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
1648	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	5,5900	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,95	5,31	marec 11	december 12
1649	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	4,8900	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,95	4,65	marec 11	december 12
1650	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
1651	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1652	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Požiarna klapka, STROJNÁ DODÁVKA	ks		4,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12

1653	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty príložný na potravie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54	ks	75,0000	1,0000	75,00	75,00	0,00	0,95	71,25	marec 11	december 12
1654	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	113,1200	1,0000	113,12	113,12	0,00	0,95	107,46	marec 11	december 12
1655	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V,	ks	1200,0000	1,0000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,95	1 140,00	marec 11	december 12
1656	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	295,0000	1,0000	295,00	295,00	0,00	0,95	280,25	marec 11	december 12
1657	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	4,9500	2,0000	9,90	9,90	0,00	0,95	9,41	marec 11	december 12
1658	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
1659	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1660	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblík, IP68	ks	38,3800	1,0000	38,38	38,38	0,00	0,95	36,46	marec 11	december 12
1661	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32	ks	604,6900	1,0000	604,69	604,69	0,00	0,95	574,46	marec 11	december 12
1662	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk.	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
1663	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Redukcia k P499, vonkajší závit	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
1664	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit	ks	24,2400	1,0000	24,24	24,24	0,00	0,95	23,03	marec 11	december 12
1665	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	113,1200	2,0000	226,24	226,24	0,00	0,95	214,93	marec 11	december 12
1666	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
1667	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m	ks	14,6500	1,0000	14,65	14,65	0,00	0,95	13,92	marec 11	december 12
1668	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrodové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu	ks	40,5000	1,0000	40,50	40,50	0,00	0,95	38,48	marec 11	december 12
1669	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	192,9100	1,0000	192,91	192,91	0,00	0,95	183,26	marec 11	december 12
1670	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	202,0000	1,0000	202,00	202,00	0,00	0,95	191,90	marec 11	december 12
1671	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
1672	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
1673	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12

1674	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrická hůkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz	ks	26,1600	1,0000	26,16	26,16	0,00	0,95	24,85	marec 11	december 12
1675	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
1676	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
1677	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
1678	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	0,2970	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,28	marec 11	december 12
1679	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
1680	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	0,5590	1,0000	0,56	0,56	0,00	0,95	0,53	marec 11	december 12
1681	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	0,4890	1,0000	0,49	0,49	0,00	0,95	0,46	marec 11	december 12
1682	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
1683	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
1684	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Požiarňa klapka, STROJNÁ DODÁVKA	ks		4,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
1685	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54	ks	7,5000	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,95	7,13	marec 11	december 12
1686	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	11,3120	1,0000	11,31	11,31	0,00	0,95	10,75	marec 11	december 12
1687	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V,	ks	120,0000	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,95	114,00	marec 11	december 12
1688	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ei, pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	29,5000	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,95	28,03	marec 11	december 12
1689	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	0,4950	2,0000	0,99	0,99	0,00	0,95	0,94	marec 11	december 12
1690	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
1691	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
1692	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblik, IP68	ks	3,8380	1,0000	3,84	3,84	0,00	0,95	3,65	marec 11	december 12
1693	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32	ks	60,4690	1,0000	60,47	60,47	0,00	0,95	57,45	marec 11	december 12
1694	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk.	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1695	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Redukcia k P499, vonkajší závit	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
1696	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit	ks	2,4240	1,0000	2,42	2,42	0,00	0,95	2,30	marec 11	december 12
1697	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	11,3120	2,0000	22,62	22,62	0,00	0,95	21,49	marec 11	december 12

1698	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
1699	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m	ks	1,4650	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,95	1,39	marec 11	december 12
1700	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu	ks	4,0500	1,0000	4,05	4,05	0,00	0,95	3,85	marec 11	december 12
1701	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	19,2910	1,0000	19,29	19,29	0,00	0,95	18,33	marec 11	december 12
1702	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	20,2000	1,0000	20,20	20,20	0,00	0,95	19,19	marec 11	december 12
1703	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
1704	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
1705	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
1706	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrická hůkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz	ks	2,6160	1,0000	2,62	2,62	0,00	0,95	2,49	marec 11	december 12
1707	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	1500,0000	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,95	1 425,00	marec 11	december 12
1708	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	2,0000	594,00	594,00	0,00	0,95	564,30	marec 11	december 12
1709	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
1710	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	2,0000	370,00	370,00	0,00	0,95	351,50	marec 11	december 12
1711	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	1500,0000	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,95	1 425,00	marec 11	december 12
1712	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	1,0000	297,00	297,00	0,00	0,95	282,15	marec 11	december 12
1713	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 4DO,4DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
1714	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
1715	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	1500,0000	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,95	1 425,00	marec 11	december 12
1716	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	1,0000	297,00	297,00	0,00	0,95	282,15	marec 11	december 12
1717	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 4DO, 4DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
1718	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
1719	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	2200,0000	1,0000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,95	2 090,00	marec 11	december 12

1720	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	1,0000	297,00	297,00	0,00	0,95	282,15	marec 11	december 12
1721	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
1722	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
1723	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	65,0000	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,95	61,75	marec 11	december 12
1724	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	13,0000	2,0000	26,00	26,00	0,00	0,95	24,70	marec 11	december 12
1725	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1726	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	13,0000	2,0000	26,00	26,00	0,00	0,95	24,70	marec 11	december 12
1727	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	65,0000	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,95	61,75	marec 11	december 12
1728	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1729	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 4DO,4DI	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1730	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1731	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	65,0000	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,95	61,75	marec 11	december 12
1732	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1733	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 4DO, 4DI	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1734	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1735	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	220,0000	1,0000	220,00	220,00	0,00	0,95	209,00	marec 11	december 12
1736	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1737	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1738	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
1739	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT1_časť PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
1740	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
1741	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
1742	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	1,2200	15,0000	18,30	18,30	0,00	0,95	17,39	marec 11	december 12
1743	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12

1744	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
1745	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
1746	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
1747	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
1748	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12
1749	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1750	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
1751	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
1752	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
1753	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
1754	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
1755	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
1756	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
1757	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
1758	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
1759	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A	ks	5,3000	4,0000	21,20	21,20	0,00	0,95	20,14	marec 11	december 12
1760	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 16A	ks	5,2100	3,0000	15,63	15,63	0,00	0,95	14,85	marec 11	december 12
1761	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	24,4300	1,0000	24,43	24,43	0,00	0,95	23,21	marec 11	december 12
1762	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
1763	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 1-1,6 A	ks	33,4600	2,0000	66,92	66,92	0,00	0,95	63,57	marec 11	december 12
1764	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
1765	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	2,0000	34,52	34,52	0,00	0,95	32,79	marec 11	december 12
1766	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	19,5800	4,0000	78,32	78,32	0,00	0,95	74,40	marec 11	december 12

1767	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	24,9000	3,0000	74,70	74,70	0,00	0,95	70,97	marec 11	december 12
1768	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	9,0000	44,82	44,82	0,00	0,95	42,58	marec 11	december 12
1769	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12
1770	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	5,5800	2,0000	11,16	11,16	0,00	0,95	10,60	marec 11	december 12
1771	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	5,5100	7,0000	38,57	38,57	0,00	0,95	36,64	marec 11	december 12
1772	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1773	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, zelená	ks	3,3500	10,0000	33,50	33,50	0,00	0,95	31,83	marec 11	december 12
1774	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1775	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
1776	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	6,5400	10,0000	65,40	65,40	0,00	0,95	62,13	marec 11	december 12
1777	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
1778	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	22,0000	24,86	24,86	0,00	0,95	23,62	marec 11	december 12
1779	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	12,0000	29,52	29,52	0,00	0,95	28,04	marec 11	december 12
1780	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová, VLO4	ks	4,2000	11,0000	46,20	46,20	0,00	0,95	43,89	marec 11	december 12
1781	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	9,0000	8,10	8,10	0,00	0,95	7,70	marec 11	december 12
1782	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	15,0000	11,70	11,70	0,00	0,95	11,12	marec 11	december 12
1783	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
1784	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1785	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
1786	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1787	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm	ks	0,9000	7,0000	6,30	6,30	0,00	0,95	5,99	marec 11	december 12
1788	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1789	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
1790	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	35,2100	1,0000	35,21	35,21	0,00	0,95	33,45	marec 11	december 12

1791	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
1792	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
1793	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
1794	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,8700	16,0000	45,92	45,92	0,00	0,95	43,62	marec 11	december 12
1795	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	4,3800	14,0000	61,32	61,32	0,00	0,95	58,25	marec 11	december 12
1796	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	2,8100	30,0000	84,30	84,30	0,00	0,95	80,09	marec 11	december 12
1797	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová	ks	2,1900	14,0000	30,66	30,66	0,00	0,95	29,13	marec 11	december 12
1798	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, béžová	ks	0,2700	4,0000	1,08	1,08	0,00	0,95	1,03	marec 11	december 12
1799	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	18,0000	3,06	3,06	0,00	0,95	2,91	marec 11	december 12
1800	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	90,0000	33,30	33,30	0,00	0,95	31,64	marec 11	december 12
1801	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12
1802	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	8,7200	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
1803	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	8,7200	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
1804	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,2800	15,0000	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
1805	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,2800	12,0000	3,36	3,36	0,00	0,95	3,19	marec 11	december 12
1806	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,4400	2,0000	0,88	0,88	0,00	0,95	0,84	marec 11	december 12
1807	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT2, časť PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
1808	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
1809	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
1810	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	1,2200	13,0000	15,86	15,86	0,00	0,95	15,07	marec 11	december 12
1811	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
1812	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
1813	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
1814	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12

1815	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
1816	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12
1817	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1818	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodíč prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
1819	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
1820	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
1821	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
1822	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
1823	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
1824	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
1825	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
1826	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
1827	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 10A	ks	5,3000	4,0000	21,20	21,20	0,00	0,95	20,14	marec 11	december 12
1828	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 16A	ks	5,2100	2,0000	10,42	10,42	0,00	0,95	9,90	marec 11	december 12
1829	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 40A	ks	30,7700	1,0000	30,77	30,77	0,00	0,95	29,23	marec 11	december 12
1830	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
1831	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 1-1,6 A	ks	33,4600	2,0000	66,92	66,92	0,00	0,95	63,57	marec 11	december 12
1832	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
1833	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	2,0000	34,52	34,52	0,00	0,95	32,79	marec 11	december 12
1834	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	19,5800	4,0000	78,32	78,32	0,00	0,95	74,40	marec 11	december 12
1835	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	24,9000	2,0000	49,80	49,80	0,00	0,95	47,31	marec 11	december 12
1836	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	8,0000	39,84	39,84	0,00	0,95	37,85	marec 11	december 12
1837	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12

1838	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	5,5800	2,0000	11,16	11,16	0,00	0,95	10,60	marec 11	december 12
1839	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	5,5100	6,0000	33,06	33,06	0,00	0,95	31,41	marec 11	december 12
1840	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1841	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	3,3500	9,0000	30,15	30,15	0,00	0,95	28,64	marec 11	december 12
1842	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1843	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
1844	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, zelená	ks	6,5400	9,0000	58,86	58,86	0,00	0,95	55,92	marec 11	december 12
1845	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
1846	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	20,0000	22,60	22,60	0,00	0,95	21,47	marec 11	december 12
1847	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	11,0000	27,06	27,06	0,00	0,95	25,71	marec 11	december 12
1848	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	4,2000	10,0000	42,00	42,00	0,00	0,95	39,90	marec 11	december 12
1849	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenoŹltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	8,0000	7,20	7,20	0,00	0,95	6,84	marec 11	december 12
1850	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	14,0000	10,92	10,92	0,00	0,95	10,37	marec 11	december 12
1851	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
1852	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1853	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
1854	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1855	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Φ 13,5 mm	ks	0,9000	6,0000	5,40	5,40	0,00	0,95	5,13	marec 11	december 12
1856	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Φ 19,5 mm	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1857	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Φ 27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
1858	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	35,2100	1,0000	35,21	35,21	0,00	0,95	33,45	marec 11	december 12
1859	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepážová ochrana s vf filtrom, 230V-, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
1860	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V-, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
1861	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepážová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12

1862	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V-	ks	2,8700	12,0000	34,44	34,44	0,00	0,95	32,72	marec 11	december 12
1863	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V-	ks	4,3800	12,0000	52,56	52,56	0,00	0,95	49,93	marec 11	december 12
1864	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	2,8100	24,0000	67,44	67,44	0,00	0,95	64,07	marec 11	december 12
1865	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	2,1900	13,0000	28,47	28,47	0,00	0,95	27,05	marec 11	december 12
1866	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,2700	4,0000	1,08	1,08	0,00	0,95	1,03	marec 11	december 12
1867	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	14,0000	2,38	2,38	0,00	0,95	2,26	marec 11	december 12
1868	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	70,0000	25,90	25,90	0,00	0,95	24,61	marec 11	december 12
1869	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12
1870	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Φ 10,5 mm	ks	0,2800	12,0000	3,36	3,36	0,00	0,95	3,19	marec 11	december 12
1871	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Φ 12,5 mm	ks	0,2800	8,0000	2,24	2,24	0,00	0,95	2,13	marec 11	december 12
1872	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT3 čast' PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
1873	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
1874	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
1875	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozváždač	ks	1,2200	9,0000	10,98	10,98	0,00	0,95	10,43	marec 11	december 12
1876	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
1877	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
1878	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
1879	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
1880	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
1881	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12
1882	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1883	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
1884	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12

1885	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
1886	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
1887	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
1888	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
1889	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
1890	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
1891	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
1892	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 6A	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12
1893	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "D", 16A	ks	23,2400	2,0000	46,48	46,48	0,00	0,95	44,16	marec 11	december 12
1894	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	24,4300	1,0000	24,43	24,43	0,00	0,95	23,21	marec 11	december 12
1895	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
1896	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
1897	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	1,0000	17,26	17,26	0,00	0,95	16,40	marec 11	december 12
1898	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	24,9000	2,0000	49,80	49,80	0,00	0,95	47,31	marec 11	december 12
1899	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	3,0000	14,94	14,94	0,00	0,95	14,19	marec 11	december 12
1900	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12
1901	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	5,5800	3,0000	16,74	16,74	0,00	0,95	15,90	marec 11	december 12
1902	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1903	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, zelená	ks	3,3500	4,0000	13,40	13,40	0,00	0,95	12,73	marec 11	december 12
1904	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1905	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
1906	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	6,5400	4,0000	26,16	26,16	0,00	0,95	24,85	marec 11	december 12
1907	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
1908	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	10,0000	11,30	11,30	0,00	0,95	10,74	marec 11	december 12

1909	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	7,0000	17,22	17,22	0,00	0,95	16,36	marec 11	december 12
1910	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová, VLO4	ks	4,2000	5,0000	21,00	21,00	0,00	0,95	19,95	marec 11	december 12
1911	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	3,0000	2,70	2,70	0,00	0,95	2,57	marec 11	december 12
1912	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	12,0000	9,36	9,36	0,00	0,95	8,89	marec 11	december 12
1913	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
1914	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1915	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
1916	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1917	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm	ks	0,9000	1,0000	0,90	0,90	0,00	0,95	0,86	marec 11	december 12
1918	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1919	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
1920	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	35,2100	1,0000	35,21	35,21	0,00	0,95	33,45	marec 11	december 12
1921	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
1922	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
1923	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
1924	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,8700	12,0000	34,44	34,44	0,00	0,95	32,72	marec 11	december 12
1925	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	2,8100	12,0000	33,72	33,72	0,00	0,95	32,03	marec 11	december 12
1926	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová	ks	2,1900	12,0000	26,28	26,28	0,00	0,95	24,97	marec 11	december 12
1927	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, béžová	ks	0,2700	4,0000	1,08	1,08	0,00	0,95	1,03	marec 11	december 12
1928	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb					0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
1929	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	8,0000	1,36	1,36	0,00	0,95	1,29	marec 11	december 12
1930	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	40,0000	14,80	14,80	0,00	0,95	14,06	marec 11	december 12
1931	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	8,7200	1,0000	8,72	8,72	0,00	0,95	8,28	marec 11	december 12
1932	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12

1933	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,2800	16,0000	4,48	4,48	0,00	0,95	4,26	marec 11	december 12
1934	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,2800	4,0000	1,12	1,12	0,00	0,95	1,06	marec 11	december 12
1935	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DTPK_časť PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
1936	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
1937	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
1938	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	1,2200	13,0000	15,86	15,86	0,00	0,95	15,07	marec 11	december 12
1939	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
1940	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
1941	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
1942	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
1943	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
1944	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12
1945	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1946	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
1947	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
1948	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
1949	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
1950	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
1951	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
1952	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
1953	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
1954	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
1955	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12

1956	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	24,4300	1,0000	24,43	24,43	0,00	0,95	23,21	marec 11	december 12
1957	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
1958	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A	ks	33,4600	4,0000	133,84	133,84	0,00	0,95	127,15	marec 11	december 12
1959	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
1960	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	2,0000	119,12	119,12	0,00	0,95	113,16	marec 11	december 12
1961	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	4,0000	69,04	69,04	0,00	0,95	65,59	marec 11	december 12
1962	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	24,9000	1,0000	24,90	24,90	0,00	0,95	23,66	marec 11	december 12
1963	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	5,0000	24,90	24,90	0,00	0,95	23,66	marec 11	december 12
1964	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	4,3800	1,0000	4,38	4,38	0,00	0,95	4,16	marec 11	december 12
1965	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	2,8100	1,0000	2,81	2,81	0,00	0,95	2,67	marec 11	december 12
1966	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Demontážna spona finder pre páťice 95.05	ks	0,2200	1,0000	0,22	0,22	0,00	0,95	0,21	marec 11	december 12
1967	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12
1968	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12
1969	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, červená	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12
1970	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	5,5100	1,0000	5,51	5,51	0,00	0,95	5,23	marec 11	december 12
1971	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	5,5800	4,0000	22,32	22,32	0,00	0,95	21,20	marec 11	december 12
1972	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1973	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, zelená	ks	3,3500	6,0000	20,10	20,10	0,00	0,95	19,10	marec 11	december 12
1974	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, červená	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1975	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
1976	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
1977	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	6,5400	6,0000	39,24	39,24	0,00	0,95	37,28	marec 11	december 12
1978	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, červená	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
1979	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12

1980	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	17,0000	19,21	19,21	0,00	0,95	18,25	marec 11	december 12
1981	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	11,0000	27,06	27,06	0,00	0,95	25,71	marec 11	december 12
1982	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rozpínacia jednotka	ks	2,4600	1,0000	2,46	2,46	0,00	0,95	2,34	marec 11	december 12
1983	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	4,2000	8,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
1984	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD 2 (Ex)j, Radová svorka modrá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	3,0000	2,70	2,70	0,00	0,95	2,57	marec 11	december 12
1985	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	8,0000	7,20	7,20	0,00	0,95	6,84	marec 11	december 12
1986	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	13,0000	10,14	10,14	0,00	0,95	9,63	marec 11	december 12
1987	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
1988	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1989	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
1990	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
1991	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 13,5 mm	ks	0,9000	3,0000	2,70	2,70	0,00	0,95	2,57	marec 11	december 12
1992	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 19,5 mm	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
1993	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
1994	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA	ks	48,0000	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,95	45,60	marec 11	december 12
1995	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepätová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
1996	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
1997	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
1998	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,8700	14,0000	40,18	40,18	0,00	0,95	38,17	marec 11	december 12
1999	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	4,3800	2,0000	8,76	8,76	0,00	0,95	8,32	marec 11	december 12
2000	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	2,8100	16,0000	44,96	44,96	0,00	0,95	42,71	marec 11	december 12
2001	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	2,1900	15,0000	32,85	32,85	0,00	0,95	31,21	marec 11	december 12
2002	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,2700	2,0000	0,54	0,54	0,00	0,95	0,51	marec 11	december 12
2003	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	12,0000	2,04	2,04	0,00	0,95	1,94	marec 11	december 12

2004	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	55,0000	20,35	20,35	0,00	0,95	19,33	marec 11	december 12
2005	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12
2006	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	8,7200	1,0000	8,72	8,72	0,00	0,95	8,28	marec 11	december 12
2007	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	8,7200	1,0000	8,72	8,72	0,00	0,95	8,28	marec 11	december 12
2008	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,2800	20,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12
2009	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,2800	4,0000	1,12	1,12	0,00	0,95	1,06	marec 11	december 12
2010	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,4400	2,0000	0,88	0,88	0,00	0,95	0,84	marec 11	december 12
2011	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT1, časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
2012	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
2013	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
2014	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	0,8540	15,0000	12,81	12,81	0,00	0,95	12,17	marec 11	december 12
2015	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
2016	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
2017	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
2018	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
2019	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12
2020	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
2021	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2022	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepäťá, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
2023	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
2024	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
2025	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
2026	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12

2027	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
2028	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
2029	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
2030	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
2031	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A	ks	3,7100	4,0000	14,84	14,84	0,00	0,95	14,10	marec 11	december 12
2032	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 16A	ks	3,6470	3,0000	10,94	10,94	0,00	0,95	10,39	marec 11	december 12
2033	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	17,1010	1,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
2034	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
2035	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 1-1,6 A	ks	23,4220	2,0000	46,84	46,84	0,00	0,95	44,50	marec 11	december 12
2036	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
2037	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	2,0000	24,16	24,16	0,00	0,95	22,96	marec 11	december 12
2038	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	13,7060	4,0000	54,82	54,82	0,00	0,95	52,08	marec 11	december 12
2039	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,4300	3,0000	52,29	52,29	0,00	0,95	49,68	marec 11	december 12
2040	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	9,0000	31,37	31,37	0,00	0,95	29,81	marec 11	december 12
2041	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb					0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
2042	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
2043	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	3,9060	2,0000	7,81	7,81	0,00	0,95	7,42	marec 11	december 12
2044	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	3,8570	7,0000	27,00	27,00	0,00	0,95	25,65	marec 11	december 12
2045	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2046	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, zelená	ks	2,3450	10,0000	23,45	23,45	0,00	0,95	22,28	marec 11	december 12
2047	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2048	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
2049	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	4,5780	10,0000	45,78	45,78	0,00	0,95	43,49	marec 11	december 12
2050	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12

2051	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	22,0000	17,40	17,40	0,00	0,95	16,53	marec 11	december 12
2052	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	12,0000	20,66	20,66	0,00	0,95	19,63	marec 11	december 12
2053	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	2,9400	11,0000	32,34	32,34	0,00	0,95	30,72	marec 11	december 12
2054	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	9,0000	5,67	5,67	0,00	0,95	5,39	marec 11	december 12
2055	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	15,0000	8,19	8,19	0,00	0,95	7,78	marec 11	december 12
2056	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
2057	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2058	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2059	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2060	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 13,5 mm	ks	0,6300	7,0000	4,41	4,41	0,00	0,95	4,19	marec 11	december 12
2061	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 19,5 mm	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2062	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
2063	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	24,6470	1,0000	24,65	24,65	0,00	0,95	23,41	marec 11	december 12
2064	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepätová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
2065	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
2066	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
2067	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,0090	16,0000	32,14	32,14	0,00	0,95	30,54	marec 11	december 12
2068	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	14,0000	42,92	42,92	0,00	0,95	40,78	marec 11	december 12
2069	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	1,9670	30,0000	59,01	59,01	0,00	0,95	56,06	marec 11	december 12
2070	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	1,5330	14,0000	21,46	21,46	0,00	0,95	20,39	marec 11	december 12
2071	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,1890	4,0000	0,76	0,76	0,00	0,95	0,72	marec 11	december 12
2072	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	18,0000	2,14	2,14	0,00	0,95	2,03	marec 11	december 12
2073	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,2590	90,0000	23,31	23,31	0,00	0,95	22,14	marec 11	december 12
2074	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12

2075	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	6,1040	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
2076	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	6,1040	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
2077	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,1960	15,0000	2,94	2,94	0,00	0,95	2,79	marec 11	december 12
2078	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,1960	12,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2079	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,3080	2,0000	0,62	0,62	0,00	0,95	0,59	marec 11	december 12
2080	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT2_časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
2081	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
2082	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
2083	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	0,8540	13,0000	11,10	11,10	0,00	0,95	10,55	marec 11	december 12
2084	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
2085	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
2086	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
2087	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
2088	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12
2089	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
2090	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2091	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
2092	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
2093	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
2094	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
2095	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12
2096	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
2097	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12

2098	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
2099	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
2100	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A	ks	3,7100	4,0000	14,84	14,84	0,00	0,95	14,10	marec 11	december 12
2101	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 16A	ks	3,6470	2,0000	7,29	7,29	0,00	0,95	6,93	marec 11	december 12
2102	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 40A	ks	21,5390	1,0000	21,54	21,54	0,00	0,95	20,46	marec 11	december 12
2103	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
2104	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 1-1,6 A	ks	23,4220	2,0000	46,84	46,84	0,00	0,95	44,50	marec 11	december 12
2105	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
2106	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	2,0000	24,16	24,16	0,00	0,95	22,96	marec 11	december 12
2107	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	13,7060	4,0000	54,82	54,82	0,00	0,95	52,08	marec 11	december 12
2108	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,4300	2,0000	34,86	34,86	0,00	0,95	33,12	marec 11	december 12
2109	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	8,0000	27,89	27,89	0,00	0,95	26,49	marec 11	december 12
2110	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
2111	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	3,9060	2,0000	7,81	7,81	0,00	0,95	7,42	marec 11	december 12
2112	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	3,8570	6,0000	23,14	23,14	0,00	0,95	21,98	marec 11	december 12
2113	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2114	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	2,3450	9,0000	21,11	21,11	0,00	0,95	20,05	marec 11	december 12
2115	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2116	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
2117	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	4,5780	9,0000	41,20	41,20	0,00	0,95	39,14	marec 11	december 12
2118	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
2119	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	20,0000	15,82	15,82	0,00	0,95	15,03	marec 11	december 12
2120	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	11,0000	18,94	18,94	0,00	0,95	17,99	marec 11	december 12
2121	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bēžová, VLO4	ks	2,9400	10,0000	29,40	29,40	0,00	0,95	27,93	marec 11	december 12

2122	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	8,0000	5,04	5,04	0,00	0,95	4,79	marec 11	december 12
2123	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	14,0000	7,64	7,64	0,00	0,95	7,26	marec 11	december 12
2124	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
2125	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2126	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/P.T	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2127	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2128	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm	ks	0,6300	6,0000	3,78	3,78	0,00	0,95	3,59	marec 11	december 12
2129	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2130	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
2131	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	24,6470	1,0000	24,65	24,65	0,00	0,95	23,41	marec 11	december 12
2132	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
2133	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
2134	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepät'ová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
2135	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,0090	12,0000	24,11	24,11	0,00	0,95	22,90	marec 11	december 12
2136	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	12,0000	36,79	36,79	0,00	0,95	34,95	marec 11	december 12
2137	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40,52	ks	1,9670	24,0000	47,21	47,21	0,00	0,95	44,85	marec 11	december 12
2138	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová	ks	1,5330	13,0000	19,93	19,93	0,00	0,95	18,93	marec 11	december 12
2139	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, béžová	ks	0,1890	4,0000	0,76	0,76	0,00	0,95	0,72	marec 11	december 12
2140	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	14,0000	1,67	1,67	0,00	0,95	1,58	marec 11	december 12
2141	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,2590	70,0000	18,13	18,13	0,00	0,95	17,22	marec 11	december 12
2142	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12
2143	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,1960	12,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2144	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,1960	8,0000	1,57	1,57	0,00	0,95	1,49	marec 11	december 12
2145	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT3, časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12

2146	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
2147	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
2148	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	0,8540	9,0000	7,69	7,69	0,00	0,95	7,30	marec 11	december 12
2149	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
2150	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
2151	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
2152	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
2153	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12
2154	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
2155	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2156	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
2157	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
2158	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
2159	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
2160	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12
2161	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
2162	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
2163	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
2164	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
2165	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 6A	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
2166	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "D", 16A	ks	16,2680	2,0000	32,54	32,54	0,00	0,95	30,91	marec 11	december 12
2167	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	17,1010	1,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
2168	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12

2169	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
2170	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	1,0000	12,08	12,08	0,00	0,95	11,48	marec 11	december 12
2171	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,4300	2,0000	34,86	34,86	0,00	0,95	33,12	marec 11	december 12
2172	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	3,0000	10,46	10,46	0,00	0,95	9,94	marec 11	december 12
2173	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
2174	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	3,9060	3,0000	11,72	11,72	0,00	0,95	11,13	marec 11	december 12
2175	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2176	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	2,3450	4,0000	9,38	9,38	0,00	0,95	8,91	marec 11	december 12
2177	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2178	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
2179	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	4,5780	4,0000	18,31	18,31	0,00	0,95	17,40	marec 11	december 12
2180	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
2181	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	10,0000	7,91	7,91	0,00	0,95	7,51	marec 11	december 12
2182	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	7,0000	12,05	12,05	0,00	0,95	11,45	marec 11	december 12
2183	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	2,9400	5,0000	14,70	14,70	0,00	0,95	13,97	marec 11	december 12
2184	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	3,0000	1,89	1,89	0,00	0,95	1,80	marec 11	december 12
2185	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	12,0000	6,55	6,55	0,00	0,95	6,22	marec 11	december 12
2186	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
2187	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2188	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2189	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2190	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 13,5 mm	ks	0,6300	1,0000	0,63	0,63	0,00	0,95	0,60	marec 11	december 12
2191	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 19,5 mm	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2192	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12

2193	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	24,6470	1,0000	24,65	24,65	0,00	0,95	23,41	marec 11	december 12
2194	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
2195	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
2196	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
2197	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,0090	12,0000	24,11	24,11	0,00	0,95	22,90	marec 11	december 12
2198	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	1,9670	12,0000	23,60	23,60	0,00	0,95	22,42	marec 11	december 12
2199	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	1,5330	12,0000	18,40	18,40	0,00	0,95	17,48	marec 11	december 12
2200	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,1890	4,0000	0,76	0,76	0,00	0,95	0,72	marec 11	december 12
2201	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb					0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
2202	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	8,0000	0,95	0,95	0,00	0,95	0,90	marec 11	december 12
2203	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,2590	40,0000	10,36	10,36	0,00	0,95	9,84	marec 11	december 12
2204	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	6,1040	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,95	5,80	marec 11	december 12
2205	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12
2206	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 10,5 mm	ks	0,1960	16,0000	3,14	3,14	0,00	0,95	2,98	marec 11	december 12
2207	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 12,5 mm	ks	0,1960	4,0000	0,78	0,78	0,00	0,95	0,74	marec 11	december 12
2208	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DTPK_čast' PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
2209	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
2210	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
2211	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvážač	ks	0,8540	13,0000	11,10	11,10	0,00	0,95	10,55	marec 11	december 12
2212	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
2213	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
2214	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
2215	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
2216	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12

2217	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
2218	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2219	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodíč prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
2220	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
2221	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
2222	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
2223	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12
2224	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
2225	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
2226	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
2227	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
2228	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 6A	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
2229	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	17,1010	1,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
2230	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
2231	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A	ks	23,4220	4,0000	93,69	93,69	0,00	0,95	89,00	marec 11	december 12
2232	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
2233	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	2,0000	83,38	83,38	0,00	0,95	79,21	marec 11	december 12
2234	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	4,0000	48,33	48,33	0,00	0,95	45,91	marec 11	december 12
2235	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,4300	1,0000	17,43	17,43	0,00	0,95	16,56	marec 11	december 12
2236	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	5,0000	17,43	17,43	0,00	0,95	16,56	marec 11	december 12
2237	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	1,0000	3,07	3,07	0,00	0,95	2,91	marec 11	december 12
2238	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	1,9670	1,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,87	marec 11	december 12
2239	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Demontážna spona finder pre päťice 95.05	ks	0,1540	1,0000	0,15	0,15	0,00	0,95	0,15	marec 11	december 12

2240	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
2241	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
2242	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, červená	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
2243	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	3,8570	1,0000	3,86	3,86	0,00	0,95	3,66	marec 11	december 12
2244	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	3,9060	4,0000	15,62	15,62	0,00	0,95	14,84	marec 11	december 12
2245	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2246	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	2,3450	6,0000	14,07	14,07	0,00	0,95	13,37	marec 11	december 12
2247	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, červená	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2248	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
2249	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
2250	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, zelená	ks	4,5780	6,0000	27,47	27,47	0,00	0,95	26,09	marec 11	december 12
2251	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, červená	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
2252	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
2253	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	17,0000	13,45	13,45	0,00	0,95	12,77	marec 11	december 12
2254	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	11,0000	18,94	18,94	0,00	0,95	17,99	marec 11	december 12
2255	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rozpínacia jednotka	ks	1,7220	1,0000	1,72	1,72	0,00	0,95	1,64	marec 11	december 12
2256	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	2,9400	8,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
2257	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD 2 (Ex)j, Radová svorka modrá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	3,0000	1,89	1,89	0,00	0,95	1,80	marec 11	december 12
2258	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	8,0000	5,04	5,04	0,00	0,95	4,79	marec 11	december 12
2259	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	13,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,74	marec 11	december 12
2260	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
2261	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
2262	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2263	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12

2264	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm	ks	0,6300	3,0000	1,89	1,89	0,00	0,95	1,80	marec 11	december 12
2265	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2266	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
2267	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA	ks	33,6000	1,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
2268	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
2269	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
2270	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prepät'ová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
2271	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,0090	14,0000	28,13	28,13	0,00	0,95	26,72	marec 11	december 12
2272	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	2,0000	6,13	6,13	0,00	0,95	5,83	marec 11	december 12
2273	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	1,9670	16,0000	31,47	31,47	0,00	0,95	29,90	marec 11	december 12
2274	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová	ks	1,5330	15,0000	23,00	23,00	0,00	0,95	21,85	marec 11	december 12
2275	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, béžová	ks	0,1890	2,0000	0,38	0,38	0,00	0,95	0,36	marec 11	december 12
2276	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	12,0000	1,43	1,43	0,00	0,95	1,36	marec 11	december 12
2277	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm²	ks	0,2590	55,0000	14,25	14,25	0,00	0,95	13,53	marec 11	december 12
2278	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12
2279	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	6,1040	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,95	5,80	marec 11	december 12
2280	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	6,1040	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,95	5,80	marec 11	december 12
2281	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,1960	20,0000	3,92	3,92	0,00	0,95	3,72	marec 11	december 12
2282	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,1960	4,0000	0,78	0,78	0,00	0,95	0,74	marec 11	december 12
2283	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,3080	2,0000	0,62	0,62	0,00	0,95	0,59	marec 11	december 12
2284	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový, tieneny	m	0,3000	755,0000	226,50	226,50	0,00	0,95	215,18	marec 11	december 12
2285	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový	m	0,4000	250,0000	100,00	100,00	0,00	0,95	95,00	marec 11	december 12
2286	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový	m	0,4800	45,0000	21,60	21,60	0,00	0,95	20,52	marec 11	december 12
2287	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový, tieneny	m	1,4700	170,0000	249,90	249,90	0,00	0,95	237,41	marec 11	december 12

2288	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,4800	45,0000	21,60	21,60	0,00	0,95	20,52	marec 11	december 12
2289	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,4000	490,0000	196,00	196,00	0,00	0,95	186,20	marec 11	december 12
2290	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5900	85,0000	50,15	50,15	0,00	0,95	47,64	marec 11	december 12
2291	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5900	1025,0000	604,75	604,75	0,00	0,95	574,51	marec 11	december 12
2292	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5900	10,0000	5,90	5,90	0,00	0,95	5,61	marec 11	december 12
2293	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,8300	280,0000	232,40	232,40	0,00	0,95	220,78	marec 11	december 12
2294	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	1,3100	60,0000	78,60	78,60	0,00	0,95	74,67	marec 11	december 12
2295	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	1,6000	30,0000	48,00	48,00	0,00	0,95	45,60	marec 11	december 12
2296	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový štítok	ks	0,1500	200,0000	30,00	30,00	0,00	0,95	28,50	marec 11	december 12
2297	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,4700	130,0000	61,10	61,10	0,00	0,95	58,05	marec 11	december 12
2298	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,6800	180,0000	122,40	122,40	0,00	0,95	116,28	marec 11	december 12
2299	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7700	30,0000	23,10	23,10	0,00	0,95	21,95	marec 11	december 12
2300	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,8700	50,0000	43,50	43,50	0,00	0,95	41,33	marec 11	december 12
2301	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,1000	260,0000	26,00	26,00	0,00	0,95	24,70	marec 11	december 12
2302	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,1900	360,0000	68,40	68,40	0,00	0,95	64,98	marec 11	december 12
2303	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,2500	60,0000	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
2304	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,2900	100,0000	29,00	29,00	0,00	0,95	27,55	marec 11	december 12
2305	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,3100	130,0000	40,30	40,30	0,00	0,95	38,29	marec 11	december 12
2306	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,5000	180,0000	90,00	90,00	0,00	0,95	85,50	marec 11	december 12
2307	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,9700	30,0000	29,10	29,10	0,00	0,95	27,65	marec 11	december 12
2308	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	1,1100	50,0000	55,50	55,50	0,00	0,95	52,73	marec 11	december 12
2309	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab - rovný diel	m	2,9700	220,0000	653,40	653,40	0,00	0,95	620,73	marec 11	december 12
2310	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Veko pre žľab - rovný diel	m	1,5700	220,0000	345,40	345,40	0,00	0,95	328,13	marec 11	december 12
2311	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno 90° pre žľab 125/50	ks	5,1100	3,0000	15,33	15,33	0,00	0,95	14,56	marec 11	december 12

2312	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Veko na koleno 90° pre žľab 125/50	ks	1,8200	3,0000	5,46	5,46	0,00	0,95	5,19	marec 11	december 12
2313	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	T-kus pre žľab 125/50	ks	2,0700	11,0000	22,77	22,77	0,00	0,95	21,63	marec 11	december 12
2314	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Veko na T-kus pre žľab 125/50	ks	0,6000	11,0000	6,60	6,60	0,00	0,95	6,27	marec 11	december 12
2315	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka na žľab 125/50	ks	0,1300	110,0000	14,30	14,30	0,00	0,95	13,59	marec 11	december 12
2316	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Konzola pre žľab 125/50	ks	1,5700	220,0000	345,40	345,40	0,00	0,95	328,13	marec 11	december 12
2317	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab - rovný diel	m	2,1600	180,0000	388,80	388,80	0,00	0,95	369,36	marec 11	december 12
2318	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Veko pre žľab - rovný diel	m	1,0300	180,0000	185,40	185,40	0,00	0,95	176,13	marec 11	december 12
2319	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno 90° pre žľab 62/50	ks	4,3100	7,0000	30,17	30,17	0,00	0,95	28,66	marec 11	december 12
2320	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Veko na koleno 90° pre žľab 62/50	ks	1,3300	7,0000	9,31	9,31	0,00	0,95	8,84	marec 11	december 12
2321	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	T-kus pre žľab 62/50	ks	5,0500	2,0000	10,10	10,10	0,00	0,95	9,60	marec 11	december 12
2322	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Veko na T-kus pre žľab 62/50	ks	1,7100	2,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
2323	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka na žľab 62/50	ks	0,1300	90,0000	11,70	11,70	0,00	0,95	11,12	marec 11	december 12
2324	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Konzola pre žľab 62/50	ks	1,2200	180,0000	219,60	219,60	0,00	0,95	208,62	marec 11	december 12
2325	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vkladač lišta	m	0,4400	20,0000	8,80	8,80	0,00	0,95	8,36	marec 11	december 12
2326	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vkladač lišta	m	1,1100	70,0000	77,70	77,70	0,00	0,95	73,82	marec 11	december 12
2327	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Bezpečnostné tabuľky	ks	1,4000	4,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12
2328	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43	ks	5,6000	2,0000	11,20	11,20	0,00	0,95	10,64	marec 11	december 12
2329	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, kryt žltý "RAL 1012" CENTRAL STOP	ks	18,2500	1,0000	18,25	18,25	0,00	0,95	17,34	marec 11	december 12
2330	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,3000	1,0000	6,30	6,30	0,00	0,95	5,99	marec 11	december 12
2331	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,8000	1,0000	0,80	0,80	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
2332	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia a rozpínacia jednotka	ks	3,5000	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,95	3,33	marec 11	december 12
2333	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, Blokovanie kotlov	ks	6,5000	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,95	6,18	marec 11	december 12
2334	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 30mm	ks	6,3000	1,0000	6,30	6,30	0,00	0,95	5,99	marec 11	december 12

2335	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,8000	1,0000	0,80	0,80	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
2336	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	3,5000	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,95	3,33	marec 11	december 12
2337	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)	ks	15,9700	4,0000	63,88	63,88	0,00	0,95	60,69	marec 11	december 12
2338	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič uzemňovací 8 mm	m	0,9600	140,0000	134,40	134,40	0,00	0,95	127,68	marec 11	december 12
2339	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič zelenožltý	m	0,5000	150,0000	75,00	75,00	0,00	0,95	71,25	marec 11	december 12
2340	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič zelenožltý	m	2,5300	220,0000	556,60	556,60	0,00	0,95	528,77	marec 11	december 12
2341	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka pripájacia	ks	0,5000	12,0000	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
2342	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka spojovacia	ks	0,5000	24,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
2343	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka Bernard na potrubie	ks	1,2200	4,0000	4,88	4,88	0,00	0,95	4,64	marec 11	december 12
2344	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pásik k svorke Bernard	ks	1,2200	4,0000	4,88	4,88	0,00	0,95	4,64	marec 11	december 12
2345	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Uholník, na konštrukcie	kg	1,1000	100,0000	110,00	110,00	0,00	0,95	104,50	marec 11	december 12
2346	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kovová konštrukcia všeobecne	kg	1,1000	200,0000	220,00	220,00	0,00	0,95	209,00	marec 11	december 12
2347	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Farba základná	kg	3,0000	4,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
2348	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Farba vrchná	kg	3,0000	4,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
2349	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Riedidlo	l	3,0000	4,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
2350	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný nešpecifikovaný materiál	%	x	0,1000	400,00	400,00	0,00	0,95	380,00	marec 11	december 12
2351	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový, tienenný	m	0,5500	755,0000	415,25	415,25	0,00	0,95	394,49	marec 11	december 12
2352	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový	m	0,5500	250,0000	137,50	137,50	0,00	0,95	130,63	marec 11	december 12
2353	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový	m	0,5500	45,0000	24,75	24,75	0,00	0,95	23,51	marec 11	december 12
2354	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový, tienenný	m	0,5500	170,0000	93,50	93,50	0,00	0,95	88,83	marec 11	december 12
2355	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	45,0000	24,75	24,75	0,00	0,95	23,51	marec 11	december 12
2356	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	490,0000	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
2357	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	85,0000	46,75	46,75	0,00	0,95	44,41	marec 11	december 12
2358	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	1025,0000	563,75	563,75	0,00	0,95	535,56	marec 11	december 12

2359	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	10,0000	5,50	5,50	0,00	0,95	5,23	marec 11	december 12
2360	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	280,0000	154,00	154,00	0,00	0,95	146,30	marec 11	december 12
2361	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	60,0000	33,00	33,00	0,00	0,95	31,35	marec 11	december 12
2362	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	30,0000	16,50	16,50	0,00	0,95	15,68	marec 11	december 12
2363	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový štítok	ks	0,2000	200,0000	40,00	40,00	0,00	0,95	38,00	marec 11	december 12
2364	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7500	130,0000	97,50	97,50	0,00	0,95	92,63	marec 11	december 12
2365	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7500	180,0000	135,00	135,00	0,00	0,95	128,25	marec 11	december 12
2366	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7500	30,0000	22,50	22,50	0,00	0,95	21,38	marec 11	december 12
2367	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7500	50,0000	37,50	37,50	0,00	0,95	35,63	marec 11	december 12
2368	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,4000	260,0000	104,00	104,00	0,00	0,95	98,80	marec 11	december 12
2369	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,4000	360,0000	144,00	144,00	0,00	0,95	136,80	marec 11	december 12
2370	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,4000	60,0000	24,00	24,00	0,00	0,95	22,80	marec 11	december 12
2371	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,4000	100,0000	40,00	40,00	0,00	0,95	38,00	marec 11	december 12
2372	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,7500	130,0000	97,50	97,50	0,00	0,95	92,63	marec 11	december 12
2373	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,7500	180,0000	135,00	135,00	0,00	0,95	128,25	marec 11	december 12
2374	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,7500	30,0000	22,50	22,50	0,00	0,95	21,38	marec 11	december 12
2375	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,7500	50,0000	37,50	37,50	0,00	0,95	35,63	marec 11	december 12
2376	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab - rovný diel	m	4,0000	220,0000	880,00	880,00	0,00	0,95	836,00	marec 11	december 12
2377	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab - rovný diel	m	3,5000	180,0000	630,00	630,00	0,00	0,95	598,50	marec 11	december 12
2378	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vkladacia lišta	m	0,7500	20,0000	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
2379	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vkladacia lišta	m	0,7500	70,0000	52,50	52,50	0,00	0,95	49,88	marec 11	december 12
2380	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Bezpečnostné tabuľky	ks	0,5000	4,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
2381	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43	ks	3,3000	2,0000	6,60	6,60	0,00	0,95	6,27	marec 11	december 12
2382	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, kryt žltý "RAL 1012" CENTRAL STOP	ks	5,0000	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,95	4,75	marec 11	december 12

2383	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	2,8000	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2384	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	2,8000	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2385	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia a rozspínacia jednotka	ks	2,8000	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2386	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, Blokovanie kotlov	ks	2,8000	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2387	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 30mm	ks	2,8000	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2388	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	2,8000	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2389	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,8000	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
2390	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prípojnice potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)	ks	12,4000	4,0000	49,60	49,60	0,00	0,95	47,12	marec 11	december 12
2391	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič uzemňovací 8 mm	m	0,5000	140,0000	70,00	70,00	0,00	0,95	66,50	marec 11	december 12
2392	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič zelenožltý	m	0,5000	150,0000	75,00	75,00	0,00	0,95	71,25	marec 11	december 12
2393	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič zelenožltý	m	0,5000	220,0000	110,00	110,00	0,00	0,95	104,50	marec 11	december 12
2394	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka Bernard na potrubie	ks	3,5000	4,0000	14,00	14,00	0,00	0,95	13,30	marec 11	december 12
2395	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Uholník, na konštrukcie	kg	1,5000	100,0000	150,00	150,00	0,00	0,95	142,50	marec 11	december 12
2396	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Farba základná	kg	2,0000	4,0000	8,00	8,00	0,00	0,95	7,60	marec 11	december 12
2397	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Farba vrchná	kg	2,0000	4,0000	8,00	8,00	0,00	0,95	7,60	marec 11	december 12
2398	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Riedidlo	l	2,0000	4,0000	8,00	8,00	0,00	0,95	7,60	marec 11	december 12
2399	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný nešpecifikovaný materiál	%	x	0,1000	300,00	300,00	0,00	0,95	285,00	marec 11	december 12
2400	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Programovanie a od ladenie DDC systému	bod	10,0000	220,0000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,95	2 090,00	marec 11	december 12
2401	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Revízná správa	ks	50,0000	2,0000	100,00	100,00	0,00	0,95	95,00	marec 11	december 12
2402	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Projektová dokumentácia skut. Stavu	ks	50,0000	4,0000	200,00	200,00	0,00	0,95	190,00	marec 11	december 12
2403	infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pracovisko centrály	ks	6000,0000	1,0000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,95	5 700,00	marec 11	december 12
2404	infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zaškolenie obsluhy a skúšky Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	hod	20,0000	6,0000	120,00	120,00	0,00	0,95	114,00	marec 11	december 12
2405	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb		ks	1912,6000	5,0000	9 563,00	9 563,00	0,00	0,95	9 084,85	marec 11	december 12

2406	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzť. potrubie)	kpl	452,6000	5,0000	2 263,00	2 263,00	0,00	0,95	2 149,85	marec 11	december 12
2407	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	474,5000	5,0000	2 372,50	2 372,50	0,00	0,95	2 253,88	marec 11	december 12
2408	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	138,7000	5,0000	693,50	693,50	0,00	0,95	658,83	marec 11	december 12
2409	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotvzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	1766,6000	8,0000	14 132,80	14 132,80	0,00	0,95	13 426,16	marec 11	december 12
2410	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku)	kpl	182,5000	8,0000	1 460,00	1 460,00	0,00	0,95	1 387,00	marec 11	december 12
2411	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	474,5000	8,0000	3 796,00	3 796,00	0,00	0,95	3 606,20	marec 11	december 12
2412	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	116,8000	8,0000	934,40	934,40	0,00	0,95	887,68	marec 11	december 12
2413	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	axiálny ventilátor (napr. HCFB/2-250 H)	ks	246,4699	4,0000	985,88	985,88	0,00	0,95	936,59	marec 11	december 12
2414	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 250	ks	31,1418	4,0000	124,57	124,57	0,00	0,95	118,34	marec 11	december 12
2415	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotvzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	191,2600	5,0000	956,30	956,30	0,00	0,95	908,49	marec 11	december 12
2416	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzť. potrubie)	kpl	113,1500	5,0000	565,75	565,75	0,00	0,95	537,46	marec 11	december 12
2417	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	118,6250	5,0000	593,13	593,13	0,00	0,95	563,47	marec 11	december 12
2418	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	34,6750	5,0000	173,38	173,38	0,00	0,95	164,71	marec 11	december 12
2419	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotvzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	176,6600	8,0000	1 413,28	1 413,28	0,00	0,95	1 342,62	marec 11	december 12
2420	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku)	kpl	45,6250	8,0000	365,00	365,00	0,00	0,95	346,75	marec 11	december 12
2421	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	118,6250	8,0000	949,00	949,00	0,00	0,95	901,55	marec 11	december 12
2422	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	29,2000	8,0000	233,60	233,60	0,00	0,95	221,92	marec 11	december 12
2423	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	axiálny ventilátor (napr. HCFB/2-250 H)	ks	24,6470	4,0000	98,59	98,59	0,00	0,95	93,66	marec 11	december 12
2424	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 250	ks	7,7855	4,0000	31,14	31,14	0,00	0,95	29,58	marec 11	december 12

2425	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	6543,1360	1,0000	6 543,14	6 543,14	0,00	0,95	6 215,98	marec 11	december 12
2426	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	protižiadová žalúzia 1000x560 so sitom	ks	89,8995	1,0000	89,90	89,90	0,00	0,95	85,40	marec 11	december 12
2427	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN 500	ks	87,2788	1,0000	87,28	87,28	0,00	0,95	82,91	marec 11	december 12
2428	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 900x400, dl. 1000, 3 kusy 200 mm	ks	197,1876	4,0000	788,75	788,75	0,00	0,95	749,31	marec 11	december 12
2429	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 500x400 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	132,7578	2,0000	265,52	265,52	0,00	0,95	252,24	marec 11	december 12
2430	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 315x200 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	103,0103	2,0000	206,02	206,02	0,00	0,95	195,72	marec 11	december 12
2431	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=300 m3/h	ks	69,2843	5,0000	346,42	346,42	0,00	0,95	329,10	marec 11	december 12
2432	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=500 m3/h	ks	72,8467	3,0000	218,54	218,54	0,00	0,95	207,61	marec 11	december 12
2433	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	4,3143	2,0000	8,63	8,63	0,00	0,95	8,20	marec 11	december 12
2434	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	5,3582	3,0000	16,07	16,07	0,00	0,95	15,27	marec 11	december 12
2435	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=150 m3/h	ks	6,5919	4,0000	26,37	26,37	0,00	0,95	25,05	marec 11	december 12
2436	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=300 m3/h	ks	59,7213	1,0000	59,72	59,72	0,00	0,95	56,74	marec 11	december 12
2437	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=500 m3/h	ks	63,2837	5,0000	316,42	316,42	0,00	0,95	300,60	marec 11	december 12
2438	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	3,7157	2,0000	7,43	7,43	0,00	0,95	7,06	marec 11	december 12
2439	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	4,1245	3,0000	12,37	12,37	0,00	0,95	11,75	marec 11	december 12
2440	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=150 m3/h	ks	6,1977	4,0000	24,79	24,79	0,00	0,95	23,55	marec 11	december 12
2441	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN200	ks	17,3886	6,0000	104,33	104,33	0,00	0,95	99,12	marec 11	december 12
2442	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN250	ks	18,4325	8,0000	147,46	147,46	0,00	0,95	140,09	marec 11	december 12
2443	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	8,7600	124,0000	1 086,24	1 086,24	0,00	0,95	1 031,93	marec 11	december 12
2444	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 1800/30	bm	25,0974	88,0000	2 208,57	2 208,57	0,00	0,95	2 098,14	marec 11	december 12
2445	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200/30	bm	18,5566	74,0000	1 373,19	1 373,19	0,00	0,95	1 304,53	marec 11	december 12
2446	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN250	bm	7,3876	6,0000	44,33	44,33	0,00	0,95	42,11	marec 11	december 12
2447	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN200	bm	5,9860	10,0000	59,86	59,86	0,00	0,95	56,87	marec 11	december 12
2448	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN160	bm	5,1319	8,0000	41,06	41,06	0,00	0,95	39,00	marec 11	december 12

2449	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN125	bm	4,2267	6,0000	25,36	25,36	0,00	0,95	24,09	marec 11	december 12
2450	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN100	bm	3,8106	4,0000	15,24	15,24	0,00	0,95	14,48	marec 11	december 12
2451	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN250	bm	2,8032	10,0000	28,03	28,03	0,00	0,95	26,63	marec 11	december 12
2452	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN200	bm	2,1754	2,0000	4,35	4,35	0,00	0,95	4,13	marec 11	december 12
2453	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN160	bm	1,6571	8,0000	13,26	13,26	0,00	0,95	12,59	marec 11	december 12
2454	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN125	bm	1,2994	6,0000	7,80	7,80	0,00	0,95	7,41	marec 11	december 12
2455	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	1,0658	4,0000	4,26	4,26	0,00	0,95	4,05	marec 11	december 12
2456	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	429,8112	1,0000	429,81	429,81	0,00	0,95	408,32	marec 11	december 12
2457	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	654,3136	1,0000	654,31	654,31	0,00	0,95	621,60	marec 11	december 12
2458	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	protidážďová žalúzia 1000x560 so sitom	ks	22,4749	1,0000	22,47	22,47	0,00	0,95	21,35	marec 11	december 12
2459	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN 500	ks	21,8197	1,0000	21,82	21,82	0,00	0,95	20,73	marec 11	december 12
2460	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 900x400, dl. 1000, 3 kulisy 200 mm	ks	49,2969	4,0000	197,19	197,19	0,00	0,95	187,33	marec 11	december 12
2461	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 500x400 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	33,1895	2,0000	66,38	66,38	0,00	0,95	63,06	marec 11	december 12
2462	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 315x200 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	25,7526	2,0000	51,51	51,51	0,00	0,95	48,93	marec 11	december 12
2463	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=300 m3/h	ks	17,3211	5,0000	86,61	86,61	0,00	0,95	82,28	marec 11	december 12
2464	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=500 m3/h	ks	18,2117	3,0000	54,64	54,64	0,00	0,95	51,90	marec 11	december 12
2465	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	1,0786	2,0000	2,16	2,16	0,00	0,95	2,05	marec 11	december 12
2466	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	1,3396	3,0000	4,02	4,02	0,00	0,95	3,82	marec 11	december 12
2467	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=150 m3/h	ks	1,6480	4,0000	6,59	6,59	0,00	0,95	6,26	marec 11	december 12
2468	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=300 m3/h	ks	14,9303	1,0000	14,93	14,93	0,00	0,95	14,18	marec 11	december 12
2469	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=500 m3/h	ks	15,8209	5,0000	79,10	79,10	0,00	0,95	75,15	marec 11	december 12
2470	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	0,9289	2,0000	1,86	1,86	0,00	0,95	1,76	marec 11	december 12
2471	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	1,0311	3,0000	3,09	3,09	0,00	0,95	2,94	marec 11	december 12
2472	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=150 m3/h	ks	1,5494	4,0000	6,20	6,20	0,00	0,95	5,89	marec 11	december 12

2473	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN200	ks	4,3472	6,0000	26,08	26,08	0,00	0,95	24,78	marec 11	december 12
2474	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN250	ks	4,6081	8,0000	36,87	36,87	0,00	0,95	35,02	marec 11	december 12
2475	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	3,0660	124,0000	380,18	380,18	0,00	0,95	361,17	marec 11	december 12
2476	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 1800/30	bm	8,7841	88,0000	773,00	773,00	0,00	0,95	734,35	marec 11	december 12
2477	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200/30	bm	6,4948	74,0000	480,62	480,62	0,00	0,95	456,59	marec 11	december 12
2478	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN250	bm	2,5857	6,0000	15,51	15,51	0,00	0,95	14,74	marec 11	december 12
2479	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN200	bm	2,0951	10,0000	20,95	20,95	0,00	0,95	19,90	marec 11	december 12
2480	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN160	bm	1,7962	8,0000	14,37	14,37	0,00	0,95	13,65	marec 11	december 12
2481	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN125	bm	1,4793	6,0000	8,88	8,88	0,00	0,95	8,43	marec 11	december 12
2482	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN100	bm	1,3337	4,0000	5,33	5,33	0,00	0,95	5,07	marec 11	december 12
2483	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN250	bm	0,9811	10,0000	9,81	9,81	0,00	0,95	9,32	marec 11	december 12
2484	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN200	bm	0,7614	2,0000	1,52	1,52	0,00	0,95	1,45	marec 11	december 12
2485	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN160	bm	0,5800	8,0000	4,64	4,64	0,00	0,95	4,41	marec 11	december 12
2486	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN125	bm	0,4548	6,0000	2,73	2,73	0,00	0,95	2,59	marec 11	december 12
2487	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	0,3730	4,0000	1,49	1,49	0,00	0,95	1,42	marec 11	december 12
2488	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	nástenný odsávací radiálny ventilátor (napr. VORT MICRO)	ks	75,4090	10,0000	754,09	754,09	0,00	0,95	716,39	marec 11	december 12
2489	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN200	ks	40,7267	1,0000	40,73	40,73	0,00	0,95	38,69	marec 11	december 12
2490	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 125	ks	7,9059	2,0000	15,81	15,81	0,00	0,95	15,02	marec 11	december 12
2491	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do 200/20%	bm	5,6210	10,0000	56,21	56,21	0,00	0,95	53,40	marec 11	december 12
2492	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do 125/20%	bm	4,7523	15,0000	71,28	71,28	0,00	0,95	67,72	marec 11	december 12
2493	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	1,0658	20,0000	21,32	21,32	0,00	0,95	20,25	marec 11	december 12
2494	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	15,2993	1,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,53	marec 11	december 12
2495	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	nástenný odsávací radiálny ventilátor (napr. VORT MICRO)	ks	7,5409	10,0000	75,41	75,41	0,00	0,95	71,64	marec 11	december 12
2496	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN200	ks	10,1817	1,0000	10,18	10,18	0,00	0,95	9,67	marec 11	december 12

2497	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 125	ks	1,9765	2,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,76	marec 11	december 12
2498	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do 200/20%	bm	1,9674	10,0000	19,67	19,67	0,00	0,95	18,69	marec 11	december 12
2499	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do 125/20%	bm	1,6633	15,0000	24,95	24,95	0,00	0,95	23,70	marec 11	december 12
2500	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	0,3730	20,0000	7,46	7,46	0,00	0,95	7,09	marec 11	december 12
2501	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "single split"	ks	792,0500	1,0000	792,05	792,05	0,00	0,95	752,45	marec 11	december 12
2502	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW	ks	795,7000	1,0000	795,70	795,70	0,00	0,95	755,92	marec 11	december 12
2503	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,9717	22,0000	197,38	197,38	0,00	0,95	187,51	marec 11	december 12
2504	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "single split"	ks	79,2050	1,0000	79,21	79,21	0,00	0,95	75,24	marec 11	december 12
2505	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW	ks	79,5700	1,0000	79,57	79,57	0,00	0,95	75,59	marec 11	december 12
2506	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	3,1401	22,0000	69,08	69,08	0,00	0,95	65,63	marec 11	december 12
2507	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	1862,2300	1,0000	1 862,23	1 862,23	0,00	0,95	1 769,12	marec 11	december 12
2508	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW	ks	924,9100	1,0000	924,91	924,91	0,00	0,95	878,66	marec 11	december 12
2509	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW	ks	854,8300	1,0000	854,83	854,83	0,00	0,95	812,09	marec 11	december 12
2510	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,3074	10,0000	83,07	83,07	0,00	0,95	78,92	marec 11	december 12
2511	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,9717	10,0000	89,72	89,72	0,00	0,95	85,23	marec 11	december 12
2512	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	186,2230	1,0000	186,22	186,22	0,00	0,95	176,91	marec 11	december 12
2513	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW	ks	92,4910	1,0000	92,49	92,49	0,00	0,95	87,87	marec 11	december 12
2514	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW	ks	85,4830	1,0000	85,48	85,48	0,00	0,95	81,21	marec 11	december 12
2515	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	2,9076	10,0000	29,08	29,08	0,00	0,95	27,62	marec 11	december 12
2516	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	3,1401	10,0000	31,40	31,40	0,00	0,95	29,83	marec 11	december 12
2517	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	1424,2300	1,0000	1 424,23	1 424,23	0,00	0,95	1 353,02	marec 11	december 12
2518	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW	ks	774,5300	2,0000	1 549,06	1 549,06	0,00	0,95	1 471,61	marec 11	december 12
2519	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,3074	20,0000	166,15	166,15	0,00	0,95	157,84	marec 11	december 12
2520	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	142,4230	1,0000	142,42	142,42	0,00	0,95	135,30	marec 11	december 12

2521	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW	ks	77,4530	2,0000	154,91	154,91	0,00	0,95	147,16	marec 11	december 12
2522	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	2,9076	20,0000	58,15	58,15	0,00	0,95	55,24	marec 11	december 12
2523	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	1862,2300	1,0000	1 862,23	1 862,23	0,00	0,95	1 769,12	marec 11	december 12
2524	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW	ks	924,9100	1,0000	924,91	924,91	0,00	0,95	878,66	marec 11	december 12
2525	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW	ks	854,8300	1,0000	854,83	854,83	0,00	0,95	812,09	marec 11	december 12
2526	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,3074	10,0000	83,07	83,07	0,00	0,95	78,92	marec 11	december 12
2527	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,9717	10,0000	89,72	89,72	0,00	0,95	85,23	marec 11	december 12
2528	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	186,2230	1,0000	186,22	186,22	0,00	0,95	176,91	marec 11	december 12
2529	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW	ks	92,4910	1,0000	92,49	92,49	0,00	0,95	87,87	marec 11	december 12
2530	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW	ks	85,4830	1,0000	85,48	85,48	0,00	0,95	81,21	marec 11	december 12
2531	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	2,9076	10,0000	29,08	29,08	0,00	0,95	27,62	marec 11	december 12
2532	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	3,1401	10,0000	31,40	31,40	0,00	0,95	29,83	marec 11	december 12
2533	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vráťová clona dl. 4m s plynovým ohrevom (napr. IOG 04)	ks	2416,3000	4,0000	9 665,20	9 665,20	0,00	0,95	9 181,94	marec 11	december 12
2534	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odľahu spalín na fasádu	kpl	474,5000	4,0000	1 898,00	1 898,00	0,00	0,95	1 803,10	marec 11	december 12
2535	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	montážna sada	kpl	109,5000	4,0000	438,00	438,00	0,00	0,95	416,10	marec 11	december 12
2536	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vráťová clona dl. 3m bez ohrevu (napr. VCIC 3100001)	ks	963,6000	2,0000	1 927,20	1 927,20	0,00	0,95	1 830,84	marec 11	december 12
2537	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	montážna sada	kpl	109,5000	2,0000	219,00	219,00	0,00	0,95	208,05	marec 11	december 12
2538	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vráťová clona dl. 4m s plynovým ohrevom (napr. IOG 04)	ks	241,6300	4,0000	966,52	966,52	0,00	0,95	918,19	marec 11	december 12
2539	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odľahu spalín na fasádu	kpl	118,6250	4,0000	474,50	474,50	0,00	0,95	450,78	marec 11	december 12
2540	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	montážna sada	kpl	27,3750	4,0000	109,50	109,50	0,00	0,95	104,03	marec 11	december 12
2541	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vráťová clona dl. 3m bez ohrevu (napr. VCIC 3100001)	ks	96,3600	2,0000	192,72	192,72	0,00	0,95	183,08	marec 11	december 12
2542	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	montážna sada	kpl	27,3750	2,0000	54,75	54,75	0,00	0,95	52,01	marec 11	december 12
2543	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	ks	500,0000	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,95	475,00	marec 11	december 12
2544	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobné - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Realizačný projekt	ks	1460,0000	1,0000	1 460,00	1 460,00	0,00	0,95	1 387,00	marec 11	december 12

2545	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Doprava	ks	584,0000	1,0000	584,00	584,00	0,00	0,95	554,80	marec 11	december 12
2546	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	2,4600	436,0000	1 072,56	1 072,56	0,00	0,95	1 018,93	marec 11	december 12
2547	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 20x22 - DN 15	m	1,2700	310,0000	393,70	393,70	0,00	0,95	374,02	marec 11	december 12
2548	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 20x28 - DN 20	m	1,4900	96,0000	143,04	143,04	0,00	0,95	135,89	marec 11	december 12
2549	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 20x35 - DN 25	m	1,6500	30,0000	49,50	49,50	0,00	0,95	47,03	marec 11	december 12
2550	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	m	2,8000	18,0000	50,40	50,40	0,00	0,95	47,88	marec 11	december 12
2551	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 30x48 - DN 40	m	3,6200	18,0000	65,16	65,16	0,00	0,95	61,90	marec 11	december 12
2552	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové spony 100 bal	bal	2,7200	22,0000	59,84	59,84	0,00	0,95	56,85	marec 11	december 12
2553	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Páska 50mmx15mx3 mm	kus	13,0700	29,0000	379,03	379,03	0,00	0,95	360,08	marec 11	december 12
2554	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ + dodávka odvodu spalín	subor	2059,0000	1,0000	2 059,00	2 059,00	0,00	0,95	1 956,05	marec 11	december 12
2555	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ kotla Q=49 kW	SUB	514,5100	1,0000	514,51	514,51	0,00	0,95	488,78	marec 11	december 12
2556	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kotol kondenzačný, 46,0 kW	ks	2788,0000	1,0000	2 788,00	2 788,00	0,00	0,95	2 648,60	marec 11	december 12
2557	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Neutralizačné zariadenie do 50 kW	ks	239,0000	1,0000	239,00	239,00	0,00	0,95	227,05	marec 11	december 12
2558	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odvodné potrubie	m	3,0600	10,0000	30,60	30,60	0,00	0,95	29,07	marec 11	december 12
2559	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akost' normy 11 353.0 DN 65	ks	60,3600	2,0000	120,72	120,72	0,00	0,95	114,68	marec 11	december 12
2560	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ohrievačov vody do objemu 800 l	sub	172,7600	1,0000	172,76	172,76	0,00	0,95	164,12	marec 11	december 12
2561	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ expanznej nádoby 50 l	SUB	25,4000	1,0000	25,40	25,40	0,00	0,95	24,13	marec 11	december 12
2562	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nádoba expanzná objem V= 50 litrov, 0,6 Mpa	kus	61,5000	1,0000	61,50	61,50	0,00	0,95	58,43	marec 11	december 12
2563	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatváracie armatúra DN 25	kus	63,5000	1,0000	63,50	63,50	0,00	0,95	60,33	marec 11	december 12
2564	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zmäčkovacie zariadenie	kus	360,0000	1,0000	360,00	360,00	0,00	0,95	342,00	marec 11	december 12
2565	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	14,8300	3,0000	44,49	44,49	0,00	0,95	42,27	marec 11	december 12
2566	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové TV 2,0 m3/h, 55 kPa	KUS	148,8000	1,0000	148,80	148,80	0,00	0,95	141,36	marec 11	december 12
2567	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 1,32 m3/h, 55 kPa	KUS	508,8700	1,0000	508,87	508,87	0,00	0,95	483,43	marec 11	december 12
2568	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 0,6 m3/h, 40 kPa	KUS	248,6000	1,0000	248,60	248,60	0,00	0,95	236,17	marec 11	december 12

2569	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	8,4000	310,0000	2 604,00	2 604,00	0,00	0,95	2 473,80	marec 11	december 12
2570	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20	m	9,2000	96,0000	883,20	883,20	0,00	0,95	839,04	marec 11	december 12
2571	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	11,1400	30,0000	334,20	334,20	0,00	0,95	317,49	marec 11	december 12
2572	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	m	16,6100	18,0000	298,98	298,98	0,00	0,95	284,03	marec 11	december 12
2573	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,2200	454,0000	99,88	99,88	0,00	0,95	94,89	marec 11	december 12
2574	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	sub	28,4900	2,0000	56,98	56,98	0,00	0,95	54,13	marec 11	december 12
2575	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hydraulický stabilizátor 4,5 m3/hod.	kus	358,4900	1,0000	358,49	358,49	0,00	0,95	340,57	marec 11	december 12
2576	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	0,6400	26,0000	16,64	16,64	0,00	0,95	15,81	marec 11	december 12
2577	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový-vypúšťací, DN 15	kus	1,6400	13,0000	21,32	21,32	0,00	0,95	20,25	marec 11	december 12
2578	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Automat.odvzduš.ventil, DN 15	kus	8,2700	13,0000	107,51	107,51	0,00	0,95	102,13	marec 11	december 12
2579	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	0,7400	3,0000	2,22	2,22	0,00	0,95	2,11	marec 11	december 12
2580	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový-vypúšťací, DN 20	kus	2,9800	3,0000	8,94	8,94	0,00	0,95	8,49	marec 11	december 12
2581	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž hlavice	ks	0,8400	34,0000	28,56	28,56	0,00	0,95	27,13	marec 11	december 12
2582	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Termostatická hlavica	kus	12,5100	34,0000	425,34	425,34	0,00	0,95	404,07	marec 11	december 12
2583	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	1,8600	68,0000	126,48	126,48	0,00	0,95	120,16	marec 11	december 12
2584	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojregulačný radiátorový ventil DN 15	kus	11,6200	16,0000	185,92	185,92	0,00	0,95	176,62	marec 11	december 12
2585	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačné šróbenie DN 15	kus	9,2000	16,0000	147,20	147,20	0,00	0,95	139,84	marec 11	december 12
2586	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačné šróbenie pre VK, DN 15	kus	15,9600	18,0000	287,28	287,28	0,00	0,95	272,92	marec 11	december 12
2587	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,5700	1,0000	2,57	2,57	0,00	0,95	2,44	marec 11	december 12
2588	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,8000	17,0000	47,60	47,60	0,00	0,95	45,22	marec 11	december 12
2589	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový DN 25	kus	13,4200	10,0000	134,20	134,20	0,00	0,95	127,49	marec 11	december 12
2590	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka, DN 25	kus	2,6800	2,0000	5,36	5,36	0,00	0,95	5,09	marec 11	december 12
2591	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový, DN 25	kus	3,4100	2,0000	6,82	6,82	0,00	0,95	6,48	marec 11	december 12

2592	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačno - uzatvárací ventil DN 25	kus	77,9400	3,0000	233,82	233,82	0,00	0,95	222,13	marec 11	december 12
2593	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,3100	7,0000	23,17	23,17	0,00	0,95	22,01	marec 11	december 12
2594	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový DN 32	kus	19,9400	3,0000	59,82	59,82	0,00	0,95	56,83	marec 11	december 12
2595	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka, DN 32	kus	3,9300	2,0000	7,86	7,86	0,00	0,95	7,47	marec 11	december 12
2596	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový, DN 32	kus	6,4700	1,0000	6,47	6,47	0,00	0,95	6,15	marec 11	december 12
2597	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačno - uzatvárací ventil DN 32	kus	105,4900	1,0000	105,49	105,49	0,00	0,95	100,22	marec 11	december 12
2598	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,2700	3,0000	12,81	12,81	0,00	0,95	12,17	marec 11	december 12
2599	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový DN 40	kus	29,4700	1,0000	29,47	29,47	0,00	0,95	28,00	marec 11	december 12
2600	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový, DN 40	kus	8,5400	1,0000	8,54	8,54	0,00	0,95	8,11	marec 11	december 12
2601	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačno - uzatvárací ventil DN 40	kus	117,3700	1,0000	117,37	117,37	0,00	0,95	111,50	marec 11	december 12
2602	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	3,6200	1,0000	3,62	3,62	0,00	0,95	3,44	marec 11	december 12
2603	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ Teplomera	KUS	6,4700	8,0000	51,76	51,76	0,00	0,95	49,17	marec 11	december 12
2604	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Teploměr o 100 L=100 mm, 0 120 C	kus	16,7400	8,0000	133,92	133,92	0,00	0,95	127,22	marec 11	december 12
2605	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ Tlakomerov	KUS	9,0600	9,0000	81,54	81,54	0,00	0,95	77,46	marec 11	december 12
2606	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomer 0-400 kPa	kus	19,8500	9,0000	178,65	178,65	0,00	0,95	169,72	marec 11	december 12
2607	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomerový kohút	kus	18,9000	9,0000	170,10	170,10	0,00	0,95	161,60	marec 11	december 12
2608	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kondenzačná slučka	kus	12,4700	9,0000	112,23	112,23	0,00	0,95	106,62	marec 11	december 12
2609	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	5,1900	12,0000	62,28	62,28	0,00	0,95	59,17	marec 11	december 12
2610	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,1100	34,0000	105,74	105,74	0,00	0,95	100,45	marec 11	december 12
2611	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	2,7500	8,0000	22,00	22,00	0,00	0,95	20,90	marec 11	december 12
2612	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	5,3400	22,0000	117,48	117,48	0,00	0,95	111,61	marec 11	december 12
2613	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou trojradového	ks	6,5700	4,0000	26,28	26,28	0,00	0,95	24,97	marec 11	december 12
2614	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ radiátorov	subor	47,8000	34,0000	1 625,20	1 625,20	0,00	0,95	1 543,94	marec 11	december 12
2615	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 10S 600x0600	ks	28,2400	1,0000	28,24	28,24	0,00	0,95	26,83	marec 11	december 12

2616	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 11K 600x0600	ks	43,3400	5,0000	216,70	216,70	0,00	0,95	205,87	marec 11	december 12
2617	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0600	ks	57,1800	4,0000	228,72	228,72	0,00	0,95	217,28	marec 11	december 12
2618	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0800	ks	68,1900	1,0000	68,19	68,19	0,00	0,95	64,78	marec 11	december 12
2619	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0900	ks	73,8700	1,0000	73,87	73,87	0,00	0,95	70,18	marec 11	december 12
2620	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1000	ks	79,2000	2,0000	158,40	158,40	0,00	0,95	150,48	marec 11	december 12
2621	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 900x0600	ks	75,3000	2,0000	150,60	150,60	0,00	0,95	143,07	marec 11	december 12
2622	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x0600	ks	64,2900	1,0000	64,29	64,29	0,00	0,95	61,08	marec 11	december 12
2623	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x1200	ks	89,8600	1,0000	89,86	89,86	0,00	0,95	85,37	marec 11	december 12
2624	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x0600	ks	78,5000	3,0000	235,50	235,50	0,00	0,95	223,73	marec 11	december 12
2625	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x1200	ks	113,3000	2,0000	226,60	226,60	0,00	0,95	215,27	marec 11	december 12
2626	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 300x1100	ks	87,7300	6,0000	526,38	526,38	0,00	0,95	500,06	marec 11	december 12
2627	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x0900	ks	109,4000	1,0000	109,40	109,40	0,00	0,95	103,93	marec 11	december 12
2628	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 33K 300x1200	ks	138,5200	4,0000	554,08	554,08	0,00	0,95	526,38	marec 11	december 12
2629	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Držiak	kus	3,3200	34,0000	112,88	112,88	0,00	0,95	107,24	marec 11	december 12
2630	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odvzdušňovacia zátkazáslepka k telesu	kus	1,4900	34,0000	50,66	50,66	0,00	0,95	48,13	marec 11	december 12
2631	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,8500	168,0000	814,80	814,80	0,00	0,95	774,06	marec 11	december 12
2632	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Doplnkové konštrukcie	KG	5,1700	168,0000	868,56	868,56	0,00	0,95	825,13	marec 11	december 12
2633	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základný náter	m	1,6300	454,0000	740,02	740,02	0,00	0,95	703,02	marec 11	december 12
2634	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacia skúška	hod	13,9400	72,0000	1 003,68	1 003,68	0,00	0,95	953,50	marec 11	december 12
2635	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vypustenie-napustenie vyk.sústavy	m3	13,9400	5,0000	69,70	69,70	0,00	0,95	66,22	marec 11	december 12
2636	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Uvedenie do prevádzky plyn.kotlov	sub	414,9000	1,0000	414,90	414,90	0,00	0,95	394,16	marec 11	december 12
2637	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	sub	165,9700	2,0000	331,94	331,94	0,00	0,95	315,34	marec 11	december 12
2638	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hydraulické vyregulovanie systému ÚK	kus	19,9200	5,0000	99,60	99,60	0,00	0,95	94,62	marec 11	december 12

2639	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,0500	900,0000	945,00	945,00	0,00	0,95	897,75	marec 11	december 12
2640	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapážená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1,5300	1800,0000	2 754,00	2 754,00	0,00	0,95	2 616,30	marec 11	december 12
2641	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,7100	1800,0000	1 278,00	1 278,00	0,00	0,95	1 214,10	marec 11	december 12
2642	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,6300	5,2320	87,01	87,01	0,00	0,95	82,66	marec 11	december 12
2643	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	4,6900	5,2320	24,54	24,54	0,00	0,95	23,31	marec 11	december 12
2644	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,3500	549,4430	5 686,74	5 686,74	0,00	0,95	5 402,40	marec 11	december 12
2645	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,5900	549,4430	324,17	324,17	0,00	0,95	307,96	marec 11	december 12
2646	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,4100	2354,6750	12 738,79	12 738,79	0,00	0,95	12 101,85	marec 11	december 12
2647	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,6200	2354,6750	1 459,90	1 459,90	0,00	0,95	1 386,90	marec 11	december 12
2648	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	3,0100	2354,6750	7 087,57	7 087,57	0,00	0,95	6 733,19	marec 11	december 12
2649	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,5100	98,9000	248,24	248,24	0,00	0,95	235,83	marec 11	december 12
2650	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkopiesok 0-32 Z	t	9,9600	166,8150	1 661,48	1 661,48	0,00	0,95	1 578,40	marec 11	december 12
2651	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,3700	3000,0000	1 110,00	1 110,00	0,00	0,95	1 054,50	marec 11	december 12
2652	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,2100	3000,0000	630,00	630,00	0,00	0,95	598,50	marec 11	december 12
2653	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vrty pre vykonávané vrtacími kladivami D 13-56 mm v hornine V	m	21,4600	34,2000	733,93	733,93	0,00	0,95	697,24	marec 11	december 12
2654	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vrty pre vykonávané vrtacími kladivami D do 13mm v hornine IV,V,VI	m	10,3900	4,5000	46,76	46,76	0,00	0,95	44,42	marec 11	december 12
2655	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	122,4200	52,1380	6 382,73	6 382,73	0,00	0,95	6 063,60	marec 11	december 12
2656	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Debniecie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	9,7700	51,1380	499,62	499,62	0,00	0,95	474,64	marec 11	december 12
2657	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Debniecie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,7000	51,1380	86,93	86,93	0,00	0,95	82,59	marec 11	december 12
2658	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1426,5100	4,1710	5 949,97	5 949,97	0,00	0,95	5 652,47	marec 11	december 12
2659	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž základových pásov, stužidiel a iných tyčových dielcov	t	30,0700	162,3190	4 880,93	4 880,93	0,00	0,95	4 636,89	marec 11	december 12
2660	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nosník, stužidlo montovaného skeletu železobetónové zateplené	m3	496,2200	68,3160	33 899,77	33 899,77	0,00	0,95	32 204,78	marec 11	december 12
2661	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	121,0100	31,5000	3 811,82	3 811,82	0,00	0,95	3 621,22	marec 11	december 12

2662	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	9,7700	60,8200	594,21	594,21	0,00	0,95	564,50	marec 11	december 12
2663	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	1,7000	60,8200	103,39	103,39	0,00	0,95	98,22	marec 11	december 12
2664	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1405,0300	2,5200	3 540,68	3 540,68	0,00	0,95	3 363,64	marec 11	december 12
2665	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	121,0000	413,1540	49 991,63	49 991,63	0,00	0,95	47 492,05	marec 11	december 12
2666	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	9,7700	568,7400	5 556,59	5 556,59	0,00	0,95	5 278,76	marec 11	december 12
2667	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	1,7000	568,7400	966,86	966,86	0,00	0,95	918,52	marec 11	december 12
2668	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	1426,5100	33,0520	47 149,01	47 149,01	0,00	0,95	44 791,56	marec 11	december 12
2669	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x245x238)	m3	121,6000	7,4970	911,64	911,64	0,00	0,95	866,05	marec 11	december 12
2670	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 24 na pero a drážku, na maltu MVC (240x365x238)	m3	125,5800	8,7410	1 097,69	1 097,69	0,00	0,95	1 042,81	marec 11	december 12
2671	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	4,0300	19,0000	76,57	76,57	0,00	0,95	72,74	marec 11	december 12
2672	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dl.1250xš.115xv.71 mm	ks	6,0100	19,1900	115,33	115,33	0,00	0,95	109,57	marec 11	december 12
2673	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	5,0500	2,0000	10,10	10,10	0,00	0,95	9,60	marec 11	december 12
2674	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dl.1750xš.115xv.71 mm	ks	8,9600	2,0200	18,10	18,10	0,00	0,95	17,19	marec 11	december 12
2675	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	7,5900	2,0000	15,18	15,18	0,00	0,95	14,42	marec 11	december 12
2676	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dl.3000xš.115xv.71 mm	ks	15,7900	2,0200	31,90	31,90	0,00	0,95	30,30	marec 11	december 12
2677	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	125,5400	0,5000	62,77	62,77	0,00	0,95	59,63	marec 11	december 12
2678	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	14,7200	4,0000	58,88	58,88	0,00	0,95	55,94	marec 11	december 12
2679	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,1900	4,0000	16,76	16,76	0,00	0,95	15,92	marec 11	december 12
2680	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	1413,0200	0,0400	56,52	56,52	0,00	0,95	53,69	marec 11	december 12
2681	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie stĺpika oceňového plotového do výšky 2,00m	ks	2,9800	10,0000	29,80	29,80	0,00	0,95	28,31	marec 11	december 12
2682	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik pre plot poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,00m	ks	32,3600	10,0000	323,60	323,60	0,00	0,95	307,42	marec 11	december 12
2683	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm	m2	18,5500	444,9440	8 253,71	8 253,71	0,00	0,95	7 841,03	marec 11	december 12
2684	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	19,2900	13,6620	263,54	263,54	0,00	0,95	250,36	marec 11	december 12

2685	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Doplňujúca výstuž konštrukcií z betónárskej ocele	t	1213,2800	5,1460	6 243,54	6 243,54	0,00	0,95	5 931,36	marec 11	december 12
2686	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dobetónovanie konštrukcií	m3	165,2500	64,3200	10 628,88	10 628,88	0,00	0,95	10 097,44	marec 11	december 12
2687	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stropov doskových, železový tr.B30(C 25/30)	m3	123,5700	13,6070	1 681,42	1 681,42	0,00	0,95	1 597,35	marec 11	december 12
2688	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výška vln do 50mm hr. 1,0mm	m2	17,6100	181,4300	3 194,98	3 194,98	0,00	0,95	3 035,23	marec 11	december 12
2689	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	1382,0800	0,6180	854,13	854,13	0,00	0,95	811,42	marec 11	december 12
2690	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	2,8000	152,0100	425,63	425,63	0,00	0,95	404,35	marec 11	december 12
2691	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prípr. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	0,3500	760,0500	266,02	266,02	0,00	0,95	252,72	marec 11	december 12
2692	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I zo zeminy získanej v trase alebo zemníku hr 200 mm	m2	5,6600	2800,0000	15 848,00	15 848,00	0,00	0,95	15 055,60	marec 11	december 12
2693	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I zo zeminy získanej v trase alebo zemníka hr 250 mm	m2	6,9100	2800,0000	19 348,00	19 348,00	0,00	0,95	18 380,60	marec 11	december 12
2694	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	10,6600	152,0100	1 620,43	1 620,43	0,00	0,95	1 539,41	marec 11	december 12
2695	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Premac KLASIKO sivá 6 cm	m2	13,2800	155,0500	2 059,06	2 059,06	0,00	0,95	1 956,11	marec 11	december 12
2696	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká pod obklad	m2	5,9600	150,3900	896,32	896,32	0,00	0,95	851,51	marec 11	december 12
2697	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	9,8800	861,7400	8 513,99	8 513,99	0,00	0,95	8 088,29	marec 11	december 12
2698	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	12,7500	41,6300	530,78	530,78	0,00	0,95	504,24	marec 11	december 12
2699	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit (alebo ekvivalent) mramorové zná, strednozrná	m2	22,0200	193,7100	4 265,49	4 265,49	0,00	0,95	4 052,22	marec 11	december 12
2700	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	30,7900	9,2650	285,27	285,27	0,00	0,95	271,01	marec 11	december 12
2701	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepľovací systém EPS-F hr. 8cm bez omietky	m2	18,8800	39,3300	742,55	742,55	0,00	0,95	705,42	marec 11	december 12
2702	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepľovací systém EPS-F hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	m2	17,6300	2,3000	40,55	40,55	0,00	0,95	38,52	marec 11	december 12
2703	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm	m3	132,2600	11,9510	1 580,64	1 580,64	0,00	0,95	1 501,61	marec 11	december 12
2704	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	105,4900	34,5880	3 648,69	3 648,69	0,00	0,95	3 466,25	marec 11	december 12

2705	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m3	24,9100	11,9510	297,70	297,70	0,00	0,95	282,81	marec 11	december 12
2706	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	7,5700	11,9510	90,47	90,47	0,00	0,95	85,95	marec 11	december 12
2707	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) B30 (C25/30) hr. nad 120 do 240 mm	m3	166,5400	661,9350	110 238,65	110 238,65	0,00	0,95	104 726,72	marec 11	december 12
2708	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1387,9100	0,6650	922,96	922,96	0,00	0,95	876,81	marec 11	december 12
2709	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	36,5200	112,4360	4 106,16	4 106,16	0,00	0,95	3 900,85	marec 11	december 12
2710	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	36,7300	361,6350	13 282,85	13 282,85	0,00	0,95	12 618,71	marec 11	december 12
2711	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. 30 mm	m2	17,0900	10,5900	180,98	180,98	0,00	0,95	171,93	marec 11	december 12
2712	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	7,9700	340,3900	2 712,91	2 712,91	0,00	0,95	2 577,26	marec 11	december 12
2713	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	7,6200	20,0000	152,40	152,40	0,00	0,95	144,78	marec 11	december 12
2714	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm L	ks	24,1600	11,0000	265,76	265,76	0,00	0,95	252,47	marec 11	december 12
2715	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	ks	24,8400	9,0000	223,56	223,56	0,00	0,95	212,38	marec 11	december 12
2716	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	6,7300	255,1500	1 717,16	1 717,16	0,00	0,95	1 631,30	marec 11	december 12
2717	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá (alebo ekvivalent)	ks	6,7900	257,7020	1 749,80	1 749,80	0,00	0,95	1 662,31	marec 11	december 12
2718	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie žľabu z betónových tvárnic šírky do 500 mm	m	3,0100	41,0000	123,41	123,41	0,00	0,95	117,24	marec 11	december 12
2719	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Premac Odvodňovacie doplnky SIR 100 Plytký Žľab 1000/200/100 (alebo ekvivalent)	ks	52,8400	41,4100	2 188,10	2 188,10	0,00	0,95	2 078,70	marec 11	december 12
2720	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Premac Odvodňovacie doplnky prekrytie SIR 100 Rošt-mreža 1000/186 20/30 KI,D/E (alebo ekvivalent)	ks	41,6900	41,4100	1 726,38	1 726,38	0,00	0,95	1 640,06	marec 11	december 12
2721	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1,6300	2476,9500	4 037,43	4 037,43	0,00	0,95	3 835,56	marec 11	december 12
2722	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	0,9700	2476,9500	2 402,64	2 402,64	0,00	0,95	2 282,51	marec 11	december 12
2723	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	1,0000	2476,9500	2 476,95	2 476,95	0,00	0,95	2 353,10	marec 11	december 12
2724	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,7600	355,9300	982,37	982,37	0,00	0,95	933,25	marec 11	december 12

2725	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	2,1800	2599,6900	5 667,32	5 667,32	0,00	0,95	5 383,96	marec 11	december 12
2726	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1, 0 m2	ks	24,9800	2,0000	49,96	49,96	0,00	0,95	47,46	marec 11	december 12
2727	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Čistiace rohože s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásmom výška 22mm	m2	332,5700	2,2400	744,96	744,96	0,00	0,95	707,71	marec 11	december 12
2728	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Čistiace rohože AL. rámy prof. 25x28x3mm v. 22mm	m	11,6700	8,8000	102,70	102,70	0,00	0,95	97,56	marec 11	december 12
2729	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie ochranného uholníka do otvorov, zvislých, alebo šikmých (za každé zaliatie kotviaceho prvku)	ks	2,5300	27,0000	68,31	68,31	0,00	0,95	64,89	marec 11	december 12
2730	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložené	KG	1,6600	56,0250	93,00	93,00	0,00	0,95	88,35	marec 11	december 12
2731	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou	KG	0,7400	56,0250	41,46	41,46	0,00	0,95	39,39	marec 11	december 12
2732	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	2,7400	30,0000	82,20	82,20	0,00	0,95	78,09	marec 11	december 12
2733	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kotva HILTI HVA M12 (alebo ekvivalent)	Kus	4,0800	30,0000	122,40	122,40	0,00	0,95	116,28	marec 11	december 12
2734	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	3,8100	118,0000	449,58	449,58	0,00	0,95	427,10	marec 11	december 12
2735	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kotva HILTI HAS M24/290 (alebo ekvivalent)	Kus	28,5400	106,0000	3 025,24	3 025,24	0,00	0,95	2 873,98	marec 11	december 12
2736	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kotva HILTI HAS M16/190 (alebo ekvivalent)	Kus	9,0600	12,0000	108,72	108,72	0,00	0,95	103,28	marec 11	december 12
2737	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tmel lepiaci HILTI HIT RE 500/330/1 (alebo ekvivalent)	kus	31,5700	12,0000	378,84	378,84	0,00	0,95	359,90	marec 11	december 12
2738	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	4,9600	20,0000	99,20	99,20	0,00	0,95	94,24	marec 11	december 12
2739	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	10,6200	6,0000	63,72	63,72	0,00	0,95	60,53	marec 11	december 12
2740	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložené	KG	6,9500	195,4800	1 358,59	1 358,59	0,00	0,95	1 290,66	marec 11	december 12
2741	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	10,6200	216,0000	2 293,92	2 293,92	0,00	0,95	2 179,22	marec 11	december 12
2742	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre haly 802,811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	7,4300	7385,0290	54 870,77	54 870,77	0,00	0,95	52 127,23	marec 11	december 12
2743	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod dlažby - vodorovný	M2	7,8200	41,2000	322,18	322,18	0,00	0,95	306,07	marec 11	december 12
2744	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod obklady - zvislý	M2	7,9700	148,1400	1 180,68	1 180,68	0,00	0,95	1 121,64	marec 11	december 12
2745	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	3,9900	2465,6890	9 838,10	9 838,10	0,00	0,95	9 346,19	marec 11	december 12

2746	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna (alebo ekvivalent)	m2	6,2500	2786,2290	17 413,93	17 413,93	0,00	0,95	16 543,23	marec 11	december 12
2747	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	5,1800	93,7180	485,46	485,46	0,00	0,95	461,19	marec 11	december 12
2748	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna (alebo ekvivalent)	m2	6,2500	108,7130	679,46	679,46	0,00	0,95	645,48	marec 11	december 12
2749	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,0200	2465,6890	2 515,00	2 515,00	0,00	0,95	2 389,25	marec 11	december 12
2750	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,5600	2786,2290	4 346,52	4 346,52	0,00	0,95	4 129,19	marec 11	december 12
2751	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	1,2400	2248,7100	2 788,40	2 788,40	0,00	0,95	2 648,98	marec 11	december 12
2752	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,5600	2541,0420	3 964,03	3 964,03	0,00	0,95	3 765,82	marec 11	december 12
2753	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie pripevnenie kotvicami páskami vodorovne	m	7,7000	238,6800	1 837,84	1 837,84	0,00	0,95	1 745,94	marec 11	december 12
2754	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Profil tesniaci	m	2,8000	243,4540	681,67	681,67	0,00	0,95	647,59	marec 11	december 12
2755	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	1,9900	93,7180	186,50	186,50	0,00	0,95	177,17	marec 11	december 12
2756	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,5600	108,7130	169,59	169,59	0,00	0,95	161,11	marec 11	december 12
2757	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	464,0940	2,4009	1 114,24	1 114,24	0,00	0,95	1 058,53	marec 11	december 12
2758	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,8000	24,2000	19,36	19,36	0,00	0,95	18,39	marec 11	december 12
2759	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 120mm (alebo ekvivalent)	m2	28,1400	24,6840	694,61	694,61	0,00	0,95	659,88	marec 11	december 12
2760	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podlah, jednovrstvová	m2	0,6200	307,7900	190,83	190,83	0,00	0,95	181,29	marec 11	december 12
2761	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 80mm (alebo ekvivalent)	m2	18,9800	156,1010	2 962,80	2 962,80	0,00	0,95	2 814,66	marec 11	december 12
2762	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 40mm (alebo ekvivalent)	m2	9,4900	59,3230	562,98	562,98	0,00	0,95	534,83	marec 11	december 12
2763	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 30mm (alebo ekvivalent)	m2	7,1200	98,5220	701,48	701,48	0,00	0,95	666,40	marec 11	december 12
2764	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe	M2	0,2800	2556,5000	715,82	715,82	0,00	0,95	680,03	marec 11	december 12
2765	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,9100	2888,8450	2 628,85	2 628,85	0,00	0,95	2 497,41	marec 11	december 12
2766	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	84,7670	1,2684	107,52	107,52	0,00	0,95	102,14	marec 11	december 12
2767	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj, opláštené RBI 12,5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	47,0000	56,1150	2 637,41	2 637,41	0,00	0,95	2 505,53	marec 11	december 12
2768	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	SDK kazotový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná GYPTONE Base	m2	34,8600	355,9300	12 407,72	12 407,72	0,00	0,95	11 787,33	marec 11	december 12

2769	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konstrukcie 30 mm,doska RBI 12,5 mm	m2	14,3600	250,0000	3 590,00	3 590,00	0,00	0,95	3 410,50	marec 11	december 12
2770	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7do 12 m	%	186,3510	0,7248	135,07	135,07	0,00	0,95	128,31	marec 11	december 12
2771	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Krytiny z poplastovaného plechu hladké železobetónových dosiek	m2	24,2500	12,1000	293,43	293,43	0,00	0,95	278,75	marec 11	december 12
2772	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lemovanie z poplastovaného plechu rš 750 mm	m	11,2600	25,0000	281,50	281,50	0,00	0,95	267,43	marec 11	december 12
2773	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Žiaby z poplastovaného plechu pododkvpapové polkruhové rš 400 mm	m	10,5100	205,0000	2 154,55	2 154,55	0,00	0,95	2 046,82	marec 11	december 12
2774	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Žiaby z poplastovaného plechu pododkvpapové polkruhové rš 500 mm	m	12,7500	205,0000	2 613,75	2 613,75	0,00	0,95	2 483,06	marec 11	december 12
2775	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	11,5200	11,0000	126,72	126,72	0,00	0,95	120,38	marec 11	december 12
2776	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Záveterná lišta z poplastovaného plechu rš 330 mm	m	7,2200	18,0000	129,96	129,96	0,00	0,95	123,46	marec 11	december 12
2777	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	8,5600	385,0000	3 295,60	3 295,60	0,00	0,95	3 130,82	marec 11	december 12
2778	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	9,9500	214,0000	2 129,30	2 129,30	0,00	0,95	2 022,84	marec 11	december 12
2779	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z poplastovaného plechu rš 150 mm	m	6,8100	31,0000	211,11	211,11	0,00	0,95	200,55	marec 11	december 12
2780	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	7,2800	215,0000	1 565,20	1 565,20	0,00	0,95	1 486,94	marec 11	december 12
2781	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	9,9400	28,0000	278,32	278,32	0,00	0,95	264,40	marec 11	december 12
2782	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	8,5700	125,0000	1 071,25	1 071,25	0,00	0,95	1 017,69	marec 11	december 12
2783	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	9,8500	125,0000	1 231,25	1 231,25	0,00	0,95	1 169,69	marec 11	december 12
2784	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, odskok, s priemerom 120 mm	ks	8,0500	1,0000	8,05	8,05	0,00	0,95	7,65	marec 11	december 12
2785	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, odskok, s priemerom 150 mm	ks	9,1100	10,0000	91,10	91,10	0,00	0,95	86,55	marec 11	december 12
2786	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	154,8110	1,7214	266,49	266,49	0,00	0,95	253,17	marec 11	december 12
2787	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž drevených stien záchodových s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	m2	8,3900	6,8000	57,05	57,05	0,00	0,95	54,20	marec 11	december 12
2788	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Medzisteny WC s dverami alebo bez dvier	m2	77,5900	6,8000	527,61	527,61	0,00	0,95	501,23	marec 11	december 12
2789	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)	m	7,5200	425,7000	3 201,26	3 201,26	0,00	0,95	3 041,20	marec 11	december 12

2790	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viac kridlové O+OS nad 2,3 m2	m2	185,2500	21,5050	3 983,80	3 983,80	0,00	0,95	3 784,61	marec 11	december 12
2791	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové OS1 110x100	kus	254,0600	4,0000	1 016,24	1 016,24	0,00	0,95	965,43	marec 11	december 12
2792	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viac kridlové O+OS nad 2,3 m2	m2	185,2500	132,0000	24 453,00	24 453,00	0,00	0,95	23 230,35	marec 11	december 12
2793	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viac kridlové O+OS nad 2,3 m2	m2	185,2500	10,9800	2 034,05	2 034,05	0,00	0,95	1 932,34	marec 11	december 12
2794	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové V1 86x67	kus	203,4500	2,0000	406,90	406,90	0,00	0,95	386,56	marec 11	december 12
2795	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové OS1 90x120	kus	257,3700	2,0000	514,74	514,74	0,00	0,95	489,00	marec 11	december 12
2796	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové OS1 96x180	kus	331,6400	2,0000	663,28	663,28	0,00	0,95	630,12	marec 11	december 12
2797	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) pevne zasklené nad 2,3 m2	m2	97,5900	8,2500	805,12	805,12	0,00	0,95	764,86	marec 11	december 12
2798	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viac kridlové O+OS nad 2,3 m2	m2	185,2500	30,6820	5 683,84	5 683,84	0,00	0,95	5 399,65	marec 11	december 12
2799	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkridlové OS2 134x230	kus	659,8000	1,0000	659,80	659,80	0,00	0,95	626,81	marec 11	december 12
2800	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové OS1 149x120	kus	324,5300	3,0000	973,59	973,59	0,00	0,95	924,91	marec 11	december 12
2801	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne jednokridlové	ks	3,6200	20,0000	72,40	72,40	0,00	0,95	68,78	marec 11	december 12
2802	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 10 bk	kus	105,2000	18,0000	1 893,60	1 893,60	0,00	0,95	1 798,92	marec 11	december 12
2803	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 30 bk	kus	192,1200	2,0000	384,24	384,24	0,00	0,95	365,03	marec 11	december 12
2804	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	2,2800	38,2500	87,21	87,21	0,00	0,95	82,85	marec 11	december 12
2805	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 250 mm (alebo ekvivalent)	m	16,5800	39,7800	659,55	659,55	0,00	0,95	626,57	marec 11	december 12
2806	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prahu dverí jednokridlových	ks	2,4300	20,0000	48,60	48,60	0,00	0,95	46,17	marec 11	december 12
2807	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dverový dl 72 šír 10	ks	4,0000	11,0000	44,00	44,00	0,00	0,95	41,80	marec 11	december 12
2808	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dverový dl 82 šír 10	ks	4,6400	9,0000	41,76	41,76	0,00	0,95	39,67	marec 11	december 12
2809	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	475,1030	0,7248	344,35	344,35	0,00	0,95	327,14	marec 11	december 12
2810	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním	m2	11,7500	34,8000	408,90	408,90	0,00	0,95	388,46	marec 11	december 12
2811	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rám plechový 150/200	ks	42,8000	11,6000	496,48	496,48	0,00	0,95	471,66	marec 11	december 12
2812	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladu stien a priečok z tepelnoizolačných panelov	m2	11,0500	1976,8500	21 844,19	21 844,19	0,00	0,95	20 751,98	marec 11	december 12

2813	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelnoizolačné sendvičové stenové panely PUR 80	m2	33,0800	1976,8500	65 394,20	65 394,20	0,00	0,95	62 124,49	marec 11	december 12
2814	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Doplnky, konštrukčné, spojovacie a tesniace súčasti	m2	6,0200	1976,8500	11 900,64	11 900,64	0,00	0,95	11 305,61	marec 11	december 12
2815	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg	m	2,9100	20,6500	60,09	60,09	0,00	0,95	57,09	marec 11	december 12
2816	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami	m	171,2300	20,6500	3 535,90	3 535,90	0,00	0,95	3 359,10	marec 11	december 12
2817	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krytiny striech z tepelnoizolačných panelov	m2	11,0500	2392,0450	26 432,10	26 432,10	0,00	0,95	25 110,49	marec 11	december 12
2818	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelnoizolačné sendvičové strešné panely PUR 120	m2	39,7000	2392,0450	94 964,19	94 964,19	0,00	0,95	90 215,98	marec 11	december 12
2819	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Doplnky, konštrukčné, spojovacie a tesniace súčasti	m2	6,0200	2392,0450	14 400,11	14 400,11	0,00	0,95	13 680,11	marec 11	december 12
2820	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž okien kompletizovaných	%	6,8430	13,5900	93,00	93,00	0,00	0,95	88,35	marec 11	december 12
2821	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové okná jednokrídlové O/OS nad 2,3 m2	m2	230,6400	2,6880	619,96	619,96	0,00	0,95	588,96	marec 11	december 12
2822	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž svetlíkov kompletizovaných vrátane nosných a doplnkových konštrukcií	m2	9,0200	192,0000	1 731,84	1 731,84	0,00	0,95	1 645,25	marec 11	december 12
2823	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Strešné svetlíky s príslušenstvom	m2	64,9600	84,0000	5 456,64	5 456,64	0,00	0,95	5 183,81	marec 11	december 12
2824	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Svetliková obruba - osadzovací rám	m	30,0700	128,0000	3 848,96	3 848,96	0,00	0,95	3 656,51	marec 11	december 12
2825	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	7,6800	5,0000	38,40	38,40	0,00	0,95	36,48	marec 11	december 12
2826	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere kovové otočné zasklené, zateplené, so zárubňou, so zámkom FAB 80x197	ks	332,9600	4,0000	1 331,84	1 331,84	0,00	0,95	1 265,25	marec 11	december 12
2827	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere kovové otočné zasklené, zateplené, so zárubňou, so zámkom FAB 80x197	ks	332,9600	1,0000	332,96	332,96	0,00	0,95	316,31	marec 11	december 12
2828	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	4,0500	5,0000	20,25	20,25	0,00	0,95	19,24	marec 11	december 12
2829	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Samozatvárač dverový hydraulický	ks	79,5700	5,0000	397,85	397,85	0,00	0,95	377,96	marec 11	december 12
2830	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	ks	126,7700	3,0000	380,31	380,31	0,00	0,95	361,29	marec 11	december 12
2831	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 3500x4500 vodorovne rebrované	ks	2092,8600	2,0000	4 185,72	4 185,72	0,00	0,95	3 976,43	marec 11	december 12
2832	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 6000x7000 vodorovne rebrované	ks	5232,1500	1,0000	5 232,15	5 232,15	0,00	0,95	4 970,54	marec 11	december 12
2833	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrat sekčných - kľučky so zámkom	ks	2,1600	3,0000	6,48	6,48	0,00	0,95	6,16	marec 11	december 12
2834	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrat sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	15,0300	3,0000	45,09	45,09	0,00	0,95	42,84	marec 11	december 12
2835	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí a zasklených stien kompletizovaných	%	435,9850	13,5900	5 925,04	5 925,04	0,00	0,95	5 628,78	marec 11	december 12

2836	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové v zasklenej stene O/O nad 2,3 m2	m2	303,6800	13,2480	4 023,15	4 023,15	0,00	0,95	3 822,00	marec 11	december 12
2837	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné automatizované vyhotovenie	m2	303,6800	3,8700	1 175,24	1 175,24	0,00	0,95	1 116,48	marec 11	december 12
2838	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové v zasklenej stene O/O nad 2,3 m2	m2	303,6800	12,8880	3 913,83	3 913,83	0,00	0,95	3 718,14	marec 11	december 12
2839	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné automatizované vyhotovenie	m2	303,6800	3,8700	1 175,24	1 175,24	0,00	0,95	1 116,48	marec 11	december 12
2840	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové O/O nad 2,3 m2	m2	303,6800	12,1800	3 698,82	3 698,82	0,00	0,95	3 513,88	marec 11	december 12
2841	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné vyhotovenie	m2	303,6800	12,1800	3 698,82	3 698,82	0,00	0,95	3 513,88	marec 11	december 12
2842	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové O/O nad 2,3 m2	m2	303,6800	6,3000	1 913,18	1 913,18	0,00	0,95	1 817,52	marec 11	december 12
2843	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové v zasklenej stene O/O nad 2,3 m2	m2	303,6800	14,0100	4 254,56	4 254,56	0,00	0,95	4 041,83	marec 11	december 12
2844	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové v zasklenej stene O nad 2,3 m2	m2	315,6000	20,1000	6 343,56	6 343,56	0,00	0,95	6 026,38	marec 11	december 12
2845	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové v zasklenej stene O nad 2,3 m2	m2	315,6000	12,3000	3 881,88	3 881,88	0,00	0,95	3 687,79	marec 11	december 12
2846	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové O nad 2,3 m2	m2	315,6000	5,3760	1 696,67	1 696,67	0,00	0,95	1 611,83	marec 11	december 12
2847	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,2300	23,8200	148,40	148,40	0,00	0,95	140,98	marec 11	december 12
2848	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za montáž rebrika na ocevovú konštrukciu	m	1,7800	23,8200	42,40	42,40	0,00	0,95	40,28	marec 11	december 12
2849	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Rebrík dl 11910 mm	Kus	906,0000	2,0000	1 812,00	1 812,00	0,00	0,95	1 721,40	marec 11	december 12
2850	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	3,5400	16,5200	58,48	58,48	0,00	0,95	55,56	marec 11	december 12
2851	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ochranný kôš dl 8260 mm	Kus	271,8000	2,0000	543,60	543,60	0,00	0,95	516,42	marec 11	december 12
2852	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na slúpky oceľové, s plochou jednotlivito nad 2 do 4 m2	ks	8,8100	1,0000	8,81	8,81	0,00	0,95	8,37	marec 11	december 12
2853	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Brána dvojkrídlová - výplň JOKEŁ RAL 6007 škv 1,80x2,00m	ks	650,8600	1,0000	650,86	650,86	0,00	0,95	618,32	marec 11	december 12
2854	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2308,2800	0,9966	2 300,43	2 300,43	0,00	0,95	2 185,41	marec 11	december 12
2855	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	13,8000	10,5900	146,14	146,14	0,00	0,95	138,83	marec 11	december 12
2856	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické 300x300	m2	16,4200	10,8020	177,37	177,37	0,00	0,95	168,50	marec 11	december 12
2857	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšť	M2	1,0300	10,5900	10,91	10,91	0,00	0,95	10,36	marec 11	december 12
2858	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie flexibilnej spárovacej hmoty	M2	1,0300	10,5900	10,91	10,91	0,00	0,95	10,36	marec 11	december 12

2859	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	1,9300	120,0000	231,60	231,60	0,00	0,95	220,02	marec 11	december 12
2860	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 200x200	m2	15,9400	12,2400	195,11	195,11	0,00	0,95	185,35	marec 11	december 12
2861	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	10,0300	211,2000	2 118,34	2 118,34	0,00	0,95	2 012,42	marec 11	december 12
2862	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 200x200	m2	15,9400	215,4240	3 433,86	3 433,86	0,00	0,95	3 262,17	marec 11	december 12
2863	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich lišt	M2	1,0300	211,2000	217,54	217,54	0,00	0,95	206,66	marec 11	december 12
2864	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	1,0300	211,2000	217,54	217,54	0,00	0,95	206,66	marec 11	december 12
2865	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,5930	3,5334	238,83	238,83	0,00	0,95	226,89	marec 11	december 12
2866	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	m	0,4400	30,0000	13,20	13,20	0,00	0,95	12,54	marec 11	december 12
2867	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahový soklík PVC v 50 mm	m	0,5700	30,6000	17,44	17,44	0,00	0,95	16,57	marec 11	december 12
2868	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt kobercových	m	0,3900	90,0000	35,10	35,10	0,00	0,95	33,35	marec 11	december 12
2869	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahový soklík kobercový v 50 mm	m	1,7700	91,8000	162,49	162,49	0,00	0,95	154,36	marec 11	december 12
2870	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	2,3900	32,6000	77,91	77,91	0,00	0,95	74,02	marec 11	december 12
2871	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Lino Fatra Podlahovina PVC Novoflor EX hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	m2	9,6000	33,5780	322,35	322,35	0,00	0,95	306,23	marec 11	december 12
2872	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Položenie povlakových podláh textilných vsívaných a vypichovaných lepenie z pásov	m2	2,3900	96,5900	230,85	230,85	0,00	0,95	219,31	marec 11	december 12
2873	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Koberiec záťažový DUEL 100 S=4M (alebo ekvivalent)	m2	17,8900	99,4880	1 779,84	1 779,84	0,00	0,95	1 690,85	marec 11	december 12
2874	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,3920	0,3171	8,37	8,37	0,00	0,95	7,95	marec 11	december 12
2875	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahy priemyselné liate zo vsypu, podkladu a uzatváracieho laku	m2	36,2900	1953,0800	70 877,27	70 877,27	0,00	0,95	67 333,41	marec 11	december 12
2876	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	708,7730	0,6342	449,50	449,50	0,00	0,95	427,03	marec 11	december 12
2877	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm	m2	12,7700	150,3900	1 920,48	1 920,48	0,00	0,95	1 824,46	marec 11	december 12
2878	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200	m2	11,7600	153,3980	1 803,96	1 803,96	0,00	0,95	1 713,76	marec 11	december 12
2879	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	0,6300	150,3900	94,75	94,75	0,00	0,95	90,01	marec 11	december 12
2880	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobn - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich lišt	M2	0,6300	150,3900	94,75	94,75	0,00	0,95	90,01	marec 11	december 12

2881	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,1390	1,9932	78,01	78,01	0,00	0,95	74,11	marec 11	december 12
2882	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	4,5600	20,0000	91,20	91,20	0,00	0,95	86,64	marec 11	december 12
2883	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,7500	20,0000	35,00	35,00	0,00	0,95	33,25	marec 11	december 12
2884	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	1,4900	312,2300	465,22	465,22	0,00	0,95	441,96	marec 11	december 12
2885	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,2900	861,7400	249,90	249,90	0,00	0,95	237,41	marec 11	december 12
2886	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za prídanie farby latexovej	m2	0,0900	861,7400	77,56	77,56	0,00	0,95	73,68	marec 11	december 12
2887	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	0,5900	861,7400	508,43	508,43	0,00	0,95	483,01	marec 11	december 12
2888	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	0,2100	2599,6900	545,93	545,93	0,00	0,95	518,64	marec 11	december 12
2889	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 60 000 kg vrátane	kg	0,0700	296489,5300	20 754,27	20 754,27	0,00	0,95	19 716,55	marec 11	december 12
2890	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložité	KG	1,6600	296489,5300	492 172,62	492 172,62	0,00	0,95	467 563,99	marec 11	december 12
2891	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	5131,2330	0,0301	154,34	154,34	0,00	0,95	146,63	marec 11	december 12
2892	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	1964,3000	0,1000	196,43	196,43	0,00	0,95	186,61	marec 11	december 12
2893	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	5131,2330	0,0301	154,34	154,34	0,00	0,95	146,63	marec 11	december 12
2894	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobný - skladový a servisný objekt ROEZ	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	1839526,7700	0,1900	349 510,09	349 510,09	0,00	0,95	332 034,58	marec 11	december 12
Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK													
2895	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	2,4600	528,0000	1 298,88	1 298,88	0,00	0,95	1 233,94	marec 11	december 12
2896	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 20x22 - DN 15	m	1,2700	457,0000	580,39	580,39	0,00	0,95	551,37	marec 11	december 12
2897	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 20x28 - DN 20	m	1,4900	35,0000	52,15	52,15	0,00	0,95	49,54	marec 11	december 12
2898	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 20x35 - DN 25	m	1,6500	36,0000	59,40	59,40	0,00	0,95	56,43	marec 11	december 12
2899	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,8000	124,0000	347,20	347,20	0,00	0,95	329,84	marec 11	december 12
2900	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 30x42 - DN 32	m	3,3000	124,0000	409,20	409,20	0,00	0,95	388,74	marec 11	december 12

2901	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové spony 100 bal	bal	2,7200	33,0000	89,76	89,76	0,00	0,95	85,27	marec 11	december 12
2902	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Páska 50mmx15mx3 mm	kus	13,0700	44,0000	575,08	575,08	0,00	0,95	546,33	marec 11	december 12
2903	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ + dodávka odvodu spalín	subor	1963,0000	1,0000	1 963,00	1 963,00	0,00	0,95	1 864,85	marec 11	december 12
2904	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ kotla Q=49 kW	SUB	514,5100	2,0000	1 029,02	1 029,02	0,00	0,95	977,57	marec 11	december 12
2905	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kotol kondenzačný, 46,0 kW	ks	2788,0000	2,0000	5 576,00	5 576,00	0,00	0,95	5 297,20	marec 11	december 12
2906	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Neutralizačné zariadenie do 100 kW	ks	239,0000	1,0000	239,00	239,00	0,00	0,95	227,05	marec 11	december 12
2907	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odvodné potrubie	m	3,0600	10,0000	30,60	30,60	0,00	0,95	29,07	marec 11	december 12
2908	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 80	ks	60,3600	2,0000	120,72	120,72	0,00	0,95	114,68	marec 11	december 12
2909	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ohrievačov vody do objemu 630 l	sub	172,7600	1,0000	172,76	172,76	0,00	0,95	164,12	marec 11	december 12
2910	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ expanznej nádoby 50 l	SUB	25,4000	1,0000	25,40	25,40	0,00	0,95	24,13	marec 11	december 12
2911	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nádoba expanzná objem V=50 litrov, 0,6 Mpa	kus	61,5000	1,0000	61,50	61,50	0,00	0,95	58,43	marec 11	december 12
2912	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatváracia armatúra DN 25	kus	63,5000	1,0000	63,50	63,50	0,00	0,95	60,33	marec 11	december 12
2913	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zmäčkovacie zariadenie	kus	360,0000	1,0000	360,00	360,00	0,00	0,95	342,00	marec 11	december 12
2914	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 40	sub	14,8300	3,0000	44,49	44,49	0,00	0,95	42,27	marec 11	december 12
2915	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové TV 2,0 m3/h, 50 kPa	KUS	148,8000	1,0000	148,80	148,80	0,00	0,95	141,36	marec 11	december 12
2916	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 2,1 m3/h, 50 kPa	KUS	508,8000	1,0000	508,80	508,80	0,00	0,95	483,36	marec 11	december 12
2917	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 1,8 m3/h, 50 kPa	KUS	508,8000	1,0000	508,80	508,80	0,00	0,95	483,36	marec 11	december 12
2918	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 15	m	8,4000	457,0000	3 838,80	3 838,80	0,00	0,95	3 646,86	marec 11	december 12
2919	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 20	m	9,2000	35,0000	322,00	322,00	0,00	0,95	305,90	marec 11	december 12
2920	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25	m	11,1400	36,0000	401,04	401,04	0,00	0,95	380,99	marec 11	december 12
2921	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 32	m	15,0100	124,0000	1 861,24	1 861,24	0,00	0,95	1 768,18	marec 11	december 12
2922	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	0,2200	652,0000	143,44	143,44	0,00	0,95	136,27	marec 11	december 12
2923	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	sub	36,9700	2,0000	73,94	73,94	0,00	0,95	70,24	marec 11	december 12

2924	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hydraulický stabilizátor 10 m3/hod.	kus	454,7600	1,0000	454,76	454,76	0,00	0,95	432,02	marec 11	december 12
2925	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	0,6400	22,0000	14,08	14,08	0,00	0,95	13,38	marec 11	december 12
2926	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový-vypúšťací, DN 15	kus	1,6400	13,0000	21,32	21,32	0,00	0,95	20,25	marec 11	december 12
2927	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Automat.odvzduš.ventil, DN 15	kus	8,2700	9,0000	74,43	74,43	0,00	0,95	70,71	marec 11	december 12
2928	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	0,7370	3,0000	2,21	2,21	0,00	0,95	2,10	marec 11	december 12
2929	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový-vypúšťací, DN 20	kus	2,9800	3,0000	8,94	8,94	0,00	0,95	8,49	marec 11	december 12
2930	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž hlavice	ks	0,8400	42,0000	35,28	35,28	0,00	0,95	33,52	marec 11	december 12
2931	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Termostatická hlavica	kus	12,5100	42,0000	525,42	525,42	0,00	0,95	499,15	marec 11	december 12
2932	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	1,8600	84,0000	156,24	156,24	0,00	0,95	148,43	marec 11	december 12
2933	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojregulačný radiátorový ventil DN 15	kus	11,6200	25,0000	290,50	290,50	0,00	0,95	275,98	marec 11	december 12
2934	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačné šróbenie DN 15	kus	9,2000	25,0000	230,00	230,00	0,00	0,95	218,50	marec 11	december 12
2935	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačné šróbenie pre VK, DN 15	kus	15,9600	17,0000	271,32	271,32	0,00	0,95	257,75	marec 11	december 12
2936	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,5700	1,0000	2,57	2,57	0,00	0,95	2,44	marec 11	december 12
2937	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,8000	9,0000	25,20	25,20	0,00	0,95	23,94	marec 11	december 12
2938	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový DN 25	kus	13,4200	6,0000	80,52	80,52	0,00	0,95	76,49	marec 11	december 12
2939	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka, DN 25	kus	2,6800	1,0000	2,68	2,68	0,00	0,95	2,55	marec 11	december 12
2940	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový, DN 25	kus	3,4100	1,0000	3,41	3,41	0,00	0,95	3,24	marec 11	december 12
2941	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačno - uzatvárací ventil DN 25	kus	77,9400	1,0000	77,94	77,94	0,00	0,95	74,04	marec 11	december 12
2942	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,3100	15,0000	49,65	49,65	0,00	0,95	47,17	marec 11	december 12
2943	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový DN 32	kus	19,9400	7,0000	139,58	139,58	0,00	0,95	132,60	marec 11	december 12
2944	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka, DN 32	kus	3,9300	3,0000	11,79	11,79	0,00	0,95	11,20	marec 11	december 12
2945	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový, DN 32	kus	6,4700	2,0000	12,94	12,94	0,00	0,95	12,29	marec 11	december 12
2946	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačno - uzatvárací ventil DN 32	kus	105,4900	3,0000	316,47	316,47	0,00	0,95	300,65	marec 11	december 12
2947	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,2700	4,0000	17,08	17,08	0,00	0,95	16,23	marec 11	december 12

2948	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový DN 40	kus	29,4700	2,0000	58,94	58,94	0,00	0,95	55,99	marec 11	december 12
2949	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačno - uzatvárací ventil DN 40	kus	117,3700	2,0000	234,74	234,74	0,00	0,95	223,00	marec 11	december 12
2950	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	3,2800	1,0000	3,28	3,28	0,00	0,95	3,12	marec 11	december 12
2951	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ Teplomera	KUS	6,4700	8,0000	51,76	51,76	0,00	0,95	49,17	marec 11	december 12
2952	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teploměr o 100 L=100 mm, 0 120 C	kus	16,7400	8,0000	133,92	133,92	0,00	0,95	127,22	marec 11	december 12
2953	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ Tlakomerov	KUS	9,0600	9,0000	81,54	81,54	0,00	0,95	77,46	marec 11	december 12
2954	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomer 0-400 kPa	kus	19,8500	9,0000	178,65	178,65	0,00	0,95	169,72	marec 11	december 12
2955	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomerový kohút	kus	18,9000	9,0000	170,10	170,10	0,00	0,95	161,60	marec 11	december 12
2956	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kondenzačná slučka	kus	12,4700	9,0000	112,23	112,23	0,00	0,95	106,62	marec 11	december 12
2957	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	5,1900	10,0000	51,90	51,90	0,00	0,95	49,31	marec 11	december 12
2958	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,1100	42,0000	130,62	130,62	0,00	0,95	124,09	marec 11	december 12
2959	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	2,7500	7,0000	19,25	19,25	0,00	0,95	18,29	marec 11	december 12
2960	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	5,3400	35,0000	186,90	186,90	0,00	0,95	177,56	marec 11	december 12
2961	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ radiátorov	subor	47,8000	42,0000	2 007,60	2 007,60	0,00	0,95	1 907,22	marec 11	december 12
2962	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 10S 600x0600	ks	28,2400	1,0000	28,24	28,24	0,00	0,95	26,83	marec 11	december 12
2963	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 11K 600x0600	ks	43,3400	2,0000	86,68	86,68	0,00	0,95	82,35	marec 11	december 12
2964	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0700	ks	62,5100	1,0000	62,51	62,51	0,00	0,95	59,38	marec 11	december 12
2965	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0800	ks	68,1900	5,0000	340,95	340,95	0,00	0,95	323,90	marec 11	december 12
2966	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1000	ks	79,2000	3,0000	237,60	237,60	0,00	0,95	225,72	marec 11	december 12
2967	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1200	ks	91,9900	2,0000	183,98	183,98	0,00	0,95	174,78	marec 11	december 12
2968	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 900x0600	ks	75,3000	7,0000	527,10	527,10	0,00	0,95	500,75	marec 11	december 12
2969	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1400	ks	126,4400	3,0000	379,32	379,32	0,00	0,95	360,35	marec 11	december 12
2970	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 22K 900x1000	ks	138,1600	1,0000	138,16	138,16	0,00	0,95	131,25	marec 11	december 12
2971	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 10K 600x0600	ks	49,9600	1,0000	49,96	49,96	0,00	0,95	47,46	marec 11	december 12

2972	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x0600	ks	64,2900	2,0000	128,58	128,58	0,00	0,95	122,15	marec 11	december 12
2973	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x1000	ks	81,3300	1,0000	81,33	81,33	0,00	0,95	77,26	marec 11	december 12
2974	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x0600	ks	78,5000	2,0000	157,00	157,00	0,00	0,95	149,15	marec 11	december 12
2975	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x1200	ks	113,3000	6,0000	679,80	679,80	0,00	0,95	645,81	marec 11	december 12
2976	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x1400	ks	126,0900	2,0000	252,18	252,18	0,00	0,95	239,57	marec 11	december 12
2977	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1400	ks	147,7500	3,0000	443,25	443,25	0,00	0,95	421,09	marec 11	december 12
2978	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Držiak	kus	3,3200	42,0000	139,44	139,44	0,00	0,95	132,47	marec 11	december 12
2979	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odvzdušňovacia zátko+záslepka k telesu	kus	1,4900	42,0000	62,58	62,58	0,00	0,95	59,45	marec 11	december 12
2980	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,8500	217,0000	1 052,45	1 052,45	0,00	0,95	999,83	marec 11	december 12
2981	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Doplnkové konštrukcie	KG	5,1700	217,0000	1 121,89	1 121,89	0,00	0,95	1 065,80	marec 11	december 12
2982	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1,6300	652,0000	1 062,76	1 062,76	0,00	0,95	1 009,62	marec 11	december 12
2983	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacia skúška	hod	13,9400	72,0000	1 003,68	1 003,68	0,00	0,95	953,50	marec 11	december 12
2984	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypustenie-napustenie vyk.sústavy	m3	13,9400	5,0000	69,70	69,70	0,00	0,95	66,22	marec 11	december 12
2985	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uvedenie do prevádzky plyn.kotlov	sub	414,9000	2,0000	829,80	829,80	0,00	0,95	788,31	marec 11	december 12
2986	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	sub	165,9700	3,0000	497,91	497,91	0,00	0,95	473,01	marec 11	december 12
2987	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hydraulické vyregulovanie systému ÚK	kus	19,9200	6,0000	119,52	119,52	0,00	0,95	113,54	marec 11	december 12
2988	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	2,4600	538,0000	1 323,48	1 323,48	0,00	0,95	1 257,31	marec 11	december 12
2989	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 20x22 - DN 15	m	1,2700	365,0000	463,55	463,55	0,00	0,95	440,37	marec 11	december 12
2990	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 20x28 - DN 20	m	1,4900	100,0000	149,00	149,00	0,00	0,95	141,55	marec 11	december 12
2991	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 20x35 - DN 25	m	1,6500	73,0000	120,45	120,45	0,00	0,95	114,43	marec 11	december 12
2992	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 42-70	m	2,8000	12,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
2993	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia 30x48 - DN 40	m	3,6200	12,0000	43,44	43,44	0,00	0,95	41,27	marec 11	december 12
2994	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové spony 100 bal	bal	2,7200	27,0000	73,44	73,44	0,00	0,95	69,77	marec 11	december 12
2995	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Páska 50mmx15mx3 mm	kus	13,0700	35,0000	457,45	457,45	0,00	0,95	434,58	marec 11	december 12

2996	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ + dodávka odvodu spalín	subor	862,0000	1,0000	862,00	862,00	0,00	0,95	818,90	marec 11	december 12
2997	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ kotla Q=49 kW	SUB	514,5100	1,0000	514,51	514,51	0,00	0,95	488,78	marec 11	december 12
2998	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kotol kondenzačný, 46,0 kW	ks	2788,0000	1,0000	2 788,00	2 788,00	0,00	0,95	2 648,60	marec 11	december 12
2999	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Neutralizačné zariadenie do 50 kW	ks	239,0000	1,0000	239,00	239,00	0,00	0,95	227,05	marec 11	december 12
3000	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odvodné potrubie	m	3,0600	10,0000	30,60	30,60	0,00	0,95	29,07	marec 11	december 12
3001	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 65	ks	60,3600	2,0000	120,72	120,72	0,00	0,95	114,68	marec 11	december 12
3002	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ohrievačov vody do objemu 630 l	sub	172,7600	1,0000	172,76	172,76	0,00	0,95	164,12	marec 11	december 12
3003	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ expanznej nádoby 50 l	SUB	25,4000	1,0000	25,40	25,40	0,00	0,95	24,13	marec 11	december 12
3004	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nádoba expanzná objem V=50 litrov, 0,6 Mpa	kus	61,5000	1,0000	61,50	61,50	0,00	0,95	58,43	marec 11	december 12
3005	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatváracia armatúra DN 25	kus	63,5000	1,0000	63,50	63,50	0,00	0,95	60,33	marec 11	december 12
3006	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zmäčkovacie zariadenie	kus	360,0000	1,0000	360,00	360,00	0,00	0,95	342,00	marec 11	december 12
3007	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 40	sub	14,8300	4,0000	59,32	59,32	0,00	0,95	56,35	marec 11	december 12
3008	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové TV 2,0 m3/h, 55 kPa	KUS	148,8000	1,0000	148,80	148,80	0,00	0,95	141,36	marec 11	december 12
3009	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 0,5 m3/h, 40 kPa	KUS	508,8000	1,0000	508,80	508,80	0,00	0,95	483,36	marec 11	december 12
3010	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 0,6 m3/h, 40 kPa	KUS	508,8000	1,0000	508,80	508,80	0,00	0,95	483,36	marec 11	december 12
3011	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 0,5 m3/h, 35 kPa	KUS	248,6000	1,0000	248,60	248,60	0,00	0,95	236,17	marec 11	december 12
3012	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	8,4000	365,0000	3 066,00	3 066,00	0,00	0,95	2 912,70	marec 11	december 12
3013	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20	m	9,2000	100,0000	920,00	920,00	0,00	0,95	874,00	marec 11	december 12
3014	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	11,1400	73,0000	813,22	813,22	0,00	0,95	772,56	marec 11	december 12
3015	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	m	16,6100	12,0000	199,32	199,32	0,00	0,95	189,35	marec 11	december 12
3016	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,2200	550,0000	121,00	121,00	0,00	0,95	114,95	marec 11	december 12
3017	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	sub	28,4900	2,0000	56,98	56,98	0,00	0,95	54,13	marec 11	december 12
3018	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hydraulický stabilizátor 4,5 m3/hod.	kus	358,4900	1,0000	358,49	358,49	0,00	0,95	340,57	marec 11	december 12

3019	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	0,6400	28,0000	17,92	17,92	0,00	0,95	17,02	marec 11	december 12
3020	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový-vypúšťací, DN 15	kus	1,6400	17,0000	27,88	27,88	0,00	0,95	26,49	marec 11	december 12
3021	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Automat.odvzduš.ventil, DN 15	kus	8,2700	11,0000	90,97	90,97	0,00	0,95	86,42	marec 11	december 12
3022	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	0,7400	2,0000	1,48	1,48	0,00	0,95	1,41	marec 11	december 12
3023	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový-vypúšťací, DN 20	kus	2,9800	2,0000	5,96	5,96	0,00	0,95	5,66	marec 11	december 12
3024	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž hlavice	ks	0,8400	24,0000	20,16	20,16	0,00	0,95	19,15	marec 11	december 12
3025	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Termostatická hlavica	kus	12,5100	24,0000	300,24	300,24	0,00	0,95	285,23	marec 11	december 12
3026	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	1,8600	48,0000	89,28	89,28	0,00	0,95	84,82	marec 11	december 12
3027	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojregulačný radiátorový ventil DN 15	kus	11,6200	24,0000	278,88	278,88	0,00	0,95	264,94	marec 11	december 12
3028	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačné šróbenie DN 15	kus	9,2000	24,0000	220,80	220,80	0,00	0,95	209,76	marec 11	december 12
3029	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,5700	9,0000	23,13	23,13	0,00	0,95	21,97	marec 11	december 12
3030	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový DN 20	kus	8,8900	4,0000	35,56	35,56	0,00	0,95	33,78	marec 11	december 12
3031	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka, DN 20	kus	2,3800	1,0000	2,38	2,38	0,00	0,95	2,26	marec 11	december 12
3032	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový, DN 20	kus	2,3800	1,0000	2,38	2,38	0,00	0,95	2,26	marec 11	december 12
3033	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačno - uzatvárací ventil DN 20	kus	67,8800	2,0000	135,76	135,76	0,00	0,95	128,97	marec 11	december 12
3034	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,8000	23,0000	64,40	64,40	0,00	0,95	61,18	marec 11	december 12
3035	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový DN 25	kus	13,4200	12,0000	161,04	161,04	0,00	0,95	152,99	marec 11	december 12
3036	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka, DN 25	kus	2,6800	5,0000	13,40	13,40	0,00	0,95	12,73	marec 11	december 12
3037	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový , DN 25	kus	3,4100	3,0000	10,23	10,23	0,00	0,95	9,72	marec 11	december 12
3038	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačno - uzatvárací ventil DN 25	kus	77,9400	3,0000	233,82	233,82	0,00	0,95	222,13	marec 11	december 12
3039	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,2700	2,0000	8,54	8,54	0,00	0,95	8,11	marec 11	december 12
3040	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohut guľový DN 40	kus	29,4700	1,0000	29,47	29,47	0,00	0,95	28,00	marec 11	december 12
3041	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačno - uzatvárací ventil DN 40	kus	117,3700	1,0000	117,37	117,37	0,00	0,95	111,50	marec 11	december 12
3042	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	3,2800	2,0000	6,56	6,56	0,00	0,95	6,23	marec 11	december 12

3043	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ Teplomera	KUS	6,4700	10,0000	64,70	64,70	0,00	0,95	61,47	marec 11	december 12
3044	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teploměr o 100 L=100 mm, 0 120 C	kus	16,7400	10,0000	167,40	167,40	0,00	0,95	159,03	marec 11	december 12
3045	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ Tlakomerov	KUS	9,0600	11,0000	99,66	99,66	0,00	0,95	94,68	marec 11	december 12
3046	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomer 0-400 kPa	kus	19,8500	11,0000	218,35	218,35	0,00	0,95	207,43	marec 11	december 12
3047	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomerový kohút	kus	18,9000	11,0000	207,90	207,90	0,00	0,95	197,51	marec 11	december 12
3048	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kondenzačná slučka	kus	12,4700	11,0000	137,17	137,17	0,00	0,95	130,31	marec 11	december 12
3049	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	5,1900	14,0000	72,66	72,66	0,00	0,95	69,03	marec 11	december 12
3050	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,1100	24,0000	74,64	74,64	0,00	0,95	70,91	marec 11	december 12
3051	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	2,7500	7,0000	19,25	19,25	0,00	0,95	18,29	marec 11	december 12
3052	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	5,3400	17,0000	90,78	90,78	0,00	0,95	86,24	marec 11	december 12
3053	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ radiátorov	subor	47,8000	24,0000	1 147,20	1 147,20	0,00	0,95	1 089,84	marec 11	december 12
3054	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 10S 600x0600	ks	28,2400	1,0000	28,24	28,24	0,00	0,95	26,83	marec 11	december 12
3055	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 11K 600x0600	ks	43,3400	6,0000	260,04	260,04	0,00	0,95	247,04	marec 11	december 12
3056	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0600	ks	57,1800	4,0000	228,72	228,72	0,00	0,95	217,28	marec 11	december 12
3057	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0800	ks	68,1900	3,0000	204,57	204,57	0,00	0,95	194,34	marec 11	december 12
3058	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1000	ks	79,2000	1,0000	79,20	79,20	0,00	0,95	75,24	marec 11	december 12
3059	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1100	ks	85,6000	7,0000	599,20	599,20	0,00	0,95	569,24	marec 11	december 12
3060	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1100	ks	103,7200	1,0000	103,72	103,72	0,00	0,95	98,53	marec 11	december 12
3061	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1300	ks	118,9800	1,0000	118,98	118,98	0,00	0,95	113,03	marec 11	december 12
3062	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Držiak	kus	3,3200	24,0000	79,68	79,68	0,00	0,95	75,70	marec 11	december 12
3063	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odvzdušňovacia zátkazazálepka k telesu	kus	1,4900	24,0000	35,76	35,76	0,00	0,95	33,97	marec 11	december 12
3064	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,8500	200,0000	970,00	970,00	0,00	0,95	921,50	marec 11	december 12
3065	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Doplnkové konštrukcie	KG	5,1700	200,0000	1 034,00	1 034,00	0,00	0,95	982,30	marec 11	december 12
3066	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1,6300	550,0000	896,50	896,50	0,00	0,95	851,68	marec 11	december 12

3067	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovací skúška	hod	13,9400	72,0000	1 003,68	1 003,68	0,00	0,95	953,50	marec 11	december 12
3068	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypustenie-napustenie vyk.sústavy	m3	13,9400	5,0000	69,70	69,70	0,00	0,95	66,22	marec 11	december 12
3069	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uvedenie do prevádzky plyn.kotlov	sub	414,9000	1,0000	414,90	414,90	0,00	0,95	394,16	marec 11	december 12
3070	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	sub	165,9700	2,0000	331,94	331,94	0,00	0,95	315,34	marec 11	december 12
3071	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hydraulické vyregulovanie systému ÚK	kus	19,9200	6,0000	119,52	119,52	0,00	0,95	113,54	marec 11	december 12
3072	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotovzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	1718,2000	6,0000	10 309,20	10 309,20	0,00	0,95	9 793,74	marec 11	december 12
3073	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzť. potrubie)	kpl	440,2000	6,0000	2 641,20	2 641,20	0,00	0,95	2 509,14	marec 11	december 12
3074	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	461,5000	6,0000	2 769,00	2 769,00	0,00	0,95	2 630,55	marec 11	december 12
3075	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	113,6000	6,0000	681,60	681,60	0,00	0,95	647,52	marec 11	december 12
3076	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotovzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	1718,2000	7,0000	12 027,40	12 027,40	0,00	0,95	11 426,03	marec 11	december 12
3077	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku)	kpl	177,5000	7,0000	1 242,50	1 242,50	0,00	0,95	1 180,38	marec 11	december 12
3078	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	461,5000	7,0000	3 230,50	3 230,50	0,00	0,95	3 068,98	marec 11	december 12
3079	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	113,6000	7,0000	795,20	795,20	0,00	0,95	755,44	marec 11	december 12
3080	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	axiálny ventilátor (napr. HCFB/4-500 H)	ks	411,0971	3,0000	1 233,29	1 233,29	0,00	0,95	1 171,63	marec 11	december 12
3081	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 500	ks	62,3380	3,0000	187,01	187,01	0,00	0,95	177,66	marec 11	december 12
3082	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotovzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	1618,8000	4,0000	6 475,20	6 475,20	0,00	0,95	6 151,44	marec 11	december 12
3083	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzť. potrubie)	kpl	397,6000	4,0000	1 590,40	1 590,40	0,00	0,95	1 510,88	marec 11	december 12
3084	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	461,5000	4,0000	1 846,00	1 846,00	0,00	0,95	1 753,70	marec 11	december 12
3085	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	91,5900	4,0000	366,36	366,36	0,00	0,95	348,04	marec 11	december 12

3086	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotvzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	1718,2000	3,0000	5 154,60	5 154,60	0,00	0,95	4 896,87	marec 11	december 12
3087	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku)	kpl	177,5000	3,0000	532,50	532,50	0,00	0,95	505,88	marec 11	december 12
3088	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spaľín do strechy	kpl	461,5000	3,0000	1 384,50	1 384,50	0,00	0,95	1 315,28	marec 11	december 12
3089	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	113,6000	3,0000	340,80	340,80	0,00	0,95	323,76	marec 11	december 12
3090	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	axiálny ventilátor (napr. HCFB/2-250 H)	ks	239,7173	3,0000	719,15	719,15	0,00	0,95	683,19	marec 11	december 12
3091	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 250	ks	30,2886	3,0000	90,87	90,87	0,00	0,95	86,32	marec 11	december 12
3092	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	4490,0400	1,0000	4 490,04	4 490,04	0,00	0,95	4 265,54	marec 11	december 12
3093	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protidažďová žalúzia 500x450 so sitom	ks	51,8016	1,0000	51,80	51,80	0,00	0,95	49,21	marec 11	december 12
3094	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN 315	ks	56,5941	1,0000	56,59	56,59	0,00	0,95	53,76	marec 11	december 12
3095	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 400x200, dl. 1000, 2 kulis 100mm	ks	75,4730	4,0000	301,89	301,89	0,00	0,95	286,80	marec 11	december 12
3096	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 315x250 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	103,5393	2,0000	207,08	207,08	0,00	0,95	196,72	marec 11	december 12
3097	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=250 m3/h	ks	67,3861	3,0000	202,16	202,16	0,00	0,95	192,05	marec 11	december 12
3098	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	5,2114	4,0000	20,85	20,85	0,00	0,95	19,80	marec 11	december 12
3099	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=180 m3/h	ks	6,4113	1,0000	6,41	6,41	0,00	0,95	6,09	marec 11	december 12
3100	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=250 m3/h	ks	58,0851	3,0000	174,26	174,26	0,00	0,95	165,54	marec 11	december 12
3101	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	4,0115	4,0000	16,05	16,05	0,00	0,95	15,24	marec 11	december 12
3102	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=180 m3/h	ks	6,0279	1,0000	6,03	6,03	0,00	0,95	5,73	marec 11	december 12
3103	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN200	ks	16,9122	3,0000	50,74	50,74	0,00	0,95	48,20	marec 11	december 12
3104	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	8,5200	34,0000	289,68	289,68	0,00	0,95	275,20	marec 11	december 12
3105	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200/30	bm	18,0482	58,0000	1 046,80	1 046,80	0,00	0,95	994,46	marec 11	december 12
3106	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN200	bm	5,8220	6,0000	34,93	34,93	0,00	0,95	33,19	marec 11	december 12
3107	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN160	bm	4,9913	2,0000	9,98	9,98	0,00	0,95	9,48	marec 11	december 12
3108	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN125	bm	4,1109	8,0000	32,89	32,89	0,00	0,95	31,24	marec 11	december 12
3109	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN200	bm	2,1158	6,0000	12,69	12,69	0,00	0,95	12,06	marec 11	december 12

3110	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN160	bm	1,6117	2,0000	3,22	3,22	0,00	0,95	3,06	marec 11	december 12
3111	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN125	bm	1,2638	8,0000	10,11	10,11	0,00	0,95	9,60	marec 11	december 12
3112	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	125,6155	1,0000	125,62	125,62	0,00	0,95	119,33	marec 11	december 12
3113	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	3492,0640	1,0000	3 492,06	3 492,06	0,00	0,95	3 317,46	marec 11	december 12
3114	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protižiadová žalúzia 315x315 so sitom	ks	36,2952	2,0000	72,59	72,59	0,00	0,95	68,96	marec 11	december 12
3115	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku DN200, dl. 1000	ks	63,1119	4,0000	252,45	252,45	0,00	0,95	239,83	marec 11	december 12
3116	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	4,1961	2,0000	8,39	8,39	0,00	0,95	7,97	marec 11	december 12
3117	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=70 m3/h	ks	5,2114	1,0000	5,21	5,21	0,00	0,95	4,95	marec 11	december 12
3118	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	5,2114	4,0000	20,85	20,85	0,00	0,95	19,80	marec 11	december 12
3119	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	3,6139	2,0000	7,23	7,23	0,00	0,95	6,87	marec 11	december 12
3120	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=70 m3/h	ks	4,0115	1,0000	4,01	4,01	0,00	0,95	3,81	marec 11	december 12
3121	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	4,0115	4,0000	16,05	16,05	0,00	0,95	15,24	marec 11	december 12
3122	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	8,5200	16,0000	136,32	136,32	0,00	0,95	129,50	marec 11	december 12
3123	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do DN200/20%	bm	5,4670	50,0000	273,35	273,35	0,00	0,95	259,68	marec 11	december 12
3124	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN125	bm	4,1109	10,0000	41,11	41,11	0,00	0,95	39,05	marec 11	december 12
3125	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN100	bm	3,7062	4,0000	14,82	14,82	0,00	0,95	14,08	marec 11	december 12
3126	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN125	bm	1,2638	10,0000	12,64	12,64	0,00	0,95	12,01	marec 11	december 12
3127	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	1,0366	4,0000	4,15	4,15	0,00	0,95	3,94	marec 11	december 12
3128	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	32,8020	1,0000	32,80	32,80	0,00	0,95	31,16	marec 11	december 12
3129	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prívodná vetracia jednotka s filtrom vzduchu a vodným ohrievačom (napr. BETA C-10 VS)	ks	738,4710	1,0000	738,47	738,47	0,00	0,95	701,55	marec 11	december 12
3130	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	zmiešavací uzol	ks	336,2844	1,0000	336,28	336,28	0,00	0,95	319,47	marec 11	december 12
3131	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	uzatváracia klapka 400x250 pre servo (dodávka MaR)	ks	73,6483	1,0000	73,65	73,65	0,00	0,95	69,97	marec 11	december 12
3132	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ohybná prepojovacia hadica	ks	25,4322	2,0000	50,86	50,86	0,00	0,95	48,32	marec 11	december 12
3133	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmiaca manžeta 400x250	ks	22,2727	2,0000	44,55	44,55	0,00	0,95	42,32	marec 11	december 12

3134	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odvodná vetracia jednotka s filtrom vzduchu (napr. BETA B-10 BF)	ks	466,1434	1,0000	466,14	466,14	0,00	0,95	442,84	marec 11	december 12
3135	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	uzatváracia klapka 400x250 pre servo (dodávka MaR)	ks	73,6483	1,0000	73,65	73,65	0,00	0,95	69,97	marec 11	december 12
3136	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmiaca manžeta 400x250	ks	22,2727	2,0000	44,55	44,55	0,00	0,95	42,32	marec 11	december 12
3137	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protižaluziová žalúzia 500x400 so sitom	ks	47,5132	2,0000	95,03	95,03	0,00	0,95	90,28	marec 11	december 12
3138	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 400x200, dl. 1000, 2 kusy 100mm	ks	75,4730	4,0000	301,89	301,89	0,00	0,95	286,80	marec 11	december 12
3139	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodná dvojradová priemyselná výústka na kruh. Potrubie V=220 m3/h	ks	20,6113	5,0000	103,06	103,06	0,00	0,95	97,90	marec 11	december 12
3140	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodná jednoradová priemyselná výústka na kruh. Potrubie V=220 m3/h	ks	18,0127	5,0000	90,06	90,06	0,00	0,95	85,56	marec 11	december 12
3141	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	8,5200	21,0000	178,92	178,92	0,00	0,95	169,97	marec 11	december 12
3142	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do DN315/20%	bm	8,3709	22,0000	184,16	184,16	0,00	0,95	174,95	marec 11	december 12
3143	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	22,0992	1,0000	22,10	22,10	0,00	0,95	20,99	marec 11	december 12
3144	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	7931,5520	1,0000	7 931,55	7 931,55	0,00	0,95	7 534,97	marec 11	december 12
3145	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protižaluziová žalúzia 1000x800 so sitom	ks	113,9124	1,0000	113,91	113,91	0,00	0,95	108,22	marec 11	december 12
3146	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN 630	ks	110,3553	1,0000	110,36	110,36	0,00	0,95	104,84	marec 11	december 12
3147	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 900x500, dl. 1000, 3 kusy 200mm	ks	210,8345	4,0000	843,34	843,34	0,00	0,95	801,17	marec 11	december 12
3148	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 800x400 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	151,2442	2,0000	302,49	302,49	0,00	0,95	287,36	marec 11	december 12
3149	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 400x315 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	114,7786	2,0000	229,56	229,56	0,00	0,95	218,08	marec 11	december 12
3150	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=250 m3/h	ks	67,3861	6,0000	404,32	404,32	0,00	0,95	384,10	marec 11	december 12
3151	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=500 m3/h	ks	58,0851	4,0000	232,34	232,34	0,00	0,95	220,72	marec 11	december 12
3152	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	4,1961	4,0000	16,78	16,78	0,00	0,95	15,95	marec 11	december 12
3153	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	5,2114	1,0000	5,21	5,21	0,00	0,95	4,95	marec 11	december 12
3154	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=150 m3/h	ks	6,4113	7,0000	44,88	44,88	0,00	0,95	42,64	marec 11	december 12
3155	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=250 m3/h	ks	58,0851	4,0000	232,34	232,34	0,00	0,95	220,72	marec 11	december 12
3156	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrnyv anemostat s prestaviteľnými lamelami V=500 m3/h	ks	61,5499	4,0000	246,20	246,20	0,00	0,95	233,89	marec 11	december 12
3157	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	3,6139	4,0000	14,46	14,46	0,00	0,95	13,73	marec 11	december 12

3158	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	4,0115	1,0000	4,01	4,01	0,00	0,95	3,81	marec 11	december 12
3159	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=150 m3/h	ks	6,0279	7,0000	42,20	42,20	0,00	0,95	40,09	marec 11	december 12
3160	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN200	ks	16,9122	12,0000	202,95	202,95	0,00	0,95	192,80	marec 11	december 12
3161	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN250	ks	17,9275	8,0000	143,42	143,42	0,00	0,95	136,25	marec 11	december 12
3162	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	8,5200	130,0000	1 107,60	1 107,60	0,00	0,95	1 052,22	marec 11	december 12
3163	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 2400/30	bm	34,2646	120,0000	4 111,75	4 111,75	0,00	0,95	3 906,16	marec 11	december 12
3164	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN250	bm	7,1852	8,0000	57,48	57,48	0,00	0,95	54,61	marec 11	december 12
3165	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN200	bm	5,8220	12,0000	69,86	69,86	0,00	0,95	66,37	marec 11	december 12
3166	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN160	bm	4,9913	14,0000	69,88	69,88	0,00	0,95	66,38	marec 11	december 12
3167	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN125	bm	4,1109	2,0000	8,22	8,22	0,00	0,95	7,81	marec 11	december 12
3168	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN100	bm	3,7062	8,0000	29,65	29,65	0,00	0,95	28,17	marec 11	december 12
3169	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN250	bm	2,7264	8,0000	21,81	21,81	0,00	0,95	20,72	marec 11	december 12
3170	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN200	bm	2,1158	12,0000	25,39	25,39	0,00	0,95	24,12	marec 11	december 12
3171	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN160	bm	1,6117	14,0000	22,56	22,56	0,00	0,95	21,44	marec 11	december 12
3172	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN125	bm	1,2638	2,0000	2,53	2,53	0,00	0,95	2,40	marec 11	december 12
3173	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	1,0366	8,0000	8,29	8,29	0,00	0,95	7,88	marec 11	december 12
3174	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	493,4102	1,0000	493,41	493,41	0,00	0,95	468,74	marec 11	december 12
3175	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vetračná jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	5764,0640	1,0000	5 764,06	5 764,06	0,00	0,95	5 475,86	marec 11	december 12
3176	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protidážďová žalúzia 900x400 so sitom	ks	66,3211	1,0000	66,32	66,32	0,00	0,95	63,01	marec 11	december 12
3177	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN 450	ks	79,2289	1,0000	79,23	79,23	0,00	0,95	75,27	marec 11	december 12
3178	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 600x355, dl. 1000, 2 kusy 200mm	ks	137,0939	4,0000	548,38	548,38	0,00	0,95	520,96	marec 11	december 12
3179	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 400x315 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	113,6213	2,0000	227,24	227,24	0,00	0,95	215,88	marec 11	december 12
3180	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrny anemostat s prestavitelnými lamelami V=550 m3/h	ks	70,8509	4,0000	283,40	283,40	0,00	0,95	269,23	marec 11	december 12
3181	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrny anemostat s prestavitelnými lamelami V=550 m3/h	ks	61,5499	4,0000	246,20	246,20	0,00	0,95	233,89	marec 11	december 12

3182	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN250	ks	17,9275	8,0000	143,42	143,42	0,00	0,95	136,25	marec 11	december 12
3183	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	8,5200	56,0000	477,12	477,12	0,00	0,95	453,26	marec 11	december 12
3184	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 1400/30	bm	19,4043	80,0000	1 552,34	1 552,34	0,00	0,95	1 474,73	marec 11	december 12
3185	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN250	bm	7,1852	8,0000	57,48	57,48	0,00	0,95	54,61	marec 11	december 12
3186	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN250	bm	2,7264	8,0000	21,81	21,81	0,00	0,95	20,72	marec 11	december 12
3187	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	186,2813	1,0000	186,28	186,28	0,00	0,95	176,97	marec 11	december 12
3188	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	nástenný odsávací radiálny ventilátor (napr. VORT MICRO)	ks	73,3430	22,0000	1 613,55	1 613,55	0,00	0,95	1 532,87	marec 11	december 12
3189	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vyfuková hlavica DN200	ks	39,6109	3,0000	118,83	118,83	0,00	0,95	112,89	marec 11	december 12
3190	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 125	ks	7,6893	2,0000	15,38	15,38	0,00	0,95	14,61	marec 11	december 12
3191	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do 200/20%	bm	5,4670	25,0000	136,68	136,68	0,00	0,95	129,84	marec 11	december 12
3192	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do 125/20%	bm	4,6221	47,0000	217,24	217,24	0,00	0,95	206,38	marec 11	december 12
3193	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	1,0366	40,0000	41,46	41,46	0,00	0,95	39,39	marec 11	december 12
3194	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	42,4696	1,0000	42,47	42,47	0,00	0,95	40,35	marec 11	december 12
3195	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "single split"	ks	506,2300	1,0000	506,23	506,23	0,00	0,95	480,92	marec 11	december 12
3196	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW	ks	831,4100	1,0000	831,41	831,41	0,00	0,95	789,84	marec 11	december 12
3197	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,0798	15,0000	121,20	121,20	0,00	0,95	115,14	marec 11	december 12
3198	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	1704,7100	1,0000	1 704,71	1 704,71	0,00	0,95	1 619,47	marec 11	december 12
3199	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW	ks	773,9000	1,0000	773,90	773,90	0,00	0,95	735,21	marec 11	december 12
3200	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW	ks	753,3100	1,0000	753,31	753,31	0,00	0,95	715,64	marec 11	december 12
3201	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,0798	15,0000	121,20	121,20	0,00	0,95	115,14	marec 11	december 12
3202	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,7259	15,0000	130,89	130,89	0,00	0,95	124,34	marec 11	december 12
3203	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "twin split"	ks	3390,9600	1,0000	3 390,96	3 390,96	0,00	0,95	3 221,41	marec 11	december 12
3204	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=10,0 kW	ks	1017,4300	2,0000	2 034,86	2 034,86	0,00	0,95	1 933,12	marec 11	december 12
3205	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 16/9 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	11,3032	6,0000	67,82	67,82	0,00	0,95	64,43	marec 11	december 12

3206	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 19/9 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	11,7079	5,0000	58,54	58,54	0,00	0,95	55,61	marec 11	december 12
3207	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	1385,2100	1,0000	1 385,21	1 385,21	0,00	0,95	1 315,95	marec 11	december 12
3208	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW	ks	753,3100	2,0000	1 506,62	1 506,62	0,00	0,95	1 431,29	marec 11	december 12
3209	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,0798	15,0000	121,20	121,20	0,00	0,95	115,14	marec 11	december 12
3210	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	1385,2100	1,0000	1 385,21	1 385,21	0,00	0,95	1 315,95	marec 11	december 12
3211	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW	ks	863,3600	1,0000	863,36	863,36	0,00	0,95	820,19	marec 11	december 12
3212	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW	ks	831,4100	2,0000	1 662,82	1 662,82	0,00	0,95	1 579,68	marec 11	december 12
3213	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	8,0798	26,0000	210,07	210,07	0,00	0,95	199,57	marec 11	december 12
3214	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odprašovacie zariadenie	ks	9869,0000	3,0000	29 607,00	29 607,00	0,00	0,95	28 126,65	marec 11	december 12
3215	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Realizačný projekt	ks	1633,0000	1,0000	1 633,00	1 633,00	0,00	0,95	1 551,35	marec 11	december 12
3216	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Doprava	ks	852,0000	1,0000	852,00	852,00	0,00	0,95	809,40	marec 11	december 12
3217	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	171,8200	6,0000	1 030,92	1 030,92	0,00	0,95	979,37	marec 11	december 12
3218	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzt potrubie)	kpl	110,0500	6,0000	660,30	660,30	0,00	0,95	627,29	marec 11	december 12
3219	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	115,3750	6,0000	692,25	692,25	0,00	0,95	657,64	marec 11	december 12
3220	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	28,4000	6,0000	170,40	170,40	0,00	0,95	161,88	marec 11	december 12
3221	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	171,8200	7,0000	1 202,74	1 202,74	0,00	0,95	1 142,60	marec 11	december 12
3222	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku)	kpl	44,3750	7,0000	310,63	310,63	0,00	0,95	295,09	marec 11	december 12
3223	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	115,3750	7,0000	807,63	807,63	0,00	0,95	767,24	marec 11	december 12
3224	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	28,4000	7,0000	198,80	198,80	0,00	0,95	188,86	marec 11	december 12
3225	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	axiálny ventilátor (napr. HCFB/4-500 H)	ks	41,1097	3,0000	123,33	123,33	0,00	0,95	117,16	marec 11	december 12
3226	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 500	ks	15,5845	3,0000	46,75	46,75	0,00	0,95	44,42	marec 11	december 12

3227	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	161,8800	4,0000	647,52	647,52	0,00	0,95	615,14	marec 11	december 12
3228	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzt potrubie)	kpl	39,7600	4,0000	159,04	159,04	0,00	0,95	151,09	marec 11	december 12
3229	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	115,3750	4,0000	461,50	461,50	0,00	0,95	438,43	marec 11	december 12
3230	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	22,8975	4,0000	91,59	91,59	0,00	0,95	87,01	marec 11	december 12
3231	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teplotzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou	ks	171,8200	3,0000	515,46	515,46	0,00	0,95	489,69	marec 11	december 12
3232	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku)	kpl	44,3750	3,0000	133,13	133,13	0,00	0,95	126,47	marec 11	december 12
3233	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prvky sania a odťahu spalín do strechy	kpl	115,3750	3,0000	346,13	346,13	0,00	0,95	328,82	marec 11	december 12
3234	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m	ks	28,4000	3,0000	85,20	85,20	0,00	0,95	80,94	marec 11	december 12
3235	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	axiálny ventilátor (napr. HCFB/2-250 H)	ks	23,9717	3,0000	71,92	71,92	0,00	0,95	68,32	marec 11	december 12
3236	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 250	ks	7,5722	3,0000	22,72	22,72	0,00	0,95	21,58	marec 11	december 12
3237	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	449,0040	1,0000	449,00	449,00	0,00	0,95	426,55	marec 11	december 12
3238	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protidažďová žalúzia 500x450 so sitom	ks	12,9504	1,0000	12,95	12,95	0,00	0,95	12,30	marec 11	december 12
3239	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN 315	ks	14,1485	1,0000	14,15	14,15	0,00	0,95	13,44	marec 11	december 12
3240	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 400x200, dl. 1000, 2 kulisy 100mm	ks	18,8683	4,0000	75,47	75,47	0,00	0,95	71,70	marec 11	december 12
3241	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 315x250 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	25,8848	2,0000	51,77	51,77	0,00	0,95	49,18	marec 11	december 12
3242	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrny anemostat s prestaviteľnými lamelami V=250 m3/h	ks	16,8465	3,0000	50,54	50,54	0,00	0,95	48,01	marec 11	december 12
3243	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	1,3029	4,0000	5,21	5,21	0,00	0,95	4,95	marec 11	december 12
3244	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=180 m3/h	ks	1,6028	1,0000	1,60	1,60	0,00	0,95	1,52	marec 11	december 12
3245	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrny anemostat s prestaviteľnými lamelami V=250 m3/h	ks	14,5213	3,0000	43,56	43,56	0,00	0,95	41,39	marec 11	december 12
3246	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	1,0029	4,0000	4,01	4,01	0,00	0,95	3,81	marec 11	december 12
3247	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=180 m3/h	ks	1,5070	1,0000	1,51	1,51	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12

3248	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN200	ks	4,2281	3,0000	12,68	12,68	0,00	0,95	12,05	marec 11	december 12
3249	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	2,9820	34,0000	101,39	101,39	0,00	0,95	96,32	marec 11	december 12
3250	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200/30	bm	6,3169	58,0000	366,38	366,38	0,00	0,95	348,06	marec 11	december 12
3251	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN200	bm	2,0377	6,0000	12,23	12,23	0,00	0,95	11,61	marec 11	december 12
3252	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN160	bm	1,7470	2,0000	3,49	3,49	0,00	0,95	3,32	marec 11	december 12
3253	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN125	bm	1,4388	8,0000	11,51	11,51	0,00	0,95	10,93	marec 11	december 12
3254	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN200	bm	0,7405	6,0000	4,44	4,44	0,00	0,95	4,22	marec 11	december 12
3255	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN160	bm	0,5641	2,0000	1,13	1,13	0,00	0,95	1,07	marec 11	december 12
3256	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN125	bm	0,4423	8,0000	3,54	3,54	0,00	0,95	3,36	marec 11	december 12
3257	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	349,2064	1,0000	349,21	349,21	0,00	0,95	331,75	marec 11	december 12
3258	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protidážďová žalúzia 315x315 so sitom	ks	9,0738	2,0000	18,15	18,15	0,00	0,95	17,24	marec 11	december 12
3259	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku DN200, dl. 1000	ks	15,7780	4,0000	63,11	63,11	0,00	0,95	59,96	marec 11	december 12
3260	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	1,0490	2,0000	2,10	2,10	0,00	0,95	1,99	marec 11	december 12
3261	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=70 m3/h	ks	1,3029	1,0000	1,30	1,30	0,00	0,95	1,24	marec 11	december 12
3262	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	1,3029	4,0000	5,21	5,21	0,00	0,95	4,95	marec 11	december 12
3263	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	0,9035	2,0000	1,81	1,81	0,00	0,95	1,72	marec 11	december 12
3264	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=70 m3/h	ks	1,0029	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3265	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	1,0029	4,0000	4,01	4,01	0,00	0,95	3,81	marec 11	december 12
3266	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	2,9820	16,0000	47,71	47,71	0,00	0,95	45,33	marec 11	december 12
3267	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do DN200/20%	bm	1,9135	50,0000	95,67	95,67	0,00	0,95	90,89	marec 11	december 12
3268	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN125	bm	1,4388	10,0000	14,39	14,39	0,00	0,95	13,67	marec 11	december 12
3269	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN100	bm	1,2972	4,0000	5,19	5,19	0,00	0,95	4,93	marec 11	december 12
3270	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN125	bm	0,4423	10,0000	4,42	4,42	0,00	0,95	4,20	marec 11	december 12
3271	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	0,3628	4,0000	1,45	1,45	0,00	0,95	1,38	marec 11	december 12

3272	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl		1,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
3273	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prívodná vetracia jednotka s filtrom vzduchu a vodným ohrievačom (napr. BETA C-10 VS)	ks	73,8471	1,0000	73,85	73,85	0,00	0,95	70,15	marec 11	december 12
3274	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	zmiešavací uzol	ks	84,0711	1,0000	84,07	84,07	0,00	0,95	79,87	marec 11	december 12
3275	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	uzatváracia klapka 400x250 pre servo (dodávka MaR)	ks	18,4121	1,0000	18,41	18,41	0,00	0,95	17,49	marec 11	december 12
3276	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ohybná prepojovacia hadica	ks	6,3581	2,0000	12,72	12,72	0,00	0,95	12,08	marec 11	december 12
3277	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmiaca manžeta 400x250	ks	5,5682	2,0000	11,14	11,14	0,00	0,95	10,58	marec 11	december 12
3278	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odvodná vetracia jednotka s filtrom vzduchu (napr. BETA B-10 BF)	ks	46,6143	1,0000	46,61	46,61	0,00	0,95	44,28	marec 11	december 12
3279	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	uzatváracia klapka 400x250 pre servo (dodávka MaR)	ks	18,4121	1,0000	18,41	18,41	0,00	0,95	17,49	marec 11	december 12
3280	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmiaca manžeta 400x250	ks	5,5682	2,0000	11,14	11,14	0,00	0,95	10,58	marec 11	december 12
3281	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protiďažďová žalúzia 500x400 so sitom	ks	11,8783	2,0000	23,76	23,76	0,00	0,95	22,57	marec 11	december 12
3282	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 400x200, dl. 1000, 2 kusy 100mm	ks	18,8683	4,0000	75,47	75,47	0,00	0,95	71,70	marec 11	december 12
3283	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodná dvojradová priemyselná výustka na kruh. Potrubie V=220 m3/h	ks	5,1528	5,0000	25,76	25,76	0,00	0,95	24,48	marec 11	december 12
3284	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodná jednoradová priemyselná výustka na kruh. Potrubie V=220 m3/h	ks	4,5032	5,0000	22,52	22,52	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
3285	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	2,9820	21,0000	62,62	62,62	0,00	0,95	59,49	marec 11	december 12
3286	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do DN315/20%	bm	2,9298	22,0000	64,46	64,46	0,00	0,95	61,23	marec 11	december 12
3287	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl		1,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
3288	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	793,1552	1,0000	793,16	793,16	0,00	0,95	753,50	marec 11	december 12
3289	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protiďažďová žalúzia 1000x800 so sitom	ks	28,4781	1,0000	28,48	28,48	0,00	0,95	27,05	marec 11	december 12
3290	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN 630	ks	27,5888	1,0000	27,59	27,59	0,00	0,95	26,21	marec 11	december 12
3291	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 900x500, dl. 1000, 3 kusy 200mm	ks	52,7086	4,0000	210,83	210,83	0,00	0,95	200,29	marec 11	december 12
3292	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 800x400 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	37,8111	2,0000	75,62	75,62	0,00	0,95	71,84	marec 11	december 12
3293	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 400x315 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	28,6947	2,0000	57,39	57,39	0,00	0,95	54,52	marec 11	december 12
3294	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrivý anemostat s prestaviteľnými lamelami V=250 m3/h	ks	16,8465	6,0000	101,08	101,08	0,00	0,95	96,03	marec 11	december 12
3295	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrivý anemostat s prestaviteľnými lamelami V=500 m3/h	ks	14,5213	4,0000	58,09	58,09	0,00	0,95	55,18	marec 11	december 12

3296	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	1,0490	4,0000	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
3297	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	1,3029	1,0000	1,30	1,30	0,00	0,95	1,24	marec 11	december 12
3298	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný tanierový ventil V=150 m3/h	ks	1,6028	7,0000	11,22	11,22	0,00	0,95	10,66	marec 11	december 12
3299	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrny anemostat s prestaviteľnými lamelami V=250 m3/h	ks	14,5213	4,0000	58,09	58,09	0,00	0,95	55,18	marec 11	december 12
3300	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrny anemostat s prestaviteľnými lamelami V=500 m3/h	ks	15,3875	4,0000	61,55	61,55	0,00	0,95	58,47	marec 11	december 12
3301	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=50 m3/h	ks	0,9035	4,0000	3,61	3,61	0,00	0,95	3,43	marec 11	december 12
3302	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=100 m3/h	ks	1,0029	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3303	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný tanierový ventil V=150 m3/h	ks	1,5070	7,0000	10,55	10,55	0,00	0,95	10,02	marec 11	december 12
3304	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN200	ks	4,2281	12,0000	50,74	50,74	0,00	0,95	48,20	marec 11	december 12
3305	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN250	ks	4,4819	8,0000	35,86	35,86	0,00	0,95	34,06	marec 11	december 12
3306	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	2,9820	130,0000	387,66	387,66	0,00	0,95	368,28	marec 11	december 12
3307	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 2400/30	bm	11,9926	120,0000	1 439,11	1 439,11	0,00	0,95	1 367,16	marec 11	december 12
3308	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN250	bm	2,5148	8,0000	20,12	20,12	0,00	0,95	19,11	marec 11	december 12
3309	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN200	bm	2,0377	12,0000	24,45	24,45	0,00	0,95	23,23	marec 11	december 12
3310	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN160	bm	1,7470	14,0000	24,46	24,46	0,00	0,95	23,23	marec 11	december 12
3311	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN125	bm	1,4388	2,0000	2,88	2,88	0,00	0,95	2,73	marec 11	december 12
3312	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelne izolované DN100	bm	1,2972	8,0000	10,38	10,38	0,00	0,95	9,86	marec 11	december 12
3313	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN250	bm	0,9542	8,0000	7,63	7,63	0,00	0,95	7,25	marec 11	december 12
3314	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN200	bm	0,7405	12,0000	8,89	8,89	0,00	0,95	8,44	marec 11	december 12
3315	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN160	bm	0,5641	14,0000	7,90	7,90	0,00	0,95	7,50	marec 11	december 12
3316	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN125	bm	0,4423	2,0000	0,88	0,88	0,00	0,95	0,84	marec 11	december 12
3317	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	0,3628	8,0000	2,90	2,90	0,00	0,95	2,76	marec 11	december 12
3318	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl		1,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
3319	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom (napr. DUPLEX)	ks	576,4064	1,0000	576,41	576,41	0,00	0,95	547,59	marec 11	december 12

3320	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	protidážďová žalúzia 900x400 so sitom	ks	16,5803	1,0000	16,58	16,58	0,00	0,95	15,75	marec 11	december 12
3321	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN 450	ks	19,8072	1,0000	19,81	19,81	0,00	0,95	18,82	marec 11	december 12
3322	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tlmič hluku 600x355, dl. 1000, 2 kulisy 200mm	ks	34,2735	4,0000	137,09	137,09	0,00	0,95	130,24	marec 11	december 12
3323	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	požiarna klapka hranatá 400x315 so signalizáciou polohy klapky 24V	ks	28,4053	2,0000	56,81	56,81	0,00	0,95	53,97	marec 11	december 12
3324	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	prívodný výrivý anemostat s prestavitelnými lamelami V=550 m3/h	ks	17,7127	4,0000	70,85	70,85	0,00	0,95	67,31	marec 11	december 12
3325	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	odvodný výrivý anemostat s prestavitelnými lamelami V=550 m3/h	ks	15,3875	4,0000	61,55	61,55	0,00	0,95	58,47	marec 11	december 12
3326	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	klapka do potrubia DN250	ks	4,4819	8,0000	35,86	35,86	0,00	0,95	34,06	marec 11	december 12
3327	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm	m2	2,9820	56,0000	166,99	166,99	0,00	0,95	158,64	marec 11	december 12
3328	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie do obvodu 1400/30	bm	6,7915	80,0000	543,32	543,32	0,00	0,95	516,15	marec 11	december 12
3329	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	tepelné izolované DN250	bm	2,5148	8,0000	20,12	20,12	0,00	0,95	19,11	marec 11	december 12
3330	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN250	bm	0,9542	8,0000	7,63	7,63	0,00	0,95	7,25	marec 11	december 12
3331	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	nástenný odsávací radiálny ventilátor (napr. VORT MICRO)	ks	7,3343	22,0000	161,35	161,35	0,00	0,95	153,29	marec 11	december 12
3332	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	výfuková hlavica DN200	ks	9,9027	3,0000	29,71	29,71	0,00	0,95	28,22	marec 11	december 12
3333	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	pretlaková žalúzia DN 125	ks	1,9223	2,0000	3,84	3,84	0,00	0,95	3,65	marec 11	december 12
3334	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do 200/20%	bm	1,9135	25,0000	47,84	47,84	0,00	0,95	45,44	marec 11	december 12
3335	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spiro rúra do 125/20%	bm	1,6177	47,0000	76,03	76,03	0,00	0,95	72,23	marec 11	december 12
3336	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	neizolované DN100	bm	0,3628	40,0000	14,51	14,51	0,00	0,95	13,79	marec 11	december 12
3337	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl		1,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
3338	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "single split"	ks	50,6230	1,0000	50,62	50,62	0,00	0,95	48,09	marec 11	december 12
3339	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW	ks	83,1410	1,0000	83,14	83,14	0,00	0,95	78,98	marec 11	december 12
3340	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	2,8279	15,0000	42,42	42,42	0,00	0,95	40,30	marec 11	december 12
3341	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	170,4710	1,0000	170,47	170,47	0,00	0,95	161,95	marec 11	december 12
3342	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW	ks	77,3900	1,0000	77,39	77,39	0,00	0,95	73,52	marec 11	december 12
3343	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW	ks	75,3310	1,0000	75,33	75,33	0,00	0,95	71,56	marec 11	december 12

3344	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	2,8279	15,0000	42,42	42,42	0,00	0,95	40,30	marec 11	december 12
3345	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	3,0541	15,0000	45,81	45,81	0,00	0,95	43,52	marec 11	december 12
3346	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "twin split"	ks	339,0960	1,0000	339,10	339,10	0,00	0,95	322,14	marec 11	december 12
3347	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=10,0 kW	ks	101,7430	2,0000	203,49	203,49	0,00	0,95	193,31	marec 11	december 12
3348	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 16/9 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	3,9561	6,0000	23,74	23,74	0,00	0,95	22,55	marec 11	december 12
3349	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 19/9 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	4,0978	5,0000	20,49	20,49	0,00	0,95	19,46	marec 11	december 12
3350	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	138,5210	1,0000	138,52	138,52	0,00	0,95	131,59	marec 11	december 12
3351	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW	ks	75,3310	2,0000	150,66	150,66	0,00	0,95	143,13	marec 11	december 12
3352	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	2,8279	15,0000	42,42	42,42	0,00	0,95	40,30	marec 11	december 12
3353	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split"	ks	138,5210	1,0000	138,52	138,52	0,00	0,95	131,59	marec 11	december 12
3354	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW	ks	86,3360	1,0000	86,34	86,34	0,00	0,95	82,02	marec 11	december 12
3355	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW	ks	83,1410	2,0000	166,28	166,28	0,00	0,95	157,97	marec 11	december 12
3356	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel	bm	2,8279	26,0000	73,53	73,53	0,00	0,95	69,85	marec 11	december 12
3357	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odprašovací zariadenie	ks	986,9000	3,0000	2 960,70	2 960,70	0,00	0,95	2 812,67	marec 11	december 12
3358	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	ks	750,0000	1,0000	750,00	750,00	0,00	0,95	712,50	marec 11	december 12
3359	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	rukavica PVC pev. uložená	m	1,0450	2220,0000	2 319,90	2 319,90	0,00	0,95	2 203,91	marec 11	december 12
3360	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 1525KA	m	0,6940	2220,0000	1 540,68	1 540,68	0,00	0,95	1 463,65	marec 11	december 12
3361	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. príchytka 5325 KB	ks	0,2260	4500,0000	1 017,00	1 017,00	0,00	0,95	966,15	marec 11	december 12
3362	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	rúrka tuhá PE - pevne uložená	m	1,2260	80,0000	98,08	98,08	0,00	0,95	93,18	marec 11	december 12
3363	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubka 1532KA	m	1,1320	80,0000	90,56	90,56	0,00	0,95	86,03	marec 11	december 12
3364	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. príchytka 5332KB	ks	0,3650	160,0000	58,40	58,40	0,00	0,95	55,48	marec 11	december 12
3365	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	lišta vkladacia	m	4,9800	182,0000	906,36	906,36	0,00	0,95	861,04	marec 11	december 12
3366	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. EKE 120x40	m	5,8440	110,0000	642,84	642,84	0,00	0,95	610,70	marec 11	december 12
3367	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. inštalačný kanál 150x65	m	10,5540	72,0000	759,89	759,89	0,00	0,95	721,89	marec 11	december 12

3368	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. ohýbný kryt	m	2,5230	144,0000	363,31	363,31	0,00	0,95	345,15	marec 11	december 12
3369	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozdeľovacia prehladka	m	3,2010	72,0000	230,47	230,47	0,00	0,95	218,95	marec 11	december 12
3370	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. vnútorný uhol	ks	4,2200	2,0000	8,44	8,44	0,00	0,95	8,02	marec 11	december 12
3371	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. spojka kanála	ks	0,5800	36,0000	20,88	20,88	0,00	0,95	19,84	marec 11	december 12
3372	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. spojka krytu	ks	0,9630	36,0000	34,67	34,67	0,00	0,95	32,93	marec 11	december 12
3373	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. záslepka	ks	1,9260	30,0000	57,78	57,78	0,00	0,95	54,89	marec 11	december 12
3374	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	krabica prístrojova bez zapojenia	ks	0,9280	122,0000	113,22	113,22	0,00	0,95	107,56	marec 11	december 12
3375	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. KP 68/2	ks	0,1840	122,0000	22,45	22,45	0,00	0,95	21,33	marec 11	december 12
3376	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	krab. rozvodná 6457-11	ks	6,9220	340,0000	2 353,48	2 353,48	0,00	0,95	2 235,81	marec 11	december 12
3377	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. krabica 6457-11	ks	4,4300	340,0000	1 506,20	1 506,20	0,00	0,95	1 430,89	marec 11	december 12
3378	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. vodiča v rozvádzači 2,5	ks	0,5540	175,0000	96,95	96,95	0,00	0,95	92,10	marec 11	december 12
3379	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x25	ks	11,3800	2,0000	22,76	22,76	0,00	0,95	21,62	marec 11	december 12
3380	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x4	ks	3,5800	1,0000	3,58	3,58	0,00	0,95	3,40	marec 11	december 12
3381	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ukon. kab. celopl. 5x10	ks	4,6310	1,0000	4,63	4,63	0,00	0,95	4,40	marec 11	december 12
3382	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	spin. nastenný jednopólový	ks	4,3770	1,0000	4,38	4,38	0,00	0,95	4,16	marec 11	december 12
3383	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač 01, IP44	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
3384	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat.pohybový spínač 0-180	ks	28,4350	15,0000	426,53	426,53	0,00	0,95	405,20	marec 11	december 12
3385	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat.pohybový spínač 0-360	ks	36,5500	1,0000	36,55	36,55	0,00	0,95	34,72	marec 11	december 12
3386	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	dvojtlačidlo	ks	5,5840	3,0000	16,75	16,75	0,00	0,95	15,91	marec 11	december 12
3387	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. dvojtlačidlo v plastovej skrinke	ks	8,4450	3,0000	25,34	25,34	0,00	0,95	24,07	marec 11	december 12
3388	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	spin. nastenný seriový	ks	4,5530	1,0000	4,55	4,55	0,00	0,95	4,33	marec 11	december 12
3389	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač 05, IP44	ks	3,7450	1,0000	3,75	3,75	0,00	0,95	3,56	marec 11	december 12
3390	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	spin. nastenný striedavý	ks	4,5530	5,0000	22,77	22,77	0,00	0,95	21,63	marec 11	december 12
3391	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač 06, IP44	ks	3,1260	5,0000	15,63	15,63	0,00	0,95	14,85	marec 11	december 12

3392	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	spin. nastenný krížový	ks	5,5840	1,0000	5,58	5,58	0,00	0,95	5,30	marec 11	december 12
3393	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač 07, IP44	ks	4,2670	1,0000	4,27	4,27	0,00	0,95	4,05	marec 11	december 12
3394	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	spin. zapus. jednopol.	ks	1,4250	28,0000	39,90	39,90	0,00	0,95	37,91	marec 11	december 12
3395	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.1 - biely	ks	4,3500	28,0000	121,80	121,80	0,00	0,95	115,71	marec 11	december 12
3396	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	spin. zapus. sériový	ks	1,6300	32,0000	52,16	52,16	0,00	0,95	49,55	marec 11	december 12
3397	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.5 - biely	ks	4,9800	32,0000	159,36	159,36	0,00	0,95	151,39	marec 11	december 12
3398	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	spin. zapus. striedavy	ks	1,6300	17,0000	27,71	27,71	0,00	0,95	26,32	marec 11	december 12
3399	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.6 - biely	ks	4,4630	17,0000	75,87	75,87	0,00	0,95	72,08	marec 11	december 12
3400	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	spin. zapus. krížový	ks	1,8830	2,0000	3,77	3,77	0,00	0,95	3,58	marec 11	december 12
3401	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. svet. spínač č.7 - biely	ks	4,9800	2,0000	9,96	9,96	0,00	0,95	9,46	marec 11	december 12
3402	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	spin. špeciálny šporakový	ks	4,0200	3,0000	12,06	12,06	0,00	0,95	11,46	marec 11	december 12
3403	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. nastenný 400V/16A, IP54	ks	22,1750	3,0000	66,53	66,53	0,00	0,95	63,20	marec 11	december 12
3404	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	zásuv. zapustená	ks	2,6800	222,0000	594,96	594,96	0,00	0,95	565,21	marec 11	december 12
3405	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zás. s prepäťovou ochr. "D" - červ.	ks	59,7600	19,0000	1 135,44	1 135,44	0,00	0,95	1 078,67	marec 11	december 12
3406	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zásuvka 230V - červená	ks	6,8700	12,0000	82,44	82,44	0,00	0,95	78,32	marec 11	december 12
3407	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. dvojzásuvka 230V - červená	ks	13,8160	25,0000	345,40	345,40	0,00	0,95	328,13	marec 11	december 12
3408	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. dvojzásuvka 230V - biela	ks	13,8160	18,0000	248,69	248,69	0,00	0,95	236,25	marec 11	december 12
3409	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trojzásuvka 230V - biela	ks	21,6300	24,0000	519,12	519,12	0,00	0,95	493,16	marec 11	december 12
3410	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trojzásuvka 230V - červená	ks	21,6300	11,0000	237,93	237,93	0,00	0,95	226,03	marec 11	december 12
3411	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. montážna doska 4M	ks	3,1200	18,0000	56,16	56,16	0,00	0,95	53,35	marec 11	december 12
3412	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. krycí ramček 4M	ks	2,4450	18,0000	44,01	44,01	0,00	0,95	41,81	marec 11	december 12
3413	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. montážna doska 6M	ks	3,7500	24,0000	90,00	90,00	0,00	0,95	85,50	marec 11	december 12
3414	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. krycí ramček 6M	ks	4,7420	24,0000	113,81	113,81	0,00	0,95	108,12	marec 11	december 12
3415	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	dvojzásuv. polozapustená	ks	3,3700	43,0000	144,91	144,91	0,00	0,95	137,66	marec 11	december 12

3416	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. dvojzásuvka biela	ks	6,3500	43,0000	273,05	273,05	0,00	0,95	259,40	marec 11	december 12
3417	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	zásuvka nastená vonk.	ks	3,9660	6,0000	23,80	23,80	0,00	0,95	22,61	marec 11	december 12
3418	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zas. 230V/16A, IP 44	ks	4,1640	6,0000	24,98	24,98	0,00	0,95	23,73	marec 11	december 12
3419	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	zásuvka nastená vonk.	ks	4,5260	11,0000	49,79	49,79	0,00	0,95	47,30	marec 11	december 12
3420	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zas. 400V/16A, IP 44	ks	7,2700	11,0000	79,97	79,97	0,00	0,95	75,97	marec 11	december 12
3421	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mon.rozvodnic do 20kg	ks	5,0800	3,0000	15,24	15,24	0,00	0,95	14,48	marec 11	december 12
3422	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozvádzač R1	ks	1150,0000	1,0000	1 150,00	1 150,00	0,00	0,95	1 092,50	marec 11	december 12
3423	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozvádzač R2	ks	1580,0000	1,0000	1 580,00	1 580,00	0,00	0,95	1 501,00	marec 11	december 12
3424	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. rozvádzač R3	ks	680,0000	1,0000	680,00	680,00	0,00	0,95	646,00	marec 11	december 12
3425	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	pripojnica potenc. vyr.	ks	9,8600	5,0000	49,30	49,30	0,00	0,95	46,84	marec 11	december 12
3426	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. prípojnice	ks	14,8500	5,0000	74,25	74,25	0,00	0,95	70,54	marec 11	december 12
3427	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sv. nastenné - núdzové	ks	3,9450	10,0000	39,45	39,45	0,00	0,95	37,48	marec 11	december 12
3428	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. nastenné UD/NM, 1,5hod, IP 20	ks	39,2850	16,0000	628,56	628,56	0,00	0,95	597,13	marec 11	december 12
3429	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zavesné UD/NM, 1,5hod, IP 20	ks	42,2260	5,0000	211,13	211,13	0,00	0,95	200,57	marec 11	december 12
3430	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarovkové nastenné 1x60W	ks	3,9450	7,0000	27,62	27,62	0,00	0,95	26,23	marec 11	december 12
3431	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiarov. svietidlo 1x60W, IP 54	ks	12,4400	7,0000	87,08	87,08	0,00	0,95	82,73	marec 11	december 12
3432	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiarovka 60W	ks	0,3840	7,0000	2,69	2,69	0,00	0,95	2,55	marec 11	december 12
3433	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové nastenné 1x18W	ks	7,4150	3,0000	22,25	22,25	0,00	0,95	21,13	marec 11	december 12
3434	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. svietidlo 1x18W	ks	9,5480	3,0000	28,64	28,64	0,00	0,95	27,21	marec 11	december 12
3435	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubica T8 - 18W/840	ks	2,7600	3,0000	8,28	8,28	0,00	0,95	7,87	marec 11	december 12
3436	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové vstavané	ks	9,2280	58,0000	535,22	535,22	0,00	0,95	508,46	marec 11	december 12
3437	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zapustené 221- 1x26W TC-D,WG	ks	23,0700	31,0000	715,17	715,17	0,00	0,95	679,41	marec 11	december 12
3438	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. zapustené 221- 2x26W TC-D,WG	ks	24,8740	24,0000	596,98	596,98	0,00	0,95	567,13	marec 11	december 12
3439	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat.zapustené 202- 1x26W TC-D,WG,IP44	ks	18,0910	3,0000	54,27	54,27	0,00	0,95	51,56	marec 11	december 12

3440	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat.zdroj 1x26W TC-D,840	ks	3,8600	82,0000	316,52	316,52	0,00	0,95	300,69	marec 11	december 12
3441	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové vstavané 4x18W	ks	12,6500	117,0000	1 480,05	1 480,05	0,00	0,95	1 406,05	marec 11	december 12
3442	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. sv. PAR 4x18W EVG, IP 20	ks	49,2250	64,0000	3 150,40	3 150,40	0,00	0,95	2 992,88	marec 11	december 12
3443	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. sv. PAR 4x18W EVG + NZ	ks	102,4800	5,0000	512,40	512,40	0,00	0,95	486,78	marec 11	december 12
3444	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. sv. LA 4x18W EVG, IP 20	ks	46,2500	26,0000	1 202,50	1 202,50	0,00	0,95	1 142,38	marec 11	december 12
3445	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. sv. LA 4x18W EVG, IP 20 + NZ	ks	98,1350	5,0000	490,68	490,68	0,00	0,95	466,14	marec 11	december 12
3446	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. žiariv. sv. OPAL 4x18W EVG, IP 54	ks	50,1650	17,0000	852,81	852,81	0,00	0,95	810,16	marec 11	december 12
3447	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubica T8 - 18W/840	ks	2,7600	468,0000	1 291,68	1 291,68	0,00	0,95	1 227,10	marec 11	december 12
3448	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sv. žiarivkové stropné 2x36W	ks	9,2940	39,0000	362,47	362,47	0,00	0,95	344,34	marec 11	december 12
3449	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. priem. žiarivkové CLIPS 2x36W,IP65	ks	42,1260	34,0000	1 432,28	1 432,28	0,00	0,95	1 360,67	marec 11	december 12
3450	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. priem. žiar. CLIPS 2x36W,IP65 + NZ	ks	95,4260	5,0000	477,13	477,13	0,00	0,95	453,27	marec 11	december 12
3451	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. trubica T8 - 36W/840	ks	3,8700	78,0000	301,86	301,86	0,00	0,95	286,77	marec 11	december 12
3452	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sv. výbojkové stropné	ks	14,5500	140,0000	2 037,00	2 037,00	0,00	0,95	1 935,15	marec 11	december 12
3453	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. 250W-AL1HI CLEAR WIDE	ks	90,2500	121,0000	10 920,25	10 920,25	0,00	0,95	10 374,24	marec 11	december 12
3454	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat.250W-AL1HI CLEAR WIDE+ spin. zar.	ks	126,4850	19,0000	2 403,22	2 403,22	0,00	0,95	2 283,05	marec 11	december 12
3455	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. výbojka HQI - 250W	ks	36,4400	140,0000	5 101,60	5 101,60	0,00	0,95	4 846,52	marec 11	december 12
3456	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sv. reflektorové	ks	9,9260	8,0000	79,41	79,41	0,00	0,95	75,44	marec 11	december 12
3457	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. reflektor s pohyb. čidlom, 1x150W, IP 44	ks	36,3650	8,0000	290,92	290,92	0,00	0,95	276,37	marec 11	december 12
3458	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sv. výbojkové - vložník	ks	12,5500	1,0000	12,55	12,55	0,00	0,95	11,92	marec 11	december 12
3459	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. výbojkové svetidlo 70W	ks	125,3600	1,0000	125,36	125,36	0,00	0,95	119,09	marec 11	december 12
3460	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. vložník ø 50, 1m	ks	96,5500	1,0000	96,55	96,55	0,00	0,95	91,72	marec 11	december 12
3461	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ved. uzem v zemi 8mm2	m	1,4820	30,0000	44,46	44,46	0,00	0,95	42,24	marec 11	december 12
3462	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 8mm	kg	1,9600	10,0000	19,60	19,60	0,00	0,95	18,62	marec 11	december 12
3463	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	vod. zvod FeZn 8+ podpery	m	5,7200	100,0000	572,00	572,00	0,00	0,95	543,40	marec 11	december 12

3464	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. FeZn 8mm	kg	1,9600	33,0000	64,68	64,68	0,00	0,95	61,45	marec 11	december 12
3465	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorky SZ, SJO2	ks	4,1200	14,0000	57,68	57,68	0,00	0,95	54,80	marec 11	december 12
3466	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SZ	ks	1,7300	2,0000	3,46	3,46	0,00	0,95	3,29	marec 11	december 12
3467	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SJO2	ks	1,2840	12,0000	15,41	15,41	0,00	0,95	14,64	marec 11	december 12
3468	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	uzemňovač tyčový	ks	15,9950	6,0000	95,97	95,97	0,00	0,95	91,17	marec 11	december 12
3469	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. ZT 2m	ks	15,8450	6,0000	95,07	95,07	0,00	0,95	90,32	marec 11	december 12
3470	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ochranný uholník	ks	9,4150	2,0000	18,83	18,83	0,00	0,95	17,89	marec 11	december 12
3471	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. OU	ks	6,3940	2,0000	12,79	12,79	0,00	0,95	12,15	marec 11	december 12
3472	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. držiak OU	ks	1,5400	4,0000	6,16	6,16	0,00	0,95	5,85	marec 11	december 12
3473	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. PV01	ks	0,5450	26,0000	14,17	14,17	0,00	0,95	13,46	marec 11	december 12
3474	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. PV21	ks	1,4250	75,0000	106,88	106,88	0,00	0,95	101,53	marec 11	december 12
3475	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	označenie zvodu	ks	1,9550	2,0000	3,91	3,91	0,00	0,95	3,71	marec 11	december 12
3476	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. označ. štítok	ks	0,5300	2,0000	1,06	1,06	0,00	0,95	1,01	marec 11	december 12
3477	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ochranné pospájanie	m	0,6450	340,0000	219,30	219,30	0,00	0,95	208,34	marec 11	december 12
3478	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYA 6mm2-zž	m	0,5940	220,0000	130,68	130,68	0,00	0,95	124,15	marec 11	december 12
3479	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYA 16mm2-zž	m	1,7400	120,0000	208,80	208,80	0,00	0,95	198,36	marec 11	december 12
3480	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pod omietkou	m	0,6340	265,0000	168,01	168,01	0,00	0,95	159,61	marec 11	december 12
3481	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -CYKY-J 3x1,5	m	0,5230	45,0000	23,54	23,54	0,00	0,95	22,36	marec 11	december 12
3482	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -CYKY-O 3x1,5	m	0,5230	220,0000	115,06	115,06	0,00	0,95	109,31	marec 11	december 12
3483	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pod omietkou	m	0,6340	130,0000	82,42	82,42	0,00	0,95	78,30	marec 11	december 12
3484	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. -CYKY-J 3x2,5	m	0,7730	130,0000	100,49	100,49	0,00	0,95	95,47	marec 11	december 12
3485	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pod omietkou	m	0,6340	40,0000	25,36	25,36	0,00	0,95	24,09	marec 11	december 12
3486	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY-J 5x1,5	m	0,7480	40,0000	29,92	29,92	0,00	0,95	28,42	marec 11	december 12
3487	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel pod omietkou	m	0,6960	40,0000	27,84	27,84	0,00	0,95	26,45	marec 11	december 12

3488	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x2,5	m	1,3450	40,0000	53,80	53,80	0,00	0,95	51,11	marec 11	december 12
3489	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,5750	1120,0000	644,00	644,00	0,00	0,95	611,80	marec 11	december 12
3490	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYKY-J 3x1,5	m	0,5230	960,0000	502,08	502,08	0,00	0,95	476,98	marec 11	december 12
3491	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. CYKY-O 3x1,5	m	0,5230	160,0000	83,68	83,68	0,00	0,95	79,50	marec 11	december 12
3492	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,5750	1950,0000	1 121,25	1 121,25	0,00	0,95	1 065,19	marec 11	december 12
3493	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY-J 3x2,5	m	0,7730	1950,0000	1 507,35	1 507,35	0,00	0,95	1 431,98	marec 11	december 12
3494	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,5750	270,0000	155,25	155,25	0,00	0,95	147,49	marec 11	december 12
3495	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat.CYKY - J 5x1,5	m	0,7480	270,0000	201,96	201,96	0,00	0,95	191,86	marec 11	december 12
3496	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,5750	1750,0000	1 006,25	1 006,25	0,00	0,95	955,94	marec 11	december 12
3497	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x2,5	m	1,3450	1750,0000	2 353,75	2 353,75	0,00	0,95	2 236,06	marec 11	december 12
3498	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,7850	65,0000	51,03	51,03	0,00	0,95	48,47	marec 11	december 12
3499	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x4	m	1,8740	25,0000	46,85	46,85	0,00	0,95	44,51	marec 11	december 12
3500	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x6	m	2,7550	40,0000	110,20	110,20	0,00	0,95	104,69	marec 11	december 12
3501	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	kabel volne	m	0,8930	45,0000	40,19	40,19	0,00	0,95	38,18	marec 11	december 12
3502	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x16	m	6,9430	22,0000	152,75	152,75	0,00	0,95	145,11	marec 11	december 12
3503	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - CYKY-J 5x25	m	10,8150	25,0000	270,38	270,38	0,00	0,95	256,86	marec 11	december 12
3504	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	montáž traťa 230/12V	hod.	11,5690	4,0000	46,28	46,28	0,00	0,95	43,96	marec 11	december 12
3505	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	mat. - ZAS 50/12	ks	78,4500	4,0000	313,80	313,80	0,00	0,95	298,11	marec 11	december 12
3506	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	príplatok za zafarbovanie kábla	m	0,2090	2300,0000	480,70	480,70	0,00	0,95	456,67	marec 11	december 12
3507	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sekanie pod KP a rozv. krabice	ks	11,9360	122,0000	1 456,19	1 456,19	0,00	0,95	1 383,38	marec 11	december 12
3508	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sekanie dražky v stene 3x3	m	2,4320	420,0000	1 021,44	1 021,44	0,00	0,95	970,37	marec 11	december 12
3509	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	sekanie dražky v stene 3x7	m	2,8740	35,0000	100,59	100,59	0,00	0,95	95,56	marec 11	december 12
3510	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	zachytávač DAT - CONTROL DC 45+	ks	4655,0000	1,0000	4 655,00	4 655,00	0,00	0,95	4 422,25	marec 11	december 12
3511	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	základná tyč - 4m	ks	181,7500	1,0000	181,75	181,75	0,00	0,95	172,66	marec 11	december 12

3512	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	stojan na strechu - veľká trojnožka	ks	364,5000	1,0000	364,50	364,50	0,00	0,95	346,28	marec 11	december 12
3513	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	skrinka na počítačové zásahy	ks	44,6500	1,0000	44,65	44,65	0,00	0,95	42,42	marec 11	december 12
3514	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	počítačové zásahy blesku AT236	ks	730,0000	1,0000	730,00	730,00	0,00	0,95	693,50	marec 11	december 12
3515	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Východisková odborná prehliadka a skúška	skúška	1800,0000	1,0000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,95	1 710,00	marec 11	december 12
3516	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
3517	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nastavcom na MIX	ks	295,0000	1,0000	295,00	295,00	0,00	0,95	280,25	marec 11	december 12
3518	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	50,0000	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,95	47,50	marec 11	december 12
3519	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
3520	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nastavcom na MIX	ks	295,0000	1,0000	295,00	295,00	0,00	0,95	280,25	marec 11	december 12
3521	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	50,0000	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,95	47,50	marec 11	december 12
3522	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
3523	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nastavcom na MIX	ks	295,0000	2,0000	590,00	590,00	0,00	0,95	560,50	marec 11	december 12
3524	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	50,0000	2,0000	100,00	100,00	0,00	0,95	95,00	marec 11	december 12
3525	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	74,7400	2,0000	149,48	149,48	0,00	0,95	142,01	marec 11	december 12
3526	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nastavcom na MIX	ks	295,0000	2,0000	590,00	590,00	0,00	0,95	560,50	marec 11	december 12
3527	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	50,0000	2,0000	100,00	100,00	0,00	0,95	95,00	marec 11	december 12
3528	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
3529	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nastavcom na MIX	ks	295,0000	2,0000	590,00	590,00	0,00	0,95	560,50	marec 11	december 12
3530	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	50,0000	2,0000	100,00	100,00	0,00	0,95	95,00	marec 11	december 12
3531	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
3532	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nastavcom na MIX	ks	295,0000	2,0000	590,00	590,00	0,00	0,95	560,50	marec 11	december 12
3533	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	50,0000	2,0000	100,00	100,00	0,00	0,95	95,00	marec 11	december 12

3534	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20+60°C, IP30	ks	158,5700	2,0000	317,14	317,14	0,00	0,95	301,28	marec 11	december 12
3535	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
3536	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3537	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3538	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	2,9700	1,0000	2,97	2,97	0,00	0,95	2,82	marec 11	december 12
3539	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3540	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	5,5900	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,95	5,31	marec 11	december 12
3541	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	4,8900	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,95	4,65	marec 11	december 12
3542	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3543	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3544	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20+60°C, IP30	ks	158,5700	2,0000	317,14	317,14	0,00	0,95	301,28	marec 11	december 12
3545	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
3546	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3547	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3548	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	2,9700	1,0000	2,97	2,97	0,00	0,95	2,82	marec 11	december 12
3549	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3550	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	5,5900	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,95	5,31	marec 11	december 12
3551	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	4,8900	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,95	4,65	marec 11	december 12
3552	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3553	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3554	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20+60°C, IP30	ks	158,5700	2,0000	317,14	317,14	0,00	0,95	301,28	marec 11	december 12
3555	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 6m kapilára	ks	63,1300	1,0000	63,13	63,13	0,00	0,95	59,97	marec 11	december 12
3556	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks)	ks	10,1000	1,0000	10,10	10,10	0,00	0,95	9,60	marec 11	december 12
3557	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty, -40+100°C, 3m káblik, IP68	ks	38,3800	1,0000	38,38	38,38	0,00	0,95	36,46	marec 11	december 12

3558	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrický servopohon, 16 Nm, napájanie 230 V~, 50 Hz, ovládanie 0/1, so signalizáciou koncových polôh, s havarijnou funkciou	ks	279,0000	1,0000	279,00	279,00	0,00	0,95	265,05	marec 11	december 12
3559	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140-1000Pa	ks	50,0000	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,95	47,50	marec 11	december 12
3560	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 50-400Pa	ks	50,0000	2,0000	100,00	100,00	0,00	0,95	95,00	marec 11	december 12
3561	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 500N, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	230,0000	1,0000	230,00	230,00	0,00	0,95	218,50	marec 11	december 12
3562	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
3563	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3564	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3565	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	2,9700	1,0000	2,97	2,97	0,00	0,95	2,82	marec 11	december 12
3566	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3567	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	5,5900	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,95	5,31	marec 11	december 12
3568	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	4,8900	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,95	4,65	marec 11	december 12
3569	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3570	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3571	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20+60°C, IP30	ks	158,5700	2,0000	317,14	317,14	0,00	0,95	301,28	marec 11	december 12
3572	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
3573	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3574	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3575	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	2,9700	1,0000	2,97	2,97	0,00	0,95	2,82	marec 11	december 12
3576	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3577	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	5,5900	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,95	5,31	marec 11	december 12
3578	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	4,8900	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,95	4,65	marec 11	december 12
3579	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3580	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12

3581	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30	ks	158,5700	2,0000	317,14	317,14	0,00	0,95	301,28	marec 11	december 12
3582	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
3583	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3584	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3585	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	2,9700	1,0000	2,97	2,97	0,00	0,95	2,82	marec 11	december 12
3586	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3587	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	5,5900	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,95	5,31	marec 11	december 12
3588	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	4,8900	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,95	4,65	marec 11	december 12
3589	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3590	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3591	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54	ks	75,0000	1,0000	75,00	75,00	0,00	0,95	71,25	marec 11	december 12
3592	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	113,1200	1,0000	113,12	113,12	0,00	0,95	107,46	marec 11	december 12
3593	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V,	ks	1200,0000	1,0000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,95	1 140,00	marec 11	december 12
3594	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	4,9500	2,0000	9,90	9,90	0,00	0,95	9,41	marec 11	december 12
3595	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3596	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3597	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblík, IP68	ks	38,3800	1,0000	38,38	38,38	0,00	0,95	36,46	marec 11	december 12
3598	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32	ks	604,6900	1,0000	604,69	604,69	0,00	0,95	574,46	marec 11	december 12
3599	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk.	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
3600	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Redukcia k P499, vonkajší závit	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
3601	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ober tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit	ks	24,2400	1,0000	24,24	24,24	0,00	0,95	23,03	marec 11	december 12
3602	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	113,1200	2,0000	226,24	226,24	0,00	0,95	214,93	marec 11	december 12
3603	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	113,1200	2,0000	226,24	226,24	0,00	0,95	214,93	marec 11	december 12
3604	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12

3605	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m	ks	14,6500	1,0000	14,65	14,65	0,00	0,95	13,92	marec 11	december 12
3606	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrodové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu	ks	40,5000	1,0000	40,50	40,50	0,00	0,95	38,48	marec 11	december 12
3607	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	192,9100	2,0000	385,82	385,82	0,00	0,95	366,53	marec 11	december 12
3608	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	202,0000	1,0000	202,00	202,00	0,00	0,95	191,90	marec 11	december 12
3609	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
3610	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3611	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3612	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrická hůkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz	ks	26,1600	1,0000	26,16	26,16	0,00	0,95	24,85	marec 11	december 12
3613	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54	ks	75,0000	1,0000	75,00	75,00	0,00	0,95	71,25	marec 11	december 12
3614	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	113,1200	2,0000	226,24	226,24	0,00	0,95	214,93	marec 11	december 12
3615	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V,	ks	1200,0000	2,0000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,95	2 280,00	marec 11	december 12
3616	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	4,9500	2,0000	9,90	9,90	0,00	0,95	9,41	marec 11	december 12
3617	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3618	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3619	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblík, IP68	ks	38,3800	1,0000	38,38	38,38	0,00	0,95	36,46	marec 11	december 12
3620	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32	ks	604,6900	1,0000	604,69	604,69	0,00	0,95	574,46	marec 11	december 12
3621	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk.	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
3622	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Redukcia k P499, vonkajší závit	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
3623	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit	ks	24,2400	1,0000	24,24	24,24	0,00	0,95	23,03	marec 11	december 12
3624	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	113,1200	2,0000	226,24	226,24	0,00	0,95	214,93	marec 11	december 12
3625	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	74,7400	1,0000	74,74	74,74	0,00	0,95	71,00	marec 11	december 12
3626	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m	ks	14,6500	1,0000	14,65	14,65	0,00	0,95	13,92	marec 11	december 12

3627	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu	ks	40,5000	1,0000	40,50	40,50	0,00	0,95	38,48	marec 11	december 12
3628	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	192,9100	1,0000	192,91	192,91	0,00	0,95	183,26	marec 11	december 12
3629	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	202,0000	1,0000	202,00	202,00	0,00	0,95	191,90	marec 11	december 12
3630	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,0300	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,95	2,88	marec 11	december 12
3631	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,0000	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	marec 11	december 12
3632	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,0000	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3633	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz	ks	26,1600	1,0000	26,16	26,16	0,00	0,95	24,85	marec 11	december 12
3634	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
3635	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	29,5000	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,95	28,03	marec 11	december 12
3636	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	12,0000	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
3637	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
3638	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	29,5000	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,95	28,03	marec 11	december 12
3639	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	12,0000	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
3640	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
3641	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	29,5000	2,0000	59,00	59,00	0,00	0,95	56,05	marec 11	december 12
3642	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	12,0000	2,0000	24,00	24,00	0,00	0,95	22,80	marec 11	december 12
3643	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	7,4740	2,0000	14,95	14,95	0,00	0,95	14,20	marec 11	december 12
3644	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	29,5000	2,0000	59,00	59,00	0,00	0,95	56,05	marec 11	december 12
3645	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	12,0000	2,0000	24,00	24,00	0,00	0,95	22,80	marec 11	december 12
3646	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12

3647	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	29,5000	2,0000	59,00	59,00	0,00	0,95	56,05	marec 11	december 12
3648	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	12,0000	2,0000	24,00	24,00	0,00	0,95	22,80	marec 11	december 12
3649	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
3650	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX	ks	29,5000	2,0000	59,00	59,00	0,00	0,95	56,05	marec 11	december 12
3651	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa	ks	12,0000	2,0000	24,00	24,00	0,00	0,95	22,80	marec 11	december 12
3652	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30	ks	15,8570	2,0000	31,71	31,71	0,00	0,95	30,13	marec 11	december 12
3653	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
3654	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3655	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3656	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	0,2970	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,28	marec 11	december 12
3657	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3658	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	0,5590	1,0000	0,56	0,56	0,00	0,95	0,53	marec 11	december 12
3659	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	0,4890	1,0000	0,49	0,49	0,00	0,95	0,46	marec 11	december 12
3660	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3661	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3662	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30	ks	15,8570	2,0000	31,71	31,71	0,00	0,95	30,13	marec 11	december 12
3663	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
3664	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3665	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3666	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	0,2970	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,28	marec 11	december 12
3667	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3668	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	0,5590	1,0000	0,56	0,56	0,00	0,95	0,53	marec 11	december 12
3669	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	0,4890	1,0000	0,49	0,49	0,00	0,95	0,46	marec 11	december 12
3670	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12

3671	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3672	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20+60°C, IP30	ks	15,8570	2,0000	31,71	31,71	0,00	0,95	30,13	marec 11	december 12
3673	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 6m kapilára	ks	6,3130	1,0000	6,31	6,31	0,00	0,95	6,00	marec 11	december 12
3674	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks)	ks	1,0100	1,0000	1,01	1,01	0,00	0,95	0,96	marec 11	december 12
3675	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty, -40+100°C, 3m káblík, IP68	ks	3,8380	1,0000	3,84	3,84	0,00	0,95	3,65	marec 11	december 12
3676	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrický servopohon, 16 Nm, napájanie 230 V~, 50 Hz, ovládanie 0/1, so signalizáciou koncových polôh, s havarijnou funkciou	ks	27,9000	1,0000	27,90	27,90	0,00	0,95	26,51	marec 11	december 12
3677	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 140-1000Pa	ks	12,0000	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,95	11,40	marec 11	december 12
3678	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač tlakovej diferencie, 50-400Pa	ks	12,0000	2,0000	24,00	24,00	0,00	0,95	22,80	marec 11	december 12
3679	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	EI. pohon, 500N, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str.	ks	23,0000	1,0000	23,00	23,00	0,00	0,95	21,85	marec 11	december 12
3680	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
3681	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3682	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3683	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	0,2970	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,28	marec 11	december 12
3684	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3685	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	0,5590	1,0000	0,56	0,56	0,00	0,95	0,53	marec 11	december 12
3686	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	0,4890	1,0000	0,49	0,49	0,00	0,95	0,46	marec 11	december 12
3687	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3688	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3689	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20+60°C, IP30	ks	15,8570	2,0000	31,71	31,71	0,00	0,95	30,13	marec 11	december 12
3690	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
3691	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3692	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3693	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	0,2970	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,28	marec 11	december 12

3694	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3695	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V--, žltá	ks	0,5590	1,0000	0,56	0,56	0,00	0,95	0,53	marec 11	december 12
3696	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	0,4890	1,0000	0,49	0,49	0,00	0,95	0,46	marec 11	december 12
3697	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3698	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3699	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20+60°C, IP30	ks	15,8570	2,0000	31,71	31,71	0,00	0,95	30,13	marec 11	december 12
3700	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
3701	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3702	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3703	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálna hlavica, žltá šošovka	ks	0,2970	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,28	marec 11	december 12
3704	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3705	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V--, žltá	ks	0,5590	1,0000	0,56	0,56	0,00	0,95	0,53	marec 11	december 12
3706	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	0,4890	1,0000	0,49	0,49	0,00	0,95	0,46	marec 11	december 12
3707	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3708	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3709	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54	ks	7,5000	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,95	7,13	marec 11	december 12
3710	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50+100°C, IP54	ks	11,3120	1,0000	11,31	11,31	0,00	0,95	10,75	marec 11	december 12
3711	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V-, 50Hz, ovládanie 0-10V,	ks	120,0000	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,95	114,00	marec 11	december 12
3712	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	0,4950	2,0000	0,99	0,99	0,00	0,95	0,94	marec 11	december 12
3713	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3714	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3715	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty, -40+100°C, 3m kábel, IP68	ks	3,8380	1,0000	3,84	3,84	0,00	0,95	3,65	marec 11	december 12
3716	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32	ks	60,4690	1,0000	60,47	60,47	0,00	0,95	57,45	marec 11	december 12
3717	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk.	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12

3718	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Redukcia k P499, vonkajší závit	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
3719	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit	ks	2,4240	1,0000	2,42	2,42	0,00	0,95	2,30	marec 11	december 12
3720	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	11,3120	2,0000	22,62	22,62	0,00	0,95	21,49	marec 11	december 12
3721	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	11,3120	2,0000	22,62	22,62	0,00	0,95	21,49	marec 11	december 12
3722	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
3723	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m	ks	1,4650	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,95	1,39	marec 11	december 12
3724	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu	ks	4,0500	1,0000	4,05	4,05	0,00	0,95	3,85	marec 11	december 12
3725	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	19,2910	2,0000	38,58	38,58	0,00	0,95	36,65	marec 11	december 12
3726	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	20,2000	1,0000	20,20	20,20	0,00	0,95	19,19	marec 11	december 12
3727	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
3728	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3729	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3730	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz	ks	2,6160	1,0000	2,62	2,62	0,00	0,95	2,49	marec 11	december 12
3731	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty príložený na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54	ks	7,5000	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,95	7,13	marec 11	december 12
3732	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	11,3120	2,0000	22,62	22,62	0,00	0,95	21,49	marec 11	december 12
3733	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V,	ks	120,0000	2,0000	240,00	240,00	0,00	0,95	228,00	marec 11	december 12
3734	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	0,4950	2,0000	0,99	0,99	0,00	0,95	0,94	marec 11	december 12
3735	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3736	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3737	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblík, IP68	ks	3,8380	1,0000	3,84	3,84	0,00	0,95	3,65	marec 11	december 12
3738	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32	ks	60,4690	1,0000	60,47	60,47	0,00	0,95	57,45	marec 11	december 12
3739	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk.	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12

3740	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Redukcia k P499, vonkajší závit	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
3741	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit	ks	2,4240	1,0000	2,42	2,42	0,00	0,95	2,30	marec 11	december 12
3742	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty s puzdrom, - 50÷100°C, IP54	ks	11,3120	2,0000	22,62	22,62	0,00	0,95	21,49	marec 11	december 12
3743	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač teploty priestorový, - 20÷60°C, IP30	ks	7,4740	1,0000	7,47	7,47	0,00	0,95	7,10	marec 11	december 12
3744	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m	ks	1,4650	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,95	1,39	marec 11	december 12
3745	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu	ks	4,0500	1,0000	4,05	4,05	0,00	0,95	3,85	marec 11	december 12
3746	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	19,2910	1,0000	19,29	19,29	0,00	0,95	18,33	marec 11	december 12
3747	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti	ks	20,2000	1,0000	20,20	20,20	0,00	0,95	19,19	marec 11	december 12
3748	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	0,3030	1,0000	0,30	0,30	0,00	0,95	0,29	marec 11	december 12
3749	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,1000	1,0000	0,10	0,10	0,00	0,95	0,10	marec 11	december 12
3750	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	0,2000	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,95	0,19	marec 11	december 12
3751	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz	ks	2,6160	1,0000	2,62	2,62	0,00	0,95	2,49	marec 11	december 12
3752	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	1500,0000	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,95	1 425,00	marec 11	december 12
3753	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	2,0000	594,00	594,00	0,00	0,95	564,30	marec 11	december 12
3754	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
3755	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	2,0000	370,00	370,00	0,00	0,95	351,50	marec 11	december 12
3756	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	1500,0000	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,95	1 425,00	marec 11	december 12
3757	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	1,0000	297,00	297,00	0,00	0,95	282,15	marec 11	december 12
3758	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
3759	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
3760	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	1500,0000	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,95	1 425,00	marec 11	december 12
3761	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	1,0000	297,00	297,00	0,00	0,95	282,15	marec 11	december 12

3762	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 4DO, 4DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
3763	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
3764	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	1500,0000	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,95	1 425,00	marec 11	december 12
3765	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	2,0000	594,00	594,00	0,00	0,95	564,30	marec 11	december 12
3766	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	185,0000	2,0000	370,00	370,00	0,00	0,95	351,50	marec 11	december 12
3767	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	2,0000	370,00	370,00	0,00	0,95	351,50	marec 11	december 12
3768	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	1500,0000	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,95	1 425,00	marec 11	december 12
3769	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	3,0000	891,00	891,00	0,00	0,95	846,45	marec 11	december 12
3770	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 6AI/2AO	ks	354,0000	1,0000	354,00	354,00	0,00	0,95	336,30	marec 11	december 12
3771	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	185,0000	2,0000	370,00	370,00	0,00	0,95	351,50	marec 11	december 12
3772	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	4,0000	740,00	740,00	0,00	0,95	703,00	marec 11	december 12
3773	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	2200,0000	1,0000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,95	2 090,00	marec 11	december 12
3774	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	1,0000	297,00	297,00	0,00	0,95	282,15	marec 11	december 12
3775	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
3776	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
3777	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	2200,0000	1,0000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,95	2 090,00	marec 11	december 12
3778	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	297,0000	2,0000	594,00	594,00	0,00	0,95	564,30	marec 11	december 12
3779	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 6AI/2AO	ks	354,0000	1,0000	354,00	354,00	0,00	0,95	336,30	marec 11	december 12
3780	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
3781	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	185,0000	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
3782	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	DDC regulátor	ks	65,0000	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,95	61,75	marec 11	december 12
3783	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikačný modul	ks	13,0000	2,0000	26,00	26,00	0,00	0,95	24,70	marec 11	december 12
3784	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
3785	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	13,0000	2,0000	26,00	26,00	0,00	0,95	24,70	marec 11	december 12

[illegible]

3810	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DO	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
3811	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Modul 8DI	ks	13,0000	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
3812	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT1 časť PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
3813	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
3814	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
3815	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	1,2200	10,0000	12,20	12,20	0,00	0,95	11,59	marec 11	december 12
3816	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
3817	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
3818	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
3819	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
3820	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
3821	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12
3822	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3823	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
3824	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
3825	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
3826	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
3827	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
3828	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
3829	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
3830	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
3831	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
3832	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 10A	ks	5,3000	7,0000	37,10	37,10	0,00	0,95	35,25	marec 11	december 12

3833	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	24,4300	1,0000	24,43	24,43	0,00	0,95	23,21	marec 11	december 12
3834	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
3835	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0 A	ks	33,4600	3,0000	100,38	100,38	0,00	0,95	95,36	marec 11	december 12
3836	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
3837	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	3,0000	51,78	51,78	0,00	0,95	49,19	marec 11	december 12
3838	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	19,5800	7,0000	137,06	137,06	0,00	0,95	130,21	marec 11	december 12
3839	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	10,0000	49,80	49,80	0,00	0,95	47,31	marec 11	december 12
3840	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12
3841	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	5,5800	3,0000	16,74	16,74	0,00	0,95	15,90	marec 11	december 12
3842	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	5,5100	7,0000	38,57	38,57	0,00	0,95	36,64	marec 11	december 12
3843	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
3844	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	3,3500	8,0000	26,80	26,80	0,00	0,95	25,46	marec 11	december 12
3845	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
3846	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
3847	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	6,5400	8,0000	52,32	52,32	0,00	0,95	49,70	marec 11	december 12
3848	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
3849	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	21,0000	23,73	23,73	0,00	0,95	22,54	marec 11	december 12
3850	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	14,0000	34,44	34,44	0,00	0,95	32,72	marec 11	december 12
3851	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	4,2000	10,0000	42,00	42,00	0,00	0,95	39,90	marec 11	december 12
3852	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO 2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	10,0000	9,00	9,00	0,00	0,95	8,55	marec 11	december 12
3853	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	18,0000	14,04	14,04	0,00	0,95	13,34	marec 11	december 12
3854	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
3855	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3856	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/P.T	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12

3857	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3858	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm	ks	0,9000	7,0000	6,30	6,30	0,00	0,95	5,99	marec 11	december 12
3859	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	1,0000	3,0000	3,00	3,00	0,00	0,95	2,85	marec 11	december 12
3860	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
3861	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	35,2100	1,0000	35,21	35,21	0,00	0,95	33,45	marec 11	december 12
3862	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
3863	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
3864	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
3865	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,8700	14,0000	40,18	40,18	0,00	0,95	38,17	marec 11	december 12
3866	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	4,3800	14,0000	61,32	61,32	0,00	0,95	58,25	marec 11	december 12
3867	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	2,8100	28,0000	78,68	78,68	0,00	0,95	74,75	marec 11	december 12
3868	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	2,1900	13,0000	28,47	28,47	0,00	0,95	27,05	marec 11	december 12
3869	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,2700	4,0000	1,08	1,08	0,00	0,95	1,03	marec 11	december 12
3870	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	16,0000	2,72	2,72	0,00	0,95	2,58	marec 11	december 12
3871	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	80,0000	29,60	29,60	0,00	0,95	28,12	marec 11	december 12
3872	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12
3873	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	8,7200	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
3874	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	8,7200	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
3875	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,2800	16,0000	4,48	4,48	0,00	0,95	4,26	marec 11	december 12
3876	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,2800	11,0000	3,08	3,08	0,00	0,95	2,93	marec 11	december 12
3877	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,4400	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
3878	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	0,7800	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
3879	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT2 čast' PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
3880	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12

3881	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
3882	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	1,2200	10,0000	12,20	12,20	0,00	0,95	11,59	marec 11	december 12
3883	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
3884	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
3885	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
3886	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
3887	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
3888	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12
3889	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3890	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodíč prepäťia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
3891	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
3892	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
3893	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
3894	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
3895	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
3896	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
3897	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
3898	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
3899	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 10A	ks	5,3000	5,0000	26,50	26,50	0,00	0,95	25,18	marec 11	december 12
3900	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	24,4300	1,0000	24,43	24,43	0,00	0,95	23,21	marec 11	december 12
3901	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
3902	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0 A	ks	33,4600	3,0000	100,38	100,38	0,00	0,95	95,36	marec 11	december 12
3903	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12

3904	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	3,0000	51,78	51,78	0,00	0,95	49,19	marec 11	december 12
3905	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	19,5800	5,0000	97,90	97,90	0,00	0,95	93,01	marec 11	december 12
3906	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	8,0000	39,84	39,84	0,00	0,95	37,85	marec 11	december 12
3907	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12
3908	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	5,5800	3,0000	16,74	16,74	0,00	0,95	15,90	marec 11	december 12
3909	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	5,5100	5,0000	27,55	27,55	0,00	0,95	26,17	marec 11	december 12
3910	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
3911	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	3,3500	9,0000	30,15	30,15	0,00	0,95	28,64	marec 11	december 12
3912	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
3913	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
3914	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	6,5400	9,0000	58,86	58,86	0,00	0,95	55,92	marec 11	december 12
3915	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
3916	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	20,0000	22,60	22,60	0,00	0,95	21,47	marec 11	december 12
3917	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	12,0000	29,52	29,52	0,00	0,95	28,04	marec 11	december 12
3918	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka běžová, VLO4	ks	4,2000	8,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
3919	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	8,0000	7,20	7,20	0,00	0,95	6,84	marec 11	december 12
3920	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka běžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	15,0000	11,70	11,70	0,00	0,95	11,12	marec 11	december 12
3921	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka běžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
3922	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3923	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/P2	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
3924	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3925	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Ø13,5 mm	ks	0,9000	5,0000	4,50	4,50	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
3926	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Ø19,5 mm	ks	1,0000	3,0000	3,00	3,00	0,00	0,95	2,85	marec 11	december 12
3927	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Ø27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12

3928	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	35,2100	1,0000	35,21	35,21	0,00	0,95	33,45	marec 11	december 12
3929	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
3930	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
3931	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätňová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
3932	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,8700	10,0000	28,70	28,70	0,00	0,95	27,27	marec 11	december 12
3933	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	4,3800	10,0000	43,80	43,80	0,00	0,95	41,61	marec 11	december 12
3934	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	2,8100	20,0000	56,20	56,20	0,00	0,95	53,39	marec 11	december 12
3935	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová	ks	2,1900	11,0000	24,09	24,09	0,00	0,95	22,89	marec 11	december 12
3936	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, béžová	ks	0,2700	4,0000	1,08	1,08	0,00	0,95	1,03	marec 11	december 12
3937	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	10,0000	1,70	1,70	0,00	0,95	1,62	marec 11	december 12
3938	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	50,0000	18,50	18,50	0,00	0,95	17,58	marec 11	december 12
3939	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12
3940	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,2800	10,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
3941	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,2800	8,0000	2,24	2,24	0,00	0,95	2,13	marec 11	december 12
3942	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT3 časť PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
3943	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
3944	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
3945	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	1,2200	10,0000	12,20	12,20	0,00	0,95	11,59	marec 11	december 12
3946	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
3947	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
3948	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
3949	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
3950	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
3951	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12

3952	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3953	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodň prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
3954	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
3955	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
3956	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
3957	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
3958	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
3959	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
3960	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
3961	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
3962	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 10A	ks	5,3000	8,0000	42,40	42,40	0,00	0,95	40,28	marec 11	december 12
3963	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	24,4300	1,0000	24,43	24,43	0,00	0,95	23,21	marec 11	december 12
3964	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
3965	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
3966	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	19,5800	8,0000	156,64	156,64	0,00	0,95	148,81	marec 11	december 12
3967	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	8,0000	39,84	39,84	0,00	0,95	37,85	marec 11	december 12
3968	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12
3969	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	5,5100	8,0000	44,08	44,08	0,00	0,95	41,88	marec 11	december 12
3970	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
3971	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, zelená	ks	3,3500	9,0000	30,15	30,15	0,00	0,95	28,64	marec 11	december 12
3972	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
3973	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
3974	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	6,5400	9,0000	58,86	58,86	0,00	0,95	55,92	marec 11	december 12

3975	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
3976	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	20,0000	22,60	22,60	0,00	0,95	21,47	marec 11	december 12
3977	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	9,0000	22,14	22,14	0,00	0,95	21,03	marec 11	december 12
3978	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	4,2000	8,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
3979	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	8,0000	7,20	7,20	0,00	0,95	6,84	marec 11	december 12
3980	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	8,0000	6,24	6,24	0,00	0,95	5,93	marec 11	december 12
3981	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
3982	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3983	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/P7	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
3984	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
3985	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Ø13,5 mm	ks	0,9000	8,0000	7,20	7,20	0,00	0,95	6,84	marec 11	december 12
3986	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Ø27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
3987	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	35,2100	1,0000	35,21	35,21	0,00	0,95	33,45	marec 11	december 12
3988	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepáťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
3989	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
3990	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepáťová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
3991	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,8700	12,0000	34,44	34,44	0,00	0,95	32,72	marec 11	december 12
3992	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	4,3800	16,0000	70,08	70,08	0,00	0,95	66,58	marec 11	december 12
3993	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	2,8100	28,0000	78,68	78,68	0,00	0,95	74,75	marec 11	december 12
3994	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	2,1900	16,0000	35,04	35,04	0,00	0,95	33,29	marec 11	december 12
3995	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,2700	4,0000	1,08	1,08	0,00	0,95	1,03	marec 11	december 12
3996	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	16,0000	2,72	2,72	0,00	0,95	2,58	marec 11	december 12
3997	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	80,0000	29,60	29,60	0,00	0,95	28,12	marec 11	december 12
3998	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12

3999	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,2800	8,0000	2,24	2,24	0,00	0,95	2,13	marec 11	december 12
4000	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,2800	7,0000	1,96	1,96	0,00	0,95	1,86	marec 11	december 12
4001	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT4 časť PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
4002	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
4003	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
4004	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	1,2200	10,0000	12,20	12,20	0,00	0,95	11,59	marec 11	december 12
4005	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
4006	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
4007	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
4008	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
4009	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
4010	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12
4011	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4012	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
4013	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
4014	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
4015	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
4016	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
4017	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
4018	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
4019	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
4020	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
4021	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A	ks	5,6400	2,0000	11,28	11,28	0,00	0,95	10,72	marec 11	december 12

4022	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "D", 10A	ks	6,8000	4,0000	27,20	27,20	0,00	0,95	25,84	marec 11	december 12
4023	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	24,4300	1,0000	24,43	24,43	0,00	0,95	23,21	marec 11	december 12
4024	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
4025	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
4026	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	2,0000	34,52	34,52	0,00	0,95	32,79	marec 11	december 12
4027	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	19,5800	4,0000	78,32	78,32	0,00	0,95	74,40	marec 11	december 12
4028	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	6,0000	29,88	29,88	0,00	0,95	28,39	marec 11	december 12
4029	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12
4030	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	5,5800	6,0000	33,48	33,48	0,00	0,95	31,81	marec 11	december 12
4031	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
4032	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, zelená	ks	3,3500	7,0000	23,45	23,45	0,00	0,95	22,28	marec 11	december 12
4033	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
4034	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4035	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	6,5400	7,0000	45,78	45,78	0,00	0,95	43,49	marec 11	december 12
4036	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4037	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	16,0000	18,08	18,08	0,00	0,95	17,18	marec 11	december 12
4038	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	13,0000	31,98	31,98	0,00	0,95	30,38	marec 11	december 12
4039	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka běžová, VLO4	ks	4,2000	6,0000	25,20	25,20	0,00	0,95	23,94	marec 11	december 12
4040	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	6,0000	5,40	5,40	0,00	0,95	5,13	marec 11	december 12
4041	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka běžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	16,0000	12,48	12,48	0,00	0,95	11,86	marec 11	december 12
4042	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka běžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
4043	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4044	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PPT	ks	1,0000	6,0000	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
4045	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12

4046	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do $\Phi 13,5$ mm	ks	0,9000	2,0000	1,80	1,80	0,00	0,95	1,71	marec 11	december 12
4047	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do $\Phi 19,5$ mm	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
4048	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do $\Phi 27$ mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
4049	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	35,2100	1,0000	35,21	35,21	0,00	0,95	33,45	marec 11	december 12
4050	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
4051	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
4052	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätňová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
4053	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,8700	22,0000	63,14	63,14	0,00	0,95	59,98	marec 11	december 12
4054	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	2,8100	6,0000	16,86	16,86	0,00	0,95	16,02	marec 11	december 12
4055	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová	ks	2,1900	27,0000	59,13	59,13	0,00	0,95	56,17	marec 11	december 12
4056	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, béžová	ks	0,2700	6,0000	1,62	1,62	0,00	0,95	1,54	marec 11	december 12
4057	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	12,0000	2,04	2,04	0,00	0,95	1,94	marec 11	december 12
4058	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	54,0000	19,98	19,98	0,00	0,95	18,98	marec 11	december 12
4059	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	8,7200	1,0000	8,72	8,72	0,00	0,95	8,28	marec 11	december 12
4060	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12
4061	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do $\Phi 10,5$ mm	ks	0,2800	17,0000	4,76	4,76	0,00	0,95	4,52	marec 11	december 12
4062	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do $\Phi 12,5$ mm	ks	0,2800	8,0000	2,24	2,24	0,00	0,95	2,13	marec 11	december 12
4063	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT5_časť PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
4064	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
4065	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
4066	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	1,2200	10,0000	12,20	12,20	0,00	0,95	11,59	marec 11	december 12
4067	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
4068	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
4069	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12

4070	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
4071	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
4072	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12
4073	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4074	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
4075	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
4076	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
4077	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
4078	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
4079	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
4080	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
4081	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
4082	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
4083	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 6A	ks	5,6400	3,0000	16,92	16,92	0,00	0,95	16,07	marec 11	december 12
4084	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "D", 16A	ks	23,2400	4,0000	92,96	92,96	0,00	0,95	88,31	marec 11	december 12
4085	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 40A	ks	30,7700	1,0000	30,77	30,77	0,00	0,95	29,23	marec 11	december 12
4086	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
4087	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 1,6-2,5 A	ks	33,4600	2,0000	66,92	66,92	0,00	0,95	63,57	marec 11	december 12
4088	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
4089	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	5,0000	86,30	86,30	0,00	0,95	81,99	marec 11	december 12
4090	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	24,9000	4,0000	99,60	99,60	0,00	0,95	94,62	marec 11	december 12
4091	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	9,0000	44,82	44,82	0,00	0,95	42,58	marec 11	december 12
4092	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12

4093	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, tropopolnová, čierna	ks	5,5800	9,0000	50,22	50,22	0,00	0,95	47,71	marec 11	december 12
4094	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
4095	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	3,3500	10,0000	33,50	33,50	0,00	0,95	31,83	marec 11	december 12
4096	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
4097	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4098	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, zelená	ks	6,5400	10,0000	65,40	65,40	0,00	0,95	62,13	marec 11	december 12
4099	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4100	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	23,0000	25,99	25,99	0,00	0,95	24,69	marec 11	december 12
4101	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	19,0000	46,74	46,74	0,00	0,95	44,40	marec 11	december 12
4102	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová, VLO4	ks	4,2000	9,0000	37,80	37,80	0,00	0,95	35,91	marec 11	december 12
4103	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	9,0000	8,10	8,10	0,00	0,95	7,70	marec 11	december 12
4104	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	27,0000	21,06	21,06	0,00	0,95	20,01	marec 11	december 12
4105	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
4106	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4107	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
4108	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4109	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm	ks	0,9000	3,0000	2,70	2,70	0,00	0,95	2,57	marec 11	december 12
4110	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	1,0000	6,0000	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
4111	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
4112	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	35,2100	1,0000	35,21	35,21	0,00	0,95	33,45	marec 11	december 12
4113	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepaťová ochrana s vf filtrom, 230V-, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
4114	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V-, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
4115	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepaťová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
4116	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V-	ks	2,8700	30,0000	86,10	86,10	0,00	0,95	81,80	marec 11	december 12

4117	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40,52	ks	2,8100	6,0000	16,86	16,86	0,00	0,95	16,02	marec 11	december 12
4118	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová	ks	2,1900	27,0000	59,13	59,13	0,00	0,95	56,17	marec 11	december 12
4119	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR4, béžová	ks	0,2700	6,0000	1,62	1,62	0,00	0,95	1,54	marec 11	december 12
4120	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	18,0000	3,06	3,06	0,00	0,95	2,91	marec 11	december 12
4121	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	85,0000	31,45	31,45	0,00	0,95	29,88	marec 11	december 12
4122	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	8,7200	1,0000	8,72	8,72	0,00	0,95	8,28	marec 11	december 12
4123	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12
4124	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,2800	40,0000	11,20	11,20	0,00	0,95	10,64	marec 11	december 12
4125	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,2800	8,0000	2,24	2,24	0,00	0,95	2,13	marec 11	december 12
4126	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DTPK1_časť PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
4127	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
4128	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
4129	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	1,2200	14,0000	17,08	17,08	0,00	0,95	16,23	marec 11	december 12
4130	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
4131	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
4132	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
4133	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
4134	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
4135	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12
4136	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4137	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodíč prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
4138	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
4139	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12

4140	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
4141	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
4142	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
4143	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
4144	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
4145	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
4146	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12
4147	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	24,4300	1,0000	24,43	24,43	0,00	0,95	23,21	marec 11	december 12
4148	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
4149	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A	ks	33,4600	4,0000	133,84	133,84	0,00	0,95	127,15	marec 11	december 12
4150	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
4151	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	3,0000	178,68	178,68	0,00	0,95	169,75	marec 11	december 12
4152	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	4,0000	69,04	69,04	0,00	0,95	65,59	marec 11	december 12
4153	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	24,9000	2,0000	49,80	49,80	0,00	0,95	47,31	marec 11	december 12
4154	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	6,0000	29,88	29,88	0,00	0,95	28,39	marec 11	december 12
4155	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	4,3800	1,0000	4,38	4,38	0,00	0,95	4,16	marec 11	december 12
4156	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	2,8100	1,0000	2,81	2,81	0,00	0,95	2,67	marec 11	december 12
4157	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Demontážna spona finder pre pátice 95.05	ks	0,2200	1,0000	0,22	0,22	0,00	0,95	0,21	marec 11	december 12
4158	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12
4159	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12
4160	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, červená	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12
4161	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	5,5100	2,0000	11,02	11,02	0,00	0,95	10,47	marec 11	december 12
4162	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	5,5800	4,0000	22,32	22,32	0,00	0,95	21,20	marec 11	december 12
4163	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12

4164	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	3,3500	7,0000	23,45	23,45	0,00	0,95	22,28	marec 11	december 12
4165	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, červená	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
4166	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
4167	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4168	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, zelená	ks	6,5400	7,0000	45,78	45,78	0,00	0,95	43,49	marec 11	december 12
4169	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, červená	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4170	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4171	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	19,0000	21,47	21,47	0,00	0,95	20,40	marec 11	december 12
4172	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	12,0000	29,52	29,52	0,00	0,95	28,04	marec 11	december 12
4173	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rozpínacia jednotka	ks	2,4600	1,0000	2,46	2,46	0,00	0,95	2,34	marec 11	december 12
4174	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	4,2000	8,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
4175	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD 2 (Ex)l, Radová svorka modrá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	3,0000	2,70	2,70	0,00	0,95	2,57	marec 11	december 12
4176	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	7,0000	6,30	6,30	0,00	0,95	5,99	marec 11	december 12
4177	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	18,0000	14,04	14,04	0,00	0,95	13,34	marec 11	december 12
4178	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
4179	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4180	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
4181	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4182	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Ø13,5 mm	ks	0,9000	4,0000	3,60	3,60	0,00	0,95	3,42	marec 11	december 12
4183	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Ø19,5 mm	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
4184	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Ø27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
4185	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA	ks	48,0000	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,95	45,60	marec 11	december 12
4186	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepážťová ochrana s vf filtrom, 230V-, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
4187	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V-, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12

4188	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
4189	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V-	ks	2,8700	14,0000	40,18	40,18	0,00	0,95	38,17	marec 11	december 12
4190	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V-	ks	4,3800	2,0000	8,76	8,76	0,00	0,95	8,32	marec 11	december 12
4191	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	2,8100	16,0000	44,96	44,96	0,00	0,95	42,71	marec 11	december 12
4192	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	2,1900	15,0000	32,85	32,85	0,00	0,95	31,21	marec 11	december 12
4193	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,2700	2,0000	0,54	0,54	0,00	0,95	0,51	marec 11	december 12
4194	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	16,0000	2,72	2,72	0,00	0,95	2,58	marec 11	december 12
4195	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	75,0000	27,75	27,75	0,00	0,95	26,36	marec 11	december 12
4196	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12
4197	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	8,7200	1,0000	8,72	8,72	0,00	0,95	8,28	marec 11	december 12
4198	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	8,7200	1,0000	8,72	8,72	0,00	0,95	8,28	marec 11	december 12
4199	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 10,5 mm	ks	0,2800	22,0000	6,16	6,16	0,00	0,95	5,85	marec 11	december 12
4200	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 12,5 mm	ks	0,2800	4,0000	1,12	1,12	0,00	0,95	1,06	marec 11	december 12
4201	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 19,5 mm	ks	0,4400	3,0000	1,32	1,32	0,00	0,95	1,25	marec 11	december 12
4202	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DTPK2_časť PRS	ks	660,0000	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,95	627,00	marec 11	december 12
4203	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	3,4200	1,0000	3,42	3,42	0,00	0,95	3,25	marec 11	december 12
4204	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	30,4900	1,0000	30,49	30,49	0,00	0,95	28,97	marec 11	december 12
4205	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvážač	ks	1,2200	13,0000	15,86	15,86	0,00	0,95	15,07	marec 11	december 12
4206	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
4207	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	3,5700	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,95	3,39	marec 11	december 12
4208	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
4209	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	9,9800	2,0000	19,96	19,96	0,00	0,95	18,96	marec 11	december 12
4210	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	5,1000	3,0000	15,30	15,30	0,00	0,95	14,54	marec 11	december 12
4211	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1500	10,0000	1,50	1,50	0,00	0,95	1,43	marec 11	december 12

4212	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,2000	10,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4213	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	385,0000	1	385,00	385,00	0,00	0,95	365,75	marec 11	december 12
4214	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	69,4000	1,0000	69,40	69,40	0,00	0,95	65,93	marec 11	december 12
4215	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	32,1600	1,0000	32,16	32,16	0,00	0,95	30,55	marec 11	december 12
4216	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	7,1000	1,0000	7,10	7,10	0,00	0,95	6,75	marec 11	december 12
4217	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	38,0000	1	38,00	38,00	0,00	0,95	36,10	marec 11	december 12
4218	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	183,0000	1	183,00	183,00	0,00	0,95	173,85	marec 11	december 12
4219	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	6,0000	1	6,00	6,00	0,00	0,95	5,70	marec 11	december 12
4220	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	15,0000	1	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
4221	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	6,0500	1,0000	6,05	6,05	0,00	0,95	5,75	marec 11	december 12
4222	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 6A	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12
4223	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	24,4300	1,0000	24,43	24,43	0,00	0,95	23,21	marec 11	december 12
4224	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výpínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	13,9400	1,0000	13,94	13,94	0,00	0,95	13,24	marec 11	december 12
4225	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A	ks	33,4600	5,0000	167,30	167,30	0,00	0,95	158,94	marec 11	december 12
4226	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	1,0000	59,56	59,56	0,00	0,95	56,58	marec 11	december 12
4227	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	59,5600	2,0000	119,12	119,12	0,00	0,95	113,16	marec 11	december 12
4228	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,2600	5,0000	86,30	86,30	0,00	0,95	81,99	marec 11	december 12
4229	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	24,9000	1,0000	24,90	24,90	0,00	0,95	23,66	marec 11	december 12
4230	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	4,9800	6,0000	29,88	29,88	0,00	0,95	28,39	marec 11	december 12
4231	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	4,3800	1,0000	4,38	4,38	0,00	0,95	4,16	marec 11	december 12
4232	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	2,8100	1,0000	2,81	2,81	0,00	0,95	2,67	marec 11	december 12
4233	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Demontážna spona finder pre pátice 95.05	ks	0,2200	1,0000	0,22	0,22	0,00	0,95	0,21	marec 11	december 12
4234	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,4400	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,95	6,12	marec 11	december 12

4235	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12
4236	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, červená	ks	5,6400	1,0000	5,64	5,64	0,00	0,95	5,36	marec 11	december 12
4237	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	5,5100	1,0000	5,51	5,51	0,00	0,95	5,23	marec 11	december 12
4238	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	5,5800	5,0000	27,90	27,90	0,00	0,95	26,51	marec 11	december 12
4239	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
4240	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	3,3500	7,0000	23,45	23,45	0,00	0,95	22,28	marec 11	december 12
4241	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, červená	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
4242	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	3,3500	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,95	3,18	marec 11	december 12
4243	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, biela	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4244	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, zelená	ks	6,5400	7,0000	45,78	45,78	0,00	0,95	43,49	marec 11	december 12
4245	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, červená	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4246	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	6,5400	1,0000	6,54	6,54	0,00	0,95	6,21	marec 11	december 12
4247	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	1,1300	19,0000	21,47	21,47	0,00	0,95	20,40	marec 11	december 12
4248	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,4600	13,0000	31,98	31,98	0,00	0,95	30,38	marec 11	december 12
4249	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rozpínacia jednotka	ks	2,4600	1,0000	2,46	2,46	0,00	0,95	2,34	marec 11	december 12
4250	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	4,2000	9,0000	37,80	37,80	0,00	0,95	35,91	marec 11	december 12
4251	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD 2 (Ex)i, Radová svorka modrá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	3,0000	2,70	2,70	0,00	0,95	2,57	marec 11	december 12
4252	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,9000	8,0000	7,20	7,20	0,00	0,95	6,84	marec 11	december 12
4253	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,7800	21,0000	16,38	16,38	0,00	0,95	15,56	marec 11	december 12
4254	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,9400	3,0000	2,82	2,82	0,00	0,95	2,68	marec 11	december 12
4255	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4256	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,00	0,95	3,80	marec 11	december 12
4257	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,00	0,95	1,90	marec 11	december 12
4258	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ13,5 mm	ks	0,9000	3,0000	2,70	2,70	0,00	0,95	2,57	marec 11	december 12

4259	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	1,0000	5,0000	5,00	5,00	0,00	0,95	4,75	marec 11	december 12
4260	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	1,1500	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,95	1,09	marec 11	december 12
4261	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA	ks	48,0000	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,95	45,60	marec 11	december 12
4262	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	65,6400	1,0000	65,64	65,64	0,00	0,95	62,36	marec 11	december 12
4263	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	16,8000	2,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
4264	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepät'ová ochrana komunikácie, Saltek	ks	53,2100	1,0000	53,21	53,21	0,00	0,95	50,55	marec 11	december 12
4265	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,8700	14,0000	40,18	40,18	0,00	0,95	38,17	marec 11	december 12
4266	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	4,3800	2,0000	8,76	8,76	0,00	0,95	8,32	marec 11	december 12
4267	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	2,8100	16,0000	44,96	44,96	0,00	0,95	42,71	marec 11	december 12
4268	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová	ks	2,1900	15,0000	32,85	32,85	0,00	0,95	31,21	marec 11	december 12
4269	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, béžová	ks	0,2700	2,0000	0,54	0,54	0,00	0,95	0,51	marec 11	december 12
4270	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1700	12,0000	2,04	2,04	0,00	0,95	1,94	marec 11	december 12
4271	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3700	55,0000	20,35	20,35	0,00	0,95	19,33	marec 11	december 12
4272	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5600	3,0000	1,68	1,68	0,00	0,95	1,60	marec 11	december 12
4273	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	8,7200	1,0000	8,72	8,72	0,00	0,95	8,28	marec 11	december 12
4274	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	8,7200	1,0000	8,72	8,72	0,00	0,95	8,28	marec 11	december 12
4275	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,2800	20,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12
4276	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,2800	4,0000	1,12	1,12	0,00	0,95	1,06	marec 11	december 12
4277	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,4400	2,0000	0,88	0,88	0,00	0,95	0,84	marec 11	december 12
4278	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT1_ časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
4279	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
4280	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
4281	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	0,8540	10,0000	8,54	8,54	0,00	0,95	8,11	marec 11	december 12
4282	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12

4283	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4284	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4285	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4286	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12
4287	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
4288	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4289	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodíč prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
4290	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
4291	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
4292	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
4293	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12
4294	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
4295	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
4296	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
4297	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
4298	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 10A	ks	3,7100	7,0000	25,97	25,97	0,00	0,95	24,67	marec 11	december 12
4299	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	17,1010	1,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
4300	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
4301	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0 A	ks	23,4220	3,0000	70,27	70,27	0,00	0,95	66,75	marec 11	december 12
4302	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
4303	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	3,0000	36,25	36,25	0,00	0,95	34,43	marec 11	december 12
4304	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	13,7060	7,0000	95,94	95,94	0,00	0,95	91,14	marec 11	december 12
4305	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	10,0000	34,86	34,86	0,00	0,95	33,12	marec 11	december 12

4306	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
4307	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	3,9060	3,0000	11,72	11,72	0,00	0,95	11,13	marec 11	december 12
4308	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	3,8570	7,0000	27,00	27,00	0,00	0,95	25,65	marec 11	december 12
4309	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4310	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	2,3450	8,0000	18,76	18,76	0,00	0,95	17,82	marec 11	december 12
4311	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4312	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4313	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, zelená	ks	4,5780	8,0000	36,62	36,62	0,00	0,95	34,79	marec 11	december 12
4314	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4315	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	21,0000	16,61	16,61	0,00	0,95	15,78	marec 11	december 12
4316	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	14,0000	24,11	24,11	0,00	0,95	22,90	marec 11	december 12
4317	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	2,9400	10,0000	29,40	29,40	0,00	0,95	27,93	marec 11	december 12
4318	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	10,0000	6,30	6,30	0,00	0,95	5,99	marec 11	december 12
4319	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	18,0000	9,83	9,83	0,00	0,95	9,34	marec 11	december 12
4320	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
4321	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4322	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
4323	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4324	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Ø13,5 mm	ks	0,6300	7,0000	4,41	4,41	0,00	0,95	4,19	marec 11	december 12
4325	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Ø19,5 mm	ks	0,7000	3,0000	2,10	2,10	0,00	0,95	2,00	marec 11	december 12
4326	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Ø27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
4327	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	24,6470	1,0000	24,65	24,65	0,00	0,95	23,41	marec 11	december 12
4328	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepážťová ochrana s vf filtrom, 230V-, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
4329	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V-, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12

4330	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
4331	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,0090	14,0000	28,13	28,13	0,00	0,95	26,72	marec 11	december 12
4332	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	14,0000	42,92	42,92	0,00	0,95	40,78	marec 11	december 12
4333	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	1,9670	28,0000	55,08	55,08	0,00	0,95	52,32	marec 11	december 12
4334	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	1,5330	13,0000	19,93	19,93	0,00	0,95	18,93	marec 11	december 12
4335	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,1890	4,0000	0,76	0,76	0,00	0,95	0,72	marec 11	december 12
4336	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	16,0000	1,90	1,90	0,00	0,95	1,81	marec 11	december 12
4337	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,2590	80,0000	20,72	20,72	0,00	0,95	19,68	marec 11	december 12
4338	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12
4339	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	6,1040	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
4340	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	6,1040	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
4341	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Φ10,5 mm	ks	0,1960	16,0000	3,14	3,14	0,00	0,95	2,98	marec 11	december 12
4342	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Φ12,5 mm	ks	0,1960	11,0000	2,16	2,16	0,00	0,95	2,05	marec 11	december 12
4343	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Φ19,5 mm	ks	0,3080	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
4344	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Φ27 mm	ks	0,5460	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
4345	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT2 časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
4346	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
4347	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
4348	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozváždač	ks	0,8540	10,0000	8,54	8,54	0,00	0,95	8,11	marec 11	december 12
4349	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4350	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4351	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4352	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4353	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12

4354	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
4355	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4356	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
4357	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
4358	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
4359	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
4360	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12
4361	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
4362	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
4363	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
4364	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
4365	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 10A	ks	3,7100	5,0000	18,55	18,55	0,00	0,95	17,62	marec 11	december 12
4366	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	17,1010	1,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
4367	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
4368	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0 A	ks	23,4220	3,0000	70,27	70,27	0,00	0,95	66,75	marec 11	december 12
4369	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
4370	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	3,0000	36,25	36,25	0,00	0,95	34,43	marec 11	december 12
4371	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	13,7060	5,0000	68,53	68,53	0,00	0,95	65,10	marec 11	december 12
4372	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	8,0000	27,89	27,89	0,00	0,95	26,49	marec 11	december 12
4373	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
4374	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	3,9060	3,0000	11,72	11,72	0,00	0,95	11,13	marec 11	december 12
4375	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	3,8570	5,0000	19,29	19,29	0,00	0,95	18,32	marec 11	december 12
4376	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12

4377	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	2,3450	9,0000	21,11	21,11	0,00	0,95	20,05	marec 11	december 12
4378	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4379	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4380	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, zelená	ks	4,5780	9,0000	41,20	41,20	0,00	0,95	39,14	marec 11	december 12
4381	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4382	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	20,0000	15,82	15,82	0,00	0,95	15,03	marec 11	december 12
4383	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	12,0000	20,66	20,66	0,00	0,95	19,63	marec 11	december 12
4384	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	2,9400	8,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
4385	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	8,0000	5,04	5,04	0,00	0,95	4,79	marec 11	december 12
4386	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	15,0000	8,19	8,19	0,00	0,95	7,78	marec 11	december 12
4387	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
4388	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4389	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
4390	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4391	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm	ks	0,6300	5,0000	3,15	3,15	0,00	0,95	2,99	marec 11	december 12
4392	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,7000	3,0000	2,10	2,10	0,00	0,95	2,00	marec 11	december 12
4393	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
4394	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	24,6470	1,0000	24,65	24,65	0,00	0,95	23,41	marec 11	december 12
4395	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepáťová ochrana s vf filtrom, 230V-, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
4396	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V-, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
4397	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepáťová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
4398	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V-	ks	2,0090	10,0000	20,09	20,09	0,00	0,95	19,09	marec 11	december 12
4399	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V-	ks	3,0660	10,0000	30,66	30,66	0,00	0,95	29,13	marec 11	december 12
4400	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	1,9670	20,0000	39,34	39,34	0,00	0,95	37,37	marec 11	december 12

4401	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová	ks	1,5330	11,0000	16,86	16,86	0,00	0,95	16,02	marec 11	december 12
4402	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, béžová	ks	0,1890	4,0000	0,76	0,76	0,00	0,95	0,72	marec 11	december 12
4403	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	10,0000	1,19	1,19	0,00	0,95	1,13	marec 11	december 12
4404	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,2590	50,0000	12,95	12,95	0,00	0,95	12,30	marec 11	december 12
4405	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12
4406	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Ø10,5 mm	ks	0,1960	10,0000	1,96	1,96	0,00	0,95	1,86	marec 11	december 12
4407	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Ø12,5 mm	ks	0,1960	8,0000	1,57	1,57	0,00	0,95	1,49	marec 11	december 12
4408	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT3 časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
4409	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
4410	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
4411	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	0,8540	10,0000	8,54	8,54	0,00	0,95	8,11	marec 11	december 12
4412	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4413	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4414	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4415	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4416	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12
4417	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
4418	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4419	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodň prepäť, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
4420	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
4421	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
4422	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
4423	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12

4424	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
4425	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
4426	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
4427	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
4428	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A	ks	3,7100	8,0000	29,68	29,68	0,00	0,95	28,20	marec 11	december 12
4429	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	17,1010	1,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
4430	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
4431	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
4432	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	13,7060	8,0000	109,65	109,65	0,00	0,95	104,17	marec 11	december 12
4433	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	8,0000	27,89	27,89	0,00	0,95	26,49	marec 11	december 12
4434	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
4435	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	3,8570	8,0000	30,86	30,86	0,00	0,95	29,31	marec 11	december 12
4436	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4437	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	2,3450	9,0000	21,11	21,11	0,00	0,95	20,05	marec 11	december 12
4438	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4439	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4440	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	4,5780	9,0000	41,20	41,20	0,00	0,95	39,14	marec 11	december 12
4441	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4442	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	20,0000	15,82	15,82	0,00	0,95	15,03	marec 11	december 12
4443	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	9,0000	15,50	15,50	0,00	0,95	14,72	marec 11	december 12
4444	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bēžová, VLO4	ks	2,9400	8,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
4445	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	8,0000	5,04	5,04	0,00	0,95	4,79	marec 11	december 12
4446	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bēžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	8,0000	4,37	4,37	0,00	0,95	4,15	marec 11	december 12
4447	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bēžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12

4448	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4449	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
4450	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4451	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm	ks	0,6300	8,0000	5,04	5,04	0,00	0,95	4,79	marec 11	december 12
4452	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
4453	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	24,6470	1,0000	24,65	24,65	0,00	0,95	23,41	marec 11	december 12
4454	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
4455	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
4456	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepät'ová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
4457	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,0090	12,0000	24,11	24,11	0,00	0,95	22,90	marec 11	december 12
4458	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	16,0000	49,06	49,06	0,00	0,95	46,60	marec 11	december 12
4459	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	1,9670	28,0000	55,08	55,08	0,00	0,95	52,32	marec 11	december 12
4460	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bēžová	ks	1,5330	16,0000	24,53	24,53	0,00	0,95	23,30	marec 11	december 12
4461	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bēžová	ks	0,1890	4,0000	0,76	0,76	0,00	0,95	0,72	marec 11	december 12
4462	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	16,0000	1,90	1,90	0,00	0,95	1,81	marec 11	december 12
4463	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bēžová, 0,5-4 mm²	ks	0,2590	80,0000	20,72	20,72	0,00	0,95	19,68	marec 11	december 12
4464	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12
4465	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,1960	8,0000	1,57	1,57	0,00	0,95	1,49	marec 11	december 12
4466	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,1960	7,0000	1,37	1,37	0,00	0,95	1,30	marec 11	december 12
4467	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT4_časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
4468	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
4469	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
4470	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	0,8540	10,0000	8,54	8,54	0,00	0,95	8,11	marec 11	december 12
4471	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12

4472	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4473	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4474	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4475	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12
4476	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
4477	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4478	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodíč prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
4479	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
4480	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
4481	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
4482	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12
4483	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
4484	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
4485	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
4486	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
4487	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A	ks	3,9480	2,0000	7,90	7,90	0,00	0,95	7,50	marec 11	december 12
4488	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "D", 10A	ks	4,7600	4,0000	19,04	19,04	0,00	0,95	18,09	marec 11	december 12
4489	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	17,1010	1,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
4490	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
4491	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
4492	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	2,0000	24,16	24,16	0,00	0,95	22,96	marec 11	december 12
4493	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	13,7060	4,0000	54,82	54,82	0,00	0,95	52,08	marec 11	december 12
4494	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	6,0000	20,92	20,92	0,00	0,95	19,87	marec 11	december 12

4495	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
4496	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	3,9060	6,0000	23,44	23,44	0,00	0,95	22,26	marec 11	december 12
4497	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4498	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, zelená	ks	2,3450	7,0000	16,42	16,42	0,00	0,95	15,59	marec 11	december 12
4499	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4500	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4501	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, zelená	ks	4,5780	7,0000	32,05	32,05	0,00	0,95	30,44	marec 11	december 12
4502	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4503	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	16,0000	12,66	12,66	0,00	0,95	12,02	marec 11	december 12
4504	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	13,0000	22,39	22,39	0,00	0,95	21,27	marec 11	december 12
4505	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	2,9400	6,0000	17,64	17,64	0,00	0,95	16,76	marec 11	december 12
4506	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zeleno-žltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	6,0000	3,78	3,78	0,00	0,95	3,59	marec 11	december 12
4507	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	16,0000	8,74	8,74	0,00	0,95	8,30	marec 11	december 12
4508	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
4509	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4510	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	6,0000	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
4511	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4512	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ13,5 mm	ks	0,6300	2,0000	1,26	1,26	0,00	0,95	1,20	marec 11	december 12
4513	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ19,5 mm	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
4514	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
4515	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	24,6470	1,0000	24,65	24,65	0,00	0,95	23,41	marec 11	december 12
4516	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepážová ochrana s vf filtrom, 230V-, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
4517	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V-, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
4518	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepážová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12

4519	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V--	ks	2,0090	22,0000	44,20	44,20	0,00	0,95	41,99	marec 11	december 12
4520	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	1,9670	6,0000	11,80	11,80	0,00	0,95	11,21	marec 11	december 12
4521	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	1,5330	27,0000	41,39	41,39	0,00	0,95	39,32	marec 11	december 12
4522	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR 4, bėžová	ks	0,1890	6,0000	1,13	1,13	0,00	0,95	1,08	marec 11	december 12
4523	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	12,0000	1,43	1,43	0,00	0,95	1,36	marec 11	december 12
4524	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm²	ks	0,2590	54,0000	13,99	13,99	0,00	0,95	13,29	marec 11	december 12
4525	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	6,1040	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,95	5,80	marec 11	december 12
4526	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12
4527	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Ø10,5 mm	ks	0,1960	17,0000	3,33	3,33	0,00	0,95	3,17	marec 11	december 12
4528	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozváždača do Ø12,5 mm	ks	0,1960	8,0000	1,57	1,57	0,00	0,95	1,49	marec 11	december 12
4529	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DT5_ časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
4530	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
4531	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
4532	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozváždač	ks	0,8540	10,0000	8,54	8,54	0,00	0,95	8,11	marec 11	december 12
4533	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4534	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4535	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4536	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4537	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12
4538	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
4539	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4540	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
4541	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12

4542	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
4543	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
4544	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladienie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12
4545	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
4546	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
4547	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
4548	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
4549	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jedнопólový, charakteristika "C", 6A	ks	3,9480	3,0000	11,84	11,84	0,00	0,95	11,25	marec 11	december 12
4550	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "D", 16A	ks	16,2680	4,0000	65,07	65,07	0,00	0,95	61,82	marec 11	december 12
4551	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 40A	ks	21,5390	1,0000	21,54	21,54	0,00	0,95	20,46	marec 11	december 12
4552	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
4553	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 1,6-2,5 A	ks	23,4220	2,0000	46,84	46,84	0,00	0,95	44,50	marec 11	december 12
4554	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
4555	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	5,0000	60,41	60,41	0,00	0,95	57,39	marec 11	december 12
4556	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,4300	4,0000	69,72	69,72	0,00	0,95	66,23	marec 11	december 12
4557	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	9,0000	31,37	31,37	0,00	0,95	29,81	marec 11	december 12
4558	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
4559	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	3,9060	9,0000	35,15	35,15	0,00	0,95	33,40	marec 11	december 12
4560	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4561	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	2,3450	10,0000	23,45	23,45	0,00	0,95	22,28	marec 11	december 12
4562	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4563	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4564	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	4,5780	10,0000	45,78	45,78	0,00	0,95	43,49	marec 11	december 12
4565	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12

4566	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	23,0000	18,19	18,19	0,00	0,95	17,28	marec 11	december 12
4567	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	19,0000	32,72	32,72	0,00	0,95	31,08	marec 11	december 12
4568	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	2,9400	9,0000	26,46	26,46	0,00	0,95	25,14	marec 11	december 12
4569	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	9,0000	5,67	5,67	0,00	0,95	5,39	marec 11	december 12
4570	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	27,0000	14,74	14,74	0,00	0,95	14,00	marec 11	december 12
4571	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
4572	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4573	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
4574	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4575	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 13,5 mm	ks	0,6300	3,0000	1,89	1,89	0,00	0,95	1,80	marec 11	december 12
4576	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 19,5 mm	ks	0,7000	6,0000	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
4577	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ 27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
4578	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA	ks	24,6470	1,0000	24,65	24,65	0,00	0,95	23,41	marec 11	december 12
4579	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepätová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
4580	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
4581	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
4582	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,0090	30,0000	60,27	60,27	0,00	0,95	57,26	marec 11	december 12
4583	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	1,9670	6,0000	11,80	11,80	0,00	0,95	11,21	marec 11	december 12
4584	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	1,5330	27,0000	41,39	41,39	0,00	0,95	39,32	marec 11	december 12
4585	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,1890	6,0000	1,13	1,13	0,00	0,95	1,08	marec 11	december 12
4586	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	18,0000	2,14	2,14	0,00	0,95	2,03	marec 11	december 12
4587	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,2590	85,0000	22,02	22,02	0,00	0,95	20,91	marec 11	december 12
4588	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	6,1040	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,95	5,80	marec 11	december 12
4589	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12

4590	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,1960	40,0000	7,84	7,84	0,00	0,95	7,45	marec 11	december 12
4591	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,1960	8,0000	1,57	1,57	0,00	0,95	1,49	marec 11	december 12
4592	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DTPK1_časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
4593	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
4594	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
4595	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	0,8540	14,0000	11,96	11,96	0,00	0,95	11,36	marec 11	december 12
4596	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4597	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4598	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4599	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábelový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4600	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12
4601	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
4602	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4603	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
4604	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
4605	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
4606	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
4607	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12
4608	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
4609	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
4610	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
4611	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
4612	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12

4613	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	17,1010	1,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
4614	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
4615	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 0.63-1.0 A	ks	23,4220	4,0000	93,69	93,69	0,00	0,95	89,00	marec 11	december 12
4616	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
4617	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	3,0000	125,08	125,08	0,00	0,95	118,82	marec 11	december 12
4618	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	4,0000	48,33	48,33	0,00	0,95	45,91	marec 11	december 12
4619	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,4300	2,0000	34,86	34,86	0,00	0,95	33,12	marec 11	december 12
4620	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	6,0000	20,92	20,92	0,00	0,95	19,87	marec 11	december 12
4621	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	1,0000	3,07	3,07	0,00	0,95	2,91	marec 11	december 12
4622	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	1,9670	1,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,87	marec 11	december 12
4623	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Demontážna spona finder pre páťice 95.05	ks	0,1540	1,0000	0,15	0,15	0,00	0,95	0,15	marec 11	december 12
4624	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
4625	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
4626	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, červená	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
4627	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna	ks	3,8570	2,0000	7,71	7,71	0,00	0,95	7,33	marec 11	december 12
4628	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna	ks	3,9060	4,0000	15,62	15,62	0,00	0,95	14,84	marec 11	december 12
4629	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4630	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, zelená	ks	2,3450	7,0000	16,42	16,42	0,00	0,95	15,59	marec 11	december 12
4631	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, červená	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4632	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálu s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4633	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4634	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, zelená	ks	4,5780	7,0000	32,05	32,05	0,00	0,95	30,44	marec 11	december 12
4635	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, červená	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4636	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V~, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12

4637	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	19,0000	15,03	15,03	0,00	0,95	14,28	marec 11	december 12
4638	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	12,0000	20,66	20,66	0,00	0,95	19,63	marec 11	december 12
4639	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rozpínacia jednotka	ks	1,7220	1,0000	1,72	1,72	0,00	0,95	1,64	marec 11	december 12
4640	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová, VLO4	ks	2,9400	8,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
4641	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD 2 (Ex)j, Radová svorka modrá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	3,0000	1,89	1,89	0,00	0,95	1,80	marec 11	december 12
4642	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	7,0000	4,41	4,41	0,00	0,95	4,19	marec 11	december 12
4643	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	18,0000	9,83	9,83	0,00	0,95	9,34	marec 11	december 12
4644	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka bėžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
4645	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4646	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
4647	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4648	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ13,5 mm	ks	0,6300	4,0000	2,52	2,52	0,00	0,95	2,39	marec 11	december 12
4649	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ19,5 mm	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
4650	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
4651	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA	ks	33,6000	1,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
4652	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepätová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
4653	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
4654	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
4655	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~	ks	2,0090	14,0000	28,13	28,13	0,00	0,95	26,72	marec 11	december 12
4656	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	2,0000	6,13	6,13	0,00	0,95	5,83	marec 11	december 12
4657	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pätica finder pre relé 40.52	ks	1,9670	16,0000	31,47	31,47	0,00	0,95	29,90	marec 11	december 12
4658	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	1,5330	15,0000	23,00	23,00	0,00	0,95	21,85	marec 11	december 12
4659	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR.4, bėžová	ks	0,1890	2,0000	0,38	0,38	0,00	0,95	0,36	marec 11	december 12
4660	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	16,0000	1,90	1,90	0,00	0,95	1,81	marec 11	december 12

4661	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,2590	75,0000	19,43	19,43	0,00	0,95	18,45	marec 11	december 12
4662	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12
4663	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	6,1040	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,95	5,80	marec 11	december 12
4664	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	6,1040	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,95	5,80	marec 11	december 12
4665	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm	ks	0,1960	22,0000	4,31	4,31	0,00	0,95	4,10	marec 11	december 12
4666	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm	ks	0,1960	4,0000	0,78	0,78	0,00	0,95	0,74	marec 11	december 12
4667	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm	ks	0,3080	3,0000	0,92	0,92	0,00	0,95	0,88	marec 11	december 12
4668	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ROZVÁDZAČ DTPK2_časť PRS	ks	462,0000	1,0000	462,00	462,00	0,00	0,95	438,90	marec 11	december 12
4669	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obal na výkresy	ks	2,3940	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,95	2,27	marec 11	december 12
4670	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie pomocných obvodov	ks	21,3430	1,0000	21,34	21,34	0,00	0,95	20,28	marec 11	december 12
4671	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Popisný štítok na rozvádzač	ks	0,8540	13,0000	11,10	11,10	0,00	0,95	10,55	marec 11	december 12
4672	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4673	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová)	ks	2,4990	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,95	2,37	marec 11	december 12
4674	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x80/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4675	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab 40x40/2 m	ks	6,9860	2,0000	13,97	13,97	0,00	0,95	13,27	marec 11	december 12
4676	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta DIN35	m	3,5700	3,0000	10,71	10,71	0,00	0,95	10,17	marec 11	december 12
4677	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 1,5 mm ²	m	0,1050	10,0000	1,05	1,05	0,00	0,95	1,00	marec 11	december 12
4678	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič 2,5 mm ²	m	0,1400	10,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4679	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný zvodič prepäťia, typ1+2 (trieda B+C), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK)	ks	269,5000	1	269,50	269,50	0,00	0,95	256,03	marec 11	december 12
4680	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové	ks	48,5800	1,0000	48,58	48,58	0,00	0,95	46,15	marec 11	december 12
4681	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN	ks	22,5120	1,0000	22,51	22,51	0,00	0,95	21,39	marec 11	december 12
4682	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz	ks	4,9700	1,0000	4,97	4,97	0,00	0,95	4,72	marec 11	december 12
4683	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C	ks	26,6000	1	26,60	26,60	0,00	0,95	25,27	marec 11	december 12

4684	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz	ks	128,1000	1	128,10	128,10	0,00	0,95	121,70	marec 11	december 12
4685	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie pre krytie IP54	ks	4,2000	1	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
4686	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstupný filter pre LS	ks	10,5000	1	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
4687	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A	ks	4,2350	1,0000	4,24	4,24	0,00	0,95	4,02	marec 11	december 12
4688	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
4689	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A	ks	17,1010	1,0000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
4690	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H	ks	9,7580	1,0000	9,76	9,76	0,00	0,95	9,27	marec 11	december 12
4691	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A	ks	23,4220	5,0000	117,11	117,11	0,00	0,95	111,25	marec 11	december 12
4692	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	1,0000	41,69	41,69	0,00	0,95	39,61	marec 11	december 12
4693	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA	ks	41,6920	2,0000	83,38	83,38	0,00	0,95	79,21	marec 11	december 12
4694	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	12,0820	5,0000	60,41	60,41	0,00	0,95	57,39	marec 11	december 12
4695	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z	ks	17,4300	1,0000	17,43	17,43	0,00	0,95	16,56	marec 11	december 12
4696	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R	ks	3,4860	6,0000	20,92	20,92	0,00	0,95	19,87	marec 11	december 12
4697	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	1,0000	3,07	3,07	0,00	0,95	2,91	marec 11	december 12
4698	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	1,9670	1,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,87	marec 11	december 12
4699	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Demontážna spona finder pre pátice 95.05	ks	0,1540	1,0000	0,15	0,15	0,00	0,95	0,15	marec 11	december 12
4700	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	4,5080	1,0000	4,51	4,51	0,00	0,95	4,28	marec 11	december 12
4701	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, biela	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
4702	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica tlačidla, červená	ks	3,9480	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,95	3,75	marec 11	december 12
4703	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, dvojpohľadová, čierna	ks	3,8570	1,0000	3,86	3,86	0,00	0,95	3,66	marec 11	december 12
4704	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica prepínača, trojpohľadová, čierna	ks	3,9060	5,0000	19,53	19,53	0,00	0,95	18,55	marec 11	december 12
4705	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, biela	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4706	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, zelená	ks	2,3450	7,0000	16,42	16,42	0,00	0,95	15,59	marec 11	december 12
4707	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, červená	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12

4708	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica pre signálku s LED, žltá	ks	2,3450	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,95	2,23	marec 11	december 12
4709	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, biela	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4710	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, zelená	ks	4,5780	7,0000	32,05	32,05	0,00	0,95	30,44	marec 11	december 12
4711	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, červená	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4712	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka LED 230-240 V-, žltá	ks	4,5780	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,95	4,35	marec 11	december 12
4713	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,7910	19,0000	15,03	15,03	0,00	0,95	14,28	marec 11	december 12
4714	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	1,7220	13,0000	22,39	22,39	0,00	0,95	21,27	marec 11	december 12
4715	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rozpínacia jednotka	ks	1,7220	1,0000	1,72	1,72	0,00	0,95	1,64	marec 11	december 12
4716	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka béžová, VLO4	ks	2,9400	9,0000	26,46	26,46	0,00	0,95	25,14	marec 11	december 12
4717	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD 2 (Ex)j, Radová svorka modrá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	3,0000	1,89	1,89	0,00	0,95	1,80	marec 11	december 12
4718	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 mm ²	ks	0,6300	8,0000	5,04	5,04	0,00	0,95	4,79	marec 11	december 12
4719	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 mm ²	ks	0,5460	21,0000	11,47	11,47	0,00	0,95	10,89	marec 11	december 12
4720	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 mm ²	ks	0,6580	3,0000	1,97	1,97	0,00	0,95	1,88	marec 11	december 12
4721	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre TEO.2	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4722	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT	ks	0,7000	4,0000	2,80	2,80	0,00	0,95	2,66	marec 11	december 12
4723	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD6	ks	0,7000	2,0000	1,40	1,40	0,00	0,95	1,33	marec 11	december 12
4724	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Ø13,5 mm	ks	0,6300	3,0000	1,89	1,89	0,00	0,95	1,80	marec 11	december 12
4725	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Ø19,5 mm	ks	0,7000	5,0000	3,50	3,50	0,00	0,95	3,33	marec 11	december 12
4726	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvádzača do Ø27 mm	ks	0,8050	1,0000	0,81	0,81	0,00	0,95	0,76	marec 11	december 12
4727	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA	ks	33,6000	1,0000	33,60	33,60	0,00	0,95	31,92	marec 11	december 12
4728	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SPD typ 3, prepaťová ochrana s vf filtrom, 230V-, 50Hz, 6A, Saltek	ks	45,9480	1,0000	45,95	45,95	0,00	0,95	43,65	marec 11	december 12
4729	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rázová oddeľovacia tlmička, 500V-, 50Hz, 16A, Saltek	ks	11,7600	2,0000	23,52	23,52	0,00	0,95	22,34	marec 11	december 12
4730	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepaťová ochrana komunikácie, Saltek	ks	37,2470	1,0000	37,25	37,25	0,00	0,95	35,38	marec 11	december 12
4731	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 24V-	ks	2,0090	14,0000	28,13	28,13	0,00	0,95	26,72	marec 11	december 12

4732	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~	ks	3,0660	2,0000	6,13	6,13	0,00	0,95	5,83	marec 11	december 12
4733	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pática finder pre relé 40.52	ks	1,9670	16,0000	31,47	31,47	0,00	0,95	29,90	marec 11	december 12
4734	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistková svorka bėžová	ks	1,5330	15,0000	23,00	23,00	0,00	0,95	21,85	marec 11	december 12
4735	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre SFR 4, bėžová	ks	0,1890	2,0000	0,38	0,38	0,00	0,95	0,36	marec 11	december 12
4736	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koncová doska pre CBD2	ks	0,1190	12,0000	1,43	1,43	0,00	0,95	1,36	marec 11	december 12
4737	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka bėžová, 0,5-4 mm²	ks	0,2590	55,0000	14,25	14,25	0,00	0,95	13,53	marec 11	december 12
4738	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm²	ks	0,3920	3,0000	1,18	1,18	0,00	0,95	1,12	marec 11	december 12
4739	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm	ks	6,1040	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,95	5,80	marec 11	december 12
4740	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm	ks	6,1040	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,95	5,80	marec 11	december 12
4741	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ10,5 mm	ks	0,1960	20,0000	3,92	3,92	0,00	0,95	3,72	marec 11	december 12
4742	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ12,5 mm	ks	0,1960	4,0000	0,78	0,78	0,00	0,95	0,74	marec 11	december 12
4743	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka do rozvážača do Φ19,5 mm	ks	0,3080	2,0000	0,62	0,62	0,00	0,95	0,59	marec 11	december 12
4744	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový, tienenný	m	0,3000	1580,0000	474,00	474,00	0,00	0,95	450,30	marec 11	december 12
4745	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový	m	0,4000	505,0000	202,00	202,00	0,00	0,95	191,90	marec 11	december 12
4746	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový	m	0,4800	150,0000	72,00	72,00	0,00	0,95	68,40	marec 11	december 12
4747	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový, tienenný	m	1,4700	90,0000	132,30	132,30	0,00	0,95	125,69	marec 11	december 12
4748	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,4800	75,0000	36,00	36,00	0,00	0,95	34,20	marec 11	december 12
4749	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,4000	730,0000	292,00	292,00	0,00	0,95	277,40	marec 11	december 12
4750	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5900	455,0000	268,45	268,45	0,00	0,95	255,03	marec 11	december 12
4751	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5000	35,0000	17,50	17,50	0,00	0,95	16,63	marec 11	december 12
4752	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5900	1675,0000	988,25	988,25	0,00	0,95	938,84	marec 11	december 12
4753	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5900	30,0000	17,70	17,70	0,00	0,95	16,82	marec 11	december 12
4754	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,8300	510,0000	423,30	423,30	0,00	0,95	402,14	marec 11	december 12
4755	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	2,1300	40,0000	85,20	85,20	0,00	0,95	80,94	marec 11	december 12

4756	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	1,6000	90,0000	144,00	144,00	0,00	0,95	136,80	marec 11	december 12
4757	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový štítok	ks	0,1500	420,0000	63,00	63,00	0,00	0,95	59,85	marec 11	december 12
4758	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,4700	270,0000	126,90	126,90	0,00	0,95	120,56	marec 11	december 12
4759	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,6800	280,0000	190,40	190,40	0,00	0,95	180,88	marec 11	december 12
4760	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7700	70,0000	53,90	53,90	0,00	0,95	51,21	marec 11	december 12
4761	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,8700	70,0000	60,90	60,90	0,00	0,95	57,86	marec 11	december 12
4762	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,1000	540,0000	54,00	54,00	0,00	0,95	51,30	marec 11	december 12
4763	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,1900	560,0000	106,40	106,40	0,00	0,95	101,08	marec 11	december 12
4764	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,2500	140,0000	35,00	35,00	0,00	0,95	33,25	marec 11	december 12
4765	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,2900	140,0000	40,60	40,60	0,00	0,95	38,57	marec 11	december 12
4766	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,3100	270,0000	83,70	83,70	0,00	0,95	79,52	marec 11	december 12
4767	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,5000	280,0000	140,00	140,00	0,00	0,95	133,00	marec 11	december 12
4768	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,9700	70,0000	67,90	67,90	0,00	0,95	64,51	marec 11	december 12
4769	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	1,1100	70,0000	77,70	77,70	0,00	0,95	73,82	marec 11	december 12
4770	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab - rovný diel	m	5,8600	200,0000	1 172,00	1 172,00	0,00	0,95	1 113,40	marec 11	december 12
4771	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Veko pre žľab - rovný diel	m	3,3200	200,0000	664,00	664,00	0,00	0,95	630,80	marec 11	december 12
4772	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno 90° pre žľab 250/50	ks	9,8700	3,0000	29,61	29,61	0,00	0,95	28,13	marec 11	december 12
4773	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Veko na koleno 90° pre žľab 250/50	ks	2,4000	3,0000	7,20	7,20	0,00	0,95	6,84	marec 11	december 12
4774	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka na žľab 250/50	ks	0,2400	100,0000	24,00	24,00	0,00	0,95	22,80	marec 11	december 12
4775	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Konzola pre žľab 250/50	ks	2,0900	200,0000	418,00	418,00	0,00	0,95	397,10	marec 11	december 12
4776	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab - rovný diel	m	2,9700	120,0000	356,40	356,40	0,00	0,95	338,58	marec 11	december 12
4777	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Veko pre žľab - rovný diel	m	1,5700	120,0000	188,40	188,40	0,00	0,95	178,98	marec 11	december 12
4778	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno 90° pre žľab 125/50	ks	5,1100	5,0000	25,55	25,55	0,00	0,95	24,27	marec 11	december 12
4779	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Veko na koleno 90° pre žľab 125/50	ks	1,8200	5,0000	9,10	9,10	0,00	0,95	8,65	marec 11	december 12

4780	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	T-kus pre žľab 125/50	ks	2,0700	2,0000	4,14	4,14	0,00	0,95	3,93	marec 11	december 12
4781	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Veko na T-kus pre žľab 125/50	ks	0,6000	2,0000	1,20	1,20	0,00	0,95	1,14	marec 11	december 12
4782	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka na žľab 125/50	ks	0,1300	60,0000	7,80	7,80	0,00	0,95	7,41	marec 11	december 12
4783	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Konzola pre žľab 125/50	ks	1,5700	120,0000	188,40	188,40	0,00	0,95	178,98	marec 11	december 12
4784	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab - rovný diel	m	2,1600	400,0000	864,00	864,00	0,00	0,95	820,80	marec 11	december 12
4785	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Veko pre žľab - rovný diel	m	1,0300	400,0000	412,00	412,00	0,00	0,95	391,40	marec 11	december 12
4786	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno 90° pre žľab 62/50	ks	4,3100	14,0000	60,34	60,34	0,00	0,95	57,32	marec 11	december 12
4787	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Veko na koleno 90° pre žľab 62/50	ks	1,3300	14,0000	18,62	18,62	0,00	0,95	17,69	marec 11	december 12
4788	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	T-kus pre žľab 62/50	ks	5,0500	8,0000	40,40	40,40	0,00	0,95	38,38	marec 11	december 12
4789	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Veko na T-kus pre žľab 62/50	ks	1,7100	8,0000	13,68	13,68	0,00	0,95	13,00	marec 11	december 12
4790	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka na žľab 62/50	ks	0,1300	200,0000	26,00	26,00	0,00	0,95	24,70	marec 11	december 12
4791	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Konzola pre žľab 62/50	ks	1,2200	400,0000	488,00	488,00	0,00	0,95	463,60	marec 11	december 12
4792	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vkladacia lišta	m	0,4400	20,0000	8,80	8,80	0,00	0,95	8,36	marec 11	december 12
4793	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vkladacia lišta	m	1,1100	70,0000	77,70	77,70	0,00	0,95	73,82	marec 11	december 12
4794	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Bezpečnostné tabuľky	ks	1,4000	7,0000	9,80	9,80	0,00	0,95	9,31	marec 11	december 12
4795	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, kryt žltý "RAL 1012" CENTRAL STOP	ks	18,2500	2,0000	36,50	36,50	0,00	0,95	34,68	marec 11	december 12
4796	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	6,3000	2,0000	12,60	12,60	0,00	0,95	11,97	marec 11	december 12
4797	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,8000	2,0000	1,60	1,60	0,00	0,95	1,52	marec 11	december 12
4798	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia a rozpnacia jednotka	ks	3,5000	2,0000	7,00	7,00	0,00	0,95	6,65	marec 11	december 12
4799	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, Blokovanie kotlov	ks	6,5000	2,0000	13,00	13,00	0,00	0,95	12,35	marec 11	december 12
4800	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 30mm	ks	6,3000	2,0000	12,60	12,60	0,00	0,95	11,97	marec 11	december 12
4801	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	0,8000	2,0000	1,60	1,60	0,00	0,95	1,52	marec 11	december 12
4802	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	3,5000	2,0000	7,00	7,00	0,00	0,95	6,65	marec 11	december 12

4803	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prípojnicia potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)	ks	15,9700	7,0000	111,79	111,79	0,00	0,95	106,20	marec 11	december 12
4804	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič uzemňovací 8 mm	m	0,9600	300,0000	288,00	288,00	0,00	0,95	273,60	marec 11	december 12
4805	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič zelenožltý	m	0,5000	330,0000	165,00	165,00	0,00	0,95	156,75	marec 11	december 12
4806	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič zelenožltý	m	2,5300	450,0000	1 138,50	1 138,50	0,00	0,95	1 081,58	marec 11	december 12
4807	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka pripájacia	ks	0,5000	18,0000	9,00	9,00	0,00	0,95	8,55	marec 11	december 12
4808	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka spojovacia	ks	0,5000	36,0000	18,00	18,00	0,00	0,95	17,10	marec 11	december 12
4809	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka Bernard na potrubie	ks	1,2200	6,0000	7,32	7,32	0,00	0,95	6,95	marec 11	december 12
4810	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pásik k svorka Bernard	ks	1,2200	6,0000	7,32	7,32	0,00	0,95	6,95	marec 11	december 12
4811	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uholník, na konštrukcie	kg	1,1000	200,0000	220,00	220,00	0,00	0,95	209,00	marec 11	december 12
4812	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kovová konštrukcia všeobecne	kg	1,1000	300,0000	330,00	330,00	0,00	0,95	313,50	marec 11	december 12
4813	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Farba základná	kg	3,0000	7,0000	21,00	21,00	0,00	0,95	19,95	marec 11	december 12
4814	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Farba vrchná	kg	3,0000	7,0000	21,00	21,00	0,00	0,95	19,95	marec 11	december 12
4815	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Riedidlo	l	3,0000	7,0000	21,00	21,00	0,00	0,95	19,95	marec 11	december 12
4816	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný nešpecifikovaný materiál	ks	400,0000	1,0000	400,00	400,00	0,00	0,95	380,00	marec 11	december 12
4817	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový, tienový	m	0,5500	1580,0000	869,00	869,00	0,00	0,95	825,55	marec 11	december 12
4818	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový	m	0,5500	505,0000	277,75	277,75	0,00	0,95	263,86	marec 11	december 12
4819	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový	m	0,5500	150,0000	82,50	82,50	0,00	0,95	78,38	marec 11	december 12
4820	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel celoplastový, tienový	m	0,5500	90,0000	49,50	49,50	0,00	0,95	47,03	marec 11	december 12
4821	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	75,0000	41,25	41,25	0,00	0,95	39,19	marec 11	december 12
4822	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	730,0000	401,50	401,50	0,00	0,95	381,43	marec 11	december 12
4823	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	455,0000	250,25	250,25	0,00	0,95	237,74	marec 11	december 12
4824	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	35,0000	19,25	19,25	0,00	0,95	18,29	marec 11	december 12
4825	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	1675,0000	921,25	921,25	0,00	0,95	875,19	marec 11	december 12
4826	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	30,0000	16,50	16,50	0,00	0,95	15,68	marec 11	december 12

4827	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	510,0000	280,50	280,50	0,00	0,95	266,48	marec 11	december 12
4828	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	40,0000	22,00	22,00	0,00	0,95	20,90	marec 11	december 12
4829	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový 750V, pevne uložený	m	0,5500	90,0000	49,50	49,50	0,00	0,95	47,03	marec 11	december 12
4830	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový štítok	ks	0,2000	420,0000	84,00	84,00	0,00	0,95	79,80	marec 11	december 12
4831	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7500	270,0000	202,50	202,50	0,00	0,95	192,38	marec 11	december 12
4832	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7500	280,0000	210,00	210,00	0,00	0,95	199,50	marec 11	december 12
4833	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7500	70,0000	52,50	52,50	0,00	0,95	49,88	marec 11	december 12
4834	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT	m	0,7500	70,0000	52,50	52,50	0,00	0,95	49,88	marec 11	december 12
4835	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,4000	540,0000	216,00	216,00	0,00	0,95	205,20	marec 11	december 12
4836	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,4000	560,0000	224,00	224,00	0,00	0,95	212,80	marec 11	december 12
4837	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,4000	140,0000	56,00	56,00	0,00	0,95	53,20	marec 11	december 12
4838	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka klip svetlosivá	ks	0,4000	140,0000	56,00	56,00	0,00	0,95	53,20	marec 11	december 12
4839	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,7500	270,0000	202,50	202,50	0,00	0,95	192,38	marec 11	december 12
4840	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,7500	280,0000	210,00	210,00	0,00	0,95	199,50	marec 11	december 12
4841	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,7500	70,0000	52,50	52,50	0,00	0,95	49,88	marec 11	december 12
4842	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	0,7500	70,0000	52,50	52,50	0,00	0,95	49,88	marec 11	december 12
4843	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab - rovný diel	m	4,7000	200,0000	940,00	940,00	0,00	0,95	893,00	marec 11	december 12
4844	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab - rovný diel	m	4,0000	120,0000	480,00	480,00	0,00	0,95	456,00	marec 11	december 12
4845	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab - rovný diel	m	3,5000	400,0000	1 400,00	1 400,00	0,00	0,95	1 330,00	marec 11	december 12
4846	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vkladacia lišta	m	0,7500	20,0000	15,00	15,00	0,00	0,95	14,25	marec 11	december 12
4847	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vkladacia lišta	m	0,7500	70,0000	52,50	52,50	0,00	0,95	49,88	marec 11	december 12
4848	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Bezpečnostné tabuľky	ks	0,5000	7,0000	3,50	3,50	0,00	0,95	3,33	marec 11	december 12
4849	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, kryt žltý "RAL 1012" CENTRAL STOP	ks	5,0000	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,95	9,50	marec 11	december 12
4850	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 40mm	ks	2,8000	2,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12

4851	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	2,8000	2,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12
4852	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia a rozpínacia jednotka	ks	2,8000	2,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12
4853	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, Blokovanie kotlov	ks	2,8000	2,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12
4854	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacia hlavica hříbková bez aretácie, červená, 30mm	ks	2,8000	2,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12
4855	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel	ks	2,8000	2,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12
4856	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka	ks	2,8000	2,0000	5,60	5,60	0,00	0,95	5,32	marec 11	december 12
4857	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)	ks	12,4000	7,0000	86,80	86,80	0,00	0,95	82,46	marec 11	december 12
4858	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič uzemňovací 8 mm	m	0,5000	300,0000	150,00	150,00	0,00	0,95	142,50	marec 11	december 12
4859	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič zelenožltý	m	0,5000	330,0000	165,00	165,00	0,00	0,95	156,75	marec 11	december 12
4860	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič zelenožltý	m	0,5000	450,0000	225,00	225,00	0,00	0,95	213,75	marec 11	december 12
4861	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka Bernard na potrubie	ks	3,5000	6,0000	21,00	21,00	0,00	0,95	19,95	marec 11	december 12
4862	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uholník, na konštrukcie	kg	1,5000	200,0000	300,00	300,00	0,00	0,95	285,00	marec 11	december 12
4863	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Farba základná	kg	2,0000	7,0000	14,00	14,00	0,00	0,95	13,30	marec 11	december 12
4864	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Farba vrchná	kg	2,0000	7,0000	14,00	14,00	0,00	0,95	13,30	marec 11	december 12
4865	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Riedidlo	l	2,0000	7,0000	14,00	14,00	0,00	0,95	13,30	marec 11	december 12
4866	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný nešpecifikovaný materiál	ks	400,0000	1,0000	300,00	300,00	0,00	0,95	285,00	marec 11	december 12
4867	infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Programovanie a odladenie DDC systému	bod	10,0000	220,0000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,95	2 090,00	marec 11	december 12
4868	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Revízná správa	ks	50,0000	2,0000	100,00	100,00	0,00	0,95	95,00	marec 11	december 12
4869	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Projektová dokumentácia skut. Stavu	ks	50,0000	4,0000	200,00	200,00	0,00	0,95	190,00	marec 11	december 12
4870	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zaškolenie obsluhy a skúšky	hod	20,0000	6,0000	120,00	120,00	0,00	0,95	114,00	marec 11	december 12
4871	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pracovisko centrály	ks	6000,0000	1,0000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,95	5 700,00	marec 11	december 12
4872	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	16,9940	191,0000	3 245,85	3 245,85	0,00	0,95	3 083,56	marec 11	december 12
4873	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	1,7310	57,3000	99,19	99,19	0,00	0,95	94,23	marec 11	december 12
4874	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,5790	191,0000	492,59	492,59	0,00	0,95	467,96	marec 11	december 12

4875	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	1,8010	8,0000	14,41	14,41	0,00	0,95	13,69	marec 11	december 12
4876	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 18/6"	m	0,1830	8,1600	1,49	1,49	0,00	0,95	1,42	marec 11	december 12
4877	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	1,9030	98,0000	186,49	186,49	0,00	0,95	177,17	marec 11	december 12
4878	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 22/9"	m	0,3940	100,0000	39,40	39,40	0,00	0,95	37,43	marec 11	december 12
4879	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	2,0160	127,0000	256,03	256,03	0,00	0,95	243,23	marec 11	december 12
4880	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 28/6"	m	0,2560	129,5000	33,15	33,15	0,00	0,95	31,49	marec 11	december 12
4881	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	2,1300	105,0000	223,65	223,65	0,00	0,95	212,47	marec 11	december 12
4882	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 28/9"	m	0,4190	107,1000	44,87	44,87	0,00	0,95	42,63	marec 11	december 12
4883	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	2,2420	110,0000	246,62	246,62	0,00	0,95	234,29	marec 11	december 12
4884	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 42/9"	m	0,5710	112,2000	64,07	64,07	0,00	0,95	60,86	marec 11	december 12
4885	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m	2,3330	50,0000	116,65	116,65	0,00	0,95	110,82	marec 11	december 12
4886	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 52/9"	m	0,8240	51,0000	42,02	42,02	0,00	0,95	39,92	marec 11	december 12
4887	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 65 mm	m	2,4580	310,0000	761,98	761,98	0,00	0,95	723,88	marec 11	december 12
4888	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 65/9"	m	1,0100	316,2000	319,36	319,36	0,00	0,95	303,39	marec 11	december 12
4889	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubic napr.MIRELON hr.15 mm, vnút.priemer 92 mm	m	2,6720	20,0000	53,44	53,44	0,00	0,95	50,77	marec 11	december 12
4890	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mirelon izolácia 89/13"	m	2,3210	20,4000	47,35	47,35	0,00	0,95	44,98	marec 11	december 12
4891	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dažďovej kanalizácie	kpl	2500,0000	1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,95	2 375,00	marec 11	december 12
4892	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka dažďovej kanalizácie	kpl	12255,4300	1,0000	12 255,43	12 255,43	0,00	0,95	11 642,66	marec 11	december 12
4893	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE G 75/3 odpadné zavesené	m	25,1150	12,0000	301,38	301,38	0,00	0,95	286,31	marec 11	december 12
4894	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE110/4, 3 odpadné zavesené	m	27,8140	14,0000	389,40	389,40	0,00	0,95	369,93	marec 11	december 12
4895	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 75/3 odpadné v zemi	m	8,3580	5,0000	41,79	41,79	0,00	0,95	39,70	marec 11	december 12
4896	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné v zemi	m	14,6370	32,0000	468,38	468,38	0,00	0,95	444,96	marec 11	december 12
4897	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 125/4, 9 odpadné v zemi	m	18,0570	70,0000	1 263,99	1 263,99	0,00	0,95	1 200,79	marec 11	december 12
4898	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 160/6, 2 odpadné v zemi	m	29,3180	50,0000	1 465,90	1 465,90	0,00	0,95	1 392,61	marec 11	december 12

4899	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 200/6, 2 odpadné v zemi	m	53,8790	8,0000	431,03	431,03	0,00	0,95	409,48	marec 11	december 12
4900	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 75/3 odpadné zvislé	m	24,2920	41,0000	995,97	995,97	0,00	0,95	946,17	marec 11	december 12
4901	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné zvislé	m	29,6460	51,0000	1 511,95	1 511,95	0,00	0,95	1 436,35	marec 11	december 12
4902	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 125/4, 9 odpadné zvislé	m	42,2910	3,0000	126,87	126,87	0,00	0,95	120,53	marec 11	december 12
4903	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 40/3 odpadné prípojné	m	10,1200	37,0000	374,44	374,44	0,00	0,95	355,72	marec 11	december 12
4904	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 75/3 odpadné prípojné	m	14,6100	20,0000	292,20	292,20	0,00	0,95	277,59	marec 11	december 12
4905	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné prípojné	m	18,8650	12,0000	226,38	226,38	0,00	0,95	215,06	marec 11	december 12
4906	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,6650	34,0000	56,61	56,61	0,00	0,95	53,78	marec 11	december 12
4907	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	2,2210	15,0000	33,32	33,32	0,00	0,95	31,65	marec 11	december 12
4908	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,7270	21,0000	57,27	57,27	0,00	0,95	54,40	marec 11	december 12
4909	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podlahového vpustu	ks	6,1170	19,0000	116,22	116,22	0,00	0,95	110,41	marec 11	december 12
4910	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahová vpusť	ks	97,8520	17,0000	1 663,48	1 663,48	0,00	0,95	1 580,31	marec 11	december 12
4911	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zřab V100, s ochranou hrany antikoro, typ 20.0.2 so spodným odtokom	ks	152,9050	2,0000	305,81	305,81	0,00	0,95	290,52	marec 11	december 12
4912	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,5180	297,0000	153,85	153,85	0,00	0,95	146,15	marec 11	december 12
4913	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,6680	58,0000	38,74	38,74	0,00	0,95	36,81	marec 11	december 12
4914	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	17,5890	0,8100	14,25	14,25	0,00	0,95	13,53	marec 11	december 12
4915	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	10,2810	8,0000	82,25	82,25	0,00	0,95	78,14	marec 11	december 12
4916	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	10,4170	18,0000	187,51	187,51	0,00	0,95	178,13	marec 11	december 12
4917	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	15,9500	32,0000	510,40	510,40	0,00	0,95	484,88	marec 11	december 12
4918	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	17,6010	55,0000	968,06	968,06	0,00	0,95	919,65	marec 11	december 12
4919	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	20,3170	80,0000	1 625,36	1 625,36	0,00	0,95	1 544,09	marec 11	december 12

4920	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bežný-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 65	m	31,0950	310,0000	9 639,45	9 639,45	0,00	0,95	9 157,48	marec 11	december 12
4921	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bežný-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 80	m	35,0060	20,0000	700,12	700,12	0,00	0,95	665,11	marec 11	december 12
4922	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3	m	9,0030	80,0000	720,24	720,24	0,00	0,95	684,23	marec 11	december 12
4923	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4, 2	m	9,3620	95,0000	889,39	889,39	0,00	0,95	844,92	marec 11	december 12
4924	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 32/5, 3	m	11,5820	50,0000	579,10	579,10	0,00	0,95	550,15	marec 11	december 12
4925	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 40/6, 7	m	13,1090	30,0000	393,27	393,27	0,00	0,95	373,61	marec 11	december 12
4926	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 50/8, 3	m	15,4310	50,0000	771,55	771,55	0,00	0,95	732,97	marec 11	december 12
4927	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpusky do DN 50	ks	6,3140	34,0000	214,68	214,68	0,00	0,95	203,94	marec 11	december 12
4928	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpusky do DN 100	ks	11,9070	36,0000	428,65	428,65	0,00	0,95	407,22	marec 11	december 12
4929	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,2510	16,0000	68,02	68,02	0,00	0,95	64,62	marec 11	december 12
4930	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nástenka 16x1/2"	ks	2,9760	16,3200	48,57	48,57	0,00	0,95	46,14	marec 11	december 12
4931	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,6100	41,0000	353,01	353,01	0,00	0,95	335,36	marec 11	december 12
4932	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojité nástenka 16x1/2"	ks	2,9760	41,8000	124,40	124,40	0,00	0,95	118,18	marec 11	december 12
4933	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	2,3000	4,0000	9,20	9,20	0,00	0,95	8,74	marec 11	december 12
4934	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový ventil PN 25 3/4",s páčkou	ks	3,3510	4,0000	13,40	13,40	0,00	0,95	12,73	marec 11	december 12
4935	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,5020	6,0000	15,01	15,01	0,00	0,95	14,26	marec 11	december 12
4936	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový ventil PN 25 1",s páčkou	ks	4,6140	6,0000	27,68	27,68	0,00	0,95	26,30	marec 11	december 12
4937	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	2,9590	14,0000	41,43	41,43	0,00	0,95	39,35	marec 11	december 12
4938	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový ventil PN 25 5/4",s páčkou	ks	9,2050	14,0000	128,87	128,87	0,00	0,95	122,43	marec 11	december 12
4939	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	3,8320	1,0000	3,83	3,83	0,00	0,95	3,64	marec 11	december 12
4940	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový ventil 1PN 25 6/4",s páčkou	ks	13,3380	1,0000	13,34	13,34	0,00	0,95	12,67	marec 11	december 12
4941	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2 1/2	ks	5,9080	1,0000	5,91	5,91	0,00	0,95	5,61	marec 11	december 12
4942	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový ventil PN 25 2 1/2",s páčkou	ks	41,0470	1,0000	41,05	41,05	0,00	0,95	38,99	marec 11	december 12
4943	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3	ks	7,0040	2,0000	14,01	14,01	0,00	0,95	13,31	marec 11	december 12

4944	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Gulový ventil 3" s páčkou	ks	5,0500	2,0000	10,10	10,10	0,00	0,95	9,60	marec 11	december 12
4945	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, škámeného G 5/4	ks	2,9590	4,0000	11,84	11,84	0,00	0,95	11,24	marec 11	december 12
4946	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spätný ventil DN 32	ks	9,8880	2,0000	19,78	19,78	0,00	0,95	18,79	marec 11	december 12
4947	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poistný ventil DN 32	ks	12,2760	2,0000	24,55	24,55	0,00	0,95	23,32	marec 11	december 12
4948	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Požiarne príslušenstvo - naviják A33/30 s 30m hadicou	ks	570,0000	10,0000	5 700,00	5 700,00	0,00	0,95	5 415,00	marec 11	december 12
4949	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,0670	498,0000	531,37	531,37	0,00	0,95	504,80	marec 11	december 12
4950	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	2,1640	330,0000	714,12	714,12	0,00	0,95	678,41	marec 11	december 12
4951	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,6890	828,0000	570,49	570,49	0,00	0,95	541,97	marec 11	december 12
4952	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	15,9950	9,9850	159,71	159,71	0,00	0,95	151,72	marec 11	december 12
4953	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čerpadiel cirkulačných	ks	24,0000	2,0000	48,00	48,00	0,00	0,95	45,60	marec 11	december 12
4954	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo cirkulačné	ks	200,0000	2,0000	400,00	400,00	0,00	0,95	380,00	marec 11	december 12
4955	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tlakovej nádrže stojatej z čierneho oceľového plechu, so základného náterom s objemom 750 l	ks	41,0680	2,0000	82,14	82,14	0,00	0,95	78,03	marec 11	december 12
4956	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nádoba expanzná 18,0	ks	52,7000	2,0000	105,40	105,40	0,00	0,95	100,13	marec 11	december 12
4957	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž úpavovne TUV typ 04	súb	359,4060	1,0000	359,41	359,41	0,00	0,95	341,44	marec 11	december 12
4958	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Úpravovňa vody DN80	ks	710,0000	1,0000	710,00	710,00	0,00	0,95	674,50	marec 11	december 12
4959	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	29,6280	0,2040	6,04	6,04	0,00	0,95	5,74	marec 11	december 12
4960	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž záchodovej misy závesnej	súb	31,0000	7,0000	217,00	217,00	0,00	0,95	206,15	marec 11	december 12
4961	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna keramika WC závesné	ks	150,0000	7,0000	1 050,00	1 050,00	0,00	0,95	997,50	marec 11	december 12
4962	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Súprava pre tlmenie hluku pre závesné WC	ks	7,7000	7,0000	53,90	53,90	0,00	0,95	51,21	marec 11	december 12
4963	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacie tlačidlo	ks	30,5200	7,0000	213,64	213,64	0,00	0,95	202,96	marec 11	december 12
4964	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny prvok pre závesné WC	ks	156,6800	7,0000	1 096,76	1 096,76	0,00	0,95	1 041,92	marec 11	december 12
4965	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,4200	10,0000	244,20	244,20	0,00	0,95	231,99	marec 11	december 12
4966	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna keramika WC kombi biele	ks	119,1880	10,0000	1 191,88	1 191,88	0,00	0,95	1 132,29	marec 11	december 12

4967	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sedadlo záchodové biele	ks	22,5090	17,0000	382,65	382,65	0,00	0,95	363,52	marec 11	december 12
4968	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za použitie silikon.tmelu 0.30kg/ks	ks	3,2300	17,0000	54,91	54,91	0,00	0,95	52,16	marec 11	december 12
4969	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž pisoárového záchodku z bieleho dituritu bez splachovacej nádrže	súb	25,9980	7,0000	181,99	181,99	0,00	0,95	172,89	marec 11	december 12
4970	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna keramika pisoár biely	ks	81,7030	7,0000	571,92	571,92	0,00	0,95	543,32	marec 11	december 12
4971	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sanitárna technika pisoárový senzor	ks	250,0000	7,0000	1 750,00	1 750,00	0,00	0,95	1 662,50	marec 11	december 12
4972	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž pisoárového stojiska z bieleho dituritu Príplatok za použitie silikónového tmelu 0.6/kg/ks	m2	4,1200	7,0000	28,84	28,84	0,00	0,95	27,40	marec 11	december 12
4973	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	24,2940	23,0000	558,76	558,76	0,00	0,95	530,82	marec 11	december 12
4974	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlo biele	ks	66,6560	23,0000	1 533,09	1 533,09	0,00	0,95	1 456,43	marec 11	december 12
4975	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zástena sprchová zásuvná čelní	súb	348,3220	10,0000	3 483,22	3 483,22	0,00	0,95	3 309,06	marec 11	december 12
4976	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou	súb	17,1570	3,0000	51,47	51,47	0,00	0,95	48,90	marec 11	december 12
4977	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Drez antikorový s odkvapovou doskou 430 x 240, typ 516 IA	ks	111,5990	3,0000	334,80	334,80	0,00	0,95	318,06	marec 11	december 12
4978	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	súb	25,5770	1,0000	25,58	25,58	0,00	0,95	24,30	marec 11	december 12
4979	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojdzes antikorový 800 x 600 x 2 IIA	ks	115,9700	1,0000	115,97	115,97	0,00	0,95	110,17	marec 11	december 12
4980	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, dituritová	súb	18,9260	4,0000	75,70	75,70	0,00	0,95	71,92	marec 11	december 12
4981	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výlevka biela	ks	156,0000	4,0000	624,00	624,00	0,00	0,95	592,80	marec 11	december 12
4982	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zásobníka akumuláčného s ventilom	súb	329,1020	2,0000	658,20	658,20	0,00	0,95	625,29	marec 11	december 12
4983	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zásobníka akumuláčného s ventilom	súb	329,1020	2,0000	658,20	658,20	0,00	0,95	625,29	marec 11	december 12
4984	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zásobníkový ohrievač 500l	ks	1227,0000	2,0000	2 454,00	2 454,00	0,00	0,95	2 331,30	marec 11	december 12
4985	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu stojankového G1/2"	súb	1,5380	4,0000	6,15	6,15	0,00	0,95	5,84	marec 11	december 12
4986	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,2560	17,0000	72,35	72,35	0,00	0,95	68,73	marec 11	december 12
4987	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil rohový 1/2"	ks	11,2260	17,0000	190,84	190,84	0,00	0,95	181,30	marec 11	december 12
4988	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	4,9360	7,0000	34,55	34,55	0,00	0,95	32,82	marec 11	december 12

4989	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	1/2" rohový	ks	9,0750	7,0000	63,53	63,53	0,00	0,95	60,35	marec 11	december 12
4990	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,5760	7,0000	39,03	39,03	0,00	0,95	37,08	marec 11	december 12
4991	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výtokové armatúry drezová batéria	ks	156,5980	4,0000	626,39	626,39	0,00	0,95	595,07	marec 11	december 12
4992	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	4,9240	27,0000	132,95	132,95	0,00	0,95	126,30	marec 11	december 12
4993	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výtokové armatúry umývadlovej batéria stojanková	ks	132,7770	23,0000	3 053,87	3 053,87	0,00	0,95	2 901,18	marec 11	december 12
4994	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výtokové armatúry stojanková batéria drezová	ks	128,4100	4,0000	513,64	513,64	0,00	0,95	487,96	marec 11	december 12
4995	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	7,9290	10,0000	79,29	79,29	0,00	0,95	75,33	marec 11	december 12
4996	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výtokové armatúry sprchová batéria	ks	170,1330	10,0000	1 701,33	1 701,33	0,00	0,95	1 616,26	marec 11	december 12
4997	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,9210	10,0000	19,21	19,21	0,00	0,95	18,25	marec 11	december 12
4998	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výtokové armatúry nástenný držiak sprchy	ks	12,1010	10,0000	121,01	121,01	0,00	0,95	114,96	marec 11	december 12
4999	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,5670	23,0000	82,04	82,04	0,00	0,95	77,94	marec 11	december 12
5000	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uzávierka zápachová umývadlová	ks	4,2300	23,0000	97,29	97,29	0,00	0,95	92,43	marec 11	december 12
5001	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 40	ks	3,6730	4,0000	14,69	14,69	0,00	0,95	13,96	marec 11	december 12
5002	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zápachová uzávierka, kompl 40	ks	19,4410	4,0000	77,76	77,76	0,00	0,95	73,88	marec 11	december 12
5003	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	18,3190	0,9710	17,79	17,79	0,00	0,95	16,90	marec 11	december 12
5004	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	2,4170	40,0000	96,68	96,68	0,00	0,95	91,85	marec 11	december 12
5005	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcia pre upevnenie hydrantu	ks	30,0000	2,0000	60,00	60,00	0,00	0,95	57,00	marec 11	december 12
5006	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	28,1350	0,0430	1,21	1,21	0,00	0,95	1,15	marec 11	december 12
5007	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	11,0000	10,0000	110,00	110,00	0,00	0,95	104,50	marec 11	december 12
5008	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	11,3000	107,0000	1 209,10	1 209,10	0,00	0,95	1 148,65	marec 11	december 12
5009	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	m	17,6000	9,0000	158,40	158,40	0,00	0,95	150,48	marec 11	december 12
5010	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	21,5000	37,0000	795,50	795,50	0,00	0,95	755,73	marec 11	december 12

5011	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit, čiernych 11353 DN 65	m	28,5000	62,0000	1 767,00	1 767,00	0,00	0,95	1 678,65	marec 11	december 12
5012	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit, čiernych 11353 DN 80	m	37,0000	118,0000	4 366,00	4 366,00	0,00	0,95	4 147,70	marec 11	december 12
5013	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50	kus	45,0000	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,95	42,75	marec 11	december 12
5014	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Chránička plyn. potrubia D 108/4.0	m	28,5000	0,6000	17,10	17,10	0,00	0,95	16,25	marec 11	december 12
5015	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit, čiernych 11353 DN 20	súbor	38,0000	23,0000	874,00	874,00	0,00	0,95	830,30	marec 11	december 12
5016	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový G 1/2	kus	7,1000	4,0000	28,40	28,40	0,00	0,95	26,98	marec 11	december 12
5017	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zátka 3/8" - 1132302	kus	0,8100	4,0000	3,24	3,24	0,00	0,95	3,08	marec 11	december 12
5018	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka 3/8" - 1192401	kus	1,1500	4,0000	4,60	4,60	0,00	0,95	4,37	marec 11	december 12
5019	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor priamočinný s filtrom 20	kus	130,0000	23,0000	2 990,00	2 990,00	0,00	0,95	2 840,50	marec 11	december 12
5020	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostat. typy G 2 1/2	kus	8,0000	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,95	7,60	marec 11	december 12
5021	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3	kus	9,1000	1,0000	9,10	9,10	0,00	0,95	8,65	marec 11	december 12
5022	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový na plyn Art.2200, DN - 65 mm, D - 2 1/2"- 96 00 39	kus	79,5000	1,0000	79,50	79,50	0,00	0,95	75,53	marec 11	december 12
5023	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový na plyn Art.2200, DN - 80 mm, D - 3"- 96 00 40	kus	118,0000	1,0000	118,00	118,00	0,00	0,95	112,10	marec 11	december 12
5024	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútrotný plynovod - tlakové skúšky potrubia	bm	0,5300	343,0000	181,79	181,79	0,00	0,95	172,70	marec 11	december 12
5025	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútrotný plynovod HZS T5 - revízie, ostatné nepredvídané práce	hod	10,9000	50,0000	545,00	545,00	0,00	0,95	517,75	marec 11	december 12
5026	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	t	15,2000	2,7400	41,65	41,65	0,00	0,95	39,57	marec 11	december 12
5027	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dňom pr. 51	kus	7,2000	1,0000	7,20	7,20	0,00	0,95	6,84	marec 11	december 12
5028	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dňom pr. 70	kus	8,8000	2,0000	17,60	17,60	0,00	0,95	16,72	marec 11	december 12
5029	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dňom pr. 89	kus	11,3000	2,0000	22,60	22,60	0,00	0,95	21,47	marec 11	december 12
5030	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	0,0600	0,4740	0,03	0,03	0,00	0,95	0,03	marec 11	december 12
5031	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	79,0000	27,0000	2 133,00	2 133,00	0,00	0,95	2 026,35	marec 11	december 12
5032	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-6 kPa	kus	79,0000	23,0000	1 817,00	1 817,00	0,00	0,95	1 726,15	marec 11	december 12
5033	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	0,0100	39,5000	0,40	0,40	0,00	0,95	0,38	marec 11	december 12
5034	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	3,0500	150,0000	457,50	457,50	0,00	0,95	434,63	marec 11	december 12

5035	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena	kg	1,7500	150,0000	262,50	262,50	0,00	0,95	249,38	marec 11	december 12
5036	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,0400	7,2000	0,29	0,29	0,00	0,95	0,27	marec 11	december 12
5037	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	m	1,2000	163,0000	195,60	195,60	0,00	0,95	185,82	marec 11	december 12
5038	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	1,4500	180,0000	261,00	261,00	0,00	0,95	247,95	marec 11	december 12
5039	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príruba privarovanie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 25	kus	4,2000	4,0000	16,80	16,80	0,00	0,95	15,96	marec 11	december 12
5040	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príruba privarovanie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	kus	4,9500	8,0000	39,60	39,60	0,00	0,95	37,62	marec 11	december 12
5041	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Štítok na označ.	kus	0,0200	16,0000	0,32	0,32	0,00	0,95	0,30	marec 11	december 12
5042	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod skrinu zo štrkopiesku hr. do 15 cm	m2	5,3000	2,5000	13,25	13,25	0,00	0,95	12,59	marec 11	december 12
5043	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Skriňa z nehorf.materiálu 2,08x2,23x0,785 m 2xdvere	súprava	830,0000	1,0000	830,00	830,00	0,00	0,95	788,50	marec 11	december 12
5044	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	3,2000	4,0000	12,80	12,80	0,00	0,95	12,16	marec 11	december 12
5045	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4"	kus	2,4000	4,0000	9,60	9,60	0,00	0,95	9,12	marec 11	december 12
5046	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,0200	0,2240	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	marec 11	december 12
5047	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	kus	19,3000	1,0000	19,30	19,30	0,00	0,95	18,34	marec 11	december 12
5048	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	kus	27,5000	1,0000	27,50	27,50	0,00	0,95	26,13	marec 11	december 12
5049	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 40	kus	27,5000	6,0000	165,00	165,00	0,00	0,95	156,75	marec 11	december 12
5050	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Filter D 71-117-616P2 DN40	kus	54,0000	1,0000	54,00	54,00	0,00	0,95	51,30	marec 11	december 12
5051	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. plyn. regulátor KENIM IPR-B/50-MP DN 25/40	kus	895,0000	2,0000	1 790,00	1 790,00	0,00	0,95	1 700,50	marec 11	december 12
5052	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	kus	4,2000	1,0000	4,20	4,20	0,00	0,95	3,99	marec 11	december 12
5053	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	kus	5,4000	2,0000	10,80	10,80	0,00	0,95	10,26	marec 11	december 12
5054	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kompenzátor axiálny prírub., typ fi, plášť nerez, DN 300 PN 6	kus	438,0000	1,0000	438,00	438,00	0,00	0,95	416,10	marec 11	december 12
5055	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka uzatváracia DN 40 motýľková	kus	78,0000	2,0000	156,00	156,00	0,00	0,95	148,20	marec 11	december 12
5056	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka uzatváracia DN 32 -40 motýľková medziprír.	kus	78,0000	4,0000	312,00	312,00	0,00	0,95	296,40	marec 11	december 12
5057	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,0300	29,7680	0,89	0,89	0,00	0,95	0,85	marec 11	december 12
5058	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	8,3000	2,5000	20,75	20,75	0,00	0,95	19,71	marec 11	december 12

5059	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	14,4000	0,6000	8,64	8,64	0,00	0,95	8,21	marec 11	december 12
5060	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	16,5000	2,9000	47,85	47,85	0,00	0,95	45,46	marec 11	december 12
5061	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	20,0000	0,5000	10,00	10,00	0,00	0,95	9,50	marec 11	december 12
5062	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Potrúbie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	m	26,5000	1,5000	39,75	39,75	0,00	0,95	37,76	marec 11	december 12
5063	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,0500	1,2700	0,06	0,06	0,00	0,95	0,06	marec 11	december 12
5064	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,6500	1,0000	2,65	2,65	0,00	0,95	2,52	marec 11	december 12
5065	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil poisťný P-11-287-616 DN25	kus	27,0000	1,0000	27,00	27,00	0,00	0,95	25,65	marec 11	december 12
5066	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Teplomery s ochranným puzdrom priame typ 160 prev. A	kus	16,9000	3,0000	50,70	50,70	0,00	0,95	48,17	marec 11	december 12
5067	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomery deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-4 kPa	kus	79,0000	1,0000	79,00	79,00	0,00	0,95	75,05	marec 11	december 12
5068	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	23,5000	1,0000	23,50	23,50	0,00	0,95	22,33	marec 11	december 12
5069	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	18,1000	1,0000	18,10	18,10	0,00	0,95	17,20	marec 11	december 12
5070	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,0100	2,0100	0,02	0,02	0,00	0,95	0,02	marec 11	december 12
5071	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	3,0500	6,0000	18,30	18,30	0,00	0,95	17,39	marec 11	december 12
5072	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena	kg	1,7500	6,0000	10,50	10,50	0,00	0,95	9,98	marec 11	december 12
5073	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,0300	0,2880	0,01	0,01	0,00	0,95	0,01	marec 11	december 12
5074	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odstánenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	0,9900	1365,0000	1 351,35	1 351,35	0,00	0,95	1 283,78	marec 11	december 12
5075	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,4500	827,6850	5 338,57	5 338,57	0,00	0,95	5 071,64	marec 11	december 12
5076	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,6700	827,6850	554,55	554,55	0,00	0,95	526,82	marec 11	december 12
5077	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	6,0000	325,5000	1 953,00	1 953,00	0,00	0,95	1 855,35	marec 11	december 12
5078	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,5900	325,5000	192,05	192,05	0,00	0,95	182,44	marec 11	december 12
5079	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,4100	1153,1850	6 238,73	6 238,73	0,00	0,95	5 926,79	marec 11	december 12
5080	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,6200	1153,1850	714,97	714,97	0,00	0,95	679,23	marec 11	december 12
5081	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	3,0100	1153,1850	3 471,09	3 471,09	0,00	0,95	3 297,53	marec 11	december 12
5082	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,5100	800,6600	2 009,66	2 009,66	0,00	0,95	1 909,17	marec 11	december 12

5083	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkopiesok 0-32 Z	t	9,9600	1350,4730	13 450,71	13 450,71	0,00	0,95	12 778,18	marec 11	december 12
5084	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v horine 1-4 so zhtutnením	m2	0,3700	4550,0000	1 683,50	1 683,50	0,00	0,95	1 599,33	marec 11	december 12
5085	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhtutnenie podložia z rastlej horiny 1 až 4 pod násyp, z horina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,2100	4550,0000	955,50	955,50	0,00	0,95	907,73	marec 11	december 12
5086	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vrty pre vykonávané vrtacími kladivami D 13-56 mm v horine V	m	21,4600	76,0000	1 630,96	1 630,96	0,00	0,95	1 549,41	marec 11	december 12
5087	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vrty pre vykonávané vrtacími kladivami D do 13mm v horine IV,V,VI	m	10,3900	153,0000	1 589,67	1 589,67	0,00	0,95	1 510,19	marec 11	december 12
5088	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	122,4200	12,3310	1 509,56	1 509,56	0,00	0,95	1 434,08	marec 11	december 12
5089	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debniecie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	9,7700	8,3900	81,97	81,97	0,00	0,95	77,87	marec 11	december 12
5090	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debniecie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,7000	8,3900	14,26	14,26	0,00	0,95	13,55	marec 11	december 12
5091	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1426,5100	1,2330	1 758,89	1 758,89	0,00	0,95	1 670,94	marec 11	december 12
5092	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž základových pásov, stužidiel a iných tyčových dielcov	t	30,0700	192,6720	5 793,65	5 793,65	0,00	0,95	5 503,96	marec 11	december 12
5093	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prievlak, nosník montovaného skeletu železobetónový	m3	496,2200	81,0830	40 235,01	40 235,01	0,00	0,95	38 223,26	marec 11	december 12
5094	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž základových pásov, stužidiel a iných tyčových dielcov	t	30,0700	90,9840	2 735,89	2 735,89	0,00	0,95	2 599,09	marec 11	december 12
5095	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nosník, stužidlo montovaného skeletu železobetónové zateplené	m3	496,2200	38,2890	18 999,77	18 999,77	0,00	0,95	18 049,78	marec 11	december 12
5096	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	110,7700	217,0000	24 037,09	24 037,09	0,00	0,95	22 835,24	marec 11	december 12
5097	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debniecie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	9,7700	434,0000	4 240,18	4 240,18	0,00	0,95	4 028,17	marec 11	december 12
5098	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debniecie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	1,7000	434,0000	737,80	737,80	0,00	0,95	700,91	marec 11	december 12
5099	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž základových páteiek zo železobetónu	t	30,0700	144,2280	4 336,94	4 336,94	0,00	0,95	4 120,09	marec 11	december 12
5100	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pátka (kalich) základový železobetónový	m3	360,8900	60,6960	21 904,58	21 904,58	0,00	0,95	20 809,35	marec 11	december 12
5101	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	121,0000	183,9300	22 255,53	22 255,53	0,00	0,95	21 142,75	marec 11	december 12
5102	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debniecie základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	9,7700	311,4000	3 042,38	3 042,38	0,00	0,95	2 890,26	marec 11	december 12
5103	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debniecie základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	1,7000	311,4000	529,38	529,38	0,00	0,95	502,91	marec 11	december 12
5104	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	1426,5100	14,7140	20 989,67	20 989,67	0,00	0,95	19 940,18	marec 11	december 12
5105	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie vrstvy z geomreže TENSAR RE (alebo ekvivalent) na upravenom povrchu	m2	10,7200	3096,0000	33 189,12	33 189,12	0,00	0,95	31 529,66	marec 11	december 12

5106	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie vrstvy z geomreže TENSAR TX (alebo ekvivalent) na upravenom povrchu	m2	18,3500	774,0000	14 202,90	14 202,90	0,00	0,95	13 492,76	marec 11	december 12
5107	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovacia tyč PE TENSAR S 55 (alebo ekvivalent)	m2	4,1500	263,1600	1 092,11	1 092,11	0,00	0,95	1 037,51	marec 11	december 12
5108	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x245x238)	m3	121,6000	234,5540	28 521,77	28 521,77	0,00	0,95	27 095,68	marec 11	december 12
5109	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné PREMAC (alebo ekvivalent) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	146,9800	61,0000	8 965,78	8 965,78	0,00	0,95	8 517,49	marec 11	december 12
5110	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1421,2900	4,8800	6 935,90	6 935,90	0,00	0,95	6 589,10	marec 11	december 12
5111	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	4,0300	88,0000	354,64	354,64	0,00	0,95	336,91	marec 11	december 12
5112	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dl.1250xš.115xv.71 mm	ks	6,0100	60,6000	364,21	364,21	0,00	0,95	346,00	marec 11	december 12
5113	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) v.23,8cm a,b - dl.1250xš.70xv.238 mm	ks	10,6000	28,2800	299,77	299,77	0,00	0,95	284,78	marec 11	december 12
5114	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	5,0500	38,0000	191,90	191,90	0,00	0,95	182,31	marec 11	december 12
5115	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dl.1500xš.115xv.71 mm	ks	7,3700	6,0600	44,66	44,66	0,00	0,95	42,43	marec 11	december 12
5116	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) v.23,8cm a,b - dl.1500xš.70xv.238 mm	ks	12,7300	32,3200	411,43	411,43	0,00	0,95	390,86	marec 11	december 12
5117	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	7,5900	12,0000	91,08	91,08	0,00	0,95	86,53	marec 11	december 12
5118	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) v.23,8cm a - dl.3000xš.70xv.238 mm	ks	34,8100	12,1200	421,90	421,90	0,00	0,95	400,80	marec 11	december 12
5119	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	125,5400	3,9750	499,02	499,02	0,00	0,95	474,07	marec 11	december 12
5120	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	14,7200	50,3620	741,33	741,33	0,00	0,95	704,26	marec 11	december 12
5121	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,1900	50,3620	211,02	211,02	0,00	0,95	200,47	marec 11	december 12
5122	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	1413,0200	0,3980	562,38	562,38	0,00	0,95	534,26	marec 11	december 12
5123	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž stĺpov zo železobetónu	t	30,0700	627,4660	18 867,90	18 867,90	0,00	0,95	17 924,51	marec 11	december 12
5124	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺp montovaného skeletu železobetónový	m3	541,3300	264,0580	142 942,52	142 942,52	0,00	0,95	135 795,39	marec 11	december 12
5125	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	145,8100	12,9600	1 889,70	1 889,70	0,00	0,95	1 795,21	marec 11	december 12
5126	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B35(C 30/37)	m3	146,8800	0,5790	85,04	85,04	0,00	0,95	80,79	marec 11	december 12

5127	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	18,7200	131,2000	2 456,06	2 456,06	0,00	0,95	2 333,26	marec 11	december 12
5128	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	2,0000	131,2000	262,40	262,40	0,00	0,95	249,28	marec 11	december 12
5129	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	1394,4900	3,1140	4 342,44	4 342,44	0,00	0,95	4 125,32	marec 11	december 12
5130	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	31,8400	7,7240	245,93	245,93	0,00	0,95	233,64	marec 11	december 12
5131	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	2,6500	7,7240	20,47	20,47	0,00	0,95	19,45	marec 11	december 12
5132	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie stĺpika oceľového so zabetonovaním	ks	7,2500	32,0000	232,00	232,00	0,00	0,95	220,40	marec 11	december 12
5133	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité	KG	6,9500	941,2000	6 541,34	6 541,34	0,00	0,95	6 214,27	marec 11	december 12
5134	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou	KG	0,7400	941,2000	696,49	696,49	0,00	0,95	661,66	marec 11	december 12
5135	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm	m2	18,5500	1353,2650	25 103,07	25 103,07	0,00	0,95	23 847,91	marec 11	december 12
5136	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm	m2	16,2000	55,5500	899,91	899,91	0,00	0,95	854,91	marec 11	december 12
5137	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kompletných konštrukcií zo železobetónu	t	30,0700	104,2560	3 134,98	3 134,98	0,00	0,95	2 978,23	marec 11	december 12
5138	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštrukcie železobetónové	m3	541,3300	43,8740	23 750,31	23 750,31	0,00	0,95	22 562,80	marec 11	december 12
5139	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stropov doskových, železový tr.B30(C 25/30)	m3	123,5700	168,0810	20 769,77	20 769,77	0,00	0,95	19 731,28	marec 11	december 12
5140	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	10,9300	751,9080	8 218,35	8 218,35	0,00	0,95	7 807,44	marec 11	december 12
5141	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,4100	751,9080	2 564,01	2 564,01	0,00	0,95	2 435,81	marec 11	december 12
5142	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	5,5400	751,9080	4 165,57	4 165,57	0,00	0,95	3 957,29	marec 11	december 12
5143	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,4100	751,9080	1 060,19	1 060,19	0,00	0,95	1 007,18	marec 11	december 12
5144	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vŕn do 50mm hr. 1,0mm	m2	17,6100	165,0000	2 905,65	2 905,65	0,00	0,95	2 760,37	marec 11	december 12
5145	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stropov z betonárskej ocele 10505	t	1380,6900	16,0000	22 091,04	22 091,04	0,00	0,95	20 986,49	marec 11	december 12
5146	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stropov zo zvarých sietí KARI	t	1382,0800	0,5720	790,55	790,55	0,00	0,95	751,02	marec 11	december 12
5147	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trámov, prievlakov, stužidiel a iných tyčových dielcov	t	30,0700	110,8300	3 332,66	3 332,66	0,00	0,95	3 166,03	marec 11	december 12
5148	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prievlak, nosník montovaného skeletu železobetónový	m3	496,2200	46,6410	23 144,20	23 144,20	0,00	0,95	21 986,99	marec 11	december 12
5149	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Betón nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	123,5700	7,6750	948,40	948,40	0,00	0,95	900,98	marec 11	december 12

5150	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	16,4800	58,0560	956,76	956,76	0,00	0,95	908,92	marec 11	december 12
5151	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	2,8200	58,0560	163,72	163,72	0,00	0,95	155,53	marec 11	december 12
5152	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kPa - zhotovenie	m2	15,3700	19,6800	302,48	302,48	0,00	0,95	287,36	marec 11	december 12
5153	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kPa - odstránenie	m2	3,9100	19,6800	76,95	76,95	0,00	0,95	73,10	marec 11	december 12
5154	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž nosníkov a trámov 10505	t	1380,6900	1,3820	1 908,11	1 908,11	0,00	0,95	1 812,71	marec 11	december 12
5155	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr.B30(C 25/30)	m3	121,5000	15,7380	1 912,17	1 912,17	0,00	0,95	1 816,56	marec 11	december 12
5156	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,8700	107,7370	632,42	632,42	0,00	0,95	600,80	marec 11	december 12
5157	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,0500	107,7370	220,86	220,86	0,00	0,95	209,82	marec 11	december 12
5158	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1414,7100	2,2030	3 116,61	3 116,61	0,00	0,95	2 960,78	marec 11	december 12
5159	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	130,2600	3,8700	504,11	504,11	0,00	0,95	478,90	marec 11	december 12
5160	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1520,6900	0,3870	588,51	588,51	0,00	0,95	559,08	marec 11	december 12
5161	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,5800	17,7920	294,99	294,99	0,00	0,95	280,24	marec 11	december 12
5162	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,9200	17,7920	51,95	51,95	0,00	0,95	49,36	marec 11	december 12
5163	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	7,7200	18,6000	143,59	143,59	0,00	0,95	136,41	marec 11	december 12
5164	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,3000	29,3700	273,14	273,14	0,00	0,95	259,48	marec 11	december 12
5165	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,2100	29,3700	64,91	64,91	0,00	0,95	61,66	marec 11	december 12
5166	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž väzníkov a väzníc	t	30,0700	420,0340	12 630,42	12 630,42	0,00	0,95	11 998,90	marec 11	december 12
5167	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Väzník, väznica, montovaného skeletu železobetónová	m3	661,6200	176,7640	116 950,60	116 950,60	0,00	0,95	111 103,07	marec 11	december 12
5168	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútna cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká pod obklad	m2	5,9600	545,6640	3 252,16	3 252,16	0,00	0,95	3 089,55	marec 11	december 12
5169	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	9,8800	3421,9660	33 809,02	33 809,02	0,00	0,95	32 118,57	marec 11	december 12
5170	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápennocement. štuková podhlavov v stupni zložitosti 1-2	m2	13,2300	33,1300	438,31	438,31	0,00	0,95	416,39	marec 11	december 12
5171	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	10,0200	124,0000	1 242,48	1 242,48	0,00	0,95	1 180,36	marec 11	december 12

5172	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	10,3300	50,0000	516,50	516,50	0,00	0,95	490,68	marec 11	december 12
5173	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien BAUMIT (alebo ekvivalent) tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	12,7500	445,4190	5 679,09	5 679,09	0,00	0,95	5 395,14	marec 11	december 12
5174	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit (alebo ekvivalent) mramorové zrná, strednozrná	m2	22,0200	372,8090	8 209,25	8 209,25	0,00	0,95	7 798,79	marec 11	december 12
5175	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem, štuková v stupni zložitosti 1-2 pilierov	m2	12,9600	7,7240	100,10	100,10	0,00	0,95	95,10	marec 11	december 12
5176	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepľovací systém EPS-F hr. 10cm bez omietky	m2	21,4700	280,5650	6 023,73	6 023,73	0,00	0,95	5 722,54	marec 11	december 12
5177	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepľovací systém EPS-F hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	m2	17,6300	23,9800	422,77	422,77	0,00	0,95	401,63	marec 11	december 12
5178	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 25 mm	m2	7,3900	78,2860	578,53	578,53	0,00	0,95	549,61	marec 11	december 12
5179	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B30(C 25/30) hr. nad 50 do 80 mm	m3	132,2600	35,5310	4 699,33	4 699,33	0,00	0,95	4 464,36	marec 11	december 12
5180	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. C 8/10 hr. nad 80 do 120 mm	m3	100,2800	55,0000	5 515,40	5 515,40	0,00	0,95	5 239,63	marec 11	december 12
5181	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B30(C 25/30) hr. nad 120 do 240 mm	m3	125,7200	36,5900	4 600,09	4 600,09	0,00	0,95	4 370,09	marec 11	december 12
5182	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. B10 (zn. I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	24,9100	35,5310	885,08	885,08	0,00	0,95	840,82	marec 11	december 12
5183	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	6,2300	36,5900	227,96	227,96	0,00	0,95	216,56	marec 11	december 12
5184	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	7,5700	35,5310	268,97	268,97	0,00	0,95	255,52	marec 11	december 12
5185	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,8900	36,5900	69,16	69,16	0,00	0,95	65,70	marec 11	december 12
5186	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) B30 (C25/30) hr. nad 120 do 240 mm	m3	166,5400	805,9890	134 229,41	134 229,41	0,00	0,95	127 517,94	marec 11	december 12
5187	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu perlitového zn. 80-900 hr. nad 50 do 80 mm	m3	189,4800	1,3050	247,27	247,27	0,00	0,95	234,91	marec 11	december 12
5188	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu perlitového zn. 80-900 hr. nad 120 do 240 mm	m3	178,6000	46,0800	8 229,89	8 229,89	0,00	0,95	7 818,39	marec 11	december 12
5189	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1387,9100	2,3700	3 289,35	3 289,35	0,00	0,95	3 124,88	marec 11	december 12
5190	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Náryp z kameniva ťažného 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	36,5200	195,2620	7 130,97	7 130,97	0,00	0,95	6 774,42	marec 11	december 12
5191	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobn - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	36,7300	5591,9820	205 393,50	205 393,50	0,00	0,95	195 123,82	marec 11	december 12

5192	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. 30 mm	m2	17,0900	21,0000	358,89	358,89	0,00	0,95	340,95	marec 11	december 12
5193	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	7,9700	729,0400	5 810,45	5 810,45	0,00	0,95	5 519,93	marec 11	december 12
5194	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceňového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	7,6200	71,0000	541,02	541,02	0,00	0,95	513,97	marec 11	december 12
5195	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa oceňová CGU 60x197x16cm L	ks	23,9200	7,0000	167,44	167,44	0,00	0,95	159,07	marec 11	december 12
5196	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa oceňová CGU 70x197x16cm L	ks	24,1600	40,0000	966,40	966,40	0,00	0,95	918,08	marec 11	december 12
5197	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa oceňová CGU 80x197x16cm L	ks	24,8400	14,0000	347,76	347,76	0,00	0,95	330,37	marec 11	december 12
5198	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceň. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m2	ks	141,9800	12,0000	1 703,76	1 703,76	0,00	0,95	1 618,57	marec 11	december 12
5199	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1,6300	4850,9440	7 907,04	7 907,04	0,00	0,95	7 511,69	marec 11	december 12
5200	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	0,9700	4850,9440	4 705,42	4 705,42	0,00	0,95	4 470,14	marec 11	december 12
5201	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	1,0000	4850,9440	4 850,94	4 850,94	0,00	0,95	4 608,40	marec 11	december 12
5202	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	4,6300	762,3100	3 529,50	3 529,50	0,00	0,95	3 353,02	marec 11	december 12
5203	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	2,1800	4423,5100	9 643,25	9 643,25	0,00	0,95	9 161,09	marec 11	december 12
5204	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1, 0 m2	ks	24,9800	2,0000	49,96	49,96	0,00	0,95	47,46	marec 11	december 12
5205	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čistiace rohože s vložkou z tvrdého vlákna a keľovým pásom výška 22mm	m2	332,5700	2,2400	744,96	744,96	0,00	0,95	707,71	marec 11	december 12
5206	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Čistiace rohože AL. rámy prof. 25x28x3mm v. 22mm	m	11,6700	8,8000	102,70	102,70	0,00	0,95	97,56	marec 11	december 12
5207	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie ochranného uholníka do otvorov, zvislých, alebo šikmých (za každé zaliatie kotviaceho prvku)	ks	2,5300	150,0000	379,50	379,50	0,00	0,95	360,53	marec 11	december 12
5208	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložené	KG	1,6600	429,2500	712,56	712,56	0,00	0,95	676,93	marec 11	december 12
5209	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou	KG	0,7400	429,2500	317,65	317,65	0,00	0,95	301,76	marec 11	december 12
5210	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	2,7400	1020,0000	2 794,80	2 794,80	0,00	0,95	2 655,06	marec 11	december 12
5211	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kotva HILTI HVA M12 (alebo ekvivalent)	Kus	4,0800	1020,0000	4 161,60	4 161,60	0,00	0,95	3 953,52	marec 11	december 12
5212	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	3,8100	380,0000	1 447,80	1 447,80	0,00	0,95	1 375,41	marec 11	december 12

5213	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kotva HILTI HAS M16/190 (alebo ekvivalent)	Kus	9,0600	380,0000	3 442,80	3 442,80	0,00	0,95	3 270,66	marec 11	december 12
5214	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tmel lepiaci HILTI HIT RE 500/330/1 (alebo ekvivalent)	kus	31,5700	30,0000	947,10	947,10	0,00	0,95	899,75	marec 11	december 12
5215	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	10,6200	110,0000	1 168,20	1 168,20	0,00	0,95	1 109,79	marec 11	december 12
5216	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne zložené	KG	2,8100	2236,2480	6 283,86	6 283,86	0,00	0,95	5 969,66	marec 11	december 12
5217	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,viacposch.do 18 m výšk	t	3,6200	19559,8600	70 806,69	70 806,69	0,00	0,95	67 266,36	marec 11	december 12
5218	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod dlažby - vodorovný	M2	7,8200	227,3500	1 777,88	1 777,88	0,00	0,95	1 688,98	marec 11	december 12
5219	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod obklady - zvislý	M2	7,9700	545,6640	4 348,94	4 348,94	0,00	0,95	4 131,49	marec 11	december 12
5220	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	3,9900	4126,8500	16 466,13	16 466,13	0,00	0,95	15 642,82	marec 11	december 12
5221	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent) fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	6,2500	4663,3410	29 145,88	29 145,88	0,00	0,95	27 688,59	marec 11	december 12
5222	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	5,1800	161,7720	837,98	837,98	0,00	0,95	796,08	marec 11	december 12
5223	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent) fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	6,2500	187,6560	1 172,85	1 172,85	0,00	0,95	1 114,21	marec 11	december 12
5224	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,0200	4126,8500	4 209,39	4 209,39	0,00	0,95	3 998,92	marec 11	december 12
5225	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextilie netkané polypropylénové Tatraxex pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,5600	4663,3410	7 274,81	7 274,81	0,00	0,95	6 911,07	marec 11	december 12
5226	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	1,2400	4126,8500	5 117,29	5 117,29	0,00	0,95	4 861,43	marec 11	december 12
5227	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextilie netkané polypropylénové Tatraxex pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,5600	4663,3410	7 274,81	7 274,81	0,00	0,95	6 911,07	marec 11	december 12
5228	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne	m	7,7000	343,1600	2 642,33	2 642,33	0,00	0,95	2 510,22	marec 11	december 12
5229	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Profil tesniaci	m	2,8000	350,0230	980,06	980,06	0,00	0,95	931,06	marec 11	december 12
5230	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	m2	1,9900	161,7720	321,93	321,93	0,00	0,95	305,83	marec 11	december 12
5231	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextilie netkané polypropylénové Tatraxex pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,5600	187,6560	292,74	292,74	0,00	0,95	278,11	marec 11	december 12
5232	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	2,1500	161,7720	347,81	347,81	0,00	0,95	330,42	marec 11	december 12
5233	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextilie netkané polypropylénové Tatraxex pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,5600	187,6560	292,74	292,74	0,00	0,95	278,11	marec 11	december 12
5234	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	825,0360	2,4009	1 980,83	1 980,83	0,00	0,95	1 881,79	marec 11	december 12

5235	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	4,3900	3749,7420	16 461,37	16 461,37	0,00	0,95	15 638,30	marec 11	december 12
5236	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G, balenie 20/800 m2, svetlošedá (alebo ekvivalent)	m2	7,4700	4237,2080	31 651,94	31 651,94	0,00	0,95	30 069,35	marec 11	december 12
5237	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. textílie prípev. kotv. páskami	m	7,7000	870,6000	6 703,62	6 703,62	0,00	0,95	6 368,44	marec 11	december 12
5238	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Profil tesniaci	m	2,8000	888,0120	2 486,43	2 486,43	0,00	0,95	2 362,11	marec 11	december 12
5239	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	1,5900	3749,7420	5 962,09	5 962,09	0,00	0,95	5 663,99	marec 11	december 12
5240	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytka T 8x250 L tanierik	ks	0,2000	3824,7370	764,95	764,95	0,00	0,95	726,70	marec 11	december 12
5241	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	1,7000	37,0100	62,92	62,92	0,00	0,95	59,77	marec 11	december 12
5242	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 500 (alebo ekvivalent)	m2	1,5600	41,8210	65,24	65,24	0,00	0,95	61,98	marec 11	december 12
5243	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastmi fóliou PVC lepenou	m2	4,8700	348,2400	1 695,93	1 695,93	0,00	0,95	1 611,13	marec 11	december 12
5244	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G, balenie 20/800 m2, svetlošedá (alebo ekvivalent)	m2	7,4700	403,9580	3 017,57	3 017,57	0,00	0,95	2 866,69	marec 11	december 12
5245	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	160,4529	2,4915	399,77	399,77	0,00	0,95	379,78	marec 11	december 12
5246	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,6200	686,6100	425,70	425,70	0,00	0,95	404,41	marec 11	december 12
5247	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 80mm (alebo ekvivalent)	m2	18,9800	331,7450	6 296,52	6 296,52	0,00	0,95	5 981,69	marec 11	december 12
5248	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 30mm (alebo ekvivalent)	m2	7,1200	368,5970	2 624,41	2 624,41	0,00	0,95	2 493,19	marec 11	december 12
5249	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie dielcami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	0,6200	7425,4630	4 603,79	4 603,79	0,00	0,95	4 373,60	marec 11	december 12
5250	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil SPN hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny (alebo ekvivalent)	m2	34,4300	3786,9860	130 385,93	130 385,93	0,00	0,95	123 866,63	marec 11	december 12
5251	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil SPE hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny (alebo ekvivalent)	m2	22,4300	3786,9860	84 942,10	84 942,10	0,00	0,95	80 694,99	marec 11	december 12
5252	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom na streche	M2	0,5600	3712,7320	2 079,13	2 079,13	0,00	0,95	1 975,17	marec 11	december 12
5253	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	PET fólia Jutafol N 110 Standard (alebo ekvivalent)	m2	0,6000	4195,3870	2 517,23	2 517,23	0,00	0,95	2 391,37	marec 11	december 12
5254	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe	M2	0,2800	4347,9200	1 217,42	1 217,42	0,00	0,95	1 156,55	marec 11	december 12
5255	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,9100	4879,2500	4 440,12	4 440,12	0,00	0,95	4 218,11	marec 11	december 12

5256	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2395,3240	1,2684	3 038,23	3 038,23	0,00	0,95	2 886,32	marec 11	december 12
5257	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	SDK kazetový podhlad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná GYPTONE Base	m2	34,8600	1654,6400	57 680,75	57 680,75	0,00	0,95	54 796,71	marec 11	december 12
5258	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7do 12 m	%	576,8080	0,7248	418,07	418,07	0,00	0,95	397,17	marec 11	december 12
5259	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Krytiny z poplastovaného plechu hladké železobetónových dosiek	m2	24,2500	1,0000	24,25	24,25	0,00	0,95	23,04	marec 11	december 12
5260	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách rš 250 mm	m	7,3900	16,0000	118,24	118,24	0,00	0,95	112,33	marec 11	december 12
5261	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lemovanie z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	7,2100	320,0000	2 307,20	2 307,20	0,00	0,95	2 191,84	marec 11	december 12
5262	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lemovanie z poplastovaného plechu rš 330 mm	m	7,9500	230,0000	1 828,50	1 828,50	0,00	0,95	1 737,08	marec 11	december 12
5263	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lemovanie z poplastovaného plechu rš 500 mm	m	9,3200	63,0000	587,16	587,16	0,00	0,95	557,80	marec 11	december 12
5264	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ziaby z poplastovaného plechu pododkvapové štvorhranné rš 500 mm	m	11,2100	4,4000	49,32	49,32	0,00	0,95	46,86	marec 11	december 12
5265	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ziaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	m	6,0800	16,0000	97,28	97,28	0,00	0,95	92,42	marec 11	december 12
5266	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	10,8900	2,0000	21,78	21,78	0,00	0,95	20,69	marec 11	december 12
5267	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	9,2100	95,0000	874,95	874,95	0,00	0,95	831,20	marec 11	december 12
5268	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z poplastovaného plechu rš 500 mm	m	8,5000	45,0000	382,50	382,50	0,00	0,95	363,38	marec 11	december 12
5269	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie z poplastovaného plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	9,9400	300,0000	2 982,00	2 982,00	0,00	0,95	2 832,90	marec 11	december 12
5270	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie z poplastovaného plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	11,0300	9,0000	99,27	99,27	0,00	0,95	94,31	marec 11	december 12
5271	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie z poplastovaného plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm	m	12,0500	45,0000	542,25	542,25	0,00	0,95	515,14	marec 11	december 12
5272	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 75 mm	m	6,8300	17,0000	116,11	116,11	0,00	0,95	110,30	marec 11	december 12
5273	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 75 mm	ks	6,0100	2,0000	12,02	12,02	0,00	0,95	11,42	marec 11	december 12
5274	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,4280	1,7214	172,88	172,88	0,00	0,95	164,23	marec 11	december 12
5275	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž drevených stien záchodových s dvoma kridlami alebo s jedným kridlom a dverkami	m2	8,3900	26,4600	222,00	222,00	0,00	0,95	210,90	marec 11	december 12
5276	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Medzisteny WC s dverami alebo bez dvier	m2	77,5900	26,4600	2 053,03	2 053,03	0,00	0,95	1 950,38	marec 11	december 12

5277	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)	m	7,5200	292,3000	2 198,10	2 198,10	0,00	0,95	2 088,19	marec 11	december 12
5278	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkridlové O/OS2 120x120	kus	360,2500	1,0000	360,25	360,25	0,00	0,95	342,24	marec 11	december 12
5279	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) pevne zasklené nad 2,3 m2	m2	97,5900	32,0000	3 122,88	3 122,88	0,00	0,95	2 966,74	marec 11	december 12
5280	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové O/OS1 120x170	kus	428,9000	2,0000	857,80	857,80	0,00	0,95	814,91	marec 11	december 12
5281	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové O/OS1 120x170	kus	428,9000	3,0000	1 286,70	1 286,70	0,00	0,95	1 222,37	marec 11	december 12
5282	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové OS1 120x190	kus	387,7100	4,0000	1 550,84	1 550,84	0,00	0,95	1 473,30	marec 11	december 12
5283	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové OS1 120x190	kus	387,7400	3,0000	1 163,22	1 163,22	0,00	0,95	1 105,06	marec 11	december 12
5284	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové OS1 120x190	kus	387,7100	1,0000	387,71	387,71	0,00	0,95	368,32	marec 11	december 12
5285	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové OS1 120x110	kus	280,8600	2,0000	561,72	561,72	0,00	0,95	533,63	marec 11	december 12
5286	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokridlové OS1 120x110	kus	280,8600	1,0000	280,86	280,86	0,00	0,95	266,82	marec 11	december 12
5287	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkridlové O/OS2 240x110	kus	458,8300	1,0000	458,83	458,83	0,00	0,95	435,89	marec 11	december 12
5288	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkridlové O/OS2 240x190	kus	734,0700	6,0000	4 404,42	4 404,42	0,00	0,95	4 184,20	marec 11	december 12
5289	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viackridlové O+OS nad 2,3 m2	m2	185,2500	9,2150	1 707,08	1 707,08	0,00	0,95	1 621,72	marec 11	december 12
5290	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkridlové O/O2 80x120	kus	293,2600	2,0000	586,52	586,52	0,00	0,95	557,19	marec 11	december 12
5291	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkridlové O/O2 120x120	kus	360,2500	2,0000	720,50	720,50	0,00	0,95	684,48	marec 11	december 12
5292	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) pevne zasklené od 1,0 do 1,69 m2	m2	112,4800	5,7600	647,88	647,88	0,00	0,95	615,49	marec 11	december 12
5293	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	3,6200	61,0000	220,82	220,82	0,00	0,95	209,78	marec 11	december 12
5294	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 10 bk	kus	105,2000	44,0000	4 628,80	4 628,80	0,00	0,95	4 397,36	marec 11	december 12
5295	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 30 bk	kus	192,1200	17,0000	3 266,04	3 266,04	0,00	0,95	3 102,74	marec 11	december 12
5296	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	2,2800	53,6500	122,32	122,32	0,00	0,95	116,21	marec 11	december 12
5297	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 250 mm (alebo ekvivalent)	m	16,5800	37,4920	621,62	621,62	0,00	0,95	590,54	marec 11	december 12
5298	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 150 mm (alebo ekvivalent)	m	14,6100	18,3040	267,42	267,42	0,00	0,95	254,05	marec 11	december 12

5299	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,4300	61,0000	148,23	148,23	0,00	0,95	140,82	marec 11	december 12
5300	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dverový dl 62 šír 10	ks	3,4400	7,0000	24,08	24,08	0,00	0,95	22,88	marec 11	december 12
5301	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dverový dl 72 šír 10	ks	4,0000	40,0000	160,00	160,00	0,00	0,95	152,00	marec 11	december 12
5302	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Prah dverový dl 82 šír 10	ks	4,6400	14,0000	64,96	64,96	0,00	0,95	61,71	marec 11	december 12
5303	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	311,4050	0,7248	225,71	225,71	0,00	0,95	214,42	marec 11	december 12
5304	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladu stien a priečok z tepelnoizolačných panelov	m2	11,0500	3711,6460	41 013,69	41 013,69	0,00	0,95	38 963,00	marec 11	december 12
5305	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelnoizolačné sendvičové stenové panely PUR 80	m2	33,0800	712,8260	23 580,28	23 580,28	0,00	0,95	22 401,27	marec 11	december 12
5306	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelnoizolačné sendvičové stenové panely PUR 150	m2	49,6100	1095,4800	54 346,76	54 346,76	0,00	0,95	51 629,42	marec 11	december 12
5307	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelnoizolačné sendvičové stenové panely IPN 100	m2	42,3500	1490,9700	63 142,58	63 142,58	0,00	0,95	59 985,45	marec 11	december 12
5308	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Doplňky, konštrukčné, spojovacie a tesniace súčasti	m2	6,0200	3711,6460	22 344,11	22 344,11	0,00	0,95	21 226,90	marec 11	december 12
5309	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	2,6400	73,0000	192,72	192,72	0,00	0,95	183,08	marec 11	december 12
5310	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie nerezové s upevňovacími prvkami	m	171,2300	15,0000	2 568,45	2 568,45	0,00	0,95	2 440,03	marec 11	december 12
5311	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami	m	85,6200	58,0000	4 965,96	4 965,96	0,00	0,95	4 717,66	marec 11	december 12
5312	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zábradli schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg	m	2,9100	35,0000	101,85	101,85	0,00	0,95	96,76	marec 11	december 12
5313	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie nerezové s upevňovacími prvkami	m	171,2300	10,0000	1 712,30	1 712,30	0,00	0,95	1 626,69	marec 11	december 12
5314	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami	m	85,6200	25,0000	2 140,50	2 140,50	0,00	0,95	2 033,48	marec 11	december 12
5315	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	m2	6,9800	3564,7320	24 881,83	24 881,83	0,00	0,95	23 637,74	marec 11	december 12
5316	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rannila 153 PE 15 hrúbka 1.00mm (alebo ekvivalent)	m2	23,0900	3424,7320	79 077,06	79 077,06	0,00	0,95	75 123,21	marec 11	december 12
5317	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rannila 153 pozinkovaný hrúbka 1.00mm (alebo ekvivalent)	m2	23,9400	140,0000	3 351,60	3 351,60	0,00	0,95	3 184,02	marec 11	december 12
5318	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Doplňky, konštrukčné, spojovacie a tesniace súčasti	m2	3,0100	3564,7320	10 729,84	10 729,84	0,00	0,95	10 193,35	marec 11	december 12
5319	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	0,8200	4300,0000	3 526,00	3 526,00	0,00	0,95	3 349,70	marec 11	december 12
5320	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne zložené	KG	2,8100	4300,0000	12 083,00	12 083,00	0,00	0,95	11 478,85	marec 11	december 12
5321	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou	KG	0,7400	4300,0000	3 182,00	3 182,00	0,00	0,95	3 022,90	marec 11	december 12

5322	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž svetlíkov kompletizovaných vrátane nosných a doplnkových konštrukcií	m2	9,0200	422,5100	3 811,04	3 811,04	0,00	0,95	3 620,49	marec 11	december 12
5323	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Strešné svetlíky s príslušenstvom	m2	64,9600	159,3900	10 353,97	10 353,97	0,00	0,95	9 836,28	marec 11	december 12
5324	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Strešné svetlíky s príslušenstvom	m2	64,9600	173,8800	11 295,24	11 295,24	0,00	0,95	10 730,48	marec 11	december 12
5325	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Strešné svetlíky s príslušenstvom	m2	64,9600	23,0000	1 494,08	1 494,08	0,00	0,95	1 419,38	marec 11	december 12
5326	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Strešné svetlíky s príslušenstvom	m2	64,9600	11,5000	747,04	747,04	0,00	0,95	709,69	marec 11	december 12
5327	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Strešné svetlíky s príslušenstvom	m2	64,9600	9,2000	597,63	597,63	0,00	0,95	567,75	marec 11	december 12
5328	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Strešné svetlíky s príslušenstvom	m2	64,9600	45,5400	2 958,28	2 958,28	0,00	0,95	2 810,36	marec 11	december 12
5329	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlíková obruba - osadzovací rám	m	30,0700	189,2000	5 689,24	5 689,24	0,00	0,95	5 404,78	marec 11	december 12
5330	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlíková obruba - osadzovací rám	m	30,0700	206,4000	6 206,45	6 206,45	0,00	0,95	5 896,13	marec 11	december 12
5331	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlíková obruba - osadzovací rám	m	30,0700	29,2000	878,04	878,04	0,00	0,95	834,14	marec 11	december 12
5332	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlíková obruba - osadzovací rám	m	30,0700	14,6000	439,02	439,02	0,00	0,95	417,07	marec 11	december 12
5333	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlíková obruba - osadzovací rám	m	30,0700	12,6000	378,88	378,88	0,00	0,95	359,94	marec 11	december 12
5334	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlíková obruba - osadzovací rám	m	30,0700	67,2000	2 020,70	2 020,70	0,00	0,95	1 919,67	marec 11	december 12
5335	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokridlových	ks	7,6800	10,0000	76,80	76,80	0,00	0,95	72,96	marec 11	december 12
5336	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere kovové otočné zasklené zateplené so zárubňou, so zákcom FAB 94x230	ks	181,7100	6,0000	1 090,26	1 090,26	0,00	0,95	1 035,75	marec 11	december 12
5337	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere kovové otočné zasklené zateplené so zárubňou, so zákcom FAB 94x230	ks	181,7100	3,0000	545,13	545,13	0,00	0,95	517,87	marec 11	december 12
5338	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere kovové otočné plné zateplené so zárubňou, so zákcom FAB 100x197	ks	97,3500	1,0000	97,35	97,35	0,00	0,95	92,48	marec 11	december 12
5339	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokridlových	ks	38,1500	12,0000	457,80	457,80	0,00	0,95	434,91	marec 11	december 12
5340	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové presklené požiarna dvere s oceľovou zárubňou, pevné steny EW30 číre sklo	m2	647,1600	5,5350	3 582,03	3 582,03	0,00	0,95	3 402,93	marec 11	december 12
5341	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové presklené požiarna dvere s oceľovou zárubňou, pevné steny EW30 číre sklo	m2	647,1600	4,8000	3 106,37	3 106,37	0,00	0,95	2 951,05	marec 11	december 12
5342	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové plné požiarna dvere s oceľovou zárubňou atyp EW15-EW45	ks	336,0900	2,2260	748,14	748,14	0,00	0,95	710,73	marec 11	december 12
5343	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a inštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové presklené požiarna dvere s oceľovou zárubňou, pevné steny EW30 číre sklo	m2	502,8000	3,2000	1 608,96	1 608,96	0,00	0,95	1 528,51	marec 11	december 12

5344	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové presklené požiarne dvere s oceľovou zárubňou, pevné steny EW30 číre sklo	m2	647,1600	3,2000	2 070,91	2 070,91	0,00	0,95	1 967,37	marec 11	december 12
5345	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokridlové 800x1970 EW15 EW45	ks	383,9100	1,0000	383,91	383,91	0,00	0,95	364,71	marec 11	december 12
5346	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	4,0500	13,0000	52,65	52,65	0,00	0,95	50,02	marec 11	december 12
5347	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Samozatvárač dverový hydraulický	ks	79,5700	13,0000	1 034,41	1 034,41	0,00	0,95	982,69	marec 11	december 12
5348	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 9 m2	ks	106,0200	24,0000	2 544,48	2 544,48	0,00	0,95	2 417,26	marec 11	december 12
5349	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Sekcioálna brána 3000x3000 vodorovne rebrovaná	ks	1707,5400	8,0000	13 660,32	13 660,32	0,00	0,95	12 977,30	marec 11	december 12
5350	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovňovací mostík 2000x2500 s rámom	ks	3041,8000	8,0000	24 334,40	24 334,40	0,00	0,95	23 117,68	marec 11	december 12
5351	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Tesniaci límec 3400x3400	ks	884,9400	8,0000	7 079,52	7 079,52	0,00	0,95	6 725,54	marec 11	december 12
5352	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	116,2300	7,0000	813,61	813,61	0,00	0,95	772,93	marec 11	december 12
5353	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 3000x4000 vodorovne rebrované	ks	8140,1400	1,0000	8 140,14	8 140,14	0,00	0,95	7 733,13	marec 11	december 12
5354	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 1800x4000 vodorovne rebrované	ks	7460,7300	2,0000	14 921,46	14 921,46	0,00	0,95	14 175,39	marec 11	december 12
5355	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 2500x4000 vodorovne rebrované	ks	6208,0900	2,0000	12 416,18	12 416,18	0,00	0,95	11 795,37	marec 11	december 12
5356	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 2150x3400 vodorovne rebrované	ks	6411,1300	2,0000	12 822,26	12 822,26	0,00	0,95	12 181,15	marec 11	december 12
5357	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrat sekčných - kľučky so zámkom	ks	2,1600	7,0000	15,12	15,12	0,00	0,95	14,36	marec 11	december 12
5358	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrat sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	15,0300	7,0000	105,21	105,21	0,00	0,95	99,95	marec 11	december 12
5359	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí a zasklených stien kompletizovaných	%	277,8650	13,5900	3 776,19	3 776,19	0,00	0,95	3 587,38	marec 11	december 12
5360	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere jednokridlové O 94x290	kus	1290,4710	1,0000	1 290,47	1 290,47	0,00	0,95	1 225,95	marec 11	december 12
5361	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere jednokridlové O 120x290	kus	1647,4104	1,0000	1 647,41	1 647,41	0,00	0,95	1 565,04	marec 11	december 12
5362	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere jednokridlové O 94x280	kus	1245,9800	1,0000	1 245,98	1 245,98	0,00	0,95	1 183,68	marec 11	december 12
5363	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere dvojkridlové O/O 130x280 v zasklenej stene 485x400	m2	8837,2410	1,0000	8 837,24	8 837,24	0,00	0,95	8 395,38	marec 11	december 12
5364	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné automatizované vyhotovenie	m2	303,6800	3,6400	1 105,40	1 105,40	0,00	0,95	1 050,13	marec 11	december 12
5365	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové vstupné dvere dvojkridlové O/O 130x280 v zasklenej stene 485x400	m2	8837,2420	1,0000	8 837,24	8 837,24	0,00	0,95	8 395,38	marec 11	december 12
5366	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné automatizované vyhotovenie	m2	303,6800	3,6400	1 105,40	1 105,40	0,00	0,95	1 050,13	marec 11	december 12

5367	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,2300	33,5500	209,02	209,02	0,00	0,95	198,57	marec 11	december 12
5368	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za montáž rebrika na oceňovú konštrukciu	m	1,7800	33,5500	59,72	59,72	0,00	0,95	56,73	marec 11	december 12
5369	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rebrik dl 14500 mm	Kus	1087,2000	2,0000	2 174,40	2 174,40	0,00	0,95	2 065,68	marec 11	december 12
5370	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Rebrik dl 4550 mm	Kus	362,4020	1,0000	362,40	362,40	0,00	0,95	344,28	marec 11	december 12
5371	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ochranného koša skrútkovaním	m	3,5400	16,5200	58,48	58,48	0,00	0,95	55,56	marec 11	december 12
5372	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ochranný kôš dl 6500+3450 mm	Kus	453,0000	2,0000	906,00	906,00	0,00	0,95	860,70	marec 11	december 12
5373	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	0,7000	250,0000	175,00	175,00	0,00	0,95	166,25	marec 11	december 12
5374	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité	KG	3,4700	250,0000	867,50	867,50	0,00	0,95	824,13	marec 11	december 12
5375	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou	KG	0,7400	250,0000	185,00	185,00	0,00	0,95	175,75	marec 11	december 12
5376	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3809,4670	0,9966	3 796,51	3 796,51	0,00	0,95	3 606,69	marec 11	december 12
5377	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	13,8000	30,3000	418,14	418,14	0,00	0,95	397,23	marec 11	december 12
5378	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické Gres 300x300	m2	12,6600	21,4200	271,18	271,18	0,00	0,95	257,62	marec 11	december 12
5379	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické mrazuvodná protišmyková 300x300	m2	17,8300	9,4860	169,14	169,14	0,00	0,95	160,68	marec 11	december 12
5380	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich lišt	M2	1,0300	30,3000	31,21	31,21	0,00	0,95	29,65	marec 11	december 12
5381	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	1,0300	30,3000	31,21	31,21	0,00	0,95	29,65	marec 11	december 12
5382	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	1,9300	100,0000	193,00	193,00	0,00	0,95	183,35	marec 11	december 12
5383	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 200x200	m2	15,9400	10,2000	162,59	162,59	0,00	0,95	154,46	marec 11	december 12
5384	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	m	2,2200	200,0000	444,00	444,00	0,00	0,95	421,80	marec 11	december 12
5385	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické Gres 300x300	m2	12,6600	1,5300	19,37	19,37	0,00	0,95	18,40	marec 11	december 12
5386	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 300x300	m2	16,4200	27,5400	452,21	452,21	0,00	0,95	429,60	marec 11	december 12
5387	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické mrazuvodná protišmyková 300x300	m2	17,8300	1,5300	27,28	27,28	0,00	0,95	25,92	marec 11	december 12

5388	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schodiskové šikmé 300x150 mm, v. 150 mm	m	5,6100	15,0000	84,15	84,15	0,00	0,95	79,94	marec 11	december 12
5389	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické Gres 300x300	m2	12,6600	2,2950	29,05	29,05	0,00	0,95	27,60	marec 11	december 12
5390	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	10,0300	163,6000	1 640,91	1 640,91	0,00	0,95	1 558,86	marec 11	december 12
5391	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 200x200	m2	15,9400	166,8720	2 659,94	2 659,94	0,00	0,95	2 526,94	marec 11	december 12
5392	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	7,2200	256,4200	1 851,35	1 851,35	0,00	0,95	1 758,78	marec 11	december 12
5393	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické Gres 300x300	m2	12,6600	33,0380	418,26	418,26	0,00	0,95	397,35	marec 11	december 12
5394	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 300x300	m2	16,4200	228,5110	3 752,15	3 752,15	0,00	0,95	3 564,54	marec 11	december 12
5395	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu glazovaných alebo reliéfovovaných 300x300 mm	m2	9,8800	46,1500	455,96	455,96	0,00	0,95	433,16	marec 11	december 12
5396	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické mrazuvzdorná protišmyková 300x300	m2	17,8300	47,0730	839,31	839,31	0,00	0,95	797,35	marec 11	december 12
5397	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich lišt	M2	1,0300	436,1700	449,26	449,26	0,00	0,95	426,79	marec 11	december 12
5398	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cene za použitie flexibilnej spárovacej hmoty	M2	1,0300	436,1700	449,26	449,26	0,00	0,95	426,79	marec 11	december 12
5399	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	148,4890	3,5334	524,67	524,67	0,00	0,95	498,44	marec 11	december 12

5400	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s oľišťovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	9,2000	22,7300	209,12	209,12	0,00	0,95	198,66	marec 11	december 12
5401	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Laminátové parkety KRONOSPAN FLOOREVER 1285x195x7,2 mm	m2	26,0900	22,9570	598,95	598,95	0,00	0,95	569,00	marec 11	december 12
5402	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,0810	0,9513	7,69	7,69	0,00	0,95	7,30	marec 11	december 12
5403	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie podlahových soklíkov alebo list gumových	m	0,4400	30,0000	13,20	13,20	0,00	0,95	12,54	marec 11	december 12
5404	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahový soklík PVC v 50 mm	m	0,5700	30,6000	17,44	17,44	0,00	0,95	16,57	marec 11	december 12
5405	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie podlahových soklíkov alebo list kobercových	m	0,3900	180,0000	70,20	70,20	0,00	0,95	66,69	marec 11	december 12
5406	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahový soklík kobercový v 50 mm	m	1,7700	183,6000	324,97	324,97	0,00	0,95	308,72	marec 11	december 12
5407	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie poviakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásu	m2	2,3900	34,2900	81,95	81,95	0,00	0,95	77,86	marec 11	december 12
5408	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Lino Fatra Podlahovina PVC Novoflor EX hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent)	m2	9,6000	35,3190	339,06	339,06	0,00	0,95	322,11	marec 11	december 12
5409	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Položenie poviakových podláh textilných všivákových a vpichovaných lepenie z pásu	m2	2,3900	186,2600	445,16	445,16	0,00	0,95	422,90	marec 11	december 12
5410	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Koberiec záťažový DUEL 100 S=4M (alebo ekvivalent)	m2	17,8900	191,8480	3 432,16	3 432,16	0,00	0,95	3 260,55	marec 11	december 12
5411	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,2410	0,3171	14,98	14,98	0,00	0,95	14,23	marec 11	december 12
5412	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahy priemyselné liate zo vsypu, podkladu a uzatváracieho laku	m2	36,2900	3649,2600	132 431,65	132 431,65	0,00	0,95	125 810,06	marec 11	december 12
5413	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1324,3170	0,6342	839,88	839,88	0,00	0,95	797,89	marec 11	december 12
5414	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm	m2	12,7700	545,6640	6 968,13	6 968,13	0,00	0,95	6 619,72	marec 11	december 12
5415	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200	m2	11,7600	556,5770	6 545,35	6 545,35	0,00	0,95	6 218,08	marec 11	december 12
5416	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie flexibilnej spárovacej hmoty	M2	0,6300	545,6640	343,77	343,77	0,00	0,95	326,58	marec 11	december 12
5417	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich list	M2	0,6300	545,6640	343,77	343,77	0,00	0,95	326,58	marec 11	december 12
5418	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,0100	1,9932	283,05	283,05	0,00	0,95	268,90	marec 11	december 12
5419	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	4,5600	83,0000	378,48	378,48	0,00	0,95	359,56	marec 11	december 12
5420	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobné - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,7500	83,0000	145,25	145,25	0,00	0,95	137,99	marec 11	december 12

5421	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,2900	3421,9660	992,37	992,37	0,00	0,95	942,75	marec 11	december 12
5422	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cene za prídanie farby latexovej	m2	0,0900	3421,9660	307,98	307,98	0,00	0,95	292,58	marec 11	december 12
5423	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	0,5900	3421,9660	2 018,96	2 018,96	0,00	0,95	1 918,01	marec 11	december 12
5424	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	0,2100	4453,5100	935,24	935,24	0,00	0,95	888,48	marec 11	december 12
5425	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 50 000 kg vrátane	kg	0,0700	93500,0000	6 545,00	6 545,00	0,00	0,95	6 217,75	marec 11	december 12
5426	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložené	KG	1,6600	93500,0000	155 210,00	155 210,00	0,00	0,95	147 449,50	marec 11	december 12
5427	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	1617,5500	0,0301	48,65	48,65	0,00	0,95	46,22	marec 11	december 12
5428	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	1552,1000	0,0902	140,06	140,06	0,00	0,95	133,06	marec 11	december 12
5429	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	1617,5500	0,0301	48,65	48,65	0,00	0,95	46,22	marec 11	december 12
5430	Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobný - skladový a servisný objekt HADVIČÁK	717001 Realizácia nových stavieb	Daň z pridanej hodnoty	%	3237880,9000	0,1900	615 197,37	615 197,37	0,00	0,95	584 437,50	marec 11	december 12
Celkom							9 810 871,54	9 775 357,90	35 513,64		9 286 590,01	január 11	december 12