



DODATOK č. 3
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-31SP-1201/0191/40

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **JUDr. Vazil Hudák**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **Trenčianske kúpele, s. r. o.**
sídlo: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 74037/B
konajúci: **Ing. Tomáš Vranka**, konateľ
IČO: 44 436 793
DIČ: 2022718610
banka: Sberbank Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa³:
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

³ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 4.6.2014, evidovanej pod číslom: KaHR-31SP-1201/0191/40 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3., odsek 3.1 Zmluvy o NFP, sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 897 750,10 EUR (slovom Jedenmiliónosemstodeväťdesiatsedemtisícšesťdesiat eur 10/100),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 759 100,04 EUR (slovom Sedemstopäťdesiatdeväťtisícsto 04/100 eur), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % (slovom Šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 417 051,56 EUR slovom: Štyristosedemnásťtisícpäťdesiatjeden eur 56/100).

1.1.2 **Príloha č.2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.3 **Príloha č.5 Zmluvy „Rozpočet Projektu“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Ing. Tomáš Vranka**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č.2 „Predmet podpory NFP“

Príloha č.5 „Rozpočet Projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti hotela KRYM	
Kód ITMS	25130120191	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Trenčín
Obec	Trenčianske Teplice
Ulica	T.G.Masaryka
Číslo	566

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti kúpeľníctva v meste Trenčianske Teplice prostredníctvom skvalitnenia poskytovaných služieb s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie moderného a komplexného zariadenia cestovného ruchu, ktoré bude poskytovať kvalitné služby v oblasti kúpeľníctva
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom rekonštrukcie Hotela KRYM
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti strediska cestovného ruchu, prostredníctvom poskytovania nových a kvalitnejších služieb s vyššou pridanou hodnotou
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie zamestnanosti v regióne vytvorením 11 nových pracovných miest

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	11	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	6	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	5	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	6	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnenú skupinu v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0,00	2007	1 950 000,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	0,00	2007	3 800 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	6	2015	6	2020

	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	11	2015	11	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5	2015	5	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	6	2015	6	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	11	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	11	2015	11	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	5	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	6	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5	2015	5	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	6	2015	6	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1, 2	Aktivita 1 – Rekonštrukcia hotela – stavebná časť Aktivita 2 – Obnova vnútorného vybavenia	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	11
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 - 29 rokov	počet	6
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	6
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Rekonštrukcia hotela - stavebná časť Obnova vnútorného vybavenia	11/2014	09/2015	STRABAG Pozemné a inžinierske staviateľstvo s.r.o.: 1 - 129, 144 - 286 KORAKO plus, s. r. o.: 130-135, 137 - 139b, 143
Obnova vnútorného vybavenia	01/2015	09/2015	KP s.r.o.- 140-142, 288 – 290 NAY, a.s. – 136, 287, 291-2 IDONA s.r.o.: 293 – 319
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	11/2014	09/2015	
Publicita a informovanosť	11/2014	09/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	28.11.2014		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)			

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713 001 Nákup interiérového vybavenia	358 515,98	0,00	358 515,98	Obnova vnútorného vybavenia
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	67 576,89	0,00	67 576,89	Obnova vnútorného vybavenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 471 657,23	417 051,56	1 888 708,79	Rekonštrukcia hotela - stavebná časť
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
CELKOVO	1 897 750,10	417 051,56	2 314 801,66	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Rekonštrukcia hotela - stavebná časť	1 471 657,23	417 051,56	1 888 708,79
2 Obnova vnútorného vybavenia	426 092,87	0,00	426 092,87
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO	1 897 750,10	417 051,56	2 314 801,66

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Práce a dodávky HSV						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Zvislé a kompletné konštrukcie						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1	Vyrovnanie nerovného povrchu stien maltou bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	16,512	2 310,448	38 150,12	35 857,09	2 293,03
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2	Obmurovka sprchovej vaničky z tehál hrúbky 65 mm	m2	58,320	26,460	1 543,15	1 450,40	92,75
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3	Hrubá výplň rýh akoukoľvek maltou	m2	21,432	98,000	2 100,34	1 974,10	126,24
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4	Vyspravenie rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m	3,420	2 352,000	8 043,84	7 560,36	483,48
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	5	Vyspravenie drážok v podlahách	m	2,472	522,000	1 290,38	1 212,82	77,56
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	6	Vnútna cementová omietka v podlaži a v schodisku muriva hladká pod obklady	m2	9,828	1 688,050	16 590,16	15 593,00	997,16
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	7	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm-sprch kút	m2	9,828	2 096,122	20 600,69	19 362,48	1 238,21
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	8	Vnútna omietka stien, vápenocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	9,828	588,000	5 778,86	5 431,52	347,34
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	9	Striekaná tapeta, vrátane prípravy podkladu lepidlom a nanášania vrchnej stierky	m2	10,500	1 862,000	19 551,00	18 375,88	1 175,12
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	10	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	9,828	668,926	6 574,20	6 179,06	395,14
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	11	M+D Vyspravenie po elektroinštaláciách - izba	ks	95,000	98,000	9 310,00	8 750,42	559,58
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	12	Príprava podkladu pre vnútorné vápenocem. a vápenné omietky - penetračný náter na savé podklady	m2	1,128	1 831,522	2 065,96	1 941,78	124,18
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	13	Základná penetrácia pre vnútorné nátery	m2	0,708	478,926	339,08	318,70	20,38
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	14	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	2,112	668,926	1 412,77	1 327,85	84,92
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	15	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN, vrátane interiérovej povrchovej úpravy	m2	42,984	16,000	687,74	646,40	41,34
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	16	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivlo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	16,116	264,600	4 264,29	4 007,98	256,31
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	17	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	16,920	264,600	4 477,03	4 207,94	269,09
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	18	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	0,640	264,600	169,34	159,16	10,18
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19	Osadenie drevených dverných zárubní a rámov, dodatočne, leštených s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	196,000	196,00	184,22	11,78
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	20	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 zdroj so sklom	ks	2,890	196,000	566,44	532,39	34,05
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	21	Demontáž vpustu vaňového DN 100, -0,02027t	ks	3,9375	98,000	385,88	362,69	23,19
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	22	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100, -0,00420t	ks	4,473	294,000	1 315,06	1 236,02	79,04
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	23	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	5,502	98,000	539,20	506,79	32,41
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	3,633	98,000	356,03	334,63	21,40
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	25	Demontáž vane	ks	4,578	98,000	448,64	421,67	26,97
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	26	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,1445	392,000	448,64	421,67	26,97
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	27	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb	2,1735	196,000	426,01	400,40	25,61
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	28	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového -0,02326t	ks	3,024	98,000	296,35	278,54	17,81
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	29	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	0,3045	196,000	59,68	56,09	3,59
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	30	Demontáž podhládov -0,00500t	m2	6,276	264,600	1 660,63	1 560,82	99,81
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	31	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	1,224	264,600	323,87	304,40	19,47
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	32	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	2,472	196,000	484,51	455,39	29,12
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	33	Odstánenie tapiet lepených výšky do 3, 80 m papierových	m2	3,160	277,732	877,63	824,88	52,75
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	34	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m (severny a západný pohľad -lešenie pre výmenu okien)	m2	2,196	3 724,498	8 179,00	7 687,40	491,60
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	35	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,800	3 724,498	6 704,10	6 301,15	402,95
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	36	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1,332	3 724,498	4 961,03	4 662,85	298,18
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	37	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,864	264,600	1 022,41	960,96	61,45
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	38	Čistenie budov zmetaním, vysávaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach - pod nový koberec	m2	0,190	3 016,060	573,05	538,61	34,44
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	39	Búranie podmurovky vane z tehál pálených 0,19600t	m2	2,652	271,656	720,43	677,13	43,30
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	40	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,956	264,600	517,56	486,45	31,11
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	41	Prikresanie rovných ostien, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	m2	5,484	236,376	1 296,29	1 218,38	77,91
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	42	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	0,696	196,000	136,42	128,22	8,20
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	43	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,836	236,376	1 143,11	1 074,40	68,71
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	44	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, ODHAD - 0,01300t	m	0,756	490,000	370,44	348,17	22,27
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	45	Vybúranie kanalizačného potrubia ODHAD -0,06300t	m	4,812	392,000	1 886,30	1 772,92	113,38
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	46	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	4,836	1 694,000	8 192,18	7 699,79	492,39
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	47	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. do 50 mm, -0,00200t	m	0,660	2 352,000	1 552,32	1 459,02	93,30

Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	48	Vysekanie drážok pre vodiče v akejkoľvek ometke cementovej stien v š. do 100 mm, -0,00400t	m	2,328	522,000	1 215,22	1 142,18	73,04
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	49	Rezanie drážky pre vodiče	m	7,800	2 352,000	18 345,60	17 242,93	1 102,67
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	50	Rezanie drážky pre vodiče 100x100	m	7,800	522,000	4 071,60	3 826,88	244,72
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	51	Vybúranie objímky, držiaka,vešiaka,z muriva tehlového, - 0,00100t	ks	1,392	392,000	545,66	512,86	32,80
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	52	Otlčenie ometok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2,988	140,336	419,32	394,12	25,20
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	53	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	6,312	2 170,112	13 697,75	12 874,44	823,31
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	54	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,676	454,804	3 945,88	3 708,71	237,17
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	55	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,084	2 728,824	16 602,17	15 604,29	997,88
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	56	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,852	454,804	4 480,73	4 211,41	269,32
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	57	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (uvaz. do 20km - dodateľ nacení podľa svojich možností)	t	0,240	8 641,276	2 073,91	1 949,26	124,65
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	58	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,908	454,804	3 596,59	3 380,42	216,17
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	59	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,888	3 638,432	3 230,93	3 036,73	194,20
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	60	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,336	454,804	12 432,52	11 685,26	747,26
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	61	Vybrúsenie a vysávanie stien	m2	1,320	2 310,448	3 049,79	2 866,48	183,31
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	62	Demontáž elektrorozvodov - odhad	sub	48,000	98,000	4 704,00	4 421,26	282,74
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Presun hmôt HSV						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	63	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	33,696	1 682,444	56 691,63	53 284,16	3 407,47
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Práce a dodávky PSV						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Izolácie proti vode a vlhkosti						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	64	Izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode , kúpeľňová vodorovná	m2	6,127	264,600	1 621,20	1 523,76	97,44
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	65	Izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode, kúpeľňová zvislá	m2	6,127	1 831,522	11 221,74	10 547,25	674,49
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	66	Páska tesniaca	m2	4,818	352,800	1 699,79	1 597,62	102,17
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	67	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	1,320	218,131	287,93	270,62	17,31
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Izolácie striech						
		68	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvej, -0,01400t (blok A+blok B - strecha nad 2np)	m2	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	69	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	0,480	2 399,716	1 151,86	1 082,63	69,23
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	70	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	4,272	2 399,716	10 251,59	9 635,41	616,18
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	71	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	6,180	2 399,716	14 830,24	13 938,86	891,38
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	72	Priplatok za vodorovne i zvislé kotvenie HI fólie	m2	1,308	2 590,965	3 388,98	3 185,28	203,70
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	73	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	0,468	2 399,716	1 123,07	1 055,57	67,50
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	74	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným (vytiahnutie uvaž. 30cm na atiku)	m2	0,480	191,249	91,80	86,28	5,52
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	75	Lak asfaltový v sudoch	t	2 820,00	0,907	2 557,74	2 404,01	153,73
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	76	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (vytiahnutie uvaž. 30cm na atiku)	m2	0,468	191,249	89,50	84,12	5,38
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	77	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	0,636	2 980,147	1 895,37	1 781,45	113,92
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP (vytiahnutie uvaž. 30cm na atiku)	m2	5,112	191,249	977,66	918,90	58,76
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	79	Asfaltový hydroizolačný pás	m2	3,780	2 979,610	11 262,93	10 585,97	676,96
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	80	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC položenou voľne (vytiahnutie uvaž. 30 cm na atiku)	m2	7,536	191,249	1 441,25	1 354,62	86,63
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	81	Hydroizolačná fólia, vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému	m2	6,528	2 979,610	19 450,89	18 281,79	1 169,10
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	82	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	3,840	723,187	2 777,04	2 610,13	166,91
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Izolácie tepelné						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	83	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1,116	4 799,430	5 356,16	5 195,19	160,97
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	84	Polystyrén EPS 100S hrúbka 60 mm	m2	2,868	4 895,420	14 040,06	13 618,12	421,94
		85	Odstánenie tepelnej izolácie telies plôch rovných, - 0,00700t	m2	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	86	Montáž trubkovej izolácie z PE do 10 mm vnút.priemer do 38	m	2,000	392,000	784,00	736,88	47,12
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	87	PE návlková izolácia 18/9	m	0,734	392,000	287,73	270,44	17,29
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	88	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	2,940	186,414	548,06	515,12	32,94
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	89	Potrúbie z HT rúr odpadové hrdlové D 110	m	14,280	459,560	6 562,52	6 520,46	42,06
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	90	Potrúbie z HT rúr pripájacie D 40	m	7,119	98,000	697,66	655,73	41,93
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	91	Potrúbie z HT rúr pripájacie D 50	m	10,115	98,000	990,93	931,37	59,56
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	92	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	2,163	98,000	211,97	199,23	12,74

Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	93	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,394	98,000	234,61	220,51	14,10
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	94	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	3,8535	98,000	377,64	354,94	22,70
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	95	Stavebné úpravy - vysekanie rýh a dopojenie potrubia	kpl	80,850	98,000	7 923,30	7 447,07	476,23
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	96	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,672	245,000	164,64	154,74	9,90
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	97	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,134	905,736	1 027,10	965,37	61,73
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	98	Potrubie z plastlinkových rúrok D 16	m	14,028	392,000	5 498,98	5 168,46	330,52
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	99	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,1845	490,000	3 030,41	2 848,27	182,14
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	100	Uzatvorenie a otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,2575	196,000	442,47	415,88	26,59
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	101	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre výtokový ventil G 1/2	KUS	4,4415	98,000	435,27	409,11	26,16
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	102	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre batériu G 1/2	PAR	8,862	196,000	1 736,95	1 632,55	104,40
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	103	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	1,2915	392,000	506,27	475,84	30,43
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	104	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,882	392,000	345,74	324,96	20,78
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	105	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,197	71,520	85,61	80,46	5,15
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Zdravotechnika - strojné vybavenie						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	106	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2"	ks	1,344	196,000	263,42	247,59	15,83
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	107	Guľový kohút DN 15	ks	4,4625	196,000	874,65	822,08	52,57
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	108	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,1155	8,467	0,98	0,92	0,06
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Zdravotechnika - zariadenia, predmety						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	109	Umyvadlo	ks	42,3675	98,000	4 152,02	3 902,46	249,56
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	110	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	32,025	98,000	3 138,45	2 949,81	188,64
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	111	WC kombi	ks	92,9985	98,000	9 113,85	8 566,06	547,79
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	112	Sedátko	ks	13,6605	98,000	1 338,73	1 258,27	80,46
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	113	Pripojovacia súprava k WC (manžeta, skrutky, hadička)	súb	2,898	98,000	284,00	266,93	17,07
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	114	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	2,940	98,000	288,12	270,80	17,32
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	115	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	23,8875	98,000	2 340,98	2 200,27	140,71
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	116	Montáž - zástena sprchová zásuvná dvojdielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	súb	36,750	98,000	3 601,50	3 385,03	216,47
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	117	Zástena sprchový štvorec	ks	157,500	98,000	15 435,00	14 507,27	927,73
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	118	Montáž sprchovej vaničky	ks	47,775	98,000	4 681,95	4 400,54	281,41
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	119	Vanička sprchová akrylátová 80x80x15 cm biela	ks	136,500	98,000	13 377,00	12 572,97	804,03
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	120	Príslušenstvo k vaničkám - Nožičky k vaničkám výška 140mm	ks	14,175	98,000	1 389,15	1 305,65	83,50
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	121	Sifón vaničkový plastový 90 mm chróm	ks	28,350	98,000	2 778,30	2 611,31	166,99
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	122	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	5,9325	294,000	1 744,16	1 639,33	104,83
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	123	Rohový ventil 1/2"x3/8"	ks	7,770	294,000	2 284,38	2 147,08	137,30
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	124	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	8,904	98,000	872,59	820,14	52,45
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	125	Batéria umyvadlová páková stojanková	ks	59,745	98,000	5 855,01	5 503,09	351,92
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	126	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,7615	98,000	270,63	254,36	16,27
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	127	Batéria sprchová páková	ks	52,710	98,000	5 165,58	4 855,10	310,48
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	128	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,415	98,000	236,67	222,44	14,23
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	129	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	7,833	622,623	4 877,01	4 583,88	293,13
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Interiérové prvky						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	130	Montáž zrkadla	m2	13,0269	143,472	1 869,00	1 869,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	131	Montáž zrkadla - akrylovanie	m2	4,9905	143,472	716,00	716,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	132	Zrkadlo kúpeľňové bez fazety	m2	34,9964	143,472	5 021,00	5 021,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	133	Montáž doplnkov zariadení kúpeľne	ks	2,65306	882,000	2 340,00	2 340,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	134	Zásobníky toaletných papierov nerez	ks	47,000	98,000	4 606,00	4 606,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	135	Dávkovač tekutého mydla závesný nerez	ks	36,3061	98,000	3 558,00	3 558,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	136	Sušič na vlasy hotelový	ks	99,000	98,000	9 702,00	9 702,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	137	Keďa WC závesná nerez	ks	42,6531	98,000	4 180,00	4 180,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	138	Vešáček na uteráky nerez	ks	3,000	490,000	1 470,00	1 470,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	139a	Odpadový kôš nerez 5-6 litrov	ks	25,000	98,000	2 450,00	2 450,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	139b	Odpadový kôš nerez 11-13 litrov	ks	45,000	98,000	4 410,00	4 410,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	140	SV. KRUH GLOBO 40461-2 2XE27	ks	18,690	98,000	1 831,62	1 831,62	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	141	SV. TRUBICOVE LINEARNE 1X21W tamara	ks	5,080	98,000	497,84	497,84	0,00

Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	142	SV. TRUBICOVE LINEARNE 1X35W tamara	ks	7,340	98,000	719,32	719,32	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	143	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,36244	1 048,440	380,00	380,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	144	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	ks	68,25	98,000	6 688,50	6 286,49	402,01
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	145	Radiátor oceľ.rebrik. 450x 900	ks	49,35	98,000	4 836,30	4 545,61	290,69
		146	Vykurovacia tyč s regulátorom 600 W pre radiator	ks	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	146a	Potrubie uhlíková oceľ D15	m	2,28	230,300	525,08	525,08	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	146b	prechod 15-1/2" voz uhlíková oceľ	ks	5,06	196,000	991,76	991,76	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	146c	CR chrom srauby kurenarske 1/2" priame	ks	2,52	196,000	493,92	493,92	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	146d	Uhlíková oceľ oblúky, kolená, fittingy	ks	19,80	98,000	1 940,40	1 940,40	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	147	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	0,3675	29,400	10,80	10,15	0,65
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	148	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	0,735	98,000	72,03	67,70	4,33
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	149	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,3675	29,400	10,80	10,15	0,65
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	150	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,6195	29,400	18,21	17,12	1,09
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	151	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,932	197,691	381,94	358,98	22,96
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Konštrukcie - drevostavby						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	152	SDK - penetrácia, tmelenie	m2	4,95	264,600	1 309,77	1 231,05	78,72
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	153	SDK podhlad zavesená nosná kca oceľ profil dosky izolačné hr. 12,5	m2	24,20	264,600	6 403,32	6 018,45	384,87
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	154	Klapky revizné pre SDK podhlady, dosky 300x600 mm hr. 12,5 mm	ks	60,50	196,000	11 858,00	11 145,27	712,73
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	155	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky od 24 do 52 m	%	1,10	659,795	725,77	682,15	43,62
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Konštrukcie klampiarske						
		156	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu medzistiešne alebo zaatíkové bez hákov rš 300 mm -balkony terasy	m	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	157	Oplechovanie z hliníkového Al plechu múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	16,332	400,000	6 532,80	6 355,75	177,05
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	158	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	2,56	652,850	1 671,30	0,00	1 671,30
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	159	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	2,56	180,360	461,72	433,97	27,75
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	160	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,40	106,846	256,43	241,02	15,41
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Konštrukcie stolárske						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	161	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01000t	m2	5,60	16,000	89,60	84,21	5,39
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	162	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	1,10	16,000	17,60	16,54	1,06
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	163	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zamurovanej zárubne, jednokrídlové	ks	15,00	196,000	2 940,00	2 763,29	176,71
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	164	Dvere vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD,š.60, 70, 80, 90cm	ks	95,00	196,000	18 620,00	17 500,84	1 119,16
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	165	Montáž dverového kovania	ks	3,00	196,000	588,00	552,66	35,34
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	166	Kovanie WC	ks	19,60	196,000	3 841,60	3 610,70	230,90
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	167	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	25,00	196,000	4 900,00	4 605,48	294,52
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	168	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	95,00	196,000	18 620,00	17 500,84	1 119,16
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	169	Montáž skrinky pod umyvadlo drevenej na stenu 900x600 mm	ks	16,37	98,000	1 604,26	1 507,84	96,42
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	170	Skrinka pod umyvadlo uprostred s doskou z umelého kameňa	ks	305,59	98,000	29 947,82	28 147,80	1 800,02
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	171	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,00	820,409	1 640,82	1 542,20	98,62
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Konštrukcie doplnkové kovové						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	172	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná 3600x7135mm - F01	ks	8 223,564	22,000	180 918,41	170 044,25	10 874,16
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	173a	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná 3600x7135mm -F02	ks	8 241,768	3,000	24 725,30	22 743,80	1 981,50
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	173b	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná + dverná časť 3600x7135mm -F02	ks	8 241,768	1,000	8 241,77	8 241,77	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	174a	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná 3600x7135mm -F03	ks	8 223,564	4,000	32 894,26	29 928,58	2 965,68
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	174b	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná ATYP 3600x7135mm -F03 A	ks	8 223,564	1,000	8 223,56	8 223,56	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	174c	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná ATYP 3700x7135mm -F03 B	ks	8 223,564	1,000	8 223,56	8 223,56	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	175	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná 3600x7135mm -F04	ks	8 241,768	2,000	16 483,54	15 492,79	990,75
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	176a	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + pevné zasklenie 3600x7135mm -F05	ks	7 474,524	4,000	29 898,10	26 304,03	3 594,07
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	176b	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + pevné zasklenie ATYP 2400x7135/1200x3575mm-F05_A	ks	7 474,524	1,000	7 474,52	7 474,52	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	176c	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + pevné zasklenie ATYP 2200x7135/1400x3575mm-F05 B	ks	7 474,524	1,000	7 474,52	7 474,52	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	176d	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + pevné zasklenie ATYP 1700x7135/1900x3575mm-F05 C	ks	7 474,524	2,000	14 949,05	14 949,05	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	177	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná 3600x7135mm -F06	ks	8 223,564	8,000	65 788,51	61 834,27	3 954,24
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	178a	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná 3600x7135mm -F07	ks	8 223,564	2,000	16 447,13	14 470,01	1 977,12
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	178b	M+D Hliníkový fasádný systém FW50 + otváravo sklopné okná ATYP 3600x7135mm -F07 A	ks	8 223,564	1,000	8 223,56	8 223,56	0,00

Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	178c	M+D Hliníkový fasádny systém FW50 + otváracie sklopné okná ATYP 3700x7135mm -F07 B	ks	8 223,564	1,000	8 223,56	8 223,56	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	179a	M+D Hliníkový fasádny systém FW50 + pevné rohy 900x7135mm -F08	ks	3 767,472	1,000	3 767,47	3 088,13	679,34
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	179b	M+D Hliníkový fasádny systém FW50 + pevné rohy 1300x7135mm -F08 A	ks	3 767,472	1,000	3 767,47	3 767,47	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	179c	M+D Hliníkový fasádny systém FW50 + pevné rohy 400 x7135mm -F08 B	ks	3 767,472	1,000	3 767,47	3 767,47	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	180	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 7200x1800 mm -09	ks	1 994,35	8,000	15 954,80	14 995,83	958,97
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	181	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 2800x1800 mm – 10 A	ks	871,00	4,000	3 484,00	3 379,30	104,70
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	182	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 7200x1800 mm -12	ks	1 994,35	8,000	15 954,80	14 995,83	958,97
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	183	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 3600x1800 mm - 13	ks	871,00	2,000	1 742,00	1 637,30	104,70
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	184a	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 7200x1800 mm 14	ks	1 994,35	7,000	13 960,45	12 282,25	1 678,20
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	184b	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia, 1800x4280 mm -33 A	ks	1 994,35	3,000	5 983,05	5 983,05	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	184c	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia, 1800x4780 mm -33 B	ks	1 994,35	1,000	1 994,35	1 994,35	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	184d	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia, s vetracou mriežkou,1800x4780 mm -33 C	ks	1 994,35	2,000	3 988,70	3 988,70	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	184e	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 1800x5310 mm -33 D	ks	1 994,35	1,000	1 994,35	1 994,35	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	184f	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia, s vetracou mriežkou, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 1800x5310 mm -33 E	ks	1 994,35	2,000	3 988,70	3 988,70	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	185	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia, - 1800x3000 mm -33	ks	809,598	12,000	9 715,18	9 086,96	628,22
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	186	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 7200x1800 mm - 16	ks	1 994,35	7,000	13 960,45	13 121,35	839,10
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	187a	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, výplň - 800/660x3000 mm -34 A	ks	854,167	2,000	1 708,33	1 080,11	628,22
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	187b	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, výplň - 800/660x3000 mm -34 B	ks	854,167	6,000	5 125,00	5 125,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	187c	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, výplň - 840x4200 mm -34 C	ks	854,167	2,000	1 708,33	1 708,33	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	187d	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, výplň - 840x4000 mm -34 D	ks	854,167	2,000	1 708,33	1 708,33	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	188a	M+D Hliníkové pevné zasklenie, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 6500x1800 mm -18.1	ks	1 247,79	1,000	1 247,79	947,79	300,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	188b	M+D Hliníkové pevné zasklenie, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 5850x1800 mm -18.1 A	ks	1 247,79	1,000	1 247,79	1 247,79	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	188c	M+D Hliníkové pevné zasklenie, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 5450x1800 mm -18.1 B	ks	1 247,79	1,000	1 247,79	1 247,79	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	188d	M+D Hliníkové pevné zasklenie, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 4650x1800 mm -18.1 C	ks	1 247,79	1,000	1 247,79	1 247,79	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	189	M+D Hliníkové pevné zasklenie, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 4700x1800 mm -18.2	ks	937,56	4,000	3 750,24	3 524,83	225,41
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	190	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnými časťami, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 8900x1800 mm -18	ks	2 483,17	4,000	9 932,68	9 335,67	597,01
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	191a	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 7200x2600 mm -19	ks	3 347,59	12,000	40 171,08	37 354,17	2 816,91
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	191b	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 3600x2600 mm - 32	ks	2 990,07	2,000	5 980,14	5 980,14	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	192	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 6150x2600 mm -19a	ks	2 990,07	1,000	2 990,07	2 810,35	179,72
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	193a	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 7200x2600 mm -20	ks	3 347,59	11,000	36 823,49	32 799,33	4 024,16
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	193b	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia - 4000x3830 mm -35 A	ks	3 364,057	2,000	6 728,11	6 728,11	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	193c	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia - 4000x3000 mm -35 B	ks	3 364,057	6,000	20 184,34	20 184,34	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	193d	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia - 4000x4800 mm -35 C	ks	3 364,057	2,000	6 728,11	6 728,11	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	193e	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnou časťou, izolačné dvojsklo, výplň, vrátane nosného rámu/kotvenia - 4000x4200 mm -35 D	ks	3 364,057	2,000	6 728,11	6 728,11	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	194	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 6150x2600 mm -20a	ks	2 990,07	2,000	5 980,14	5 620,70	359,44
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	195	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 7200x2600 mm -21	ks	3 347,59	11,000	36 823,49	34 610,20	2 213,29
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	196	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojsklo, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 6150x2600 mm -21a	ks	2 990,07	1,000	2 990,07	0,00	2 990,07

Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	197	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojisko, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 7200x2600 mm -22	ks	3 347,59	10,000	33 475,90	31 463,82	2 012,08
		198	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojisko, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 6150x2600 mm -22a	ks	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	199	M+D Hliníkové otváracie dvere vrátane pevných častí, izolačné dvojisko - 2700x2600 mm -23-1	ks	1 669,43	4,000	6 677,72	6 276,35	401,37
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	200	M+D Hliníkové otváracie dvere vrátane pevných častí, izolačné dvojisko - 3100x2600 mm –23 A	ks	1 669,43	1,000	1 669,43	1 569,09	100,34
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	201	M+D Hliníkové pevné zasklenie vrátane nosného rámu/kotvenia, izolačné dvojisko, vrátane vnútorných parapetov - 400x25500 mm -24 A	ks	3 641,52	9,000	32 773,68	30 803,82	1 969,86
		202	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnými časťami, izolačné dvojisko, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 1700x25500 mm -25	ks	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
		203	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná, izolačné dvojisko, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 800x1800 mm -26	ks	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
		204	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnými časťami, izolačné dvojisko, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 950x25500 mm -27	ks	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
		205	M+D Hliníkové otváracie sklopné okná s pevnými časťami, izolačné dvojisko, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 400x25500 mm -28	ks	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	206	M+D Hliníkové pevné okná, izolačné dvojisko, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov - 3000x600 mm -29	ks	309,33	9,000	2 783,97	0,00	2 783,97
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	207	M+D Hliníkové otváracie dvere s pevným nadsvetlikom, izolačné dvojisko - 1700x2500 mm – 30 A	ks	930,94	1,000	930,94	0,00	930,94
		208	M+D Hliníkové otváracie dvere dvojkrídlové s pevným nadsvetlikom, izolačné dvojisko - 2000x2600 mm -31	ks	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	209	M+D Hliníkové interiérové otváracie dvere dvojkrídlové, izolačné dvojisko - 2650x2650 mm -123	ks	1 420,08	10,000	14 200,80	2 840,16	11 360,64
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	210	M+D Hliníkové interiérové otváracie dvere dvojkrídlové, izolačné dvojisko - 6900x2650 mm -124	ks	2 385,38	8,000	19 083,04	0,00	19 083,04
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	211	M+D Hliníkové interiérové pevné presklenie, izolačné dvojisko - 6900x2650 mm -125	ks	1 702,83	4,000	6 811,32	5 108,49	1 702,83
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	212	M+D Hliníkové interiérové otváracie dvere dvojkrídlové, izolačné dvojisko - 6000x2950 mm -126	ks	2 264,84	1,000	2 264,84	0,00	2 264,84
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	213	M+D Hliníkové interiérové otváracie dvere dvojkrídlové, izolačné dvojisko - 6900x2950 mm -127	ks	2 496,30	1,000	2 496,30	0,00	2 496,30
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	214	M+D Hliníkové interiérové otváracie dvere dvojkrídlové, izolačné dvojisko - 6550x2950 mm -128	ks	2 404,20	2,000	4 808,40	2 404,20	2 404,20
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	215	M+D Hliníkové interiérové otváracie dvere dvojkrídlové, izolačné dvojisko - 2000x2950 mm -129	ks	1 070,99	4,000	4 283,96	3 212,97	1 070,99
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	216	M+D Hliníkové interiérové otváracie dvere dvojkrídlové, izolačné dvojisko - 6000x2950 mm -130	ks	2 264,84	1,000	2 264,84	0,00	2 264,84
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	217a	M+D Hliníkové interiérové pevné presklenie, izolačné dvojisko - 2700x2950 mm -131	ks	813,77	2,000	1 627,54	813,77	813,77
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	217b	M+D Hliníkové interiérové pevné presklenie, izolačné dvojisko - 3680x2950 mm – 131 A	ks	813,77	1,000	813,77	813,77	0,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	218	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,10	9 274,682	10 202,15	0,00	10 202,15
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Podlahy z dlaždíc						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	219	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad., škar. 600x300mm	m2	14,00	264,600	3 704,40	0,00	3 704,40
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	220	Gresová dlažba, 300x600 mm - podľa PD	m2	18,00	277,830	5 000,94	0,00	5 000,94
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	221	Priplatok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivu	m2	0,50	264,600	132,30	0,00	132,30
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	222	Montáž prechodového profilu	m	7,50	117,600	882,00	0,00	882,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	223	Prechodový profil	ks	30,00	98,000	2 940,00	0,00	2 940,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	224	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,40	108,082	259,40	0,00	259,40
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Podlahy povlakové						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	225	Lepenie kobercového obsitého sokla	m	4,85	3 016,060	14 627,89	0,00	14 627,89
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	226	Položenie povlakových podláh textilných vsívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	6,31	3 016,060	19 031,34	0,00	19 031,34
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	227	Koberiec uzlík, 15% PA+85%PP. čistá váha vlasu 715g/m2, kategória záťaženia 31 (množstvo uvaž. aj na sokliky + stratne)	m2	19,00	3 620,000	68 780,00	0,00	68 780,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	228	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,50	1 051,176	2 627,94	0,00	2 627,94
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Dokončovacie práce a obklady						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	229	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu flex. 600x300 mm v obmedzenom priestore so škárováním	m2	14,00	1 688,050	23 632,70	0,00	23 632,70
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	230	Obklad gres 300x600 mm - podľa PD	m2	18,00	1 800,236	32 404,25	0,00	32 404,25
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	231	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - múrik sprch vaničky	m	1,18	191,100	225,50	0,00	225,50
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	232	Lišta rohová hliníková	m	4,42	294,000	1 299,48	0,00	1 299,48
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	233	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	3,58	98,000	350,84	0,00	350,84
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	234	Dvierka vaňové plastové biele	ks	5,20	98,000	509,60	0,00	509,60
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	235	Montáž obkladu múrika z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	4,20	176,400	740,88	0,00	740,88
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	236	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,20	578,748	1 273,25	0,00	1 273,25
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Dokončovacie práce - nátery						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	237	Náter sadrokartónových stropov 2x	m2	1,52	264,600	402,19	0,00	402,19
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	238	Náter stien vodeodolný umývateľný	m2	1,76	478,926	842,91	0,00	842,91
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	239	Ostatné práce - zakryvanie vnút. podláh papierom v miestnostiach	m2	0,35	264,600	92,61	0,00	92,61

Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	240	Obrúsenie podkladu	m2	0,35	478,926	167,62	0,00	167,62
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Dokončovacie práce - maľby						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	241	Penetrácia v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	0,59	6 233,000	3 677,47	0,00	3 677,47
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	242	Maľby z maliarskych zmesí tekutých , jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	1,524	6 233,000	9 499,09	0,00	9 499,09
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Dokončovacie práce - tapetovanie						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	243	Odstránenie tapiet lepených výšky do 3, 80 m papierových	m2	3,160	190,000	600,40	0,00	600,40
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Práce a dodávky M						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		Elektromontáže						
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	244	Rúrka elektroinšt. ohýbná uložená voľne alebo pod omietkou	m	0,90	588,000	529,20	0,00	529,20
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	245	Trubka FX 16	m	0,16	588,000	94,08	0,00	94,08
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	246	Osadenie krabice	ks	1,40	1 862,000	2 606,80	0,00	2 606,80
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	247	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,40	1 470,000	2 058,00	0,00	2 058,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	248	Krabica KO sadr	ks	0,53	1 470,000	779,10	0,00	779,10
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	249	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	3,30	392,000	1 293,60	0,00	1 293,60
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	250	Krabica rozvodná	ks	1,50	392,000	588,00	0,00	588,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	251	Vypínač 5B valena A23	ks	6,20	196,000	1 215,20	0,00	1 215,20
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	252	Vypínač 5	ks	6,71	98,000	657,58	0,00	657,58
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	253	Vypínač 6	ks	5,99	294,000	1 761,06	0,00	1 761,06
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	254	M+D Svorka HUS podružná	ks	8,00	12,000	96,00	0,00	96,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	255	M+D Koncovka TV	ks	13,25	196,000	2 597,00	0,00	2 597,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	256	M+D Veko svorky	ks	0,73	2 450,000	1 788,50	0,00	1 788,50
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	257	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,67	1 078,000	3 956,26	0,00	3 956,26
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	258	Zásuvka 230	ks	3,04	1 078,000	3 277,12	0,00	3 277,12
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	259	Jednorámik	ks	0,56	588,000	329,28	0,00	329,28
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	260	Dvojrámik	ks	1,15	490,000	563,50	0,00	563,50
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	261	Štvorrámik	ks	3,22	98,000	315,56	0,00	315,56
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	262	Demontáž rozvádzača	ks	75,00	18,000	1 350,00	0,00	1 350,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	263	Montáž ocelelochovej rozvodnice	ks	55,00	18,000	990,00	0,00	990,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	264	Rozvádzač ro1	ks	235,00	6,000	1 410,00	0,00	1 410,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	265	Rozvádzač ro 2	ks	989,00	4,000	3 956,00	0,00	3 956,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	266	Rozvádzač ro 3	ks	332,00	6,000	1 992,00	0,00	1 992,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	267	Rozvádzač ro 4	ks	1 120,00	2,000	2 240,00	0,00	2 240,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	268	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	0,90	870,000	783,00	0,00	783,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	269	Vodič medený CY 06 zz	m	0,50	870,000	435,00	0,00	435,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	270	Kábel koaxiál	m	1,80	784,000	1 411,20	0,00	1 411,20
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	271	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,62	5 970,000	3 701,40	0,00	3 701,40
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	272	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,34	5 970,000	2 029,80	0,00	2 029,80
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	273	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,54	6 450,000	3 483,00	0,00	3 483,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	274	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	0,55	6 450,000	3 547,50	0,00	3 547,50
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	275	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	0,93	588,000	546,84	0,00	546,84
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	276	Kábel silový medený CYKY 5x1,5	m	0,65	588,000	382,20	0,00	382,20
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	277	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4X16	m	1,10	90,000	99,00	0,00	99,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	278	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	4,50	90,000	405,00	0,00	405,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	279	Montáž svietidla interiérového	ks	6,00	784,000	4 704,00	0,00	4 704,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	280	Svietidlo interiérové /nad posteľou	ks	8,50	294,000	2 499,00	0,00	2 499,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	281	Svietidlo interiérové /chodba	ks	10,50	98,000	1 029,00	0,00	1 029,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	282	Svietidlo interiérové/ kúpeľňa stropné IP44	ks	15,80	196,000	3 096,80	0,00	3 096,80
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	283	Svietidlo interiérové/ stropné WC	ks	13,84	98,000	1 356,32	0,00	1 356,32
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	284	Svietidlo interiérové /kúpeľňa nad zrkadlom	ks	11,50	98,000	1 127,00	0,00	1 127,00
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	285	Demontáž a nepred. výkony	hod	12,85	294,000	3 777,90	0,00	3 777,90
Rekonštrukcia hotela – stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	286	Revízia správa	kpl	2 500,00	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00
Obnova vnútorného vybavenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	287	M+D Minibar zabudovateľný 440x470x570 mm, absorbný minibar, objem 40 l, min. 0,9 kWh/24 h, 60 W, automatické odmrazovanie, vnútorné LED osvetlenie, farba: biela, čierna	ks	159,00	98,000	15 582,00	15 582,00	0,00

Obnova vnútorného vybavenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	288	NOČNÁ LAMPA VR. SV. ZDROJA ESEO 59550/01/07	ks	17,63	196,000	3 455,48	3 455,48	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	289	STOJANOVÁ LAMPA VR. SV. ZDROJA 4075 RA	ks	49,83	98,000	4 883,34	4 883,34	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	290	PRÁČA - MONTÁŽ (k pol. 288 a 289 = 294 ks)	ks	1 200,07	1,000	1 200,07	1 200,07	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	291	M+D LED TV, uhlopriečka 65 cm min. 26 pacov, 1 USB, 2 HDMI, min., SCART, Komponentný, D-SUB (VGA), Serial (RS232), min. rozlíšenie 1366 x 768	ks	423,2245	98,000	41 476,00	41 476,00	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	292	hotelový modem - hotelový mód s možnosťou klonovania a správou nastavení TV prijímača	ks	10,00	98,000	980,00	980,00	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	293	M+D Skriňa Satníková 2/3 -vysuvný vešiak, 1/3 - police, dvojverová -900x500x2000 mm, materiál DTD 18mm	ks	245,50	196,000	48 118,00	48 118,00	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	294	M+D Vešiakový panel s policou, bez zrkadla, s otvorenou skrinkou 900x500x2000 mm, materiál DTD 18mm	ks	190,90	98,000	18 708,20	18 708,20	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	295	M+D Vešiakový panel s policou, bez zrkadla, s otvorenou skrinkou, s masívnymi lištami na kufor 900x500x2000 mm, materiál DTD 18mm	ks	227,32	20,000	4 546,40	4 546,40	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	296	M+D Kufrobox 900x450x500 mm, materiál DTD 18mm s masívnymi lištami na kufor	ks	65,40	34,000	2 223,60	2 223,60	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	297	M+D Kufrobox 900x600x500 mm, materiál DTD 18mm s masívnymi lištami na kufor	ks	65,40	44,000	2 877,60	2 877,60	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	298	M+D Skrinka nízka široká zadverená, 1x polica 900x450x820, materiál DTD 18mm	ks	98,60	156,000	15 381,60	15 381,60	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	299	M+D Stolik kombinovaný so zásuvkou 900x600x820 mm, materiál DTD 18mm	ks	88,52	20,000	1 770,40	1 770,40	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	300	M+D Stolik kombinovaný so zásuvkou a skrinkou na minibar 1200x600x820 mm, materiál DTD 18mm	ks	135,68	78,000	10 583,04	10 583,04	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	301	M+D Zrkadlo na podložke nad písací stôl, rovné 800x600 mm	ks	53,15	98,000	5 208,70	5 208,70	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	302	M+D Obklad radiátora + parapetná doska, s otvorenými skrinkami, kovová konštrukcia - set 350x3300x850mm -	set	295,68	34,000	10 053,12	10 053,12	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	303	M+D Obklad radiátora + parapetná doska, so záhlavím posteľe - 350x3300x850mm	set	295,68	20,000	5 913,60	5 913,60	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	304	M+D Záhlavie posteľe - nosný rám kovový / na posun postelí, 2700x400 1000mm, materiál DTD	ks	215,60	34,000	7 330,40	7 330,40	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	305	M+D Záhlavie posteľe - nosný rám kovový / na posun postelí, 2700x400x1000 mm, materiál DTD	ks	215,60	44,000	9 486,40	9 486,40	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	306	M+D Posteľ, kovová konštrukcia, rám LDTD 900x2000 mm - vid. výpis interier. prvkov	ks	235,68	196,000	46 193,28	46 193,28	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	307	M+D Čelo posteľe rovné 18x900x2000 mm, materiál DTD	ks	65,00	40,000	2 600,00	2 600,00	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	308	M+D Obkladová lišta drevená - hrana ABS - na dve dlhé steny miestnosti 18x150 mm, materiál DTD	ks	6,85	624,000	4 274,40	4 274,40	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	309	M+D Stolik konferenčný kruhový, na centrálnej nohe, plát LDTD d600 mm	ks	113,01	98,000	11 074,98	11 074,98	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	310	M+D Zrkadlo na podložke do chodby, rovné 600x1400 mm	ks	69,15	98,000	6 776,70	6 776,70	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	311	M+D Zrkadlo na podložke nad písací stôl, rovné 600x800 mm	ks	53,15	44,000	2 338,60	2 338,60	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	312	M+D Kreslo hovorové čalúnené, masívne nožičky, potah textil 630x590x780 mm	ks	278,52	196,000	54 589,92	54 589,92	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	313	M+D Stolička drevená, čalúnené sedadlo a operadlo, potah textil	ks	88,54	98,000	8 676,92	8 676,92	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	314	M+D Rošt lamelový	ks	29,90	196,000	5 860,40	5 860,40	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	315	M+D Matrac pružinový 900x2000 mm	ks	120,00	196,000	23 520,00	23 520,00	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	316	M+D Závesy polyester + záclony z ľahkého materiálu + garníže drevené na rozmer okna š. 330 cm a v. 154 / set izba -vid. výpis interier. prvkov	set	365,20	54,000	19 720,80	19 720,80	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	317	M+D Závesy polyester + záclony z ľahkého materiálu + garníže drevené na rozmer okna š. 223 cm a v. 177, balkónové dvere š.116 a v. 243 / set izba -vid. výpis interier. prvkov	set	365,20	44,000	16 068,80	16 068,80	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	318	M+D Skrinka nízka úzka zadverená na minibar 450x450x820mm -vid. výpis interier. prvkov	ks	80,51	20,000	1 610,20	1 610,20	0,00
Obnova vnútorného vybavenia	713001 Nákup interiérového vybavenia	319	M+D Kryt radiátora, joklová kovová konštrukcia, predné obkladové dosky, horná parapetná doska vrátane mriežok 420x2200 mm	ks	295,68	44,000	13 009,92	13 009,92	0,00
		Celkom					2 314 801,66	1 897 750,10	417 051,56

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	40%
Oprávnený výdavok	1 897 750,10
NFP	759 100,04