



DODATOK č. 4
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-31SP-1201/0199/48

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Peter Žiga**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **KIMEX Group s.r.o.**
sídlo: Poštová 8, 040 01 Košice
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka:
11036/V
konajúci: **Jozef Jankulák**, konateľ
IČO: 36 191 906
DIČ: 2020045995
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa³:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

³ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 22.05.2014, evidovanej pod číslom: KaHR-31SP-1201/0199/48 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 478 440,36 EUR (slovom Jedenmiliónštyristosedemdesiatosemtisícštyristoštyridsať eur 36/100),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 739 220,18 EUR (slovom Sedemstotridsaťdeväťtisícdeväťdesať eur 18/100), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 14 021,84 EUR (slovom Štrnásťtisícdeväťdesať eur 84/100).

1.1.2 **Príloha č.2** Zmluvy „**Predmet podpory**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.3 **Príloha č.5** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Jozef Jankulák**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č.2 „Predmet podpory“

Príloha č.5 „Rozpočet projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dobudovanie strediska CR "ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort"	
Kód ITMS	25130120199	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Tvrdošín
Obec	Brezovica
Ulica	Brezovica
Číslo	370

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Nárast konkurencieschopnosti cestovného ruchu zvýšením kvality a komplexnosti služieb, dobudovaním priestorov zariadenia pre poskytovanie doplnkových služieb.
Špecifický cieľ projektu 1	Prístavbou bazéna a výstavbou jazdiarne dosiahnuť vyššiu kvalitu služieb a konkurencieschopnosť hotela
Špecifický cieľ projektu 2	Prístavbou kongresovej sály zvýšiť konkurencieschopnosť v produkte cestovného ruchu – kongresová turistika.
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvorenie nových pracovných miest

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	8	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	6	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	4	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	451 470,00	2007	700 000,00	2020
	Nárast tržieb	EUR	850 428,00	2007	2 000 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2015	8	2020
	Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	6	2015	6	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2015	2	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	8	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2015	8	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	4	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2015	2	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1- Jazdiareň a ustajnenie koní	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet vytvorených pracovných miest občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2
2	Aktivita 2 – Prístavba kongresovej sály	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet vytvorených pracovných miest občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2
4	Aktivita 4 – Prístavba bazéna	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet vytvorených pracovných miest občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2
5	Aktivita 5 – Dodanie technológie	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet vytvorených pracovných miest občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1- Jazdiareň a ustajnenie koní	08/2014	12/2015	Aqua ECO s.r.o.
Aktivita 2 – Prístavba kongresovej sály	04/2015	12/2015	Aqua ECO s.r.o.
Aktivita 4 – Prístavba bazéna	04/2015	12/2015	Aqua ECO s.r.o.
Aktivita 5 – Dodanie technológie	08/2015	12/2015	-
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	07/2014	12/2015	
Publicita a informovanosť	07/2014	12/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR)	19/08/2014		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	12/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	14 021,84	14 021,84	Aktivita 5 – Dodanie technológie
717001 Realizácia nových stavieb	966 186,72	0,00	966 186,72	Aktivita 1- Jazdiareň a ustajnenie koní
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	153 296,15	0,00	153 296,15	Aktivita 2 – Prístavba kongresovej sály
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	358 957,49	0,00	358 957,49	Aktivita 4 – Prístavba bazéna
CELKOVO	1 478 440,36	14 021,84	1 492 462,20	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1- Jazdiareň a ustajnenie koní	966 186,72	0,00	966 186,72
2 Aktivita 2 – Prístavba kongresovej sály	153 296,15	0,00	153 296,15
4 Aktivita 4 – Prístavba bazéna	358 957,49	0,00	358 957,49
5 Aktivita 5 – Dodanie technológie	0,00	14 021,84	14 021,84
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	1 478 440,36	14 021,84	1 492 462,20

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

Názov aktivity	Opis výdavkov	Podpolo	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	1.		Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	15,6	206,298	3 218,25	3 218,25	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	2.		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,1	43,844	837,42	837,42	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	3.		Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,4	43,844	105,23	105,23	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	4.		Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	29,5	51,875	1 530,31	1 530,31	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	5.		Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	2,4	51,875	124,50	124,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	6.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,8	95,719	650,89	650,89	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	7.		poplatok za skládku	m3	12	95,719	1 148,63	1 148,63	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	8.		Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	41,8	55,965	2 339,34	2 339,34	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	9.		Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 cement portl.	m3	122	55,965	6 827,73	6 827,73	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	10.		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	1300	1,822	2 368,60	2 368,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	11.		Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 cement portl.	m3	122	43,844	5 348,97	5 348,97	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	12.		Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30 , cement portl.	m3	122	51,875	6 328,75	6 328,75	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	13.		Výstuž základových pätiiek BST 500 (10505)	t	1380	5,000	6 900,00	6 900,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	14.		Murivo nosné z bet.tvárnici PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou C16/20	m3	168	3,450	579,60	579,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	15.		Výstuž nadzákladových múrov nosných BST 500 (10505)	t	1470	0,184	270,48	270,48	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	16.		Plotový múrik štiepané bet.tvarovky PREMAC MACLIT sivé hr.190mm výplň C16/20	m3	549	25,508	14 003,89	14 003,89	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	17.		Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	m3	135	0,405	54,68	54,68	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	18.		Debnenie schodisk akýkoľvek sklon	m2	24	1,800	43,20	43,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	19.		Oddebnenie schodisk akýkoľvek sklon	m2	5,39	1,800	9,70	9,70	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	20.		Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	10,15	2,800	28,42	28,42	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	21.		Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2,6	2,800	7,28	7,28	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	22.		Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm	m2	10,5	868,500	9 119,25	9 119,25	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	23.		Kryt plôch pre telovýchovu hlinitospekiový, hr. do 5 cm	m2	3,4	868,500	2 952,90	2 952,90	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	24.		Kryt plôch pre jazdenie, hr. do 9 cm	m2	26	868,500	22 581,00	22 581,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	25.		Kladenie zámkovkej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 100m2	m2	8,9	53,100	472,59	472,59	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	26.		Dlažba zámková 22,7x13,7x8 UNIDECCOR zákl.sedá	m2	15	53,100	796,50	796,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	27.		Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,9	80,920	639,27	639,27	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	28.		Dlažba vymývaná VMD 50x50x4 far.kamenivo	m2	16,5	80,920	1 335,18	1 335,18	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	29.		Náryp pod podlahy z kameniva ťaženého 2-8 spevňujúceho	m3	48	43,425	2 084,40	2 084,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	30.		Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	43	43,425	1 867,28	1 867,28	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	31.		Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	m2	8,5	327,550	2 784,18	2 784,18	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	32.		Vložka do cementového poteru z rabc. pletiva matná	m2	3,7	327,550	1 211,94	1 211,94	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	33.		Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	13	21,000	273,00	273,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	34.		Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	31	3,000	93,00	93,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	35.		Osadenie dverných zárubní do 2,5 m2 s mont. penou	kus	16,3	18,000	293,40	293,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	36.		Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	18,9	3,000	56,70	56,70	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	37.		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	3,3	327,550	1 080,92	1 080,92	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	38.		Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	2,6	914,700	2 378,22	2 378,22	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	39.		Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	1,9	914,700	1 737,93	1 737,93	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	40.		Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,2	1 196,050	2 631,31	2 631,31	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	41.		Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	8,35	1 667,317	13 922,10	13 922,10	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	42.		Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,22	373,100	82,08	82,08	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	43.		Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1550	0,111	172,05	172,05	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	44.		Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	m2	13,5	187,650	2 533,28	2 533,28	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	45.		Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	1,8	746,200	1 343,16	1 343,16	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	46.		Pas asfaltovaný ELASTOBIT 40	m2	6	858,130	5 148,78	5 148,78	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	47.		Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,7	373,100	634,27	634,27	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	48.		Geotextília TYPAR SF 40 - 136 g/m2 - 2,10x150 m	m2	1,2	373,100	447,72	447,72	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	49.		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	33	0,683	22,54	22,54	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	50.		Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripavenie drôtom	m2	2,6	196,803	511,69	511,69	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	51.		Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	12	196,803	2 361,64	2 361,64	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	52.		Montáž tep. izolácie stien, priblížte	m2	1,8	430,825	775,49	775,49	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	53.		Doska čadičová NOBASIL FRN(LF) 35kg/m3 hr. 16 cm	m2	10,6	430,825	4 566,75	4 566,75	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	54.		Izolácia tepelná podláh, stropov, stiech vrchom, položením PE fólia	m2	1,9	327,550	622,35	622,35	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	55.		Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.120 mm	m2	30	327,550	9 826,50	9 826,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	56.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	25	3,691	92,28	92,28	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	57.		Obloženie stien z dosiek OSB 3 približných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	9,8	172,720	1 692,66	1 692,66	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	58.		Doska SM neopracovaná 2 18 250-300	m3	248	1,752	434,50	434,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	59.		Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	4,3	53,100	228,33	228,33	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	60.		Hranol SM 1 S76-100 L400-600	m3	260	1,100	286,00	286,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	61.		Montáž terás z dosiek š do 90 mm z drevin mäkkých skrutkovaných brúsených bez povrchovej úpravy	m2	7	12,750	89,25	89,25	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	62.		Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	45	5,281	237,65	237,65	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	63.		Hranol SM 1 S76-100 L400-600	m3	270	26,269	7 092,63	7 092,63	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	64.		Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhladu	m2	16	196,803	3 148,85	3 148,85	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	65.		Termatex + ocelový rošt	m2	29	196,803	5 707,29	5 707,29	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	66.		Montáž dosiek, zaves. ocel. nosnej konštr. jednod. opláštená	m2	3,9	196,803	767,53	767,53	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	67.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	41	29,919	1 226,68	1 226,68	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	68.		Zřab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 400,5M	m	22	148,000	3 256,00	3 256,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	69.		Odpadové rúry ZnTi kruhové d 120	m	25	32,200	805,00	805,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	70.		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	59,9	0,566	33,90	33,90	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	71.		Zakr. hydroizol fólia Bramac PRO	m2	3,2	668,258	2 138,43	2 138,43	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	72.		Zakr. parotesnou zábranou Jutafoi N Al 170	m2	2,7	668,258	1 804,30	1 804,30	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	73.		Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	t	35	0,227	7,95	7,95	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	74.		Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. červ. smrek š. nad 100mm	m2	7,9	2 052,250	16 212,78	16 212,78	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	75.		Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. 81-100mm	m2	9,5	2 052,250	19 496,38	19 496,38	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	76.		Osadenie púzdra posuvných dvier s dvomi kapsami pre štyri krídla šírky do 3300 mm do murovanej priečky	kus	89	3,000	267,00	267,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	77.		Montáž mantinelov, osová vzd. stĺpkov do 150 cm	m	9,2	121,280	1 115,78	1 115,78	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	78.		Mantinely včít. stĺpkov a prchytenia	m	120	121,280	14 553,60	14 553,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	79.		Montáž nosnej konštr. priečky jednoducho opláštenej	m2	12	12,000	144,00	144,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	80.		Murivo nosné z tehál Leiertherm 25 NF	m3	138	1,875	258,75	258,75	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	81.		Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. červ. smrek š. nad 100mm	m2	7,9	24,000	189,60	189,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	82.		Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. 81-100mm	m2	9,5	24,000	228,00	228,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	83.		Dvere drev. posúvne 3000x4000 + rám + osad.	kus	5100	1,000	5 100,00	5 100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	84.		Dvere drev.posúvne v mantineloch 3000x1600 + rám + osad.	kus	3500	2,000	7 000,00	7 000,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	85.		Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	2,6	24,000	62,40	62,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	86.		dvere plast. 800x2000+osad.	kus	825	1,000	825,00	825,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	87.		dvere plast..900x2000+osad.	kus	860	2,000	1 720,00	1 720,00	0,00

Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	88.	dvere drev. posúvne 3000x2500+ rám +osad.	kus	3350	2,000	6 700,00	6 700,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	89.	Priečky z tvárníc YTONG hr.75mm	m2	16,39	5,600	91,78	91,78	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	90.	Priečky z tvárníc YTONG hr.100mm	m2	19,7	35,600	701,32	701,32	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	91.	Priečky z tvárníc YTONG hr.150mm	m2	24,89	149,200	3 713,59	3 713,59	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	92.	Omietka vnútorných stien vápenná štuková	m2	10,5	380,800	3 998,40	3 998,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	93.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	7,8	10,000	78,00	78,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	94.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	8	1,000	8,00	8,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	95.	Dvere vnútorné hladké plné 600x2000 + zár. + osad.	kus	160	6,000	960,00	960,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	96.	Dvere vnútorné hladké plné 800x2000 + zár. + osad.	kus	185	4,000	740,00	740,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	97.	Dvere vnútorné hladké plné 900x2000 + zár. + osad.	kus	200	1,000	200,00	200,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	98.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	19	25,817	490,52	490,52	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	99.	Montáž svetlíkov sedlových, pozdĺž. alebo priečných 3000 mm	m	35	33,000	1 155,00	1 155,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	100.	Svetlík - včít. konštr. a zasklenia	m2	151,5	33,000	4 999,50	4 999,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	101.	Montáž opláštenia, podhládov, uzavretých	m2	16	1 811,000	28 976,00	28 976,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	102.	panel strešný polyuret. 1 m2 vrátane príslušenstva	m2	69,5	1 811,000	125 864,50	125 864,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	103.	Montáž okien	m	9,5	53,300	506,35	506,35	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	104.	Eurookno 830x700	ks	204	3,000	612,00	612,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	105.	Eurookno 940x940	ks	246	8,000	1 968,00	1 968,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	106.	Dvere do boxov 1500x2500 dodávka + montáž	ks	650	7,000	4 550,00	4 550,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	107.	Eurookno 1040x1300	ks	294	3,000	882,00	882,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	108.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	0,98	66 550,000	65 219,00	65 219,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	109.	Oceľové konštrukcie	kg	2,3	66 550,000	153 065,00	153 065,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	110.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	38	88,676	3 369,69	3 369,69	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	111.	Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	11,75	120,350	1 414,11	1 414,11	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	112.	Lepidlo pod obkladačky Unifix 2K - SCHOMBURG - 261508	kg	3,9	240,000	936,00	936,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	113.	Dlaž. ker. protišmyk.	m2	15,9	122,757	1 951,84	1 951,84	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	114.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	15	2,739	41,09	41,09	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	115.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	3,8	20,000	76,00	76,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	116.	Koberec zářazový šírka 4m 1720g/m2	m2	38	20,000	760,00	760,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	117.	Podlahy zo stierky epoxidovej INDUFLOOR -IB 1240	m2	18,9	187,200	3 538,08	3 538,08	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	118.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	12	2,752	33,02	33,02	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	119.	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	m2	8,8	6,900	60,72	60,72	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	120.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovin. do tmelu	m2	17,5	187,650	3 283,88	3 283,88	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	121.	Obkl. ker.	m2	13	191,403	2 488,24	2 488,24	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	122.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	15	3,310	49,65	49,65	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	123.	Nátéry tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	2,6	2 052,250	5 335,85	5 335,85	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	124.	Nátéry tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	3,3	656,640	2 166,91	2 166,91	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	125.	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	3	596,220	1 788,66	1 788,66	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	126.	Montáž tep. izol. stien lepením lepen. dosiek	m2	5,54	151,650	840,14	840,14	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	127.	Styrodur hr.5cm	m2	11,5	151,650	1 743,98	1 743,98	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	128.	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	5,4	151,650	818,91	818,91	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	129.	Murivo nosné z tehál Leiertherm 25 NF	m3	138	87,919	12 132,82	12 132,82	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	130.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C 16/20	m3	114	8,840	1 007,76	1 007,76	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	131.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	7,3	76,740	560,20	560,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	132.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,72	76,740	208,73	208,73	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	133.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1261,3	0,707	891,74	891,74	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	134.	Omietka vnútorných stien vápenná štuková	m2	10,5	374,250	3 929,23	3 929,23	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	135.	Montáž a dodávka plastových okien 700x2150 pevne/sklopne	kus	225	32,000	7 200,00	7 200,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	136.	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plyných P15 hr. 140 mm	m2	24,89	17,800	443,04	443,04	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	137.	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	10,5	35,600	373,80	373,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	138.	Drev. boxy pre kone + mtz	kus	700	7,000	4 900,00	4 900,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	139.	Vráta boxov + mtz	kus	210	7,000	1 470,00	1 470,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	140.	Dvere drevené do skladu krmiva	kus	200	1,000	200,00	200,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	141.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1,1	34,400	37,84	37,84	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	142.	Montáž zatienňujúcich rolet z textílií alebo umelých tkanín	m2	1,5	19,000	28,50	28,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	143.	Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 0,224mm	m2	6	19,000	114,00	114,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	144.	Zaskl. streš. konš PC profilom komôrkovým do PC profilu s kryc. listou hr 10 mm	m2	60	117,000	7 020,00	7 020,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	145.	ÚPRAVŇA ÚŽITKOVEJ VODY	kus	1400	1,000	1 400,00	1 400,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	146.	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 30 m	kus	2800	2,000	560,00	560,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	147.	ÚPRAVŇA PITNEJ VODY	kus	2900	1,000	2 900,00	2 900,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	148.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	1100	0,020	22,00	22,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	149.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12	37,000	444,00	444,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	150.	Príplatok za lepiťosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1	37,000	37,00	37,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	151.	Zásyp nezhuťnený jām, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2	14,500	29,00	29,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	152.	Lôžko a obsyp potrubia pieskom	m3	9	17,000	153,00	153,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	153.	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	6	37,000	222,00	222,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	154.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	30	5,500	165,00	165,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	155.	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	17	2,000	34,00	34,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	156.	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 50 x 8,3 x L	bm	4,9	2,000	9,80	9,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	157.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	0,1	2,000	0,20	0,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	158.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	1	11,000	11,00	11,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	159.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN160	m	1,1	32,000	35,20	35,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	160.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodu	m	1,8	43,000	77,40	77,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	161.	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	1,9	10,000	19,00	19,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	162.	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	0,4	10,000	4,00	4,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	163.	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	2,7	9,516	25,69	25,69	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	164.	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	16	9,516	152,26	152,26	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	165.	10Potrubie kanál. z PVC-U rur hrdlových odpadné D 110x2,2	m	13	10,000	130,00	130,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	166.	Potrubie z rur PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné zvislé	ad	45	15,000	675,00	675,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	167.	Potrubie kanál. z PVC rur pripojovacia D 50x1,8	m	9,2	11,000	101,20	101,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	168.	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 50x1,8	kus	2	13,000	26,00	26,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	169.	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 110x2,36	kus	3	6,000	18,00	18,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	170.	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	5	4,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	171.	Zápachová uzávierka sprchových vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	kus	25	6,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	172.	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	kus	29	1,000	29,00	29,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	173.	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	19	3,000	57,00	57,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	174.	Čistiaci kus kanalizácia plastová KGEA DN 110	kus	10	4,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	175.	Prívzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia do DN 50	kus	5	3,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	176.	Prívzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia DN 110	kus	13	3,000	39,00	39,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	177.	Skúška tesnosti kanalizácie vodu do DN 125	m	0,6	36,000	21,60	21,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	178.	Vnútorná kanalizácia HZS T4	hod	9	30,000	270,00	270,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	179.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	15	0,236	3,54	3,54	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	180.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	10	200,000	2 000,00	2 000,00	0,00

Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	181.	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	m	10	114,000	1 140,00	1 140,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	182.	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	m	12,3	10,000	123,00	123,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	183.	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	m	14,5	6,000	87,00	87,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	184.	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 50/5,4	m	17	5,000	85,00	85,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	185.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	0,8	43,770	35,02	35,02	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	186.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	1,1	32,000	35,20	35,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	187.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	1,2	42,000	50,40	50,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	188.	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 40	súbor	115	3,000	345,00	345,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	189.	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	5,5	15,000	82,50	82,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	190.	Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 6/4	m	4,7	39,000	183,30	183,30	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	191.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	11	3,000	33,00	33,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	192.	Gulový kohút záhradný s vonkajším závitom a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 3/4"	kus	7,5	1,000	7,50	7,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	193.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	8,4	1,000	8,40	8,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	194.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	16,5	1,000	16,50	16,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	195.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	22	1,000	22,00	22,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	196.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1/2	kus	8,3	1,000	8,30	8,30	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	197.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 3/4	kus	10	4,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	198.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	15,9	3,000	47,70	47,70	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	199.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	kus	20	1,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	200.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 6/4	kus	25	1,000	25,00	25,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	201.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	6,9	1,000	6,90	6,90	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	202.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	11	1,000	11,00	11,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	203.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	15	1,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	204.	Armát. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	kus	18	1,000	18,00	18,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	205.	Armát. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	kus	35	1,000	35,00	35,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	206.	Armát. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	40	1,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	207.	Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	10	1,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	208.	Filter mosadzný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	18	1,000	18,00	18,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	209.	Filter mosadzný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	22	1,000	22,00	22,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	210.	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	9	30,000	270,00	270,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	211.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	15	0,265	3,98	3,98	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	212.	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,4	1,000	3,40	3,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	213.	Umývadlo z dťurvitru so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	80	5,000	400,00	400,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	214.	Montáž sprchových boxov	súbor	60	6,000	360,00	360,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	215.	Kút sprchový ATLANTIC - sklo číre	kus	230	5,000	1 150,00	1 150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	216.	Kút sprchovací - prevedenie imobilny	kus	550	1,000	550,00	550,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	217.	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2	1,000	2,00	2,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	218.	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	5	29,000	145,00	145,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	219.	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	6	29,000	174,00	174,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	220.	Sifón sprchový s nerezovou krytkou	kus	11	6,000	66,00	66,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	221.	Sifón umývadlový, chróm - N 9746 AA	kus	170	5,000	850,00	850,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	222.	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	53	1,000	53,00	53,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	223.	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	80	5,000	400,00	400,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	224.	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	7	1,000	7,00	7,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	225.	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	6	5,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	226.	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	110	6,000	660,00	660,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	227.	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	10	6,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	228.	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	3	5,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	229.	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	8	6,000	48,00	48,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	230.	Cerpadlo obehové DN20	kus	300	1,000	300,00	300,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	231.	Zásobník vody akumulačný PH 500 - 7783100	kus	600	1,000	600,00	600,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	232.	kombinovaný Zásobník horúcej vody EL EO 937 180L	kus	300	1,000	300,00	300,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	233.	Elektr. ohrievač vody PSD100I 100L 1,2KW tlak.	kus	280	1,000	280,00	280,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	234.	Zariadenie predmety HZS T4	hod	9	40,000	360,00	360,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	235.	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	15	0,270	4,05	4,05	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	236.	Kábel 750V uložený pod omlietkou CYKY 3x1,5	m	0,46	50,000	23,00	23,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	237.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	0,58	50,000	29,00	29,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	238.	Kábel 750V uložený pod omlietkou CYKY 3x1,5	m	0,46	340,000	156,40	156,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	239.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	0,58	340,000	197,20	197,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	240.	Kábel 750V uložený pod omlietkou CYKY 3x2,5	m	0,6	250,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	241.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	0,95	250,000	237,50	237,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	242.	Kábel 750V uložený pod omlietkou CYKY 5x1,5	m	0,65	100,000	65,00	65,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	243.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	1	100,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	244.	Rúrka FXP20	m	0,65	580,000	377,00	377,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	245.	Rúrka el-inšt FXP20	m	0,4	580,000	232,00	232,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	246.	Krabica 100x100 IP65	kus	0,65	20,000	13,00	13,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	247.	Krabica KU 68uni	kus	0,49	20,000	9,80	9,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	248.	Krabica KU 68uni	kus	0,6	25,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	249.	Krabica KU68uni	kus	0,3	25,000	7,50	7,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	250.	Svorka Wago	kus	0,85	130,000	110,50	110,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	251.	Svorka Wago	kus	0,26	130,000	33,80	33,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	252.	Montáž zásuvky IP54	kus	4	15,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	253.	Zásuvka IP54	kus	12,95	15,000	194,25	194,25	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	254.	Zásuvka Znásobná	kus	3,6	8,000	28,80	28,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	255.	Zásuvka Znásobná	kus	7	8,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	256.	Vypínač komplet	kus	3,6	22,000	79,20	79,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	257.	Vypínač komplet	kus	7	22,000	154,00	154,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	258.	Svietidlo výbojkové 250W IP65 vrátane výbojky	kus	9,5	28,000	266,00	266,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	259.	Svietidlo výbojkové 250W IP65 vrátane výbojky	kus	38	28,000	1 064,00	1 064,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	260.	Svietidlo 2x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - montáž	kus	13	10,000	130,00	130,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	261.	Svietidlo 2x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - dodávka	kus	38	10,000	380,00	380,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	262.	Svietidlo 2x58W IP65 vrátane trubíc - montáž	kus	12	8,000	96,00	96,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	263.	Svietidlo 2x58W IP65 vrátane trubíc - dodávka	kus	29	8,000	232,00	232,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	264.	Svietidlo výbojkové 150W IP65 vrátane výbojky	kus	11	2,000	22,00	22,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	265.	Svietidlo výbojkové 150W IP65 vrátane výbojky	kus	39	2,000	78,00	78,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	266.	Svietidlo 1x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - montáž	kus	12,5	4,000	50,00	50,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	267.	Svietidlo 1x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - dodávka	kus	33	4,000	132,00	132,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	268.	Svietidlo 1x58W IP65 vrátane trubíc - montáž	kus	11	21,000	231,00	231,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	269.	Svietidlo 1x58W IP65 vrátane trubíc - dodávka	kus	28	21,000	588,00	588,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	270.	Kompaktné svietidlo 2x26W IP20	kus	9	9,000	81,00	81,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	271.	Kompaktné svietidlo 2x26W IP20	kus	19	9,000	171,00	171,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	272.	Kompaktné svietidlo 8W IP40	kus	9	4,000	36,00	36,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	273.	Kompaktné svietidlo 8W IP40	kus	15	4,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	274.	Kompaktné svietidlo 2x26W IP54	kus	9	6,000	54,00	54,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novýc	275.	Kompaktné svietidlo 2x26W IP54	kus	23	6,000	138,00	138,00	0,00

Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	276.	Svietidlo 2x58W IP20 vrátane trubic	kus	9	4,000	36,00	36,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	277.	Svietidlo 2x58W IP20 vrátane trubic	kus	19,9	4,000	79,60	79,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	278.	Kompaktné svietidlo 2x26W IP65	kus	9	5,000	45,00	45,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	279.	Kompaktné svietidlo 2x26W IP65	kus	22,9	5,000	114,50	114,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	280.	Elektrický konvektor	kus	9	11,000	99,00	99,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	281.	Elektrický konvektor	kus	38	11,000	418,00	418,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	282.	Svietidlo núdzové 11W včetně trubic	kus	9	7,000	63,00	63,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	283.	Svietidlo núdzové 11W včetně trubic	kus	49	7,000	343,00	343,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	284.	Montáž káblková lišta LV22x24	m	2	50,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	285.	Dodávka káblková lišta LV22x24	m	1	50,000	50,00	50,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	286.	Montáž rozvádzača PR 72 modul s výbavou	kus	150	1,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	287.	Dodávka rozvádzača PR 72 modul s výbavou	kus	650	1,000	650,00	650,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	288.	Prípravné práce	hod	12	16,000	192,00	192,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	289.	Základ. zemnič FeZn 30x4mm - montáž	kg	2	250,000	500,00	500,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	290.	Základ. zemnič FeZn 30x4mm - dodávka	kg	1,5	250,000	375,00	375,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	291.	Vodič FeZn 10mm	kg	2	50,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	292.	Vodič FeZn 10mm	kg	1,5	50,000	75,00	75,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	293.	Vodič FeZn 8mm	kg	3	94,000	282,00	282,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	294.	Vodič FeZn 8mm	kg	1,5	94,000	141,00	141,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	295.	Svorka SZ	kus	1	10,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	296.	Svorka SZ	kus	1,5	10,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	297.	Svorka SO	kus	1	10,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	298.	Svorka SO	kus	1	10,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	299.	Svorka SS	kus	0,5	120,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	300.	Svorka SS	kus	0,5	120,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	301.	Jimacia tyč 2m vrátane podstavca a svoriek	kus	4	4,000	16,00	16,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	302.	Jimacia tyč 2m vrátane podstavca a svoriek	kus	14	4,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	303.	Podpora vedenia	kus	1	80,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	304.	Podpora vedenia	kus	1,5	80,000	120,00	120,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	305.	Držiak ochranného uhoľníka	kus	3	20,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	306.	Držiak ochranného uhoľníka	kus	2	20,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	307.	Týč ZT 2m zemniaca vrátane svoriek	kus	4	4,000	16,00	16,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	308.	Týč ZT 2m zemniaca vrátane svoriek	kus	15	4,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	309.	Ochranný uhoľník	kus	4	10,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	310.	Ochranný uhoľník	kus	8	10,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	311.	Drôt AlMgSi 8	m	3	170,000	510,00	510,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	312.	Drôt AlMgSi 8	kus	1	170,000	170,00	170,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	313.	Podružný materiál, antikorózna ochrana	kus	15	1,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	314.	Výkopové práce	m	3	50,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	315.	Dražka v stene 3x3cm pre kábel alebo rúrku	m	2	250,000	500,00	500,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	316.	Sádra, kotviaci materiál	kus	100	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	317.	Revízie	kpl	600	1,000	600,00	600,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	318.	Projektová dokumentácia	kus	140	1,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	319.	Podiel pridružených profesií	%	43,91	6,000	263,46	263,46	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	320.	Podružný materiál	%	41,5446	4,000	166,18	166,18	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	321.	Ústredňa EPS	kus	230	1,000	230,00	230,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	322.	Ústredňa EPS	kus	1500	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	323.	Opticko dymový hlásič s príslušenstvom	hod	24	26,000	624,00	624,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	324.	Opticko dymový hlásič s príslušenstvom	kus	44	26,000	1 144,00	1 144,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	325.	Teplný hlásič s príslušenstvom	kus	24	14,000	336,00	336,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	326.	Teplný hlásič s príslušenstvom	kus	56	14,000	784,00	784,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	327.	JCXFE-V 1x2x1	m	0,8	285,000	228,00	228,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	328.	JCXFE-V 1x2x1	m	1	285,000	285,00	285,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	329.	Rozhlasová ústredňa - montáž	kus	70	1,000	70,00	70,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	330.	Rozhlasová ústredňa - dodávka	kus	625	1,000	625,00	625,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	331.	Závesný reproduktor - montáž	kus	12	24,000	288,00	288,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	332.	Závesný reproduktor - dodávka	kus	28	24,000	672,00	672,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	333.	Závesný reproduktor - montáž	kus	12	12,000	144,00	144,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	334.	Závesný reproduktor - dodávka	kus	28	12,000	336,00	336,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	335.	JCXFE-V 1x2x1	m	0,8	310,000	248,00	248,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	336.	JCXFE-V 1x2x1	m	1	310,000	310,00	310,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	337.	Ústredňa poplachového systému	kus	90	1,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	338.	Ústredňa poplachového systému	kus	690	1,000	690,00	690,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	339.	Detektor pohybu	kus	10	5,000	50,00	50,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	340.	Detektor pohybu	kus	50	5,000	250,00	250,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	341.	JCXFE-V 1x2x1	m	0,8	350,000	280,00	280,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	342.	JCXFE-V 1x2x1	m	1	350,000	350,00	350,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	343.	Magnetický kontakt	kus	15	8,000	120,00	120,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	344.	Magnetický kontakt	kus	65	8,000	520,00	520,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	345.	Revízie	kus	300	1,000	300,00	300,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	346.	Projektová dokumentácia	kus	100	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	347.	Podiel pridružených profesií	%	27,5	6,000	165,00	165,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	348.	Podružný materiál	%	28,25	4,000	113,00	113,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	349.	Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	12,5	72,287	903,59	903,59	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	350.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	15	74,808	1 122,12	1 122,12	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	351.	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2	74,808	149,62	149,62	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	352.	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	2	11,664	23,33	23,33	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	353.	Hĺbenie šachtiev v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	40	11,664	466,56	466,56	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	354.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	5,6	96,472	540,24	540,24	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	355.	poplatok za skládku	m3	9	96,472	868,25	868,25	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	356.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	33	35,079	1 157,61	1 157,61	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	357.	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 cement portl.	m3	122	35,079	4 279,64	4 279,64	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	358.	Výstuž základových dosiek do zvarovaných sietí KARI	t	1110	0,772	856,92	856,92	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	359.	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	122	74,808	9 126,58	9 126,58	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	360.	Debnenie zákl. pásov plochy rovinné	m2	5	9,675	48,38	48,38	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	361.	Oddebnenie zákl. pásu bez ohľadu na tvar	m2	1,5	9,675	14,51	14,51	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	362.	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20, cement portl.	m3	122	11,664	1 423,01	1 423,01	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	363.	Debnenie zákl. pátek blokov plochy rovinné	m2	5	3,240	16,20	16,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	364.	Oddebnenie základných pátek a blokov	m2	1,5	3,240	4,86	4,86	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	365.	Murivo nosné z bet.várnici PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou C16/20	m3	135	17,730	2 393,55	2 393,55	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	366.	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10S05)	t	1190	0,945	1 124,55	1 124,55	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	367.	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20, cement portl.	m3	122	5,490	669,78	669,78	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	368.	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	m3	114	2,933	334,36	334,36	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	369.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	5,5	2,933	16,13	16,13	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	370.	Mazanina hr. do 8 cm z penobetónu tepel-izolačného obj. hmot. 1200 kg/m3	m3	130	18,240	2 371,20	2 371,20	0,00

Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	371.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1100	0,550	605,00	605,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	372.	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 2 cm	m2	3,8	51,460	195,55	195,55	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	373.	Osadenie rámov okien drevených dvojíťach 2,5 m2 s mont. penou	kus	21	4,000	84,00	84,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	374.	Osadenie dverných zárubní do 2,5 m2 s mont. penou	kus	14	2,000	28,00	28,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	375.	Osadenie dverných zárubní do 10 m2 s mont. penou	kus	44	3,000	132,00	132,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	376.	Montáž lešenia (až. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	2,3	213,600	491,28	491,28	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	377.	Demontáž lešenia (až. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	1	213,600	213,60	213,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	378.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1,7	458,860	780,06	780,06	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	379.	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	6	444,203	2 665,22	2 665,22	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	380.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,16	233,860	37,42	37,42	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	381.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1200	0,070	84,00	84,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	382.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	1,4	467,720	654,81	654,81	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	383.	Pas asfaltovaný ELASTOBIT 40	m2	5,5	537,878	2 958,33	2 958,33	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	384.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,257	6,43	6,43	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	385.	Montáž šindlov na strechy jednoduché do 30° pribitím	m2	5,9	647,000	3 817,30	3 817,30	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	386.	drevené šindle - cena včít. doplnkov a oplechovaní	m2	26	647,000	16 822,00	16 822,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	387.	Zhotovenie povl. krytín striech do 30° prípl. za sklon nad 30° do 60°	m2	0,35	647,000	226,45	226,45	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	388.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	21	5,707	119,85	119,85	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	389.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripojenie drôtom	m2	2,1	258,300	542,43	542,43	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	390.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	9,6	258,300	2 479,68	2 479,68	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	391.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,4	51,460	72,04	72,04	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	392.	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.50 mm	m2	9,5	52,489	498,65	498,65	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	393.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	20	3,796	75,92	75,92	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	394.	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpkov do 150 cm	m	7	12,000	84,00	84,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	395.	drev. zábradlie včít. stĺpkov a kotiev	m	63	12,000	756,00	756,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	396.	Montáž krokov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	4,3	399,660	1 718,54	1 718,54	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	397.	Montáž krokov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	5,8	707,010	4 100,66	4 100,66	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	398.	Montáž krokov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	7,9	168,810	1 333,60	1 333,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	399.	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1	647,000	647,00	647,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	400.	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,6	258,000	154,80	154,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	401.	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	199	4,301	855,90	855,90	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	402.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	m3	40	71,473	2 858,92	2 858,92	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	403.	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 288 do 450 cm2	m	11	114,320	1 257,52	1 257,52	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	404.	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 450 do 600 cm2	m	12	21,400	256,80	256,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	405.	Montáž záklapu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	m2	1,9	225,000	427,50	427,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	406.	Fošňa SM neopracovaná 2 50 250-300	m3	170	12,375	2 103,75	2 103,75	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	407.	Hranol SM 1	m3	215	43,280	9 305,20	9 305,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	408.	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	2,3	289,820	666,59	666,59	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	409.	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 450 do 540 cm2	m	3,4	2,820	9,59	9,59	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	410.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	25	35,187	879,68	879,68	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	411.	Murivo nosné z tehál Leiertherm 25 NF	m3	138	68,210	9 412,98	9 412,98	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	412.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C 16/20	m3	114	7,000	798,00	798,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	413.	Debniecie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	7,3	31,000	226,30	226,30	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	414.	Debniecie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,72	31,000	84,32	84,32	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	415.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 1050S	t	1261,3	0,450	567,59	567,59	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	416.	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	7,49	200,070	1 498,52	1 498,52	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	417.	Obklad stien z mäk.kam.rovné líce hr.do 25mm	m2	36	26,100	939,60	939,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	418.	LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm	m	12	15,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	419.	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 100 mm	kus	11	10,000	110,00	110,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	420.	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 100 mm	kus	13,3	5,000	66,50	66,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	421.	LINDAB žlab pododkvapný R+KFL 150 mm	m	9,7	90,000	873,00	873,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	422.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	45	0,154	6,93	6,93	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	423.	hrebeň. dráž univer.vetr.pás	m	35	25,500	892,50	892,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	424.	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka, kruhová priemer 125 mm	ks	21	18,000	378,00	378,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	425.	Zakr. hydroizol fólia Bramac PRO	m2	2,5	1 051,500	2 628,75	2 628,75	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	426.	Zakr. parotesnou zábranou Jutafo1 N Al 170	m2	2,3	662,800	1 524,44	1 524,44	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	427.	Presun hmôt pre krytíny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	25	0,569	14,23	14,23	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	428.	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. červ. smrek š. nad 100mm	m2	6,3	416,200	2 622,06	2 622,06	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	429.	Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. 81-100mm	m2	7,9	1 063,200	8 399,28	8 399,28	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	430.	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. červ. smrek š. do 100mm	m2	6	647,000	3 882,00	3 882,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	431.	dvere drev. posúvne 3000x2380+rám+osad.	kus	2600	2,000	5 200,00	5 200,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	432.	dvere drev. 1200x2050+zár.+osad.	kus	900	2,000	1 800,00	1 800,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	433.	dvere drev. 1750x2400+zár.+osad.	kus	1200	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	434.	okno -/- 500x870+ osad. +parap.-atyp.	kus	100	4,000	400,00	400,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	435.	Montáž dvier kompl. otvář. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	6,5	2,000	13,00	13,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	436.	Montáž dvier kompl. otvář. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	10	3,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	437.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	15	13,540	203,10	203,10	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	438.	Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	10	51,460	514,60	514,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	439.	Lepidlo pod obkladačky Unifix 2K - SCHOMBURG - 261508	kg	2,5	205,840	514,60	514,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	440.	Dlaž. ker. protišmyk.	m2	11	52,489	577,38	577,38	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	441.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	10	1,171	11,71	11,71	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	442.	Podlahy zo stierky epoxidovej INDUFLOOR -IB 1240	m2	18,9	182,400	3 447,36	3 447,36	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	443.	Obklad stien z mäk. kam. rovné líce hr. do 25mm	m2	36	94,700	3 409,20	3 409,20	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	444.	Nátéry tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit Q8-inovovaná náhrada)	m2	2,5	1 300,210	3 250,53	3 250,53	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	445.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,55	20,000	11,00	11,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	446.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	0,59	20,000	11,80	11,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	447.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,55	100,000	55,00	55,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	448.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	0,59	100,000	59,00	59,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	449.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	0,65	50,000	32,50	32,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	450.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	0,99	50,000	49,50	49,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	451.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	0,65	100,000	65,00	65,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	452.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	1,15	100,000	115,00	115,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	453.	Rúrka FXP20	m	0,6	100,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	454.	Rúrka el-inšt FXP20	m	0,4	100,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	455.	Krabica 100x100 IP65	kus	0,6	8,000	4,80	4,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	456.	Krabica 100x100 IP65	kus	0,6	8,000	4,80	4,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	457.	Svorka Wago	kus	0,8	40,000	32,00	32,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	458.	Svorka Wago	kus	0,3	40,000	12,00	12,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	459.	Montáž zásuvky IP54	kus	4	5,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	460.	Zásuvka IP54	kus	12	5,000	60,00	60,00	0,00

Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	461.	Vypínač komplet	kus	3,5	5,000	17,50	17,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	462.	Vypínač komplet	kus	7	5,000	35,00	35,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	463.	Svietidlo 2x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - montáž	kus	12	4,000	48,00	48,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	464.	Svietidlo 2x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - dodávka	kus	39	4,000	156,00	156,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	465.	Svietidlo 2x58W IP65 vrátane trubíc - montáž	kus	9	11,000	99,00	99,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	466.	Svietidlo 2x58W IP65 vrátane trubíc - dodávka	kus	29	11,000	319,00	319,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	467.	Montáž káblová lišta LV22x24	m	2	40,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	468.	Dodávka káblová lišta LV22x24	m	1	40,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	469.	Montáž rozvádzača PR 24 modul s výbavou	kus	80	1,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	470.	Dodávka rozvádzača PR 24 modul s výbavou	kus	235	1,000	235,00	235,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	471.	Prípravné práce	hod	3	8,000	24,00	24,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	472.	Základ. zemnič. FeZn 30x4mm - montáž	kg	2	100,000	200,00	200,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	473.	Základ. zemnič. FeZn 30x4mm - dodávka	kg	1,2	100,000	120,00	120,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	474.	Vodič FeZn 10mm	kg	2	20,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	475.	Vodič FeZn 10mm	kg	1,2	20,000	24,00	24,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	476.	Vodič FeZn 8mm	kg	3	30,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	477.	Vodič FeZn 8mm	kg	1,2	30,000	36,00	36,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	478.	Svorka SZ	kus	1	6,000	6,00	6,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	479.	Svorka SZ	kus	1,3	6,000	7,80	7,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	480.	Svorka SO	kus	1	6,000	6,00	6,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	481.	Svorka SO	kus	1	6,000	6,00	6,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	482.	Svorka SS	kus	0,5	32,000	16,00	16,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	483.	Svorka SS	kus	0,5	32,000	16,00	16,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	484.	Podpora vedenia	kus	1,6	48,000	76,80	76,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	485.	Podpora vedenia	kus	1,6	48,000	76,80	76,80	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	486.	Držiak ochranného uholníka	kus	3	12,000	36,00	36,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	487.	Držiak ochranného uholníka	kus	2	12,000	24,00	24,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	488.	Týč ZT 2m zemniaca vrátane svoriek	kus	4	6,000	24,00	24,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	489.	Týč ZT 2m zemniaca vrátane svoriek	kus	19	6,000	114,00	114,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	490.	Ochranný uholník	kus	4	6,000	24,00	24,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	491.	Ochranný uholník	kus	8	6,000	48,00	48,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	492.	Drôt AIMgSi 8	m	3	85,000	255,00	255,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	493.	Drôt AIMgSi 8	kus	1	85,000	85,00	85,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	494.	Podružný materiál, antikoročná ochrana	kus	25	1,000	25,00	25,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	495.	Výkopové práce	m	2	30,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	496.	Sádra, kotviaci materiál	kus	90	1,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	497.	Revízie	kpl	110	1,000	110,00	110,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	498.	Projektová dokumentácia	kus	100	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	499.	Podiel pridružených profesií	%	17,164	6,000	102,98	102,98	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	500.	Podružný materiál	%	16,1938	4,000	64,78	64,78	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	501.	Ústredňa EPS	kus	150	1,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	502.	Ústredňa EPS	kus	900	1,000	900,00	900,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	503.	Teplý náhľad s príslušenstvom	kus	24	12,000	288,00	288,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	504.	Teplý náhľad s príslušenstvom	kus	55	12,000	660,00	660,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	505.	JCXFE-V 1x2x1	m	0,8	150,000	120,00	120,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	506.	JCXFE-V 1x2x1	m	1	150,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	507.	Revízie	kus	100	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	508.	Projektová dokumentácia	kus	100	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	509.	Podiel pridružených profesií	%	24,68	6,000	148,08	148,08	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	510.	Podružný materiál	%	24,6608	4,000	98,64	98,64	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	511.	vrt studňa DN 200	m	65	18,000	1 170,00	1 170,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	512.	elektrické ovládanie čerpadla	ks	220	1,000	220,00	220,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	513.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	km	1100	0,007	7,70	7,70	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	514.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	6,8	22,400	152,32	152,32	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	515.	Priplatok za lepiťosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1	22,400	22,40	22,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	516.	Lôžko a obrys plynovodného potrubia pieskom	m3	9	2,000	18,00	18,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	517.	Priplatok za prehodenie zeminy	m3	5,3	22,400	118,72	118,72	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	518.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	29	1,000	29,00	29,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	519.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	0,12	5,000	0,60	0,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	520.	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 50 x 8,3 x L	bm	4,9	5,000	24,50	24,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	521.	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	1,9	5,000	9,50	9,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	522.	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	0,4	5,000	2,00	2,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	523.	Šachta armat. žebet. strop z dielcov, vn. pl. do 2,5 m2	kus	1100	1,000	1 100,00	1 100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	524.	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	kus	108	1,000	108,00	108,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	525.	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	41	1,000	41,00	41,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	526.	Osadenie poklopov laticových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	19	1,000	19,00	19,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	527.	Betonová doska pod šachtu	m3	120	0,200	24,00	24,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	528.	Presun hmôt pre lôžko a obrys plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	2,7	3,000	8,10	8,10	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	529.	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	15	3,000	45,00	45,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	530.	Presun hmôt pre vnút. vodovod1d v objektoch výšky do 6 m	t	15	3,000	45,00	45,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	531.	Ponorné čerpadlo	kus	500	1,000	500,00	500,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	532.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	1100	0,010	11,00	11,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	533.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12	156,000	1 872,00	1 872,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	534.	Priplatok za lepiťosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1	156,000	156,00	156,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	535.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3	76,000	228,00	228,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	536.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,6	76,000	45,60	45,60	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	537.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,4	20,000	88,00	88,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	538.	Zásyp zhutnený jím, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,9	110,000	319,00	319,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	539.	Lôžko a obrys plynovodného potrubia pieskom	1m3	9	20,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	540.	Priplatok za prehodenie zeminy	m3	5,5	156,000	858,00	858,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	541.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	29	1,000	29,00	29,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	542.	Pripl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	17,7	2,000	35,40	35,40	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	543.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 160x4,7x5000	kus	52	1,000	52,00	52,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	544.	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	7,5	1,000	7,50	7,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	545.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN160	m	0,5	3,500	1,75	1,75	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	546.	Nádrž NLU 14 ležatá obj. V 16000	kus	4950	1,000	4 950,00	4 950,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	547.	Nádrž NLK 13 valec obj. 3000	kus	2200	1,000	2 200,00	2 200,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	548.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	1,9	3,500	6,65	6,65	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	549.	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	15	4,863	72,95	72,95	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	550.	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	50	37,120	1 856,00	1 856,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	551.	Základové pátky z betónu prostého tr. C12/15, cement portl.	m3	122	37,120	4 528,64	4 528,64	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	552.	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.	kus	6	232,000	1 392,00	1 392,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	553.	Stĺpek drevený	kus	8	87,000	696,00	696,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	554.	Oplotenie lesných kultúr, drev. koly s madlom a prieč. trám	m	4	580,000	2 320,00	2 320,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	555.	drev. fošne 2 rady + prichytenie	m	9	580,000	5 220,00	5 220,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novíc	556.	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	t	8	138,371	1 106,97	1 106,97	0,00

Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	557.	Montáž vratok	kus	22	1,000	22,00	22,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	558.	Bránka šír.1 m, výš.1,5 m	kus	250	1,000	250,00	250,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	559.	Brána šír.3 m, výš.1,5 m	kus	550	1,000	550,00	550,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	560.	Montáž vrat	kus	25	1,000	25,00	25,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	561.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	20	0,911	18,22	18,22	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	562.	Kábel AYKY 3x240+120	m	7,6	215,000	1 634,00	1 634,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	563.	Kábel AYKY-J 3x240+120	m	19	215,000	4 085,00	4 085,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	564.	Kábel AYKY 4x70	m	3,75	120,000	450,00	450,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	565.	Kábel AYKY-J 4x70	m	5,7	120,000	684,00	684,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	566.	Kábel Retiles 3x50+54,6	m	6,5	110,000	715,00	715,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	567.	Kábel Retiles 3x50+54,6	m	6,6	110,000	726,00	726,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	568.	Výkopové práce pre kábel	m	2	325,000	650,00	650,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	569.	Istiaca skriňa SR5 F663 VV 4/2	kus	150	1,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	570.	Istiaca skriňa SR5 F663 VV 4/2	m	950	1,000	950,00	950,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	571.	Istiaca skriňa SR3.1 F403 VV 1/2	m	130	1,000	130,00	130,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	572.	Istiaca skriňa SR3.1 F403 VV 1/2	kus	590	1,000	590,00	590,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	573.	Istiaca skriňa VRIS1	kus	65	1,000	65,00	65,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	574.	Istiaca skriňa VRIS1	kus	250	1,000	250,00	250,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	575.	Istiaca skriňa VRIS2	kus	80	1,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	576.	Istiaca skriňa VRIS2	kus	290	1,000	290,00	290,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	577.	Betónový stôžiar 9/10	kus	250	3,000	750,00	750,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	578.	Betónový stôžiar 9/10	kus	580	3,000	1 740,00	1 740,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	579.	Obmedzovače prepätia	kus	12	6,000	72,00	72,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	580.	Obmedzovače prepätia	kus	42	6,000	252,00	252,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	581.	Zemnič FeZn 30x4mm	kg	2	100,000	200,00	200,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	582.	Zemnič FeZn 30x4mm	kg	1,2	100,000	120,00	120,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	583.	Vodič FeZn 8mm	kg	3	5,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	584.	Vodič FeZn 8mm	kg	1,3	5,000	6,50	6,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	585.	Svorka FeZn	kus	1	10,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	586.	Svorka FeZn	kus	1,3	10,000	13,00	13,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	587.	Podružný materiál, antikoročná ochrana	kus	150	1,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	588.	Demontáž starých rozvodov, prípravné práce	hod	9	3,000	27,00	27,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	589.	Poistkové sady	kus	9	11,000	99,00	99,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	590.	Poistkové sady	kus	17,5	11,000	192,50	192,50	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	591.	Kábová spojka	kus	80	1,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	592.	Kábová spojka	kus	150	1,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	593.	Kotviaci materiál	kus	50	1,000	50,00	50,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	594.	Drážka v stene 3x3cm pre kábel alebo rúrku	m	2	15,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	595.	Revízie	kus	100	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	596.	Projektová dokumentácia	kus	100	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	597.	Podiel pridružených profesií	%	15	6,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita č. 1: Jazdiareň a	717001 Realizácia novyc	598.	Podružný materiál	%	15	4,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	599.	Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	15	10,015	150,23	150,23	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	600.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19	24,454	464,63	464,63	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	601.	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2	24,454	48,91	48,91	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	602.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6	24,454	146,72	146,72	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	603.	Poplatok za skládku	m3	10	24,454	244,54	244,54	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	604.	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	m	7,5	52,000	390,00	390,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	605.	Vankúš pod základy do štrkopiesku netriedeného	m3	38	32,405	1 231,39	1 231,39	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	606.	Základové dosky do železobetónu tr. C16/20 cement portl.	m3	122	18,848	2 299,46	2 299,46	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	607.	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	1300	1,884	2 449,20	2 449,20	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	608.	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	122	24,454	2 983,39	2 983,39	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	609.	Debnenie zákl. pásov plochy rovinné	m2	6	26,360	158,16	158,16	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	610.	Oddebnenie zákl. pásov bez ohľadu na tvar	m2	1,5	26,360	39,54	39,54	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	611.	Murivo presné porobet tvárnice PPT - hlad. Ytong, 300mm, P3-550	m3	160	6,533	1 045,28	1 045,28	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	612.	Murivo presné porobet tvárnice PPT - hlad. Ytong, 400mm, P3-550	m3	155	17,685	2 741,18	2 741,18	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	613.	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	160	3,400	544,00	544,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	614.	Debnenie stĺpov, pilierov hranatých 0,40 m2	m2	17	33,000	561,00	561,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	615.	Oddebnenie stĺpových pilierov	m2	4	33,000	132,00	132,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	616.	Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	m2	0,6	33,000	19,80	19,80	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	617.	Výstuž stĺpov hran.aj obl. BSt 500 (10505) vrátane nosných zvarov	t	1500	0,340	510,00	510,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	618.	Nosníky zo železobetónu tr. C16/20	m3	132	1,860	245,52	245,52	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	619.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	14	16,380	229,32	229,32	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	620.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	3	16,380	49,14	49,14	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	621.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	14	7,080	99,12	99,12	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	622.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	4	7,080	28,32	28,32	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	623.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	1500	0,186	279,00	279,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	624.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	m3	130	5,897	766,61	766,61	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	625.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6	30,820	184,92	184,92	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	626.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2	30,820	61,64	61,64	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	627.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	1300	0,500	650,00	650,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	628.	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7	61,800	432,60	432,60	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	629.	Dlažba vymývaná VMD 50x50x4 far.kamenivo	m2	17	62,418	1 061,11	1 061,11	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	630.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m3	10	65,989	659,89	659,89	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	631.	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	8	65,989	527,91	527,91	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	632.	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén neo hr.100 mm	m2	45	67,618	3 042,81	3 042,81	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	633.	Zatepl. vonk. stien styrofoam IB hr.60 mm+žula-sokel	m2	260	12,972	3 372,72	3 372,72	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	634.	Náspyv zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	47,5	14,872	706,42	706,42	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	635.	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm	m2	11,5	158,710	1 825,17	1 825,17	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	636.	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	m2	9	158,710	1 428,39	1 428,39	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	637.	Vložka do cementového poteru z rabc. pletiva matná	m2	4,2	158,710	666,58	666,58	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	638.	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	28	12,000	336,00	336,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	639.	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	28	2,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	640.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	3,2	158,710	507,87	507,87	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	641.	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	3,2	67,618	216,38	216,38	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	642.	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	1,2	67,618	81,14	81,14	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	643.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do 4 m	m2	2,4	158,710	380,90	380,90	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	644.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	2,7	13,511	36,48	36,48	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	645.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	19,3	10,440	201,49	201,49	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	646.	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	9,9	31,480	311,65	311,65	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	647.	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3	629,600	188,88	188,88	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	648.	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	8	31,480	251,84	251,84	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	649.	Vnútrostr. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	1	31,480	31,48	31,48	0,00

Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	650.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	10	31,480	314,80	314,80	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	651.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	8	298,448	2 387,58	2 387,58	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	652.	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	17	182,239	3 098,06	3 098,06	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	653.	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,6	182,239	291,58	291,58	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	654.	Geotextília TYPAR SF 40 - 136 g/m2 - 2,10x150 m	m2	1,2	191,351	229,62	229,62	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	655.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,638	15,95	15,95	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	656.	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovo	m2	0,3	153,772	46,13	46,13	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	657.	Montáž šindlov na strechy jednoduché do 30° pribitím	m2	7	325,470	2 278,29	2 278,29	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	658.	Drevené šindle - cena včít. doplnkov a oplechovaní	m2	30	325,470	9 764,10	9 764,10	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	659.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	25	2,871	71,78	71,78	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	660.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripínavenie drôtom	m2	2,6	213,610	555,39	555,39	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	661.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 6 cm	m2	4,1	217,882	893,32	893,32	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	662.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	12	217,882	2 614,58	2 614,58	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	663.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,6	169,681	271,49	271,49	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	664.	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x100 mm	m2	24	161,884	3 885,22	3 885,22	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	665.	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x160 mm	m2	34	11,190	380,46	380,46	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	666.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25	1,830	45,75	45,75	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	667.	Montáž kotevných želiéz	kus	4,4	30,000	132,00	132,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	668.	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - do 1 kg	kg	3	24,000	72,00	72,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	669.	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	1,9	153,772	292,17	292,17	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	670.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	5,5	152,890	840,90	840,90	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	671.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	7,1	752,082	5 339,78	5 339,78	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	672.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	9,9	74,280	735,37	735,37	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	673.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	10,5	47,468	498,41	498,41	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	674.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	3,1	325,470	1 008,96	1 008,96	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	675.	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1,2	325,470	390,56	390,56	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	676.	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	m2	0,7	325,470	227,83	227,83	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	677.	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	240	6,512	1 562,88	1 562,88	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	678.	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	0,7	153,772	107,64	107,64	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	679.	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m	m2	0,4	153,772	61,51	61,51	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	680.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	50	31,876	1 593,80	1 593,80	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	681.	Doska SM neopracovaná 218 250-300	m3	245	7,511	1 840,20	1 840,20	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	682.	Položenie podláh z dosiek hobľovaných na zraz	m2	5,4	12,750	68,85	68,85	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	683.	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	4,3	12,750	54,83	54,83	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	684.	Hranol SM 1	m3	263	17,853	4 695,34	4 695,34	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	685.	Montáž terás z dosiek š do 90 mm z drevn máklych skrutkovaných brúsených bez povrchovej úpravy	m2	7	12,750	89,25	89,25	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	686.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	25	18,498	462,45	462,45	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	687.	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocef. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	22	213,610	4 699,42	4 699,42	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	688.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	25	3,176	79,40	79,40	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	689.	LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm	m	15	16,000	240,00	240,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	690.	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 100 mm	kus	14	16,000	224,00	224,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	691.	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 100 mm	kus	16	8,000	128,00	128,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	692.	LINDAB žlab pododkvapný R+KFL 150 mm	m	12	64,000	768,00	768,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	693.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,124	3,10	3,10	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	694.	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	m2	1,4	153,772	215,28	215,28	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	695.	Hrebeň. dráž.univer.vetr.pás	m	47	40,300	1 894,10	1 894,10	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	696.	Užľabie izol. pás s tesnením	m	25	40,000	1 000,00	1 000,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	697.	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka univerzálna	m	4,6	64,000	294,40	294,40	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	698.	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO	m2	3	546,394	1 639,18	1 639,18	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	699.	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	m2	4,8	325,470	1 562,26	1 562,26	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	700.	Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafol N Al 170	m2	2,7	213,610	576,75	576,75	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	701.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	25	0,671	16,78	16,78	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	702.	Montáž oblož. podhladov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	m2	9,9	376,800	3 730,32	3 730,32	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	703.	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 s-65/80mm nad 2m	m2	10,45	376,800	3 937,56	3 937,56	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	704.	Dvere plast. 1500x2200 + zár. + osad.	kus	1150	2,000	2 300,00	2 300,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	705.	Okno -/-/ 1500x1350+parap. + osad.	kus	360	3,000	1 080,00	1 080,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	706.	Okno -/-/ 1500x1350 trojuh. + par. + osad.	kus	260	8,000	2 080,00	2 080,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	707.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	25	4,278	106,95	106,95	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	708.	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	m	2,7	8,050	21,74	21,74	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	709.	Zábradlie včít. kotiev	m	150	8,050	1 207,50	1 207,50	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	710.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,161	4,03	4,03	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	711.	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv bez lep spoj systém clic	m2	8	145,960	1 167,68	1 167,68	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	712.	Parkety lamelové drev WUBA hr.10mm dlž.250 šír.50 Dub Natur	m2	25	145,960	3 649,00	3 649,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	713.	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.3mm	m2	1,1	145,960	160,56	160,56	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	714.	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 6 m	t	25	1,156	28,90	28,90	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	715.	Lepenie povl. podláh z gumených pásov	m2	7,5	12,750	95,63	95,63	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	716.	Krytina podlah.	m2	21,9	12,750	279,23	279,23	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	717.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,009	0,23	0,23	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	718.	Nátéry tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	4,1	551,980	2 263,12	2 263,12	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	719.	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	3	213,610	640,83	640,83	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	720.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1,1	65,989	72,59	72,59	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	721.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,46	50,000	23,00	23,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	722.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	0,6	50,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	723.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,46	200,000	92,00	92,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	724.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	0,6	200,000	120,00	120,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	725.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	0,6	75,000	45,00	45,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	726.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	0,95	75,000	71,25	71,25	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	727.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	0,65	80,000	52,00	52,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	728.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	1	80,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	729.	Rúrka FXP20	m	0,6	100,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	730.	Rúrka el-inšt FXP20	m	0,4	100,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	731.	Krabica KU 68uni	kus	0,6	12,000	7,20	7,20	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	732.	Krabica KU 68uni	kus	0,3	12,000	3,60	3,60	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	733.	Svorka Wago	kus	0,8	90,000	72,00	72,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	734.	Svorka Wago	kus	0,3	90,000	27,00	27,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	735.	Zásuvka s clonami	kus	4	6,000	24,00	24,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	736.	Zásuvka s clonami	kus	9	6,000	54,00	54,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	737.	Zásuvka Znásobná	kus	3,5	2,000	7,00	7,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	738.	Zásuvka Znásobná	kus	7	2,000	14,00	14,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	739.	Vypínač komplet	kus	3,5	6,000	21,00	21,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba kc	717003 Prístavby, nadsta	740.	Vypínač komplet	kus	7	6,000	42,00	42,00	0,00

Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	741.	Svietidlo 4x18 vrátane trubic	kus	12	26,000	312,00	312,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	742.	Svietidlo 4x18 vrátane trubic	kus	30	26,000	780,00	780,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	743.	Svietidlo núdzové 11W vrátane trubic	kus	12	7,000	84,00	84,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	744.	Svietidlo núdzové 11W vrátane trubic	kus	50	7,000	350,00	350,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	745.	Montáž kábluová lišta LV22x24	m	2	50,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	746.	Dotávka kábluová lišta LV22x24	m	1	50,000	50,00	50,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	747.	Montáž rozvážača PR 24 modul	kus	60	1,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	748.	Dotávka rozvážača PR 24 modul	kus	90	1,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	749.	Istič 10/1 A	kus	2,1	7,000	14,70	14,70	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	750.	Istič 10/1 A	m	3,2	7,000	22,40	22,40	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	751.	Istič 25/3 A	kus	3,5	2,000	7,00	7,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	752.	Istič 25/3 A	m	14,6	2,000	29,20	29,20	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	753.	Prepáčová ochrana B+C	kus	15	1,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	754.	Prepáčová ochrana B+C	kus	169	1,000	169,00	169,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	755.	Prúdový chránič 16B/2/8/003	kus	5	3,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	756.	Prúdový chránič 16B/2/8/003	kus	41	3,000	123,00	123,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	757.	U 3/19-10/1000 prepoj. lišta	kus	6	1,000	6,00	6,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	758.	U 3/19-10/1000 prepoj. lišta	kus	15	1,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	759.	Sada prepoj.vodičov, krytky	kus	20	1,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	760.	Sada prepoj.vodičov, krytky	kus	20	1,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	761.	Demontáž starých rozvodov, prípravné práce	hod	3	16,000	48,00	48,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	762.	Sádra, kotviaci materiál	kus	45	2,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	763.	Projektová dokumentácia	kpl	100	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	764.	Dražka v stene 3x3cm pre kábel alebo rúrku	m	2	90,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	765.	Podiel pridružených profesií	%	15	6,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	766.	Revízie	kus	100	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	767.	Podružný materiál	%	21	4,000	84,00	84,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	768.	Potrúbný rozvod ku rozdeľovačom:(napr. HERZ) PE-RT/Al/PE-HD 26x3	m	1	12,000	12,00	12,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	769.	Potrúbný rozvod ku rozdeľovačom:(napr. HERZ) PE-RT/Al/PE-HD 26x3	m	3,9	12,000	46,80	46,80	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	770.	Izolácia polyetylénová 28x13	m	0,15	12,000	1,80	1,80	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	771.	Izolácia polyetylénová 28x13	m	0,6	12,000	7,20	7,20	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	772.	Tvarovky: (lisovacie alebo pre spájkovanie) lisovacie koleno 26x3 90°	kus	1,7	5,000	8,50	8,50	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	773.	Tvarovky: (lisovacie alebo pre spájkovanie) lisovacie koleno 26x3 90°	kus	6,9	5,000	34,50	34,50	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	774.	Rozdeľovače : 2 – okružový pre vykurovacie telesá + skrinka	kpl	120	2,000	240,00	240,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	775.	Rozdeľovače : 2 – okružový pre vykurovacie telesá + skrinka	kpl	480	2,000	960,00	960,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	776.	Adaptér na pripojenie plastovej rúrky	kus	0,7	54,000	37,80	37,80	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	777.	Adaptér na pripojenie plastovej rúrky	ks	2,8	54,000	151,20	151,20	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	778.	Regulačný ventil napr. HERZ STROMAX GM DN 25	kus	16	2,000	32,00	32,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	779.	Regulačný ventil napr. HERZ STROMAX GM DN 25	kus	65	2,000	130,00	130,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	780.	Plastliníková rúrka PEX/Al/PEX 16x2	m	0,36	276,000	99,36	99,36	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	781.	Plastliníková rúrka PEX/Al/PEX 16x2	m	1,5	276,000	414,00	414,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	782.	Systemová doska – Noppová platňa (hrúbka platne bez výstupkou 1cm)	m2	3,4	46,000	156,40	156,40	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	783.	Systemová doska – Noppová platňa (hrúbka platne bez výstupkou 1cm)	m2	12,5	46,000	575,00	575,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	784.	Dilatačný pás, polyetylénový 10mm x 150mm	m	0,14	40,000	5,60	5,60	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	785.	Dilatačný pás, polyetylénový 10mm x 150mm	m	0,5	40,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	786.	Plastifikátor (balenie: 10,25kg)	bal	26	1,000	26,00	26,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	787.	Montáž - kombinovaná vzt jednotka s dosk.rekuperátorom AIRBOX A20-07Q	kus	1850	1,000	1 850,00	1 850,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	788.	Dotávka - kombinovaná vzt jednotka s dosk.rekuperátorom AIRBOX A20-07Q	kus	8700	1,000	8 700,00	8 700,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	789.	Montáž - radiaci systém k jednotke AIRBOX typ MSD 1 TR	kus	1900	1,000	1 900,00	1 900,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	790.	Dotávka - radiaci systém k jednotke AIRBOX typ MSD 1 TR	kus	4600	1,000	4 600,00	4 600,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	791.	Výfuková hlavica IMOS-VHK-1-500-2-S-2	kus	32	1,000	32,00	32,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	792.	Výfuková hlavica IMOS-VHK-1-500-2-S-2	kus	162	1,000	162,00	162,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	793.	Nasávací hlavica IMOS-NH 2-500	kus	15	1,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	794.	Nasávací hlavica IMOS-NH 2-500	kus	76	1,000	76,00	76,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	795.	Prívodný difúzor SINUS-A-315-L vrátane prtrelakovej komory PER 250-315	kus	55	8,000	440,00	440,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	796.	Prívodný difúzor SINUS-A-315-L vrátane prtrelakovej komory PER 250-315	kus	299	8,000	2 392,00	2 392,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	797.	Odsávací difúzor TSF 250	kus	18	8,000	144,00	144,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	798.	Odsávací difúzor TSF 250	kus	90	8,000	720,00	720,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	799.	Kruhová regulačná clonka SPI 250	kus	12	8,000	96,00	96,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	800.	Kruhová regulačná clonka SPI 250	kus	60	8,000	480,00	480,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	801.	Ľmič hluku IMOS-THP 10-600x500 / 1000	kus	45	3,000	135,00	135,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	802.	Ľmič hluku IMOS-THP 10-600x500 / 1000	kus	220	3,000	660,00	660,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	803.	Ľmič hluku IMOS-THP 10-600x500 / 500	kus	35	1,000	35,00	35,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	804.	Ľmič hluku IMOS-THP 10-600x500 / 500	kus	150	1,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	805.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná SONODEC 25 DS254 izolácia hr.25mm	m	1,5	12,000	18,00	18,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	806.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná SONODEC 25 DS254 izolácia hr.25mm	m	7	12,000	84,00	84,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	807.	Montáž závesu kruhového potrubia	kus	1,8	20,000	36,00	36,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	808.	Záves kruhového potrubia pozostáva z :	kus	3,8	20,000	76,00	76,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	809.	Montáž závesu štvorhranného potrubia	kus	0,48	24,000	11,52	11,52	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	810.	Záves štvorhranného potrubia pozostáva z :	kus	2,3	24,000	55,20	55,20	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	811.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 500 mm - 20% tvaroviek	m	5,4	37,000	199,80	199,80	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	812.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 500 mm - 20% tvaroviek	m	26,6	37,000	984,20	984,20	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	813.	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 2520mm/50%	m	20	5,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	814.	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 2520mm/50%	m	64,9	5,000	324,50	324,50	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	815.	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 2000mm/50%	m	9,9	14,000	138,60	138,60	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	816.	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 2000mm/50%	m	49,9	14,000	698,60	698,60	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	817.	Montážny a spojovací materiál - montáž	kg	6	30,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	818.	Montážny a spojovací materiál - dotávka	kg	12	30,000	360,00	360,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	819.	Samolepiaca AL páska ALU 050 50mm/50m	kus	3,7	5,000	18,50	18,50	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	820.	Samolepiaca AL páska ALU 050 50mm/50m	kus	7,4	5,000	37,00	37,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	821.	Silikónový tmel - montáž	kg	2,7	3,000	8,10	8,10	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	822.	Silikónový tmel - dotávka	kg	5,4	3,000	16,20	16,20	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	823.	Tepelne izolačný pás s hliníkovou fóliou IZOFLEX PL-AL hr. 25 mm	m2	10	106,000	1 060,00	1 060,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	824.	Tepelne izolačný pás s hliníkovou fóliou IZOFLEX PL-AL hr. 25 mm	m2	8,4	106,000	890,40	890,40	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	825.	Dopravné	%	5	3,600	18,00	18,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	826.	Presun hmôt do vzdialenosti 500 m	t	1	1,918	1,92	1,92	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	827.	Stavbárske výpomoci + PPV	%	5	2,600	13,00	13,00	0,00
Aktivita č. 2: Prístavba k	717003 Prístavby, nadsta	828.	Komplexné skúšky	%	5	20,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba b	717003 Prístavby, nadsta	829.	Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	15	45,148	677,22	677,22	0,00

Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	830.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19	110,486	2 099,23	2 099,23	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	831.	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2	110,486	220,97	220,97	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	834.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	42	90,797	3 813,47	3 813,47	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	835.	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 cement portl.	m3	122	68,857	8 400,55	8 400,55	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	836.	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	1300	2,630	3 419,00	3 419,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	837.	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	122	103,871	12 672,26	12 672,26	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	838.	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20 cement portl.	m3	122	6,615	807,03	807,03	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	839.	Debnenie zákl. pásov plochy rovinné	m2	6	69,003	414,02	414,02	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	840.	Oddebnenie zákl. pásu bez ohľadu na tvar	m2	1,5	69,003	103,50	103,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	841.	Výstuž základových pásov Bst 500 (10505)	t	1400	0,600	840,00	840,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	842.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12	m3	135	41,467	5 598,05	5 598,05	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	843.	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 25P+D P15	m3	125	32,126	4 015,75	4 015,75	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	844.	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 pohľadový	m3	164	1,106	181,38	181,38	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	845.	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	13	8,848	115,02	115,02	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	846.	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	4	8,848	35,39	35,39	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	847.	Vystuženie muriva zv. sieť. KARI	t	1400	0,068	95,20	95,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	848.	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	14	4,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	849.	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	16	6,000	96,00	96,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	850.	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	kus	21	1,000	21,00	21,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	851.	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm	kus	23	4,000	92,00	92,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	852.	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	t	300	0,176	52,80	52,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	853.	Týč oceľová (11 373)	t	800	0,176	140,80	140,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	854.	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	150	4,511	676,65	676,65	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	855.	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2	m2	17	66,390	1 128,63	1 128,63	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	856.	Debnenie stĺpov. pilierov obýhly	m2	25	2,967	74,18	74,18	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	857.	Oddebnenie stĺpových pilierov	m2	4	66,390	265,56	265,56	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	858.	Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	m2	0,6	66,390	39,83	39,83	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	859.	Výstuž stĺpov hran.aj obl. Bst 500 (10505) vrátane nosných zvarov	t	1800	4,142	7 455,60	7 455,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	860.	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	19	61,840	1 174,96	1 174,96	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	861.	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	24	105,583	2 533,99	2 533,99	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	862.	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 TO C25/30 hr. 15- 30 cm	m3	175	3,211	561,93	561,93	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	863.	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z betónu zhotovenie	m2	28	19,200	537,60	537,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	864.	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z betónu odstrán.	m2	5	19,200	96,00	96,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	865.	Výstuž komplet. konštr. oceľ. Bst 500 (10505)	t	1200	0,300	360,00	360,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	866.	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	128	22,922	2 934,02	2 934,02	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	867.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	10	134,835	1 348,35	1 348,35	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	868.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	4	134,835	539,34	539,34	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	869.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	6	134,835	809,01	809,01	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	870.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,6	134,835	215,74	215,74	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	871.	Výstuž stropov Bst 500 (10505)	t	1300	1,476	1 918,80	1 918,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	872.	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	1290	0,254	327,66	327,66	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	873.	Nosníky zo železobetónu tr. C30/37	m3	120	14,116	1 693,92	1 693,92	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	874.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	13	113,905	1 480,77	1 480,77	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	875.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	2,6	113,905	296,15	296,15	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	876.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	12	27,860	334,32	334,32	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	877.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	3	27,860	83,58	83,58	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	878.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov Bst 500 (10505)	t	1400	2,672	3 740,80	3 740,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	879.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	m3	135	9,365	1 264,28	1 264,28	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	880.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,1	74,918	457,00	457,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	881.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,1	74,918	157,33	157,33	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	882.	Schodisťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	134	1,575	211,05	211,05	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	883.	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	22	7,000	154,00	154,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	884.	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	5	7,000	35,00	35,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	885.	Výstuž schodisťových konštrukcií Bst 500 (10505)	t	1500	0,150	225,00	225,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	886.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	10	10,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	887.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2	10,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	893.	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	9	598,147	5 383,32	5 383,32	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	894.	Vnútorná omietka tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	10	80,944	809,44	809,44	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	895.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2	10	334,846	3 348,46	3 348,46	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	896.	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	7	418,271	2 927,90	2 927,90	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	897.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	10,5	134,835	1 415,77	1 415,77	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	898.	Zateplovací systém miner. bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m2	28,5	38,943	1 109,88	1 109,88	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	899.	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.150 mm	m2	55,5	162,896	9 040,73	9 040,73	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	900.	Zatepl. vonk. stien marmolit, styrofoam IB hr.100 mm-sokel	m2	56	42,019	2 353,06	2 353,06	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	901.	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	m3	120	26,927	3 231,24	3 231,24	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	902.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	6	26,927	161,56	161,56	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	903.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1200	1,107	1 328,40	1 328,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	904.	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 3 cm	m2	7	22,740	159,18	159,18	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	905.	Osadenie dverných zárubní do 2,5 m2 s mont. penou	kus	18	8,000	144,00	144,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	906.	Osadenie dverných zárubní do 4 m2 s mont. penou	kus	28	4,000	112,00	112,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	907.	Výpň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	6,4	61,800	395,52	395,52	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	908.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	3,2	234,005	748,82	748,82	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	909.	Montáž lešenia ťaž. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	3,2	162,896	521,27	521,27	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	910.	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	1,2	162,896	195,48	195,48	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	911.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,1	391,580	822,32	822,32	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	913.	krb včít. osadenia	ks	2900	1,000	2 900,00	2 900,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	914.	sauna - obklad drevom + vybavenie +osadenie - kpl bunka	kpl	10000	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	915.	úprava rozvodov vzt - 1 otvor	ks	1000	4,000	4 000,00	4 000,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	916.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	2,7	13,511	36,48	36,48	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	917.	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	2,2	22,740	50,03	50,03	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	918.	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	35	2,280	79,80	79,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	919.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	m	5	4,800	24,00	24,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	920.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	8	7,800	62,40	62,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	921.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,95	6,770	67,36	67,36	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	922.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3	135,400	40,62	40,62	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	923.	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	t	8,4	6,770	56,87	56,87	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	924.	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,9	6,770	6,09	6,09	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	925.	Poplatok za ulož. a zneš.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	15	6,770	101,55	101,55	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	926.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	6,3	1 002,155	6 313,58	6 313,58	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	927.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,22	411,868	90,61	90,61	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	928.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1720	0,124	213,28	213,28	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	929.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	1,8	712,856	1 283,14	1 283,14	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	930.	Paš asfaltovaný ELASTOBIT GG 40	m2	5,5	692,272	3 807,50	3 807,50	0,00

Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	931.	Pás fažky asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	6,3	127,512	803,33	803,33	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	932.	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	18	45,173	813,11	813,11	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	933.	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	m2	19,5	9,600	187,20	187,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	934.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25	1,128	28,20	28,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	935.	Montáž šindlov na strechy jednoduché do 30° pribitím	m2	8	559,269	4 474,15	4 474,15	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	936.	drevené šindle - cena včít. doplnkov a oplechovaní	m2	30	559,269	16 778,07	16 778,07	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	937.	Montáž asfaltových šindlov do 30° pribitie podkladného pásu	m2	1,1	559,269	615,20	615,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	938.	Pás asfaltovaný R 60 SR	m2	2	587,232	1 174,46	1 174,46	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	939.	Príplatok k cene za sklon nad 45° do 60°	m2	0,05	559,269	27,96	27,96	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	940.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	25	6,236	155,90	155,90	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	941.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prípevnenie drôtom	m2	2,6	368,700	958,62	958,62	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	942.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 5 cm	m2	3,6	376,074	1 353,87	1 353,87	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	943.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	12	376,074	4 512,89	4 512,89	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	944.	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopli. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	5,3	80,944	429,00	429,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	945.	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopli. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	5,8	12,843	74,49	74,49	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	946.	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x100 mm	m2	21	12,843	269,70	269,70	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	947.	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x1000x120 biela	kus	10,6	82,563	875,17	875,17	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	948.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,6	368,840	590,14	590,14	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	949.	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x1000x120 biela	kus	10,5	376,217	3 950,28	3 950,28	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	950.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25	2,571	64,28	64,28	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	951.	Ventil prírubový spätný samočinný priamy DN 25 PN 16 do 200°C do vodorovného potrubia	súbor	78	2,000	156,00	156,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	952.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	3,1	2,000	6,20	6,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	953.	Ventil spätný mosadzný šikmý VE 5083 3/4+výtok.	kus	19,9	2,000	39,80	39,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	954.	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,016	0,40	0,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	957.	Montáž kotevných želiel	kus	4,4	58,000	255,20	255,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	958.	Prvky kov.kotev., styka i iné pre výr.a mont.dokonč.výr - do 1 kg	kg	3	46,400	139,20	139,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	959.	Montáž krokov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	5,5	175,520	965,36	965,36	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	960.	Montáž krokov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	7,2	487,950	3 513,24	3 513,24	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	961.	Montáž krokov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	9,9	112,720	1 115,93	1 115,93	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	962.	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane výrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1,25	559,269	699,09	699,09	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	963.	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	m2	0,75	546,394	409,80	409,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	964.	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	242	10,140	2 453,88	2 453,88	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	965.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	m3	50	29,171	1 458,55	1 458,55	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	966.	Hranol SM 1	m3	255	19,031	4 852,91	4 852,91	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	967.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	25	16,914	422,85	422,85	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	968.	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocef. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	22,5	232,161	5 223,62	5 223,62	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	969.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	25	3,452	86,30	86,30	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	970.	LUNDBA rúry odkvapové SROR d 100 mm	m	13	25,000	325,00	325,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	971.	LUNDBA koleno rúry odkvapovej d 100 mm	kus	14	20,000	280,00	280,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	972.	LUNDBA výtokové koleno odkvapové d 100 mm	kus	15	10,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	973.	LUNDBA žlab pododkvapný R+KFL 150 mm	kus	12	22,400	268,80	268,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	974.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,085	2,13	2,13	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	975.	hrebeň. dráž.univer.vetr.pás	m	42	54,000	2 268,00	2 268,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	976.	Užlabie izol. pás s tesnením	m2	22	77,400	1 702,80	1 702,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	977.	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka univerzálna	m	4,6	22,400	103,04	103,04	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	978.	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO	m2	3	546,394	1 639,18	1 639,18	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	979.	Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafol N Al 170	m2	2,7	232,161	626,83	626,83	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	980.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	25	0,827	20,68	20,68	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	981.	Montáž oblož. podhladov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	m2	8	301,375	2 411,00	2 411,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	982.	Obloženie tatranský profil LR. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	m2	11	301,375	3 315,13	3 315,13	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	983.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	7	1,000	7,00	7,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	984.	dvvere euro + zár. 800x1970-na povalu +osad.+všetky okná a dvvere	kus	900	1,000	900,00	900,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	985.	dvvere euro dvojkrídlové trojuh. 2850x2110-3550	kus	3800	3,000	11 400,00	11 400,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	986.	okno -/- 2850x2110-3550 trojuh.+parap.+osad.	kus	3100	2,000	6 200,00	6 200,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	987.	okno -/- 1300x2110-3550	kus	1100	2,000	2 200,00	2 200,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	988.	okno -/- 2000x2100	kus	1200	2,000	2 400,00	2 400,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	989.	okno -/- 900x1250	kus	500	1,000	500,00	500,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	990.	okno 2000x0-1940 trojuhoh.	kus	700	2,000	1 400,00	1 400,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	991.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	8	2,000	16,00	16,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	992.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	11	12,000	132,00	132,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	993.	Dvere vnútorné 1500x1970+zár. kpl	kus	600	1,000	600,00	600,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	994.	Dvere vnútorné 1600x1970+zár. kpl	kus	600	2,000	1 200,00	1 200,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	995.	Dvere vnútorné 900x1970+zár. kpl	kus	350	4,000	1 400,00	1 400,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	996.	Dvere vnútorné 600x1970+zár. kpl	kus	320	4,000	1 280,00	1 280,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	997.	Dvere vnútorné 1300x1970+zár. kpl	kus	550	1,000	550,00	550,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	998.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	25	3,786	94,65	94,65	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	999.	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	m	2,8	15,200	42,56	42,56	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1000.	zábradlie včít. kotiev	m	100	15,200	1 520,00	1 520,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1001.	Rebrík do bazénika	kus	300	1,000	300,00	300,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1002.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,305	7,63	7,63	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1003.	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	m2	11	251,210	2 763,31	2 763,31	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1004.	Lepidlo pod obkladačky Unifix 2K - SCHOMBURG - 261508	kg	3,5	1 004,840	3 516,94	3 516,94	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1005.	Dlaž. ker. protišmyk.	m2	15	256,234	3 843,51	3 843,51	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1006.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	25	5,218	130,45	130,45	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1012.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovin. 200x100 do tmelu	m2	16	86,200	1 379,20	1 379,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1013.	Mozaika -bazénik	m2	30	10,400	312,00	312,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1014.	Obkl. ker.	m2	20	77,316	1 546,32	1 546,32	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1015.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	25	1,752	43,80	43,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1016.	Nátory tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit Q8-inovovaná náhrada)	m2	3,4	504,612	1 715,68	1 715,68	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1017.	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	3	232,161	696,48	696,48	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1018.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1	976,910	976,91	976,91	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1019.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19	20,160	383,04	383,04	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1020.	Príplatok za lepiťosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2	20,160	40,32	40,32	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1021.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	1,2	8,820	10,58	10,58	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1022.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6	11,340	68,04	68,04	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1023.	poplatok za skládku	m3	10	11,340	113,40	113,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1024.	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,6	8,820	22,93	22,93	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1025.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	15	8,820	132,30	132,30	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1026.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m3	25	8,820	220,50	220,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1027.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	50	2,520	126,00	126,00	0,00

Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1028.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	25	19,494	487,35	487,35	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1029.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	13	13,000	169,00	169,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1030.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	17	14,000	238,00	238,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1031.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	21	15,000	315,00	315,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1032.	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	17	10,000	170,00	170,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1033.	Rúra čistiaca DN 110 - 177243	kus	13	2,000	26,00	26,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1034.	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	10	10,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1035.	Podlahové vpusť s protizáp. uzáverom Primus HL 5100 Pr	kus	100	5,000	500,00	500,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1036.	Montáž vpusť podlahových	kus	3,9	5,000	19,50	19,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1037.	Montáž vpusť podlahových	kus	4,3	2,000	8,60	8,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1038.	Vpusť podlahovú 50/75/110 zvislú s protizáp. uzáverom Klick-Klack Quadra	kus	300	2,000	600,00	600,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1039.	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	28	2,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1040.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,6	47,000	28,20	28,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1041.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,8	15,000	12,00	12,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1042.	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	0,7	62,000	43,40	43,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1043.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,262	6,55	6,55	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1044.	Potrubie vodov. Herz plastoh+tep. izolácia AC 13x22 D 20	m	14	49,000	686,00	686,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1045.	Potrubie vodov. Herz plastoh+tep. izolácia AC 13x28 D 26	m	17	44,000	748,00	748,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1046.	Potrubie vodov. Herz plastoh+tep. izolácia AC 13x35 D 32	m	30	34,000	1 020,00	1 020,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1047.	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	m	3	127,000	381,00	381,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1048.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,8	127,000	101,60	101,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1049.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,086	2,15	2,15	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1050.	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	30	2,000	60,00	60,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1051.	Umývadlo s.600mm so záp. uzáv. HL 132	kus	150	2,000	300,00	300,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1052.	Montáž sprchových boxov	súbor	60	5,000	300,00	300,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1053.	Zástená sprchová dvere dvojdielne pre štvorec	kus	750	5,000	3 750,00	3 750,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1054.	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	7	2,000	14,00	14,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1055.	Ventil výtokový pripoj. T212 1/2	kus	12	2,000	24,00	24,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1056.	Ventil rohový G 1/2 štandardná kvalita	kus	13	2,000	26,00	26,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1057.	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	90	2,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1058.	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	110	5,000	550,00	550,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1059.	Presun hmôt pre zariadenia predmetov v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,071	1,78	1,78	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1060.	Dozbrojenie existujúcej poistkovej skrine. Poistkový komplet PN1/125A	ks	1	3,000	3,00	3,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1061.	Modulárny rozvádzač 400V/100A, IP40/IP20	ks	40	1,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1062.	Hlavný istič 400V, 100A, char. "B"	ks	5	1,000	5,00	5,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1063.	Prepáťová ochrana trojpólová "B+C"	ks	7	1,000	7,00	7,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1064.	Trojpoľový istič C60L, 400V/50A, char. "B"	ks	5,3	2,000	10,60	10,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1065.	Trojpoľový istič C60L, 400V/32A, char. "C"	ks	5,3	2,000	10,60	10,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1066.	Trojpoľový istič C60L, 400V/16A, char. "C"	ks	5,3	1,000	5,30	5,30	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1067.	Jednopoľový istič s char. "C", 230V/16A	ks	3,8	8,000	30,40	30,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1068.	Jednopoľový istič s char. "C", 230V/10A	ks	3,8	3,000	11,40	11,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1069.	Prúdový chránič kombinovaný s nadprúdovou ochranou 4p, 400V, C/25A, 30mA	ks	7,6	2,000	15,20	15,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1070.	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	35	1,000	35,00	35,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1071.	Kábel CYKY-J 4x35 vrátane ukončení	m	2,6	20,000	52,00	52,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1072.	Kábel CYKY-J 5x10	m	1,1	10,000	11,00	11,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1073.	Kábel CYKY-J 5x6	m	0,99	50,000	49,50	49,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1074.	Kábel CYKY-J 5x4	m	0,99	40,000	39,60	39,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1075.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,73	120,000	87,60	87,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1076.	Kábel CYKY-J 4x1,5 (C)	m	0,5	20,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1077.	Kábel CYKY-J 3x1,5 (C)	m	0,48	180,000	86,40	86,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1078.	Kábel CYKY 3x1,5 (A)	m	0,48	100,000	48,00	48,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1079.	Kábel CYKY 2x1,5 (A)	m	0,4	25,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1080.	Vodič CYY 25 zeleno-žltý	m	0,68	10,000	6,80	6,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1081.	Vodič CYY 6 zeleno-žltý	m	0,25	20,000	5,00	5,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1082.	Žiarivkové svetidlo stropné izbové	ks	5,3	16,000	84,80	84,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1083.	Žiarivkové svetidlo nástenné	ks	3,9	8,000	31,20	31,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1084.	Svetidlo nástenné vonkajšie, IP 43	ks	3,9	4,000	15,60	15,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1085.	Núdzové sv. 1x11W, SEC TMTLUX, IP43	ks	5,3	2,000	10,60	10,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1086.	Jednopoľový vypínač zapustený 01, 250V/10A	ks	2,1	2,000	4,20	4,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1087.	Striedavý prepínač, zapustený 06, 250V/10A	ks	2,3	5,000	11,50	11,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1088.	Lustrový vypínač zapustený, 250V/10A	ks	2,3	4,000	9,20	9,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1089.	Jednopoľový vypínač do vlhka 01, 250V/10A	ks	2,1	1,000	2,10	2,10	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1090.	2x Zásuvka 230V/16A - dvojrámeček pod omietku	ks	3,1	17,000	52,70	52,70	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1091.	Zásuvka do vlhka 230V/16A	ks	3,1	2,000	6,20	6,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1092.	Odbočná svorkovnicová krabica	ks	1,8	40,000	72,00	72,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1093.	Prístrojová krabica	ks	0,3	46,000	13,80	13,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1094.	Rúrka P 21	m	0,5	40,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1095.	Zberný vodič FeZn 8 vrátane podpier	m	3,4	90,000	306,00	306,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1096.	Zemniaci vodič FeZn 10	m	3,6	40,000	144,00	144,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1097.	Zemniaci pás 30x4	m	0,9	80,000	72,00	72,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1098.	Pripájacia svorka SP1	ks	2,1	8,000	16,80	16,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1099.	Křížová svorka SK	ks	2,1	4,000	8,40	8,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1100.	Spojovacia svorka SS	ks	1,5	12,000	18,00	18,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1101.	Odkvapová svorka SO	ks	2,1	4,000	8,40	8,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1102.	Skúšobná svorka SZ	ks	4,6	5,000	23,00	23,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1103.	Ochranný uholník OU	ks	1,4	4,000	5,60	5,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1104.	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	0,8	8,000	6,40	6,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1105.	Zberná tyč JP15	ks	10	2,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1106.	Držiak zbernej tyče DJ	ks	1,2	4,000	4,80	4,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1107.	Ochranná strieška OS	ks	0,9	2,000	1,80	1,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1108.	Svorka k zbernej tyči SJ 01	ks	1,5	4,000	6,00	6,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1109.	Svorka SR03	ks	1,5	4,000	6,00	6,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1110.	Svorka SR02	ks	1,5	4,000	6,00	6,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1111.	Výkop ryhy 35x60cm v 3. triede zeminy	m	3	40,000	120,00	120,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1112.	Zásep kábelovej ryhy 35x60cm	m	1,2	40,000	48,00	48,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1113.	Prvá odborná prehliadka a skúška + revízia správa	Nh	15	42,000	630,00	630,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1114.	Demontáže	Nh	15	40,000	600,00	600,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1115.	Upravy existujúcej elektroinštalácie	Nh	15	40,000	600,00	600,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1116.	Poistkový komplet PN1/125A	ks	4,8	3,000	14,40	14,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1117.	Modulárny rozvádzač 400V/100A, IP40/IP20	ks	118	1,000	118,00	118,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1118.	Hlavný istič 400V, 100A, char. "B"	ks	142	1,000	142,00	142,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1119.	Prepáťová ochrana trojpólová "B+C"	ks	196	1,000	196,00	196,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1120.	Trojpoľový istič C60L, 400V/50A, char. "B"	ks	105	2,000	210,00	210,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1121.	Trojpoľový istič C60L, 400V/32A, char. "C"	ks	105	2,000	210,00	210,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1122.	Trojpoľový istič C60L, 400V/16A, char. "C"	ks	105	1,000	105,00	105,00	0,00

Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1123.	Jednopolový istič s char. "C", 230V/16A	ks	46	8,000	368,00	368,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1124.	Jednopolový istič s char. "C", 230V/10A	ks	46	3,000	138,00	138,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1125.	Prúdový chránič kombinovaný s nadprúdovou ochranou 4p, 400V, C/25A, 30mA	ks	289	2,000	578,00	578,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1126.	Podružný materiál, svorky, upchávky, ...	%	20,65	10,000	206,50	206,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1127.	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	115	1,000	115,00	115,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1128.	Kábel CYKY-J 4x35 vrátane ukončení	m	15	20,000	300,00	300,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1129.	Kábel CYKY-J 5x10	m	5,5	10,000	55,00	55,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1130.	Kábel CYKY-J 5x6	m	3,6	50,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1131.	Kábel CYKY-J 5x4	m	2,4	40,000	96,00	96,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1132.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,98	120,000	117,60	117,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1133.	Kábel CYKY-J 4x1,5 (C)	m	0,93	20,000	18,60	18,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1134.	Kábel CYKY-J 3x1,5 (C)	m	0,69	180,000	124,20	124,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1135.	Kábel CYKY 3x1,5 (A)	m	0,69	100,000	69,00	69,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1136.	Kábel CYKY 2x1,5 (A)	m	0,5	25,000	12,50	12,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1137.	Vodič CY 25 zeleno-žltý	m	2,9	10,000	29,00	29,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1138.	Vodič CY 6 zeleno-žltý	m	0,7	20,000	14,00	14,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1139.	Podružný materiál, koncovky, ukončenia	%	10,159	10,000	101,59	101,59	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1140.	Žiarivkové svetidlo stropné izbové	ks	42	16,000	672,00	672,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1141.	Žiarivkové svetidlo nástenné	ks	31	8,000	248,00	248,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1142.	Svetidlo nástenné vonkajšie, IP 43	ks	35	4,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1143.	Núdzové sv. 1x11W, SEC TMTLUX, IP43	ks	195	2,000	390,00	390,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1144.	Podružný materiál	%	14,5	10,000	145,00	145,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1145.	Jednopolový vypínač zapustený 01, 250V/10A	ks	4,1	2,000	8,20	8,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1146.	Striedavý prepínač, zapustený 06, 250V/10A	ks	4,5	5,000	22,50	22,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1147.	Lustrový vypínač zapustený, 250V/10A	ks	4,5	4,000	18,00	18,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1148.	Jednopolový vypínač do vlhka 01, 250V/10A	ks	5,1	1,000	5,10	5,10	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1149.	2x Zásuvka 230V/16A - dvojrámeček pod omietku	ks	11,2	17,000	190,40	190,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1150.	Zásuvka do vlhka 230V/16A	ks	9,2	2,000	18,40	18,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1151.	Odbočná svorkovnicová krabica	ks	2,1	40,000	84,00	84,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1152.	Prístrojová krabica	ks	0,3	46,000	13,80	13,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1153.	Rúrka P 21	m	1,4	40,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1154.	Podružný materiál	%	4,164	10,000	41,64	41,64	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1155.	Zberný vodič FeZn 8 vrátane podpier	m	2,3	90,000	207,00	207,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1156.	Zemniaci vodič FeZn 10	m	2,9	40,000	116,00	116,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1157.	Zemniaci pás 30x4	m	1,8	80,000	144,00	144,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1158.	Pripájacia svorka SP1	ks	0,6	8,000	4,80	4,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1159.	Križová svorka SK	ks	0,73	4,000	2,92	2,92	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1160.	Spojovacia svorka SS	ks	0,67	12,000	8,04	8,04	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1161.	Odkvapová svorka SO	ks	0,73	4,000	2,92	2,92	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1162.	Skušobná svorka SZ	ks	2,16	5,000	10,80	10,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1163.	Ochranný uholník OU	ks	5,7	4,000	22,80	22,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1164.	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	1,17	8,000	9,36	9,36	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1165.	Zberná tyč JP15	ks	1,8	2,000	3,60	3,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1166.	Držiak zbernej tyče DJ	ks	2,4	4,000	9,60	9,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1167.	Ochranná strieška OS	ks	1,8	2,000	3,60	3,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1168.	Svorka k zbernej tyči SJ 01	ks	1,4	4,000	5,60	5,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1169.	Svorka SR03	ks	2,1	4,000	8,40	8,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1170.	Svorka SR02	ks	2,1	4,000	8,40	8,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1171.	Podružný materiál, protikorózný náter	%	5,6784	10,000	56,78	56,78	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1172.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	2	1 728,000	3 456,00	3 456,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1173.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1	1 920,000	1 920,00	1 920,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1174.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	0,5	1 920,000	960,00	960,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1175.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1,25	1 468,800	1 836,00	1 836,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1176.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,2	259,200	1 607,04	1 607,04	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1177.	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1,50 m2	ks	730	1,000	730,00	730,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1178.	Rozdeľovač a zberač pre kolektor, šachta	ks	312	1,000	312,00	312,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1179.	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 6,3mm - chráničky do základov	m	15,3	4,600	70,38	70,38	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1180.	Vonkajší teplotný snímač pre regulátor vykurovania Herz obj.č. 1779301	ks	67	1,000	67,00	67,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1181.	Príložený teplotný snímač pre regulátor vykurovania Herz obj.č. 1779300	ks	37	4,000	148,00	148,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1182.	Montáž trubic teploizolačných hr.25-32, vnút. priemer do 38	m	2,6	167,000	434,20	434,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1183.	Montáž kotla oceľ. násten. elektrického PROTHERM RAJA do 25 kW	SUB	69	1,000	69,00	69,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1184.	Elektrokotol PROTHERM RAJA 24 kW	ks	400	1,000	400,00	400,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1185.	Montáž akumuláčnej nádoby objemu do 300 l	sub	110	1,000	110,00	110,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1186.	Ohríevače TUV a akumuláčnej nádoby Akumulačná nádoba 300 l AN NIBE UVK 300	ks	1000	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1187.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l	sub	37	2,000	74,00	74,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1188.	exp. nádoba Flamco flexcon TOP 35, 35 litrov	ks	92	2,000	184,00	184,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1189.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 25	sub	3	1,000	3,00	3,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1190.	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz obj.č. 96281022	ks	532	1,000	532,00	532,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1191.	Montáž tepelného čerpadla pre systém zem - voda	sub	400	1,000	400,00	400,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1192.	Teplné čerpadlo zem-voda NIBE FIGHTER 1330 22kW	ks	12000	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1193.	Potrubie plastové PEM spoj zvarovaný D 40 mm hr. steny 2,4	m	8	990,000	7 920,00	7 920,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1194.	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr. Al 0,4 mm, v kotúči, 32x3 Herz obj.č.3C32030	ks	4,35	167,000	726,45	726,45	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1195.	Trojcestný guľový kohút , PN 40, DN 20 Herz obj.č.1241302	ks	14	2,000	28,00	28,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1196.	Poistný ventil, membránový, PN 3, DN 15 Herz obj.č.1261201	ks	4,7	3,000	14,10	14,10	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1197.	Spätný ventil, PN 25, DN 20 Herz obj.č.1263403	ks	3,7	4,000	14,80	14,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1198.	Termomanometer, teleso z kújnej mosadze, PN 4, DN 15 Herz obj.č.1267001	ks	14,9	5,000	74,50	74,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1199.	1" ventil STRÖMAX-GR, priamy, regulačný Herz obj.č.1421763	ks	40	7,000	280,00	280,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1200.	1" ventil STRÖMAX-G, priamy, uzatvárací Herz obj.č.1421503	ks	23	10,000	230,00	230,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1201.	Plast-hliníková rúrka PE-RT pre podlahové vyk., hr. Al 0,2 mm, v kotúči, 16x2 Herz obj.č.3D16020	ks	1,1	1 250,000	1 375,00	1 375,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1202.	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	8	1 250,000	10 000,00	10 000,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1203.	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	18	167,000	3 006,00	3 006,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1204.	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podmietskú montáž HERZ - 3 okruhy	sub	85	1,000	85,00	85,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1205.	Kompletná rozdeľovačová stanica HERZ 3 okruhy	ks	180	1,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1206.	Kompletná rozdeľovačová stanica HERZ 6 okruhov	ks	250	2,000	500,00	500,00	0,00

Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1207.	Kompletná rozdeľovačová stanica HERZ 9 okruhov	ks	290	1,000	290,00	290,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1208.	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podometkovú montáž HERZ 6 okruhov	sub	95	2,000	190,00	190,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1209.	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podometkovú montáž HERZ 9 okruhov	sub	75	1,000	75,00	75,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1210.	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,25	1 250,000	312,50	312,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1211.	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	0,32	167,000	53,44	53,44	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1212.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	25	2,566	64,15	64,15	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1213.	Ventil spätný prírubový uzatvárateľný Z 25-111-616-Il, at. 47, PN 1,6/200° C DN 25	sub	65	9,000	585,00	585,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1214.	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	sub	45	2,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1215.	Ventil regulačný V 41-111-616 Il.47 DN 25	sub	69	7,000	483,00	483,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1216.	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	7,6	2,000	15,20	15,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1217.	Ventil poistný závitový nízkozdvížený pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 1/2	ks	53	3,000	159,00	159,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1218.	Ostatné armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 3/4	ks	5,5	5,000	27,50	27,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1219.	Zmiešavacia armatúra trojcestná "MIX AP" DN 25	ks	45,7	2,000	91,40	91,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1220.	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	12,8	5,000	64,00	64,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1221.	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	34,5	2,000	69,00	69,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1222.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	25	0,250	6,25	6,25	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1223.	Montáž podlahového kúrenia HERZ, rozteč 150 mm	m2	1,1	98,600	108,46	108,46	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1224.	Plastifikátor do betónu 0,17kg/m2	kg	2,5	33,000	82,50	82,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1225.	Dilatačný pás na podlahové vykurovanie	m	0,45	212,000	95,40	95,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1226.	Kotviaca spona na podlahové vykurovanie	ks	0,08	3 900,000	312,00	312,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1227.	Systémový pás pre podlahové vykurovanie	m2	6,2	192,800	1 195,36	1 195,36	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1228.	Montáž podlahového kúrenia HERZ, rozteč 200 mm	m2	0,85	94,200	80,07	80,07	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1229.	Ochranná rúrka cez prechody	m	0,03	20,000	0,60	0,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1230.	Montáž - kombinovaná vzt jednotka s dosk.rekuperátorom AIRBOX A20-07F	kus	730	1,000	730,00	730,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1231.	Dodávka - kombinovaná vzt jednotka s dosk.rekuperátorom AIRBOX A20-07F	kus	4650	1,000	4 650,00	4 650,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1232.	Montáž - radiaci systém MSE 2 TR	kus	1290	1,000	1 290,00	1 290,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1233.	Dodávka - radiaci systém MSE 2 TR	kus	3200	1,000	3 200,00	3 200,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1234.	Tlmič hluku IMOS-THP 10-600x250 / 1000	kus	65	2,000	130,00	130,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1235.	Tlmič hluku IMOS-THP 10-600x250 / 1000	kus	160	2,000	320,00	320,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1236.	Požiarňa klapka IMOS-PK-I-S-90S- 315x250-ZV	kus	29	2,000	58,00	58,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1237.	Požiarňa klapka IMOS-PK-I-S-90S- 315x250-ZV	kus	147	2,000	294,00	294,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1238.	Nasávacía hlavica IMOS-NH 2-315	kus	8	1,000	8,00	8,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1239.	Nasávacía hlavica IMOS-NH 2-315	kus	42	1,000	42,00	42,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1240.	Výfuková hlavica VHO 315	kus	8,5	1,000	8,50	8,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1241.	Výfuková hlavica VHO 315	kus	46,9	1,000	46,90	46,90	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1242.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná SONODEC 25 DS315 izolácia hr.25mm	m	1,7	5,000	8,50	8,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1243.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná SONODEC 25 DS315 izolácia hr.25mm	m	8,55	5,000	42,75	42,75	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1244.	Prívodný difúzor s pretlakovou komorou SINUS - A 200 - L + PER 160-200	kus	38	1,000	38,00	38,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1245.	Prívodný difúzor s pretlakovou komorou SINUS - A 200 - L + PER 160-200	kus	188	1,000	188,00	188,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1246.	Prívodný difúzor s pretlakovou komorou SINUS - A 160 - L + PER 125-160	kus	29	3,000	87,00	87,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1247.	Prívodný difúzor s pretlakovou komorou SINUS - A 160 - L + PER 125-160	kus	150	3,000	450,00	450,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1248.	Prívodný difúzor SINUS - BR - 125	kus	33	4,000	132,00	132,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1249.	Prívodný difúzor SINUS - BR - 125	kus	170	4,000	680,00	680,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1250.	Regulačná klapka kruhová KSK-125	kus	3,75	4,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1251.	Regulačná klapka kruhová KSK-125	kus	18	4,000	72,00	72,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1252.	Regulačná klapka kruhová pre ovládanie servopohonom KSK 125	kus	3,75	5,000	18,75	18,75	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1253.	Regulačná klapka kruhová pre ovládanie servopohonom KSK 125	kus	19	5,000	95,00	95,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1254.	Servopohon TD-04-230-1 (230V, 4 Nm)	kus	16	5,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1255.	Servopohon TD-04-230-1 (230V, 4 Nm)	kus	78	5,000	390,00	390,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1256.	Tanierový ventil kovový DVS 125 vrátane upevňovacieho prstenca KZ	kus	1	5,000	5,00	5,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1257.	Tanierový ventil kovový DVS 125 vrátane upevňovacieho prstenca KZ	kus	5	5,000	25,00	25,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1258.	Tanierový ventil kovový- prírodný PDVS 125 vr.upevňovacieho prstenca KZ	kus	1	2,000	2,00	2,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1259.	Tanierový ventil kovový- prírodný PDVS 125 vr.upevňovacieho prstenca KZ	kus	5	2,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1260.	Tanierový ventil ELK 160	kus	1,7	4,000	6,80	6,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1261.	Tanierový ventil ELK 160	kus	8,5	4,000	34,00	34,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1262.	Mriežka GSV 500x100 - montáž	kus	6,8	3,000	20,40	20,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1263.	Mriežka GSV 500x100	kus	38	3,000	114,00	114,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1264.	Mriežka GSV 400x150 - montáž	kus	4,5	2,000	9,00	9,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1265.	Mriežka GSV 400x150	kus	22,6	2,000	45,20	45,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1266.	SEMIVAC SV 160	m	0,55	5,000	2,75	2,75	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1267.	SEMIVAC SV 160	m	2,8	5,000	14,00	14,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1268.	SEMIVAC SV 125	m	0,4	10,000	4,00	4,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1269.	SEMIVAC SV 125	m	2,1	10,000	21,00	21,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1270.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 315 mm - 20% tvaroviek	m	3,1	3,000	9,30	9,30	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1271.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 315 mm - 20% tvaroviek	m	15,9	3,000	47,70	47,70	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1272.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 250 mm - 20% tvaroviek	m	2,8	8,000	22,40	22,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1273.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 250 mm - 20% tvaroviek	m	14,4	8,000	115,20	115,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1274.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 200 mm - 20% tvaroviek	m	2,5	4,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1275.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 200 mm - 20% tvaroviek	m	12,9	4,000	51,60	51,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1276.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 160 mm - 20% tvaroviek	m	2,5	4,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1277.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 160 mm - 20% tvaroviek	m	12,5	4,000	50,00	50,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1278.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 125 mm - 10% tvaroviek	m	1,6	8,000	12,80	12,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1279.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 125 mm - 10% tvaroviek	m	7,9	8,000	63,20	63,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1280.	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 1800mm/50%	m	13,45	4,000	53,80	53,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1281.	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 1800mm/50%	m	44,3	4,000	177,20	177,20	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1282.	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 1260mm/50%	m	9,7	19,000	184,30	184,30	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1283.	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 1260mm/50%	m	38,3	19,000	727,70	727,70	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1284.	Záves kruhového potrubia	kus	1,7	20,000	34,00	34,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1285.	Záves kruhového potrubia	kus	3,4	20,000	68,00	68,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1286.	Záves štvorhranného potrubia	kus	1,1	20,000	22,00	22,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1287.	Záves štvorhranného potrubia	kus	2,2	20,000	44,00	44,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1288.	Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla SUPRABOX 250 AC	kus	215	1,000	215,00	215,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1289.	Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla SUPRABOX 250 AC	kus	1423,45	1,000	1 423,45	1 423,45	0,00

Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1290.	Diaľkový ovládač typ FB-WRG	kus	56,9	1,000	56,90	56,90	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1291.	Diaľkový ovládač typ FB-WRG	kus	142	1,000	142,00	142,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1292.	Nasávací hlavica IMOS-NH 2-160	kus	5	1,000	5,00	5,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1293.	Nasávací hlavica IMOS-NH 2-160	kus	25,5	1,000	25,50	25,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1294.	Výfuková hlavica VHO 160	kus	5,7	1,000	5,70	5,70	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1295.	Výfuková hlavica VHO 160	kus	28,5	1,000	28,50	28,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1296.	Prívodný difúzor SINUS - BR - 125	kus	33	2,000	66,00	66,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1297.	Prívodný difúzor SINUS - BR - 125	kus	165	2,000	330,00	330,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1298.	Prívodný difúzor SINUS - BR - 160	kus	35	1,000	35,00	35,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1299.	Prívodný difúzor SINUS - BR - 160	kus	178	1,000	178,00	178,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1300.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná SONODEC 25 DS160 izolácia hr.25mm	m	0,88	5,000	4,40	4,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1301.	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná SONODEC 25 DS160 izolácia hr.25mm	m	4,4	5,000	22,00	22,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1302.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 160 mm - 20% tvaroviek	m	2,5	3,000	7,50	7,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1303.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 160 mm - 20% tvaroviek	m	12,5	3,000	37,50	37,50	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1304.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 125 mm - 10% tvaroviek	m	1,6	4,000	6,40	6,40	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1305.	Kruhové potrubie spiro do priemeru 125 mm - 10% tvaroviek	m	7,9	4,000	31,60	31,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1306.	Záves kruhového potrubia	kus	1,7	10,000	17,00	17,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1307.	Záves kruhového potrubia	kus	3,4	10,000	34,00	34,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1308.	Montážny a spojovací materiál	kg	6,1	30,000	183,00	183,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1309.	Montážny a spojovací materiál	kg	12	30,000	360,00	360,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1310.	Samolepiaca AL páska ALU 050 50mm/50m	kus	3	5,000	15,00	15,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1311.	Samolepiaca AL páska ALU 050 50mm/50m	kus	7	5,000	35,00	35,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1312.	Silikónový tmel - montáž	kus	2,6	3,000	7,80	7,80	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1313.	Silikónový tmel - dodávka	kus	5,2	3,000	15,60	15,60	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1314.	Dopravné	t	30	3,600	108,00	108,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1315.	Presun hmoty do vzdialenosti 500 m	t	1	1,071	1,07	1,07	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1316.	Stavbárske výpomoci + PPV	%	35	2,600	91,00	91,00	0,00
Aktivita č. 4: Prístavba ba	717003 Prístavby, nadsta	1317.	Komplexné skúšky	%	35	20,000	700,00	700,00	0,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1318.	Overe pre parnú saunu Hliníkové 890 x 2090	kus	838	1,000	838,00	0,00	838,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1319.	Ventilátor	kus	43,15	1,000	43,15	0,00	43,15
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1320.	Vetriača mriežka	kpl	18	1,000	18,00	0,00	18,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1321.	Parný generátor SA 15 kW	kus	1413,82	1,000	1 413,82	0,00	1 413,82
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1322.	Led svietidlo 30mm	kus	90,71	1,000	90,71	0,00	90,71
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1323.	Saunové svetlo do parnej sauny	kus	36	1,000	36,00	0,00	36,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1324.	Vodoinštalácia	kpl	80	1,000	80,00	0,00	80,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1325.	Elektroinštalácia	kpl	60	1,000	60,00	0,00	60,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1326.	Dávkočac esencie (na 1 esenciu)	kus	520	1,000	520,00	0,00	520,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1327.	Esencia do parnej sauny 1l	kus	19,5	1,000	19,50	0,00	19,50
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1328.	Lavica anatomická (tvarovaná lavica bez obkladu)	m	230	6,900	1 587,00	0,00	1 587,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1329.	Hydroizolácia Aquafin 2K	kg	4,51	70,000	315,70	0,00	315,70
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1330.	Prevedenie hydroizolácii	m2	4,32	42,000	181,44	0,00	181,44
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1331.	Deví rohož 6m2 (na lavice)	kus	263,46	1,000	263,46	0,00	263,46
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1332.	Termostat Devireng 330	kus	91,62	1,000	91,62	0,00	91,62
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1333.	Montáž	kpl	568	1,000	568,00	0,00	568,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1334.	Sauna Atyp	kus	2 620,79	1,000	2 620,79	0,00	2 620,79
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1335.	Opierka hlavy	kus	20,73	4,000	82,92	0,00	82,92
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1336.	Elektroinštalácia	kpl	60	1,000	60,00	0,00	60,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1337.	Vetracia mriežka regulovateľná 63mm	kus	11	1,000	11,00	0,00	11,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1338.	Mriežka pod pec	kus	9,23	1,000	9,23	0,00	9,23
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1339.	Saunové dvre Basic 715 x 1850	kus	364	1,000	364,00	0,00	364,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1340.	Svetlo do sauny	kus	19,59	2,000	39,18	0,00	39,18
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1341.	Tienidlo na svetlo	kus	18,86	2,000	37,72	0,00	37,72
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1342.	Saunová pec 15 kW	kus	650	1,000	650,00	0,00	650,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1343.	Montáž	kpl	395	1,000	395,00	0,00	395,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1344.	Drevené vedro s plastovou vložkou	kus	20,83	1,000	20,83	0,00	20,83
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1345.	Drevená lyžica	kus	16,03	1,000	16,03	0,00	16,03
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1346.	Presýpacie hodiny	kus	17,5	1,000	17,50	0,00	17,50
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1347.	Vlhkometer - teplomer	kus	28,57	1,000	28,57	0,00	28,57
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1348.	Kamene do pece 23kg	kus	28,88	2,000	57,76	0,00	57,76
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1349.	Dnová výpusť	kus	36,51	1,000	36,51	0,00	36,51
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1350.	Tryska stenová	kus	18,2	2,000	36,40	0,00	36,40
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1351.	Skimer 200x180	kus	93,94	1,000	93,94	0,00	93,94
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1352.	Automatika pre filter	kus	378	1,000	378,00	0,00	378,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1353.	Vodoinštalácia	kpl	300	1,000	300,00	0,00	300,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1354.	Elektroinštalácia	kpl	20	1,000	20,00	0,00	20,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1355.	KIT 380 - 6 PREVA	kus	496,51	1,000	496,51	0,00	496,51
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1356.	Piesok kremičitý	kg	0,37	50,000	18,50	0,00	18,50
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1357.	Opláštenie bayéna DLW fóliou	kpl	611	1,000	611,00	0,00	611,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1358.	Dopúšťanie vody a regulácia hladiny	kus	158,34	1,000	158,34	0,00	158,34
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1359.	Elektromagnetický ventil G 3/4	kus	70,37	1,000	70,37	0,00	70,37
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1360.	Svetlo Led 12V-50w + transformátor	kus	138,66	1,000	138,66	0,00	138,66
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1361.	Dávkočac chlórú hadičkový, priesvitný	kus	136,68	1,000	136,68	0,00	136,68
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1362.	Rebrík nerezový 3 stupne	kus	209	1,000	209,00	0,00	209,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1363.	Opláštenie bazéna DLW fóliou	kpl	461	1,000	461,00	0,00	461,00
Aktivita č. 5: Dodanie tec	713004 Nákup prevádzk	1364.	Montáž	kpl	320	1,000	320,00	0,00	320,00
			Celkom				1 492 462,20	1 478 440,36	14 021,84